

PROGRAMSKA ZASNOVA ŠPORTA IN REKREACIJE V OBČINI SEVNICA Z IDEJNO
PROGRAMSKO-URBANISTČNO ZASNOVO ŠPORTNIH SREDIŠČ
S E V N I C A , R A D N A I N B O Š T A N J

PROGRAMSKA ZASNOVA ŠPORTA IN REKREACIJE V OBČINI SEVNICA Z IDEJNO
PROGRAMSKO–URBANISTČNO ZASNOVO ŠPORTNIH SREDIŠČ SEVINCA, RADNA IN
BOŠTANJ

naročnik
Občina Sevnica, Glavni trg 19a,
8290 Sevnica, ki jo zastopa župan g.Kristjan Janc

izvajalec
izr.prof.dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.,
Vodovodna 36, 1000 Ljubljana, s sodelavci

Ljubljana, Marec 2008

projektna skupina
avtor programske zasnove in urbanizma
izr.prof.dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.

sodelavci
Elizabeta Petkovšek Leskovec, u.d.i.a.
Urška Vratarič, štud.arh.
Uroš Pičulin, u.d.i.a.
Mateja Medvedič, u.d.i.a., avtorica otroških igr

konzultant
Dušan Markošek, u.d.i.a., občinski urbanist

Vsebina

1.0 programska zasnova športa in rekreacije v občini Sevnica

- 1.1 analiza in vrednotenje stanja
- 1.2 standardi in normativi
- 1.3 predlog programa in etapnost realizacije programa

2.0 idejna programsko–urbanistična zasnova športnih središč Sevnica, Radna in Boštanj

- 2.1 predlog programa
- 2.2 prometna rešitev M 1:1500
 - dinamični promet
 - mirujoč promet
- 2.3 zeleni sistem M 1:500
- 2.4 situacija M 1:1500

1.0 PROGRAMSKA ZASNOVA ŠPORTA IN REKREACIJE
V OBČINI SEVNICA


1.1 Analiza in vrednotenje stanja

1.1.1 Analiza stanja

PROSTORI ZA REKREACIJO

Šifrant prostorov in objektov

1. smučišče za alpsko smučanje
2. proga za hojo in tek na smučeh
3. trasa za turno smučanje
4. proga za sankanje
5. naravno drsališče
6. urejeno kopališče
7. neurejeno kopališče
8. reka za kajakaštvo
9. jezero za čolnarjenje
10. obmorsko pristanišče za športna plovila
11. plezališče
12. ribiški revir
13. planinska pot
14. gozdna učna pot
15. naravoslovna pot
16. zgodovinska spominska pot
17. poligon za dresuro živali
18. jahalni center
19. mestni in primestni gozd
20. prostor za piknik, kurišče
21. živalski vrt ali obora za ogled in lov
22. hortikulturni park, botanični vrt
23. golf igrišče /vadbeni poligon, število polj/
24. javno šotorišče
25. interno šotorišče
26. športno letališče
27. naravna stena za alpinizem
28. adrenalinski park
29. vzletna ploščad za padalce in zmajarje
30. poligon za paint ball
31. trimska steza
32. pot za ježo na konju




Šifra	Raba	Opis rabe	Ime prostora za rekreacijo
1	01	smučišča za alpsko smučanje	LISCA
2	12	ribiški revir	SAVA
3	12	ribiški revir	SAVA
4	12	ribiški revir	MIRNA
5	12	ribiški revir	RIBNIK SEVNICA
6	12	ribiški revir	RIBNIK LOKE
7	13	planinska pot	ZP (BOHOR – JAVORNIK – MRZLA PLANINA)
8	13	planinska pot	SEVNICA – ZAJČJA GORA – LEDINA – POLJE – LISCA
9	13	planinska pot	SEVNICA – KRAKOVKO – CERKLJE – LISCA
10	13	planinska pot	BREG – RAZBOR – LISCA
11	13	planinska pot	BREG – LOVRENC
12	13	planinska pot	ZP (LISCA – LOVRENC)
13	13	planinska pot	MRZLA PLANINA -PODGORJE – LISCA
14	13	planinska pot	RADEČE – MRZLA PLANINA – VELIKO KOZJE
15	13	planinska pot	ZIDANI MOST – GAŠPERJEVA KOČA – VELIKO KOZJE
16	13	planinska pot	VELIKO KOZJE – LOVRENC (ZP)
17	13	planinska pot	LOKA – LOVRENC
18	13	planinska pot	RIMSKÉ TOPLICE – LOKAVEC – SV. LOVRENC
19	13	planinska pot	TRIM POT SEVNICA (SEVNICA – BRUNK – ŠENTJANŽ)
20	13	planinska pot	TRIM POT SEVNICA (ŠENTJANŽ – TELČE – SEVNICA)
21	13	planinska pot	TRIM POT SEVNICA (SEVNICA – ZABUKOVJE – PLANINA)
22	13	planinska pot	TRIM POT SEVNICA (PLANINA – LISCA – LOKA)
23	20	prostor za piknik, kurišče	LISCA
24	12	ribiški revir	RIBNIK GUSTAV (KRMELJ)
25	12	ribiški revir	RIBNIK KRMELJ

OBČINA SEVNICA

Prostor za rekreacijo
Stanje, marec 2008

Karta Posavske kolesarske poti




Karta Posavske kolesarske poti




Občina SEVNICA

Pokriti športni objekti

Šifra	Naselje	Šp. prostor	Šp. objekt	m² /tekmov.p.
1	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	šp. dvorana	896
2	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	gimn. prostor	288
3	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	trim kabinet	234
4	Sevnica	Občina Sevnica	str.zgr.puško	132
5	Boštanj	TVD Partizan	telov. mala	448
6	Boštanj	OŠ Boštanj	trim kabinet	100
7	Krmelj	OŠ Krmelj	telov. srednja	896
8	Tržišče	OŠ Tržišče	trim kabinet	100
9	Loka pri M.K. Tončkov dom		savna	16
10	Šentjanž	OŠ Šentjanž	gimn. prostor	312
11	Blanca	OŠ Blanca	trim kabinet	100
12	Boštanj	OŠ Boštanj	telov. mala	580
13	Blanca	OŠ Blanca	telov. mala	520
14	Sevnica	Športni dom	telov. mala	540
15	Sevnica	Športni dom	gimn. prostor	196
16	Sevnica	Športni dom	fitness	150
			SKUPAJ	5408m²
Skupna površina športnih dvoran				896m²
Skupna površina telovadnic in gimnastičnih prostorov				3930m²
Skupna površina pokritih športnih vadišč ob šolah in vrtcih				4026m²



OBČINA SEVNICA
 Primestni del
 Pokriti športni objekti
 Stanje, marec 2008



OBČINA SEVNICA
 Primestni del
 Pokriti športni objekti
 Stanje, marec 2008

Občina SEVNICA


Nepokrita športna vadišča

Šifra	Naselje	Šp. prostor	Šp. objekt	m² /tekmov.p.
1	Orehovo	Rok. Orehovo	igrišče za rokomet	1056
2	Studenec	ŠD Studenec	igrišče za rokomet	1056
3	Krmelj	ŠD Svoboda K.	igrišče za rokomet	1056
4	Krmelj	ŠD Svoboda K.	igrišče za odbojko	308
5	Krmelj	ŠD Svoboda K.	igrišče za tenis	780
6	Krmelj	ŠD Svoboda K.	balinišče	178
7	Tržišče	OŠ Tržišče	igrišče za rok.in odb.	1056
8	Mrtovec	T.K. Lija	igrišče za tenis	760
9	Loka pri Z.M.	Tončkov dom	igrišča za rokomet	1056
10	Šentjanž	OŠ Šentjanž	igrišča za odbojko	308
11	Loka pri Z.M.	Š.D. Loka	igrišče za rokomet	1056
12	Loka pri Z.M.	Š.D. Loka	igrišče za tenis	760
13	Blanca	OŠ Blanca	igrišče za rokomet	1056
14	Breg	Breg	igrišče za rokomet	900
15	Sevnica	Taborniški dom	odbojka na mivki	400
16	Sevnica	Bazen Sevnica	bazen veliki	1050
17	Sevnica	Bazen Sevnica	bazen mali	162
18	Sevnica	Športni dom	igrišče za rokomet	1056
19	Sevnica	Športni dom	igrišče za tenis	760
20	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	atl.steza /60m/	72
21	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	igrišče za košarko	448


Občina SEVNICA

Nepokrita športna vadišča

Šifra	Naselje	Šp. prostor	Šp. objekt	m ² /tekmov.p.
22	Sevnica	OŠ Sava Kladnik	igrišče za odbojko	1056
23	Sevnica	Sr.tekst.šola	atl. steza /100m/	536
24	Sevnica	Sr.tekst.šola	skok v daljavo	330
25	Sevnica	Sr.tekst.šola	igrišče za košarko	448
26	Sevnica	Sr.tekst.šola	igrišče za odbojko	308
27	Sevnica	Florjanski	igrišče za rokomet	1056
28	Boštanj	OŠ Boštanj	igrišče za rokomet	1056
29	Radna	Strelišče Radna	strelišče (100–150m)	1920
30	Radna	Radna	igrišče za rokomet	1056
31	Log	Log	igrišče za rokomet	1056
32	Log	Log	igr. za mali nogomet	1056
33	Sevnica	Športni dom	street košarka	80
34	Boštanj	Boštanj	smuč.skakalnica	
			SKUPAJ	26328 m ²
Skupna vodna površina v zunanjih bazenih				1212m ²
Skupna površina nepokritih športnih vadišč ob šolah in vrtcih				9851m ²



OBČINA SEVNICA
 Primestni del
 Nepokrita športna vadišča
 Stanje, marec 2008



OBČINA SEVNICA
Mestni del
Nepokrita športna vadišča
Stanje, marec 2008

Rekapitalizacija

Stanje 2008

Pokrita športna vadišča v objektih	5508m ²
Nepokrita športna vadbišča	26328m ²
Skupaj	<u>31836m²</u>

Skupna površina športnih dvoran	896m ²
Skupna površina telovadnic in gimnastičnih prostorov	3930m ²
Skupna površina vodnih površin v zunanjih bazenih	1212m ²


Skupna površina pokritih športnih vadišč ob šolah in vrtcih	4026m ²
Skupna površina nepokritih športnih vadišč ob šolah in vrtcih	9851m ²
Skupaj	<u>13877m²</u>

Skupno število prebivalcev v
občini Sevnica /Vir: Statistični urad
Republike Slovenije, Popis prebivalstva,
gospodinjstev in stanovanj 2002/


	SKUPAJ	LETA								Indeks staranja	povprečna starost
		0	1-6	7-14	15-18	19-26	27-64	65+	20-49 14-49		
Slovenija	1.964.036 %	16.885 0.7	108.732 5.6	174.550 8.9	102.708 5.2	234.172 11.9	1.038.008 52.9	288.981 14.8	502.693 26	96.3	39.5
Sevnica	17.726 %	143 0.8	1.022 5.8	1.657 9.3	997 5.6	2.119 12.0	9.049 51.0	2.739 15.5	4419 24.9	97.1	38.8

Število dijakov in otrok v občini Sevnica


	Naselje	Oddelek	Št. otrok
1	Osnovna šola Sevnica	29	691
11	Loka	3	53
12	Studenec	3	29
5	Boštanj	14	273
10	Krmelj	9	101
8	Šentjaž	9	125
7	Tržišče	9	135
9	Blanca	9	114
2	Srednja šola Sevnica	9	106
3	Posebna šola Sevnica	5	23
Skupno število dijakov			1650
4	Vrtec Sevnica	20	359
6	Vrtec Krmelj	3	160
13	Vrtec Šentjanž	1	21
Skupno število otrok v vrtcih			540
Skupaj dijakov in otrok			2190



OBČINA SEVNICA
 Primestni del
 Šole in vrtci
 Stanje, marec 2008



OBČINA SEVNICA
Mestni del
Šole in vrtci
Stanje, marec 2008



NASELJA OBČINE SEVNICE
GLEDE NA ŠTEVILO PREBIVALCEV,
P O P I S 2 0 0 2

Demografska analiza naselij za območje Občine Sevnica

Ime naselja	Skupaj	Aktivno prebivalstvo	Neaktivni		
			otroci, učenci, dijaki, študenti	upokojenci	drugi neaktivni
OBČINA SEVNICA	17.726	8.127	4.634	4.237	728
		45,85	26,14	23,90	4,11
Arto	393	62	31	169	131
		15,78	7,89	43,00	33,33
Birna vas	66	30	20	15	z
		45,45	30,30	22,73	-
Blanca	279	153	58	60	8
		54,84	20,79	21,51	2,87
Boštanj	312	151	84	74	3
		48,40	26,92	23,72	0,96
Breg	156	65	48	33	10
		41,67	30,77	21,15	6,41
Budna vas	87	41	15	24	7
		47,13	17,24	27,59	8,05
Cerovec	58	z	15	16	z
		-	25,86	27,59	-
Čanje	124	50	36	32	6
		40,32	29,03	25,81	4,84
Dolenji Boštanj	630	328	154	138	10
		52,06	24,44	21,90	1,59
Dolnje Brezovo	135	60	40	30	5
		44,44	29,63	22,22	3,70
Drožanje	128	52	38	27	z
		40,63	29,69	21,09	-
Drušče	66	31	17	14	4
		46,97	25,76	21,21	6,06
Gabrijele	234	117	56	52	9
		50,00	23,93	22,22	3,85
Gabrje	63	z	16	16	z
		-	25,40	25,40	-
Gornje Brezovo	80	37	18	22	3
		46,25	22,50	27,50	3,75
Goveji Dol	101	37	27	28	9
		36,63	26,73	27,72	8,91
Hudo Brezje	95	39	25	26	5
		41,05	26,32	27,37	5,26
Jablanica	121	51	30	35	5
		42,15	24,79	28,93	4,13
Kal pri Krmelju	65	34	15	12	4
		52,31	23,08	18,46	6,15
Kaplja vas	63	26	17	8	z
		41,27	26,98	12,70	-
Kladje nad Blanco	150	68	44	24	14
		45,33	29,33	16,00	9,33
Kladje pri Krmelju	51	17	17	11	z
		33,33	33,33	21,57	-

Demografska analiza naselij za območje Občine Sevnica

Ime naselja	Skupaj	Aktivno prebivalstvo	Neaktivni		
			otroci, učenci, dijaki, študenti	upokoјenci	drugi neaktivni
Kompolje	99	43	31	20	5
		43,43	31,31	20,20	5,05
Konjsko	72	30	20	18	4
		41,67	27,78	25,00	5,56
Krajna Brda	76	36	18	17	5
		47,37	23,68	22,37	6,58
Križ	96	43	22	16	15
		44,79	22,92	16,67	15,63
Krmelj	698	362	176	154	6
		51,86	25,21	22,06	0,86
Ledina	248	111	66	57	14
		44,76	26,61	22,98	5,65
Leskovec v Podborštu	64	32	14	13	5
		50,00	21,88	20,31	7,81
Log	288	140	73	70	5
		48,61	25,35	24,31	1,74
Loka pri Zidanem Mostu	472	141	64	232	35
		29,87	13,56	49,15	7,42
Lončarjev Dol	209	89	62	48	10
		42,58	29,67	22,97	4,78
Lukovec	187	86	49	48	4
		45,99	26,20	25,67	2,14
Malkovec	144	56	44	38	6
		38,89	30,56	26,39	4,17
Metni Vrh	165	77	51	29	8
		46,67	30,91	17,58	4,85
Mrtovec	56	22	14	15	z
		39,29	25,00	26,79	-
Mrzla Planina	127	54	32	26	15
		42,52	25,20	20,47	11,81
Okroglice	85	34	26	20	5
		40,00	30,59	23,53	5,88
Orehovo	244	122	71	38	13
		50,00	29,10	15,57	5,33
Orešje nad Sevnico	173	86	z	40	z
		49,71	-	23,12	-
Osredok pri Krmelju	123	61	32	27	3
		49,59	26,02	21,95	2,44
Pavla vas	57	z	19	10	z
			33,33	17,54	-
Pečje	108	z	27	25	z
		-	25,00	23,15	-
Pijavice	64	27	24	10	3
		42,19	37,50	15,63	4,69
Podboršt	94	47	29	15	3
		50,00	30,85	15,96	3,19
Podgorica	108	40	20	34	14
		37,04	18,52	31,48	12,96
Podgorje ob Sevnici	115	53	25	32	5

Demografska analiza naselij za območje Občine Sevnica


Ime naselja	Skupaj	Aktivno prebivalstvo	Neaktivni		
			otroci, učenci, dijaki, študenti	upokoјenci	drugi neaktivni
Kompolje	99	43	31	20	5
		43,43	31,31	20,20	5,05
Konjsko	72	30	20	18	4
		41,67	27,78	25,00	5,56
Krajna Brda	76	36	18	17	5
		47,37	23,68	22,37	6,58
Križ	96	43	22	16	15
		44,79	22,92	16,67	15,63
Krmelj	698	362	176	154	6
		51,86	25,21	22,06	0,86
Ledina	248	111	66	57	14
		44,76	26,61	22,98	5,65
Leskovec v Podborštu	64	32	14	13	5
		50,00	21,88	20,31	7,81
Log	288	140	73	70	5
		48,61	25,35	24,31	1,74
Loka pri Zidanem Mostu	472	141	64	232	35
		29,87	13,56	49,15	7,42
Lončarjev Dol	209	89	62	48	10
		42,58	29,67	22,97	4,78
Lukovec	187	86	49	48	4
		45,99	26,20	25,67	2,14
Malkovec	144	56	44	38	6
		38,89	30,56	26,39	4,17
Metni Vrh	165	77	51	29	8
		46,67	30,91	17,58	4,85
Mrtovec	56	22	14	15	z
		39,29	25,00	26,79	-
Mrzla Planina	127	54	32	26	15
		42,52	25,20	20,47	11,81
Okroglice	85	34	26	20	5
		40,00	30,59	23,53	5,88
Orehovo	244	122	71	38	13
		50,00	29,10	15,57	5,33
Orešje nad Sevnico	173	86	z	40	z
		49,71	-	23,12	-
Osredek pri Krmelju	123	61	32	27	3
		49,59	26,02	21,95	2,44
Pavla vas	57	z	19	10	z
			33,33	17,54	-
Pečje	108	z	27	25	z
		-	25,00	23,15	-
Pijavice	64	27	24	10	3
		42,19	37,50	15,63	4,69
Podboršt	94	47	29	15	3
		50,00	30,85	15,96	3,19
Podgorica	108	40	20	34	14
		37,04	18,52	31,48	12,96
Podgorje ob Sevnici	115	53	25	32	5

Demografska analiza naselij za območje Občine Sevnica

Ime naselja	Skupaj	Aktivno prebivalstvo	Neaktivni		
			otroci, učenci, dijaki, študenti	upokojenci	drugi neaktivni
Trnovec	140	57	50	24	9
		40,71	35,71	17,14	6,43
Trščina	58	30	15	10	3
		51,72	25,86	17,24	5,17
Tržišče	198	94	64	34	6
		47,47	32,32	17,17	3,03
Veliki Cirk	77	32	27	14	4
		41,56	35,06	18,18	5,19
Vranje	89	47	25	10	7
		52,81	28,09	11,24	7,87
Vrh pri Boštanju	182	80	52	40	10
		43,96	28,57	21,98	5,49
Vrhek	123	68	29	37	z
		55,28	23,58	30,08	-
Zabukovje nad Sevnico	179	77	40	51	11
		43,02	22,35	28,49	6,15
Zavratec	78	30	21	23	4
		38,46	26,92	29,49	5,13
Zgornje Mladetiče	76	31	23	18	4
		40,79	30,26	23,68	5,26
Žigriški Vrh	171	88	43	22	18
		51,46	25,15	12,87	10,53
Žurkov Dol	193	92	57	34	10
		47,67	29,53	17,62	5,18
Hinje	54	26	11	17	-
		48,15	20,37	31,48	-

*z: zaradi majhnega števila ter varovanja podatkov, le teh ni mogoče razkriti

Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002



Vir: Statistični urad Republike Slovenije, Popis prebivalstva, gospodinjstev in stanovanj 2002

1.1.2 Vrednotenje stanja

Število prebivalcev v občini Sevnica 17.726
/popis 2002/

- Delež pokritih športnih vadišč na prebivalca
 $5508\text{m}^2/17726 \text{ preb.} = 0.30\text{m}^2/\text{preb.}$
- Delež nepokritih športnih vadišč na prebivalca
 $31836\text{m}^2/17726 \text{ preb.} = 1.70\text{m}^2/\text{preb.}$
- Delež pokritih in nepokritih športnih vadišč
na prebivalca $2.00\text{m}^2/\text{preb.}$

- Delež nepokritih športnih vadišč na
dijaka in otroka v vrtcu
 $9851\text{m}^2/2190 \text{ dij.} = 4.40\text{m}^2/\text{dij.}$
- Delež pokritih športnih vadišč na
dijaka in otroka v vrtcu
 $4021\text{m}^2/2190 \text{ dij.} = 1.80\text{m}^2/\text{dij.}$
- Delež pokritih in nepokritih športnih vadišč
na dijaka in otroka $6.2\text{m}^2/\text{dij.}$

- Površina športnih dvoran/prebivalca
 $896\text{m}^2/17726\text{preb.} = 0.05\text{m}^2/\text{preb.}$
- Površina telovadnic in gimnastičnih
prostorov/prebivalca
 $3930\text{m}^2/17726\text{preb.} = 0.20\text{m}^2/\text{preb.}$
- Površina zunanjih vodnih površin/prebivalca
 $1212\text{m}^2/17726\text{preb.} = 0.07\text{m}^2/\text{preb.}$

1.2 Standardi in normativi

Pokrita športna vadišča	0.50m ² /preb.
Nepokrita športna vadišča	3.00m ² /preb.
Športna dvorana	0.04m ² /preb.
Telovadnica	0.18m ² /preb.
Pokriti bazen / vodne površine	0.015m ² /preb.
Ledena površina	0.025m ² /preb.
Nepokriti bazen / vodne površine	0.035m ² /preb.

1.3 Predlog programa in etapnost realizacije

Pokrita športna vadišča – primankljaj
 $/0.50-0.30\text{m}^2/\text{preb.} \times 17726\text{preb.} = 3545,20\text{m}^2$

Nepokrita športna vadišča – primankljaj
 $/3.00-1.70\text{m}^2/\text{preb.} \times 17726\text{preb.} = 23048,80\text{m}^2$

Vodne površine v pokritih bazenih
 $0.015\text{m}^2/\text{preb.} \times 17726\text{preb.} = 265,80\text{m}^2$

Ledne površine v dvorani
 $0.025\text{m}^2/\text{preb.} \times 17726\text{preb.} = 443,10\text{m}^2$

V občini Sevnica je glede na normative občuten primakljaj športnih vadišč kakor tudi nepokritih športnih vadišč, zato je v naslednjem obdobju potrebno:

- rezervirati površine v okviru občinskega prostorskega načrta za športno rekreativno dejavnost
- v okviru “športnega minimuma” zagotoviti v večjih urbanih in neurbanih središč športnim površinam namenjenih atletiki /atletska steza 250m/ in gimnastiki /gimnastična dvorana/ zlasti ob šolah ter vrtcih ter plavanju /pokrit 25m bazen/ v občinskem središču – Sevnica
- zagotoviti športne objekte in vadišča namenjene športni rekreaciji v večjih naseljih
- predvideti etapnost realizacije programa

Etapnost realizacije programa

I. ETAPA

Glede na prej omenjeno je potrebno predvideti po naseljih:

Loka: – pokrita športna vadišča:

- vadbeni prostor /2x/
- nepokrita športna vadišča:
- igrišče za odbojko
- 2 stezno balinišče

Šentjanž: – nepokrita športna vadišča:

- univerzalna ploščad

Krmelj: – pokrita športna vadišča:

- gimnastični prostor
- vadbeni prostor /2x/
- nepokrita športna vadišča:
- atletska steza /250m/

Arto: – pokrita športna vadišča:

- gimnastični prostor
- vadbeni prostor /2x/
- nepokrita športna vadišča:
- univerzalna ploščad
- 2 stezno balinišče

Trnovec: – nepokrita športna vadišča:

- igrišče za košarko

Tržišče: – nepokrita športna vadišča:

- igrišče za košarko

Studenec: – pokrita športna vadišča:

- vadbeni prostor /2x/
- nepokrita športna vadišča:
- igrišče za košarko

2.0 IDEJNA PROGRAMSKO URBANISTIČNA ZASNOVA ŠPORTNIH SREDIŠČ SEVNICA, RADNA IN BOŠTANJ

2.1 Predlog programa

Sevnica: – pokrita športna vadišča:

- gimnastična dvorana
- vadbeni prostor /2x/
- prokrit 25m bazen

– nepokrita športna vadišča:

- atletska steza /250m/
- skok v daljino
- univerzalni prostor
- igrišče za košarko
- igrišče za odbojko
- manjše drsališče
- otroško igrišče

Boštanj: – pokrita športna vadišča:

- gimnastična dvorana
- vadbeni prostor /2x/

– nepokrita športna vadišča:

- atletska steza /250m/
- univerzalni prostor
- igrišče za košarko /1x/
- igrišče za odbojko /1x/
- otroško igrišče

Radna: – nepokrita športna vadišča:

- atletska steza /400m/
- nogometno igrišče /veliki nogomet/
- igrišče za mali nogomet

– pokrite tribune za 500 gledalcev


2.2 Prometna rešitev M 1:1500
– dinamični promet
– mirujoč promet

2.3 Zeleni sistem M 1:1500

2.4 Situacija M 1:1500

2.5 Predlog igral








ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_PAI SEVNICA

M 1:1500

Legenda:

-  obstoječi objekti
-  obstoječe športne površine
-  nova prometna pot
-  obstoječe in novo parkirišče
-  nova peš pot
-  meja

PROMETNA REŠITEV




ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_PAI SEVNICA

M 1:1500

Legenda:

-  **obstoječi objekti**
-  **obstoječe športne površine**
-  **obstoječe zelenje**
-  **meja**

ZELENI SISTEM



ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_PAI SEVNICA

M 1:1500

Legenda:

- obstoječi_objekti
- novi_objekti
- obstoječe_zelenje
- novo_zelenje

- Legenda objektov:
- 1. Prizidek telovadnici
 - 2. Nov prokri bazen
 - 3. Servisni objekt/atletika
 - 4. Servisni objekt/drsanje, rolkanje, balinanje
 - 5. Servisni objekt ob sončališču

Mirujoči promet:

Obstoječe parkirišče: P1 61P.M.


Nova parkirišča: P2 13P.M.

P3 40P.M.
53P.M.

Skupaj: 114P.M.

SITUACIJA








ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_CENTER
BOŠTANJ

M 1:1500

Legenda:

-  obstoječi objekti
-  obstoječe športne površine
-  nova prometna pot
-  obstoječe in novo parkirišče
-  nova peš pot
-  meja

PROMETNA REŠITEV




ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_CENTER
BOŠTANJ

M 1:1500

Legenda:

-  obstoječi objekti
-  obstoječe športne površine
-  obstoječe zelenje
-  meja

ZELENI SISTEM



ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_CENTER BOŠTANJ

M 1:1500

Legenda:

- obstoječi_objekti
- novi_objekti
- obstoječe_zelenje
- novo_zelenje

Legenda objektov:
1. Prizidek vrtcu – vadbeni prostor

Mirujoči promet:


Obstoječe parkirišče: P1 22P.M.


Nova parkirišča: P2 30P.M.
P3 2P.M.
P4 2P.M.
34P.M.

Skupaj: 56 P.M.

SITUACIJA







ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_PAI RADNA

M 1:1500

Legenda:




obstoječi objekti



obstoječe športne površine



zelenje




meja



sadovnjak

ZELENI SISTEM



ŠPORTNO_REAKREACIJSKI_PAI RADNA

M 1:1500

Legenda:

- obstoječi_objekti
- novi_objekti
- obstoječe_zelenje
- novo_zelenje

Legenda objektov:

- 1. Servisni objekt
- 2. Servisni objekt
- 3. Stopnišče

Mirujoči promet:

Nova parkirišča: P1 154P.M.
P2 32P.M.
P3 13P.M.
P4 20P.M.
219P.M.

Skupaj: 219 P.M.

SITUACIJA

2.5 Predlog otroških igral

Mentor: izr.prof.dr. Boris Leskovec, u.d.i.a.
Avtor: Mateja Medvedič, u.d.i.a.

