Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 011-0001/2020
Datum: 16.12.2020

Na podlagi 15.b člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB 2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 20. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18) ter 5. in 23. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 64/18)

sklicujem
20. redno sejo občinskega sveta, ki bo
v sredo, 23. decembra 2020 ob 15.30 uri,
v Kulturni dvorani Sevnica.

PREDLOG DNEVNEGA REDA:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 20. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 18.11.2020
3. Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021
4. Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica
5. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (dopolnjen osnutek) – prva obravnava
6. Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3
7. Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju – skrajšani postopek
8. Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 – prva obravnava
9. Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2021
10. Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021
11. Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021
12. Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021
13. Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje
14. Potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje
15. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
16. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
17. Razno

Prosim za zanesljivo udeležbo!

Občina Sevnica ŽUPAN

Srečko Ocvirk
župan
Občine Sevnica

Vabljeni:

- Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica k 3. točki
- dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.d. k 5. in 6. točki
- Rajko Androjna, AR PROJEKT d.o.o. k 7. točki

- člani občinskega sveta
- direktor občinske uprave
- vodje oddelkov občinske uprave

Vabilo v vednost:
- predstavnikom političnih strank
- predsednikom svetov krajevnih skupnosti
- medijem

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

2. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 19. redne seje občinskega sveta z dne 18.11.2020**

Številka: 011-0001/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Številka: 011-0001/2020
Datum: 16. 12. 2020

Z A P I S N I K

**19. redne seje Občinskega sveta Občine Sevnica,
ki je potekala v sredo, 18. 11. 2020, s pričetkom ob 15:30
v dvorani TVD Partizan Boštanj**

Prisotni člani občinskega sveta:

Božidar Beci, Božidar Groboljšek, Miran Grubenšek, Matej Imperl, Janoš Janc, Majda Jazbec, Brigita Karlovšek, Rado Kostrevc, Vincenc Knez, Gregor Korene, Aleš Mrgole, Tanja Novšak, Danica Kramžar, Darja Pompe, Marjan Ločičnik, Ivan Orešnik, Rok Petančič, Franc Povše, Vincenc Sitar, Janez Šerjak, Gorazd Zupanc, Stanislava Žičkar.

Odsotni člani občinskega sveta:

Franc Pipan, Tomaž Lisec in Janez Kukec.

Lista prisotnosti je sestavni del zapisnika. Zaradi trenutnih razmer se lista prisotnosti ni podpisovala fizično, temveč se je prisotnost posameznega člana občinskega sveta ugotovila na podlagi osebnega znanstva.

Sejo vodi Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica.
Prisotni uslužbenci občinske uprave:

- Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
- Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
- mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
- Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
- Mojca Sešlar, voda Oddelka za družbene dejavnosti
- Tanja Urek, višja svetovalka Splošne službe
- Neža Nemec, višja svetovalka Splošne službe

Prisotni predstavniki medijev:

- Smilja Radi, Posavski obzornik
- Pavel Perc, Dolenjski list
- Robert Sajovec, TV Vaš kanal

Ostali prisotni:

- Matej Maver, tehnična podpora
- Iztok Felicijan, tehnična podpora

Župan prične 19. redno sejo.

Ad 1
Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje

Ob začetku seje je prisotnih 17 članov sveta. Župan ugotovi, da je občinski svet sklepčen.

Seja je bila sklicana skladno z vsemi predpisi, saj gre za redno delo lokalne skupnosti, ob upoštevanju vseh epidemioloških ukrepov. Predlaga dnevni red, kakršen je bil naveden v vabilu.

Župan odpre razpravo.

Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 19. redne seje, s tem, da se po skrajšanem postopku obravnava 3. točka dnevnega reda.

Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Sprejeti dnevni red je sledeč:

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje
2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2020
3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek
4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021
5. Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem
6. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020
7. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica
8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta
9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta
10. Razno

Ad 2
Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2020

Župan odpre razpravo.

Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2020.

Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Uvodno obrazložitev k pregledu sklepov poda župan: Sklepi so bili zapisani v vsebini, kot so bili sprejeti, zapisani so v gradivu. Posredovani so bili ustreznim organom in službam. Gradivu so priloženi odgovori na vprašanja članov občinskega sveta.

Odpre razpravo.

Ni razprave.

SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21. 10. 2020.

Izid glasovanja: 21 za, 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

Ad 3
Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek

Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor občinske uprave Zvone Košmerl. Povzetek:

V letu 2019 je bil objavljen Odlok o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki se je pričel uporabljati v začetku letošnjega leta. To leto je bilo na področju pokopališke dejavnosti zastavljeno na novo, potrebna so bila številna usklajevanja. Ob prenosu dejavnosti na Komunalo d.o.o. Sevnica je prišlo do nekaterih neusklajenosti, ki jih je potrebno urediti s predlaganim odlokom.

Zato je občinska uprava v sodelovanju s Komunalo d.o.o. Sevnica pripravila predlog odloka o spremembah in dopolnitvah odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, ki je v pretežnem delu bolj tehnične in nomotehnične narave in prinaša uskladitev splošnega akta z izvajanimi dejavnostmi.

Ključni cilj tega predloga odloka je skladno s predpisi zagotoviti enovito in celovito izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti v občini Sevnica. Odlok zajema predpisano zagotavljanje pietete pokojnikov, zdravstvene in higienske predpise ob raztrosu, prosto izbiro izvajalcev pogrebnih storitev, enakopravno obravnavo izvajalcev pogrebnih storitev, predpisano velikost oziroma usklajeno, enotno širino (standardno velikost) grobov in ureditev žarnih zidov z gradbenimi načrti.

Poleg več uskladitev tehnične narave med vsebinskimi spremembami Odlok določa jasne podrobnejše pogoje za pokop umrlega izven pokopališča ali raztrositev pepela umrlega iz žare na določenem kraju izven pokopališča. Finančnih posledic ta odlok nima.

Župan odpre razpravo.

V razpravi sodelujejo: Danica Kramžar, Franc Povše in Rok Petančič.

Povzetek razprave

Potrebno je preveriti, ali so ustrezno in celovito navedena vsa območja oziroma vsi kraji. Pri opredelitvi dimenzij grobov naj se navede, da se to nanaša na nove grobove, in ne na že obstoječe. Cene naj bodo fiksne, brez dražitev. Izpostavljeno je tudi eno od mnenj, da pokop izven pokopališča ni dostojen. Med tehničnimi popravki je potrebno jasno opredeliti, da odlok ne bo imel finančnih posledic.

S strani občinske uprave je izpostavljeno, da cene grobnin določa občinski svet, in ne upravljalec ali izvajalec pokopališke dejavnosti.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica, po skrajšanem postopku.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 4
Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021

Uvodno obrazložitev podajo župan Srečko Ocvirk, direktor občinske uprave Zvone Košmerl, vodja Oddelka za finance mag. Vlasta Marn. Povzetek predstavitev:

Pri oblikovanju proračuna je Občina Sevnica izhajala iz več izhodiščnih točk, oprtih na zakonodajni in proračunski okvir Republike Slovenije, ob upoštevanju predlagane izračunane višine povprečnine in spremembe virov pri izvajanju obveznih nalog lokalnih skupnosti. Več bo investicijskih sredstev, napovedan je zakon o finančni razbremenitvi občin. To je signal, da so občine postale državni partner, in da se za lokalno raven namenja večji delež sredstev, kar je skladno z delovanjem Evropske unije. S tem se bodo lažje realizirali mnogi načrtovani občinski projekti, vključno s pridobivanjem sredstev Evropske unije.

Predvidena višina proračuna znaša 20,3 milijona evrov. Višina povprečnine znaša 628,20 evrov, za kar je že podpisan sporazum med združenji občin in Vlado Republike Slovenije. Iz naslova 21. člena ZFO-1a je v proračunu predvidenih 370.727,58 evrov kot brezobrestni kredit iz državnega proračuna, 741.456,22 evrov pa kot nepovratni del. Predvidena sredstva iz naslova EU razpisov so v višini 1.767.583,19 evrov.

Višja sredstva zahtevajo natančno načrtovanje porabe. Ta je usmerjena v izpolnjevanje zakonodajnega okvirja in uresničevanje razvojnih potreb v največji meri. Razvojne prioritete so bile opredeljene skozi razprave v preteklem obdobju, skozi številne sprejete strategije in v okviru pobud.

Cilj je bil predlagati finančno vzdržen proračun z bolj ambicioznim investicijskim načrtom. Predstavljeni dokument po oceni občinske uprave vsebuje zadostna sredstva za realizacijo. Covid-kriza na finančni ovir proračuna nima bistvenega vpliva in tudi za prihodnje leto ni predvidena kot izredno stanje.

Največji delež proračuna je namenjen Oddelku za družbene dejavnosti – šolski in predšolski vzgoji ter skrbi za starejše. V teku oziroma v razvoju je več projektov: zaključevanje dozidave vrtca, razvoj zdravstvene dejavnosti z nakupom prostorov v Sevnici, izdelava OPPN Drožanjska cesta s predvidenimi prostori za varovana stanovanja, izdelava OPPN za razvoj

Lekarne Sevnica in Zdravstvenega doma Sevnica. V načrtu so izdelave idejnih zasnov za OŠ Krmelj, OŠ Ane Gale Sevnica in OŠ Blanca. Pred Glasbeno šolo Sevnica bo izvedena ureditev ploščadi. Področje vključuje transferje KŠTM Sevnica za vsa področja in tudi za investicijsko vzdrževanje, za šolske prevoze, sredstva za knjižnično aktivnost, izveden bo razpis za kulturne spomenike lokalnega pomena.

Nekatere predvidene prostorske ureditve bistveno vplivajo na gospodarski razvoj v sevniški občini. Odgovor na stanje trenutne krize je aktivnost lokalne skupnosti v zagotavljanju gospodarskega razvoja v kontekstu poslovnih con: opremljanje poslovne cone Šmarje (nadvoz), dogradnja kanalizacije v Sevnici in hidravlične izboljšave na vodovodnem omrežju v občini Sevnica. Široko zastavljeni projekti imajo pričetek realizacije v letu 2021. Veliko OPPN-jev je v pripravi.

Vključeno je redno in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture in vzdrževanje gozdnih poti. Kot vsako leto je predvideno sodelovanje s krajevnimi skupnostmi. Predvidena je rezerva za sanacijo naravnih nesreč. V načrtu so obnovitvene investicije plinovoda, sredstva za izgradnjo parkirnih mest v NHM Sevnica in v Krmelju.

Vključene so subvencije Komunali Sevnica za izvajanje obveznih gospodarskih javnih služb na komunalnem področju. Predvideno je nadaljevanje projektiranja ureditve vodotoka Sevnična – 2. faza. Pričenja se večja investicija nakupa avto-lestve za PGD Sevnica.

V proračun so posredno umeščeni tudi projekti EU sredstev. Ocenjuje se, da bodo v prihodnji finančni perspektivi financirani domovi za starejše, objekti zdravstva in trajnostna mobilnost. EU sredstev za male čistilne naprave ni predvidenih, občina nadaljuje z zaključevanjem projektnih dokumentacij, močnejšega vira financiranja na tem področju ni.

Znaten del sredstev se namenja za vzdrževanje in urejanje javnih objektov in nakupe zemljišč, ki so potrebna za razvojne potrebe in investicije. Splošna proračunska rezervacija, namenjena za nepredvidene odhodke, ostaja na enaki ravni kot vsako leto. Delo občinske uprave je v enakem obsegu.

Krajevne skupnosti svoje finančne načrte pripravljajo samostojno, po pregledu zelo različno in avtonomno porabljajo svoja sredstva. Na podlagi Pravilnika o nalogah, delovanju in financiranju krajevnih skupnosti v občini Sevnica namenska sredstva za krajevne skupnosti v skupni vsoti znašajo 780.000 evrov. V proračunu 2021 veliko nalog krajevnih skupnosti preide na občino. Izziv predstavlja upravljanje javnih poti. Pomembne so tudi razne manjše ureditve posameznih krajev, tudi tiste iz participativnega proračuna.

Kakovostno urejeni kraji in urejene javne površine zahtevajo veliko sredstev. Z dodatno učinkovitostjo bo potrebno obvladovati več dela, saj se potrebe bistveno višajo.

Veliko je projektov v okviru LAS Posavje, ki bodo prinesli veliko uporabne in dodane vrednosti v lokalno okolje, med njimi nadaljevanje obnove Tončkovega doma.

NUSZ ostaja enak. Zadolževanje pri bankah ni predvideno.

Po vsebinski razpravi se bo proračun obravnaval v okviru odborov in nato ponovno na naslednji seji občinskega sveta. Izpostavljene prioritete, podane v predlogih, bo občinska uprava skrbno analizirala in podala odgovore.

Pomembno je, da se proračun sprejme v roku, ki omogoča njegovo uveljavitev s prvim januarjem novega leta, sicer se uvede začasno financiranje, ki za ta čas nekoliko ohromi prej naštete aktivnosti.

Župan odpre razpravo.

V razpravi so sodelovali: Tanja Novšak, Vinko Knez, Stanka Žičkar, Rado Kostrevc, Franc Povše, Miran Grubenšek, Danica Kramžar, Matej Imperl, Brigita Karlovšek, Ivan Orešnik, Božidar Beci, Marjan Ločičnik, Gorazd Zupanc, Darja Pompe, Majda Jazbec, Božidar Groboljšek, Gregor Korene, Rok Petančič in Janez Šerjak.

Povzetek razprave

V razpravi so bila podana naslednja vprašanja oziroma pobude za uvrstitev v predlog proračuna:

- Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz naslova povprečnine in finančnih razbremenitev občin na vsebino proračuna?
- Zakaj so povišane postavke pri uradu župana?
- Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto, tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja.
- Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona.
- Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v načrtu kakšna nova lokacija te šole?
- Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav?
- Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling, Lisca, Policijska postaja Sevnica.
- Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi umestitev telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN Drožanjska-zahod?
- Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski pogoji za izvajanje investicij?
- Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti.
- Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage.
- Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj?
- Predlaga se ureditev javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ.
- Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica, saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti.
- Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju.
- Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja.
- Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja.
- Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti porabe na področju administracije; kakšne so možnosti prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest.
- Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca računalniške opreme?
- Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju.
- Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5.
- Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica.
- Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa?
- Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve?
- Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli.
- Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž.
- Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko.
- Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec.
- Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje.
- Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici.

- Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do odcepa za Lisco v Krakovem.
- Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku.
- Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež.
- Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor.
- Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg.
- Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju.
- Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log.
- Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in finančnega vidika.
- Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun?
- Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih projektov.
- Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave.
- Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Lisci?
- Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu.
- Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca.
- Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na Blanci.
- Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica.
- Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica.
- Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij.
- Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu.
- Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje.
- Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol.
- Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance.
- Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale Sevnica.
- Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi predlogi in pripombami, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 5
Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem

Uvodno obrazložitev poda župan:

Okrožno sodišče je pozvalo Občino Sevnica k dodatni potrditvi predlogov za sodnike porotnike.

Glede na to, da je na Občino Sevnica ob pozivu Komisije za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja prišlo več predlogov glede na predvideno kvoto, opredeljeno v pozivu, je dodaten sklep oblikovan s predlogi le-teh. Sodišče v nadaljevanju odloča samostojno.

Župan odpre razpravo.

V razpravi sodeluje: Božidar Groboljšek.

Povzetek razprave

Komisija za volitve, imenovanja in mandatna vprašanja je predlagala tiste, ki so se prijavili glede na poziv. Ta nabor komisija predlaga v sprejem občinskemu svetu. Sodišče odločitev sprejme samostojno.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem dodatno predlaga naslednje kandidate:

1. **Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj**
2. **Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica**
3. **Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca**
4. **Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica**
5. **Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.**

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 6
Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020

Uvodno obrazložitev podata župan Srečko Ocvirk in direktor Občinske uprave Zvone Košmerl. Povzetek:

Po številnih parametrih bi bila za širitev zdravstvene dejavnosti primerna nekdanja trgovina Mercatorja v središču Sevnice. Zato se predlaga za uvrstitev v načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica. Načrt se dopolnjuje tudi z nakupi zemljišč, ki so potrebni za ureditev infrastrukture, in dela stavbe na sevniškem Glavnem trgu, kjer je muzejski frizerski salon.

Župan odpre razpravo.

V razpravi sodelujeta Vinko Knez in Matej Imperl.

Povzetek razprave:

Izpostavljeno je vprašanje, ali je za prostore Rdečega križa že nakazana kakšna rešitev. Izpostavljeno je tudi vprašanje, kako je z nakupom Sevničanke.

Župan pove, se za namene zdravstva in humanitarne organizacije načrtuje odkup nekdanje trgovine Mercator. Odkup Sevničanke za ta namen ne bo realiziran.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 7
Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

Uvodno obrazložitev poda župan.
Ukine se status javnega dobra skladno s prilogami, ki so v gradivu.

Župan odpre razpravo.

Razprave ni.

SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s:
- **parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,**
- **parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,**
- **parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in**
- **parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj**

ter odobril predlog razpolaganja.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 8
Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Župan odpre razpravo. Podani so naslednji odgovori:

Franc Povše
- Ni zadovoljen z odgovorom glede izvajanj državnih investicij na območju občine Sevnica, saj izvedba projektov ni časovno opredeljena. Meni, da bi se morala občina aktivneje vključevati tudi v postopke odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo investicij.

Gorazd Zupanc
- Opozori na nepravilno navajanje njegovega imena v podanih odgovorih;
- pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka–Račica v državnem načrtu predvidena v letu 2023;
- glede podanega odgovora o naravnih nesrečah pove, da je podal predlog v smeri prepoznavanja šibkih točk na terenu v posamezni krajevni skupnosti, da torej Občina Sevnica skupaj s krajani predvidi potencialne nevarnosti ob pojavu naravnih nesreč.

Gregor Korene
- Predlaga, da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini.

Marjan Ločičnik

- Predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega prehoda pa ne.

Miran Grubenšek

- V odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem območju se lahko opredeli tudi SPV.

SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s pripombami.

Izid glasovanja: 22 za, 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

Ad 9
Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Povše

- Predlaga, da zimsko službo vzdrževanja javnih poti prevzame JP Komunala d.o.o. Sevnica;
- opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej v obdobju, ko je veliko odpadlega listja:
- zanima ga, ali se lahko v Lokah postavijo kontejnerji za odpadke.

Tanja Novšak

- Predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce.

Ivan Orešnik

- Zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž–Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč;
- opozori, da je na eni od prejšnjih sej podal vprašanje glede NUSZ, a odgovora še ni dobil.

Miran Grubenšek

- Predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča.

Rok Petančič

- Zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol–Podvrh;
- predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na območju od Lidla proti HE Boštanj;
- zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci.

Brigita Karlovšek

- Zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev strelišča na Radni.

Matej Imperl

- Zanima ga, zakaj Lisca ni več omenjena v vremenskih napovedih v medijih, in ali se lahko to spet vzpostavi.

Darja Pompe

- Župana prosi za pojasnilo glede njegove izjave objavljene v medijih, da naj bi zaposleni v TDU Loka pri Zidanem Mostu virus COVID-19 razširili po Sevnici;
- glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju okolice.

Župan poda odgovor oziroma pojasnilo glede izjave, objavljene v medijih. Gre za transkripcijo z novinarske konference, izjavo iz širšega konteksta, namen katere pa je bil vse nasprotno, kot je bilo žal razumljeno. Izjava je bila podana v dneh, ko je bilo širjenje okužb v stalnem porastu, hitro in nepredvidljivo. Cilj je bil opozoriti prebivalstvo na nepredvidljivost širjenja bolezni in na resnično kritičnost situacije. Izjava je bil del širšega komentarja na situacijo in ni odražala tistega, kar je želel poudariti, in sicer, da se okužbe širijo med vsakodnevnimi opravili. Opravičilo in pojasnilo je bilo podano vodstvu Trubarjevega doma upokojencev s prošnjo, da se preda tudi sodelavcem doma, ki jih je izjava prizadela.

Ad 10
Razno

Župan povzame aktualno stanje v občini Sevnica na področju soočanja s problematiko covid-19. Z namenom obravnave situacije se tedensko srečuje razširjeni štab Civilne zaščite občine Sevnica. Izpostavi izredna prizadevanja Zdravstvenega doma Sevnica in domov upokojencev pri obvladovanju epidemije. Štab je pripravil scenarije glede zagotavljanja dodatnih možnosti kapacitet za oskrbo v primeru večjega števila okužb.

Velik izziv je predvsem spoštovanje ukrepov med prebivalstvom. Kot občina in kot regija smo z vidika širjenja okužb zelo visoko. Problematična so zasebna druženja, okužbe se širijo tudi v podjetjih, prehajajo domov in obratno.

Apelira, naj vsi člani sveta pripomorejo k višanju zavedanja o pomenu zaščitnih ukrepov, in da spodbujajo k upoštevanju ukrepov s ciljem, da se epidemija preživi vzdržno.

Seja je bila zaključena ob 18.30.

Zapisala:
Tanja Urek, dipl. nov.
višja svetovalka splošne službe

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Številka: 011-0001/2020
Datum: 26.11.2020

PREGLED SKLEPOV
19. REDNE SEJE OBČINSKEGA SVETA Z DNE 18.11.2020

1. Ugotovitev sklepčnosti in potrditev dnevnega reda 19. redne seje

Ob začetku seje je bilo prisotnih 17 članov občinskega sveta. Občinski svet je bil sklepčen.

280. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlagani dnevni red 19. redne seje s tem, da se po skrajšanem postopku obravnava 3. točka dnevnega reda.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

2. Pregled in potrditev zapisnika in sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020

281. SKLEP:
Občinski svet je potrdil zapisnik 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

282. SKLEP:
Občinski svet je potrdil pregled sklepov 18. redne seje občinskega sveta z dne 21.10.2020.

Izid glasovanja: 21 za 0 proti (prisotnih 21).
Sklep je sprejet.

3. Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica – skrajšani postopek

283. SKLEP:
Občinski svet je sprejel Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica z dopolnitvijo glede preverbe naselij.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

4. Predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021

284. SKLEP:
Občinski svet je sprejel predlog proračuna Občine Sevnica za leto 2021 s podanimi predlogi, ki naj se v okviru možnosti upoštevajo pri pripravi predloga Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021:

- Kakšen bo vpliv povišanja sredstev z naslova povprečnine in finančnih razbremenitev občin na vsebino proračuna
- Zakaj so povišane postavke pri uradu župana
- Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto, tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja
- Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona
- Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v načrtu kakšna nova lokacija te šole
- Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav
- Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling DeLuxe, Lisca, Policijska postaja Sevnica
- Ali je v sklopu projekta ureditve OŠ Ana Gale predvidena tudi umestitev telovadnice
- Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski pogoji za izvajanje investicij
- Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti
- Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage
- Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj
- Predlaga se ureditev javne poti Log–Cerov breg
- Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica, saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti
- Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju
- Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja
- Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja
- Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti porabe na področju administracije
- Kakšne možnosti prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest
- Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca računalniške opreme
- Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju
- Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5
- Predlaga se ureditev javne poti Gabrje–Križ
- Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica
- Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa
- Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve
- Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
- Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž
- Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko
- Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec
- Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje
- Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici
- Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do odcepa za Lisco v Krakovem
- Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku
- Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež
- Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor
- Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg
- Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju

- Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log
- Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in finančnega vidika
- Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun
- Izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri OŠ Milana Majcna Šentjanž
- Poda naj se predstavitev celovite ureditve križišča s predstavitvijo kapelice v Šentjanžu
- Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave
- Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Lisci
- Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu
- Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca
- Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na Blanci
- Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica
- Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica
- Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij
- Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu
- Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje
- Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih projektov
- Ali je v sklopu OPPN Drožanjska-zahod predvidena umestitev nove OŠ Ane Gale Sevnica
- Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol
- Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance
- Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale Sevnica
- Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

5. Predlog dodatnega sklepa o predlogu kandidatov za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem

285. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica za sodnike porotnike pri Okrožnem sodišču v Krškem dodatno predlaga naslednje kandidate:
1. Gabrič Anton, Dolenji Boštanj 79, 8294 Boštanj
2. Gospodarič Stanislava, Naselje heroja Maroka 23, 8290 Sevnica
3. Gracar Marjan, Blanca 69, 8283 Blanca
4. Gregorčič Silva, Kajuhova ulica 24, 8290 Sevnica
5. Rupar Alojz, Dolenji Boštanj 114, 8294 Boštanj.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22)
Sklep je sprejet.

6. Dopolnitev št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020

286. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o Dopolnitvi št. 4 Načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2020.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

7. Ukinitev statusa javnega dobra in predlog razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica

287. SKLEP:
Občinski svet Občine Sevnica je sprejel sklep o ukinitvi statusa javnega dobra za nepremičnine s:
- parc. št. 3864/3, k.o. 2662 Malkovec,
- parc. št. 2534/47, k.o. 1391 Log,
- parc. št. 2667/25, k.o. 1393 Studenec in
- parc. št. 1015/17, k.o. 1381 Boštanj.

ter odobril predlog razpolaganja.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

8. Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

288. SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta z naslednjimi pripombami:

Franc Povše
- ni zadovoljen z odgovorom glede izvajanj državnih investicij na območju občine Sevnica, saj izvedba projektov ni časovno opredeljena. Meni, da bi se morala občina aktivneje vključevati tudi v postopke odkupa nepremičnin, ki so potrebne za izvedbo investicij

Gorazd Zupanc
- opozori na nepravilno navajanje njegovega imena v podanih odgovorih
- pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka – Račica v državnem načrtu predvidena v letu 2023
- glede podanega odgovora o naravnih nesrečah pove, da je podal predlog v smeri prepoznavanja šibkih točk na terenu v posamezni krajevni skupnosti, da torej Občina Sevnica skupaj s krajani predvidi potencialne nevarnosti ob pojavu naravnih nesreč

Gregor Korene
- predlaga, da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini

Marjan Ločičnik
- predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega prehoda pa ne

Miran Grubenšek

- v odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem območju se lahko opredeli tudi SPV.

Izid glasovanja: 22 za 0 proti (prisotnih 22).
Sklep je sprejet.

9. Vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Franc Povše

- predlaga, da zimsko službo vzdrževanja javnih poti prevzame JP Komunala d.o.o. Sevnica
- opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej v obdobju, ko je veliko odpadlega listja
- zanima ga, ali se lahko v Lokah postavijo kontejnerji za odpadke

Tanja Novšak

- predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce

Ivan Orešnik

- zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč
- opozori, da je na eni od prejšnjih sej podal vprašanje glede NUSZ, a odgovora še ni dobil

Miran Grubenšek

- predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča

Rok Petančič

- zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol – Podvrh
- predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na območju od Lidla proti HE Boštanj;
- zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci

Brigita Karlovšek

- zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev strelišča na Radni

Matej Imperl

- zanima ga, zakaj Lisca ni več omenjena v vremenskih napovedih v medijih, in ali se lahko to spet vzpostavi

Darja Pompe

- župana prosi za pojasnilo glede njegove izjave objavljene v medijih, da naj bi zaposleni v TDU Loka pri Zidanem Mostu virus COVID-19 razširili po Sevnici

- glede na resno situacijo in hitro prenosljivost virusa COVID 19, poziva vse k odgovornemu obnašanju in ravnanju, spoštovanju predpisanih ukrepov in osveščanju okolice

10. Razno

Župan člane sveta seznani z datumom naslednje seje, ki bo v mesecu decembru.

Zapisala:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

3. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021**

Številka: 014-0024/2020

Pripravljavec gradiva:
JP Komunala d.o.o. Sevnica

Poročevalec:
Mitja Udovč, direktor JP Komunala d.o.o. Sevnica

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica

tel.: 07 816 47 00, fax: 07 816 47 11
e-mail: komunala.sevnica@siol.net,
www.komunala-sevnica.si

Datum: 15.12.2020

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET
Glavni trg 19a

8290 SEVNICA

Zadeva: **POSLOVNI NAČRT ZA LETO 2021**

V prilogi vam v obravnavo pošiljamo Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021. Prilagamo sklep Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

Predlog sklepa Občinskega sveta:

" Občinski svet je sprejel Poslovni načrt Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021. "

Mitja UDOVČ, dipl.inž.grad.,
direktor

Priloga:
- Poslovni načrt za leto 2021
- Sklep Nadzornega sveta

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica
Naselje heroja Maroka 17
8290 Sevnica

tel.: 07 816 47 00, fax: 07 816 47 11
e-mail: komunala.sevnica@siol.net,
www.komunala-sevnica.si

Štev.: 021-1/20-1
Datum: 14.12.2020

Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica je na svoji 9. seji dne 14.12.2020 obravnaval osnutek Poslovnega načrta za leto 2021 ter soglasno sprejel naslednja

S K L E P

1. Nadzorni svet je obravnaval osnutek Poslovnega načrta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica za leto 2021 in daje pozitivno mnenje.

S K L E P

2. Nadzorni svet Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica daje na osnovi 3. točke 11. člena Odloka o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica pozitivno mnenje za najem dolgoročnega posojila za nabavo smetarskega vozila v višini 180.000 EUR.

Predsednik
Nadzornega sveta:

Mag. Aleksander Mirt

Sklep prejmejo:

1. Občinski svet
2. arhiv NS

POS

POSLOVNI NAČRT 2021

JAVNO PODJETJE
KOMUNALA d.o.o. SEVNICA



DECEMBER 2020

Mitja Udovč, dipl.inž.grad.,
direktor

KAZALO:

1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. SEVNICA ---- 5
1.1. POVZETEK SPLOŠNIH PODATKOV ---- 5
1.2. USTANOVITEV PODJETJA IN KRATKA ZGODOVINA ---- 6
1.3. DEJAVNOSTI PODJETJA ---- 7
1.4. ORGANIZACIJA PODJETJA ---- 7
1.5. ORGANI UPRAVLJANJA PODJETJA ---- 9
2. PRIKAZ NAČRTOVANIH KLJUČNIH PODATKOV ZA LETO 2021 ---- 10
3. POSLANSTVO IN TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA ---- 11
3.1. POSLANSTVO PODJETJA ---- 11
3.2. TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA ---- 11
3.3. CILJI PODJETJA ZA LETO 2021 ---- 11
4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA ---- 14
5. POSLOVNI NAČRT PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH ---- 16
5.1. PROGRAM DELA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (GJS) ---- 16
5.1.2. POJASNILA K POSLOVNEMU NAČRTU GJS ---- 17
5.1.2.1. Oskrba s pitno vodo ---- 17
5.1.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda ---- 20
5.1.2.3. Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov ---- 25
5.1.2.4. Pokopališka, pogrebna dejavnost in 24-dežurna služba ---- 30
5.1.2.5. Javna snaga, urejanje javnih površin ---- 34
5.1.2.6. Vzdrževanje občinskih cest ---- 35
5.1.2.7. Vzdrževanje javne razsvetljave ---- 36
5.1.2.8. Distribucija in oskrba z zemeljskim plinom - PLINOVOD ---- 36
5.1.3. KLJUČNI CILJI IN NALOGE V LETU 2021 ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE ---- 38
5.2. TRŽNE DEJAVNOSTI ---- 40
5.3. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, RAZVOJ, OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE ---- 43
5.4. KADRI ---- 46
5.4.1. ZAPOSLENI ---- 46
5.4.2. IZRABA DELOVNEGA ČASA ---- 49
6. PREDRAČUNI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV ---- 50
6.1. TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE ---- 50
6.2. NAČRTOVANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2021 ---- 52
6.2.1. BILANCA STANJA KOMUNALE d.o.o. SEVNICA ---- 52
6.2.2. BILANCA STANJA PODJETJA PLINOVOD ---- 53
6.2.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ---- 54
6.2.4. OCENA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2020 ---- 55
6.2.5. PLAN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2021 ---- 56
6.3. POJASNILA K PREDRAČUNSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM ---- 57
6.3.1. BILANCA STANJA ---- 57
6.3.1.1. Bilanca stanja podjetja Komunala d.o.o. Sevnica ---- 57
6.3.1.2. Bilanca stanja podjetja Plinovod ---- 60
6.3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA ---- 60
6.3.3. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB ---- 64
6.3.4. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA ---- 65
7. NAČRTOVANI PRIKAZ RAZPOREJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER STROŠKOV NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2021 - 66
7.1. SPLOŠNO ---- 66
7.2. RAZPOREJANJE PRIHODKOV, NEPOSREDNIH STROŠKOV, POSREDNIH PROIZVAJALNIH STROŠKOV TER SPLOŠNIH STROŠKOV 66
7.3. NAČRTOVANA RAZPOREDITEV STROŠKOV NA NEPOSREDNE, POSREDNE, PROIZVAJALNE TER SPLOŠNE STROŠKE ZA LETO 2021 ---- 69
8. PREGLED INVESTICIJ IN NJIHOVIH VIROV V LETU 2021 ---- 70
8.1. INVESTICIJE V GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH ---- 70
8.2. INVESTICIJE V DRUGIH DEJAVNOSTIH KOMUNALNEGA ZNAČAJA ---- 70
8.3. REKAPITULACIJA ---- 71

1. UVODNA PREDSTAVITEV JAVNEGA PODJETJA KOMUNALA D.O.O. SEVNICA

1.1. POVZETEK SPLOŠNIH PODATKOV

Firma:	**Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica**
Skrajšana firma:	Komunala d.o.o. Sevnica
Sedež podjetja:	Naselje heroja Maroka 17, 8290 Sevnica
Direktor podjetja:	Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.
Vrsta družbe:	Javno podjetje
Matična številka:	5068088
Davčna številka:	SI90581121
Številka in datum vpisa v sodni register:	SRG 95/00102, 11.03.1997, št. vložka 10016500
Osnovni kapital podjetja:	431.715,04 EUR
TRR:	02379-0013698364, odprt pri NLB d.d. Ljubljana 03158-1000507153, odprt pri SKB d.d. Ljubljana
Elektronska pošta:	komunala.sevnica@siol.net
Spletna stran:	www.komunala-sevnica.si

1.2. USTANOVITEV PODJETJA IN KRATKA ZGODOVINA

Leta 1952 je bil na osnovi Zakona o razdelitvi Ljudske republike Slovenije na okraje, mesta in občine, Sevnici dodeljen status mestne občine, kar pomeni, da je Sevnica iz dotedanjega trga postala mesto. Ponovna ustanovitev občine je Sevnici prinesla več pristojnosti v urejanju zadev lokalnega pomena. 30. maja 1952 je takratni ljudski odbor sprejel predlog o ustanovitvi komunalne uprave Sevnica. Leta 1954 sledi reorganizacija na področju komunalnih dejavnosti. Ustanovljen je bil samostojni finančni zavod »Komunala« Sevnica. 1. februarja 1958 se je zavod »Komunala« Sevnica preimenoval v Komunalno podjetje »Komunala« Sevnica, s sedežem na Žagi v Boštanju. Podjetje je izvajalo poleg komunalnih še druge, nekomunalne dejavnosti in zato je v letu 1960 prišlo do delitve podjetja, ko so se komunalne dejavnosti prenesle na Stanovanjsko skupnost Sevnica, sprva s sedežem na Kvedrovi cesti (današnji Spar), kasneje v Gasilskem domu Sevnica. V začetku leta 1961 je začela ustanavljati servise: frizerski salon, obrat družbene prehrane, pralnico, servis za izposojanje gospodinjskih strojev, kasneje pa je prevzela tudi komunalne dejavnosti. V prvi polovici leta 1962 je bilo upravljanje sevniškega vodovoda s stanovanjske skupnosti preneseno na Gradbeno podjetje »Marok«. Podjetje je šlo v likvidacijo leta 1962. V letu 1964 je sevniška stanovanjska skupnost prerasla v Krajevno skupnost Sevnica. Ponovno je do spremembe podjetja prišlo leta 1965, ko je bil v register gospodarskih organizacij vpisan Obrtni servis Sevnica, na katerega je prenesla vse servise in delavnice krajevne skupnosti. Januarja 1966 se je Obrtni servis Sevnica priključil h Komunalnemu stanovanjskemu podjetju Sevnica, ki ga je dne 24.12.1965 ustanovila Skupščina občine Sevnica. Sedež podjetja je bil na Glavnem trgu 27, Sevnica. Ob prvem vpisu podjetja v register februarja 1966 so bile opredeljene predvsem stanovanjske dejavnosti. S pripojitvijo Obrtnega servisa leta 1966 je Komunalno stanovanjsko podjetje pričelo opravljati še dejavnosti tega podjetja. Med letoma 1972 in 1974 je bila zgrajena poslovno-stanovanjska stavba, v kateri je danes sedež Komunale Sevnica. Ponovno prelomnico v zgodovini Komunale je v letu 1976 pomenila ustanovitev Samoupravne stanovanjske skupnosti občine Sevnica, ki je postopoma pričela prevzemati dela stanovanjskega gospodarstva od Komunalno stanovanjskega podjetja Sevnica. Sčasoma se je ta dejavnost izločila iz dejavnosti podjetja, kar je imelo v letu 1980 za posledico preimenovanje podjetja v Komunalo Sevnica p.o.. V letu 1994 se je Komunala Sevnica preoblikovala v javno podjetje Komunala Sevnica, družba z omejeno odgovornostjo, ki posluje pod firmo: Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, skrajšano ime Komunala d.o.o. Sevnica, katere 100% lastnik je Občina Sevnica. Pod tem imenom posluje še danes.

1952–1954 Komunalna uprava Sevnica

1954–1958 Zavod Komunala Sevnica

1958–1961 Komunalno podjetje Komunala Sevnica

1960–1964 Stanovanjska skupnost Sevnica

1964–1964 Krajevna skupnost Sevnica

1964–1965 Obrtni servis Sevnica

1965–1980 Komunalno stanovanjsko podjetje Sevnica

1980–1994 Komunala Sevnica p.o.

1994– Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica

1.3. DEJAVNOSTI PODJETJA

Z Odlokom o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20, 134/20) in Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20) so dejavnosti podjetja Komunala d.o.o. Sevnica naslednje:

a) *glavne dejavnosti - javne službe*:

- oskrba s pitno vodo
- zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih odpadkov
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
- pokopališke, pogrebne storitve in zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti
- javna snaga, urejanje javnih površin, vzdrževanje občinskih cest
- vzdrževanje javne razsvetljave
- upravljanje javnih parkirišč
- inštaliranje električnih napeljav in naprav
- oskrba z zemeljskim plinom (s 01.01.2021).

b) *druge dejavnosti komunalnega značaja*:

- oskrba s toplotno energijo (proizvodnja in distribucija pare in tople vode)
- gradnja in rekonstrukcija vodovodnih, kanalizacijskih objektov in naprav
- napeljava in popravilo vodovodnih, plinskih in sanitarnih instalacij v objektih
- prevozi tovorov in storitve z gradbeno mehanizacijo
- inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje
- gradnja objektov oskrbne infrastrukture za elektriko in telekomunikacije
- proizvodnja električne energije
- trgovanje z električno energijo
- vzdrževanja javne razsvetljave
- športna dejavnost (obratovanje športnih objektov)
- dejavnost skupnih služb
- javna dela.

Podjetje je registrirano za dejavnost zbiranje, prečiščevanje in distribucija vode – 36.000.


1.4. ORGANIZACIJA PODJETJA

Delovanje podjetja je organizirano v 4 enotah:

1. *Gospodarske javne službe (obvezne in obvezne)*
2. *Druge dejavnosti komunalnega značaja*
3. *Služba za splošne in kadrovske zadeve*
4. *Služba za finance in računovodstvo*

Zaradi izvajanja novih dejavnosti vzdrževanja občinskih cest, javne razsvetljave in v letu 2021 predvidenega začetka oskrbe z zemeljskim plinom, smo ustrezno uskladili tudi Akt o organizaciji podjetja.

Shema organiziranosti podjetja je prikazana v nadaljevanju:


DIREKTOR
OBVEZNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
NEOBVEZNE/IZBIRNE GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE
DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA
SPLOŠNE IN KADROVSKE ZADEVE
FINANCE IN RAČUNOVODSTVO
OSKRBA S PITNO VODO
RAVNANJE Z ODPADKI
ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE
VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN
VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST
24 URNA DEŽURNA SLUŽBA V OKVIRU POGREBNE DEJAVNOSTI
VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE
PLINOVOD
POGREBNA IN POKOPALIŠKA DEJAVNOST
TRŽNE DEJAVNOSTI
INVESTICIJE IN RAZVOJ
ENERGETIKA

Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021 je naslednje:

- število zaposlenih 69
- povprečno število zaposlenih na podlagi stanja 68,67
- povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur 68,31.

Po povprečnem številu zaposlenih in vrednosti aktive se podjetje skladno z Zakonom o gospodarskih družbah (ZGD -1) od leta 2010 uvršča med *majhna podjetja*. V letu 2010 je bilo potrebno iz podjetja zaradi Zakona o javno - zasebnem partnerstvu (ZJZP – Ur.l. RS, št. 127/06) izločiti osnovna sredstva v upravljanju iz svojih poslovnih knjig in jih prenesti v knjige lokalne skupnosti. Izločitev osnovnih sredstev je za podjetje pomenilo zmanjšanje osnovnih sredstev v aktivi bilance in posledično spremembo velikosti podjetja iz srednjega v majhno.
Z namenom ustrezne ureditve razmerij je bila z Občino Sevnica sklenjena pogodba o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture.

1.5. ORGANI UPRAVLJANJA PODJETJA

Ustanovitelj
Ustanovitelj podjetja je Občina Sevnica. Ustanoviteljske pravice izvršuje Občinski svet Občine Sevnica.

Direktor
Direktor je odgovoren za zakonito delovanje podjetja. Imenuje in razrešuje ga ustanovitelj. Imenovan je za obdobje štirih let z možnostjo večkratnega imenovanja.
Direktor: Mitja UDOVČ, dipl. inž. grad.

Nadzorni svet
Skladno z Odlokom o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20) Nadzorni svet podjetja šteje šest članov, od katerih štiri člane imenuje ustanovitelj, Občina Sevnica, dva člana sta iz vrst delavcev javnega podjetja, ki ju izvoli Svet delavcev v skladu z Zakonom o sodelovanju delavcev pri upravljanju podjetja.
Z letom 2019 je na osnovi sklepa Občinskega sveta o imenovanju članov Nadzornega sveta Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica, št. 032-0014/2018, na novo oblikovan nadzorni svet podjetja za dobo 4 let v naslednji sestavi:

- *predstavniki ustanovitelja*:
  - Aleksander MIRT
  - Slavica MIRT
  - Franc PIPAN
  - Zvonko TUHTAR
- *predstavnika podjetja*:
  - Marinka MIKOLIČ
  - Matej DRUGOVIČ.


2. PRIKAZ NAČRTOVANIH KLJUČNIH PODATKOV ZA LETO 2021

Ključni podatki v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Sredstva	2.523.940	2.306.006	2.463.030
Kapital	765.903	711.667	659.902
Dolgoročna sredstva	1.347.344	1.161.834	1.291.661
Kratkoročna sredstva	1.174.596	1.142.172	1.155.017
Dolgoročne obveznosti	233.637	173.128	166.422
Kratkoročne obveznosti	1.166.443	1.122.284	1.326.664
Skupni prihodki	7.156.200	6.665.491	6.812.978
Čisti prihodki od prodaje	6.691.244	6.089.711	6.211.516
Čisti poslovni izid po obdavčitvi	54.236	51.792	52.192

Zaposleni	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Povprečno število zaposlenih iz ur v breme podjetja	68,31	64,29	65,83
Število zaposlenih-stanje 31.12.	69	65	65
Povprečno število zaposlenih na podlagi stanja	68,67	66,00	66,67
Povprečna mesečna plača na delavca	1.707,69	1.555,24	1.498,92

Kazalniki	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Čisti prihodki od prodaje na delavca	97.954,09	94.722,52	94.356,92
Dodana vrednost v EUR na delavca	32.583,30	30.496,72	28.417,85
Bruto plače/skupni prihodki v %	19,56	18,00	17,38

V nadaljevanju prikazujemo osnovna razvojna kazalnika poslovanja, in sicer **čiste prihodke od prodaje** in **poslovni izid**, oba prikazana v evrih za obdobje 2015 – 2019, ocenjenim 2020 ter načrtovanim letom 2021.





3. POSLANSTVO IN TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA

3.1. POSLANSTVO PODJETJA

Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica je bilo ustanovljeno za izvajanje gospodarskih javnih služb na območju Občine Sevnica. Primarno poslanstvo podjetja je:
- *zagotavljati zadovoljstvo uporabnikov, zaposlenih in ustanovitelja,*
- *zagotoviti kakovostno izvajanje komunalnih storitev, dostopne vsem pod enakimi pogoji,*
- *uporabnikom omogočiti življenje v čistem in zdravem okolju in s tem povišati kakovost bivanja.*

Izvajanje naše temeljne dejavnosti, vključno z varovanjem okolja, je izrednega družbenega pomena, kar je glavni pogoj za normalno delovanje širše družbe in gospodarstva. Podjetje si nenehno prizadeva, da odgovoren odnos do okolja postane del naše osnovne kulture.

3.2. TEMELJNE STRATEŠKE USMERITVE PODJETJA

Poslovna politika podjetja temelji na politiki kakovosti in odgovornega ravnanja z okoljem, ki vključuje zavezanost k izpolnjevanju zahtev standardov in k nenehnemu izboljševanju uspešnosti vodenja podjetja - višanje učinkovitosti podjetja in doseganje dobrih poslovnih izidov.

Politika podjetja vključuje storitve, ki so plod izkušenj, znanja in tradicije ter temeljijo na stalni skrbi za višanje kakovosti življenja naših uporabnikov z visoko mero osveščanja in zavedanja o pomenu zdravega, čistega in ohranjenega okolja. Zato je naš slogan: **"Čisto okolje za skupno dobro"**.

Vse dejavnosti našega podjetja so prvenstveno usmerjene v izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj uporabnikov. Naš namen je še povečati zadovoljstvo uporabnikov komunalnih storitev, ob tem pa na družbeno odgovoren način ustvarjati vrednost za ustanovitelja, zaposlene in druge interesne skupine podjetja.
Tako nameravamo ostati spoštovan, družbeno odgovoren ter zaupanja vreden in zanesljiv poslovni partner strankam, pristojnim občinskim in državnim službam.

Podjetje se zaveda pomena odgovornega ravnanja z okoljem in ga uvršča v svojo temeljno **vizijo poslovanja**. S sprejeto politiko ravnanja z okoljem se vsi zaposleni zavezujemo, da bo celotno podjetje izpolnjevalo zahteve okoljske zakonodaje in okoljskih standardov. Kakovost razumemo kot izpolnjevanje zahtev, potreb in pričakovanj kupcev naših storitev. Pri tem se zavedamo velikega pomena zdravega in varnega življenjskega okolja. Podjetje bo prav tako usmerjeno k stalnemu izboljševanju in preprečevanju onesnaževanja okolja. Politiko kakovosti in varovanja okolja poznajo, razumejo in izvajajo vsi zaposleni v podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, prav tako širša javnost.

3.3. CILJI PODJETJA ZA LETO 2021

Poslovni načrt omogoča pregledno in transparentno delovanje podjetja. Z njim določimo okvirna izhodišča za delovanje podjetja v letu 2021, postavimo cilje in definiramo aktivnosti za njihovo doseganje. Poleg uspešnega izvajalca gospodarskih javnih služb so priložnosti za nadaljnji razvoj in nadaljnjo širitev v segmentu tržnih dejavnosti. Pri pripravi poslovnega načrta smo upoštevali smernice na področju razvoja komunalnih dejavnosti in zakonske spremembe na področju našega delovanja, ki se nanašajo na poslovanje v letu 2021. Preko lokalne skupnosti ali samostojno se bomo vključevali oz. nadaljevali z izvajanjem aktivnosti v že vključenih razvojnih programih in projektih regije kot tudi v okoljskih aktivnostih in akcijah v povezavi s skrbjo za čisto okolje.

V letu 2021 sta na novo predvidena dva projekta, VARUJ O(KO)LJE in TUJERODKE, v katera se bo podjetje prav tako vključilo in iz tega naslova z delnim financiranjem pridobila nekatera osnovna sredstva (kamion, traktor,…).

Tudi sicer bomo v letu 2021 vlagali v nabavo osnovnih sredstev podjetja in nadomestili del dotrajane delovne opreme, nabavili zabojnike za ločeno zbiranje odpadne embalaže. Med večjimi projekti je nabava novega smetarskega vozila, nabava vozil na pogrebni enoti in trgu, nabava kamere za snemanje kanalizacijskih vodov, valjarja za izdelavo muld, vzpostavitev delovanja male hidroelektrarne Pecelj,…

Leta 2019 je minilo tri leta od pridobitve osnovnega certifikata *»Družini prijazno podjetje«.* Uspešno smo implementirali zastavljenih 12 ukrepov in zato v letu 2019 prejeli polni certifikat *»Družini prijazno podjetje«*. Prepoznavnost certifikata je med zaposlenimi velika in prav tako koriščenje ugodnosti, kar pozitivno vpliva na uspešno usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja in večje zadovoljstvo zaposlenih, kar je izrednega pomena. V letu 2020 smo določili nabor novih ukrepov za naslednje tri letno obdobje. Z izvajanjem že zastavljenih in novih ukrepov tudi v letu 2021 namreč želimo polni certifikat ohraniti tudi v prihodnje.



V interesu podjetja je uspešno poslovanje, kar nam dobro uspeva. Že v letu 2016 smo pridobili certifikat bonitetne ocene odličnosti AAA, z nadaljnjim uspešnim poslovanjem pa nam je bonitetna hiša BISNODE v decembru 2019 podelila Zlato bonitetno odličnost AAA. Zlata boniteta odličnosti predstavlja nadpovprečno bonitetno vrednost med podjetji, ki boniteto odličnosti izkazujejo že tri leta zapored. Temelji na računovodskih izkazih in drugih dinamičnih kazalnikih podjetij ter napoveduje nadpovprečno varno in uspešno poslovanje podjetja v naslednjih dvanajstih mesecih. Podjetje, ki izkazuje zlato boniteto odličnosti, predstavlja najbolj zanesljiv, kredibilen in nizko tvegan poslovni subjekt za sodelovanje z vsemi poslovnimi partnerji: dobavitelji, kupci, zavarovalnicami, bankami in drugimi poslovnimi partnerji. S pridobitvijo certifikata si podjetje utrjuje ugled in zaupanje v domačem in tujem poslovnem okolju. Namen podjetja je upravičiti pridobljeno zlato bonitetno odličnost in nadaljevati z uspešnostjo poslovanja tudi v letu 2021.





Podjetje je pridruženo pobudi Zbornice komunalnega gospodarstva »*Skupaj za boljšo družbo*«, katere cilj je izboljšati navade državljanov, da bi postali bolj odgovorni do sebe, okolja in navsezadnje tudi do svoje denarnice. Prek pobude želimo prebivalce seznaniti, kako lahko zmanjšajo količine zavržene hrane, bolj preudarno načrtujejo nakupe, raje pijejo vodo iz pipe namesto iz plastenk, kupujejo več stvari iz druge roke ali si jih izposojajo. V sklopu pobude sta dve temi: enkratno je stvari uporabljati večkratno in voda iz pipe. Prva pokriva področje trajnostnega ravnanja z odpadki, druga promoviranje pitja vode iz pipe, ki prav tako prispeva k zmanjšanju količine odpadkov in varovanje vodnih virov. Podjetje uspešno promovira pitje vode iz pipe, kar dokazuje tudi v letu 2019 pridobljen certifikat ''Voda iz pipe''. V okviru pridobitve certifikata smo podpisali zavezo certifikata, da bomo v svojih poslovnih prostorih in dogodkih ponujali pitno vodo iz pipe, postreženo v steklenih kozarcih ali vrčih, ter da bomo k pitju vode iz pipe spodbujali svoje poslovne partnerje, podizvajalce



in ostale deležnike. Prav tako bomo obveščali uporabnike o kakovosti vode in jih osveščali o prednosti pitja vode iz pipe v primerjavi s predpakirano vodo.

V poslovnem načrtu 2021 so opredeljena izhodišča za delovanje podjetja na področju gospodarskih javnih služb in na področju tržnih dejavnosti. Zastavljeni so tudi merljivi cilji, usklajeni s sprejetim proračunom Občine Sevnica za leto 2021, pričakovanji lastnika in uporabnikov storitev. Zaposlenim bodo zastavljeni cilji vodilo za delo in merjenje učinkovitosti poslovanja posameznih delovnih enot oziroma podjetja kot celote.

4. IZHODIŠČA ZA PRIPRAVO POSLOVNEGA NAČRTA

Poslovni načrt podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju Komunala) je za leto 2021 zaradi primerljivosti in preglednosti med leti sestavljen po enotni metodologiji z upoštevanjem napovedi gospodarskih gibanj v državi in podjetju.

Makroekonomska izhodišča

Jesenske napovedi ključnih pokazateljev gospodarskih gibanj, ki jo pripravljajo na Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj, predvidevajo za leti 2020 in 2021:
- 6,7 % upad gospodarske rasti za leto 2020
- predvideno gospodarsko rast za leto 2021 v višini 5,1 %
- 0,5 % inflacijo za leto 2020
- 1,5 % predvideno inflacijo za leto 2021
- 19 % splošno davčno stopnjo za leto 2020 in 2021

Mikroekonomska izhodišča

Finančni del poslovnega načrta je sestavljen na osnovi predračunskih kalkulacij posameznih obračunskih enot in temelji na:

- analizi obstoječega stanja in oceni na dan 31.12.2020, pri čemer nam je bilo izhodišče poslovanje januar – september 2020
- oceni možnosti za razvoj podjetja ter
- določanju prihodnjega stanja in ciljev poslovanja.

Poglavitni cilji so uspešno poslovanje, t.j. poslovanje z dobičkom. Na področju gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) je prednostna naloga zanesljivo in kvalitetno izvajanje storitev, ob tem, da se zasleduje poslovni cilj, t.j. ničelni poslovni izid na vsaki posamezni obvezni GJS.

Pri izdelavi poslovnega načrta za leto 2021 so upoštevane sledeče predpostavke:

- prihodki iz poslovanja se načrtujejo ločeno po posameznih dejavnostih in v primerjavi s preteklim letom; upoštevan je prenos dejavnosti podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju Plinovod) na Komunalo Sevnica s 1.1.2021;
- med drugimi poslovnimi prihodki je postavka »cenovna subvencija«, ki izvira iz razlike med potrjeno in zaračunano ceno in bremeni proračun Občine Sevnica (v nadaljevanju Občina);
- plan kadrov je sestavljen iz potreb, ki izhajajo iz načrtovanega obsega dejavnosti (to vključuje prezaposlitev ali zaposlitev novih delavcev);
- načrtovane investicije v lasti družbe temeljijo na potrebah posameznih dejavnosti;
- amortizacija se načrtuje v skladu z veljavnimi Slovenskimi računovodskimi standardi in načrtovanim povečanjem naložb v opredmetena osnovna sredstva ter v neopredmetena sredstva;
- obveznosti iz poslovanja se načrtujejo v skladu z gibanjem nabavne vrednosti materiala, blaga in storitev;
- obveznosti iz financiranja (dolgoročne in kratkoročne) se načrtujejo glede na predvidene potrebe iz naslova investicij in dosegljivosti finančnih virov;
- gospodarska javna infrastruktura v najemu podjetja je last Občine in je vodena v njenih poslovnih knjigah:
  a) Komunala je v letu 2010 postala najemnik infrastrukture za vodovode, kanalizacije, čistilne naprave in ravnanje z odpadki, za kar plačujemo Občini najemnino v višini, opredeljeni v pogodbi in aneksih o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture;
  b) V letu 2020 se je skladno s Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic in Aneksom št. 1 k pogodbi uvedla najemnina za infrastrukturo mrliških vežic;
  c) Za leto 2021 je za Plinovod upoštevana najemnina za infrastrukturo.

Predpisi, pogodbe in druga dokumentacija upoštevana pri pripravi poslovnega načrta

Pri ugotavljanju načrtovanih poslovnih izidov za GJS in druge dejavnosti komunalnega značaja je podjetje dolžno upoštevati naslednjo zakonodajo:

- SRS (2016);
- SRS 32 za področje GJS;
- Uredbo o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (v nadaljevanju Uredba);
- Pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture in aneksov k pogodbi;
- Pogodbo o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic s 1.1.2020;
- Pogodbo o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom s 1.1.2021.

Usklajevanje cen storitev GJS

Prva uskladitev cen po Uredbi je bila z izdelanimi elaborati predstavljena in potrjena na občinskem svetu v mesecu aprilu 2014. Vsakoletno izdelani elaborati cen obveznih GJS so bili na občinskem svetu potrjeni še junija 2015, novembra 2016, aprila 2017, oktobra 2018, aprila 2019 in junija 2020.

Z Uredbo je določen način oblikovanja cen oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode, zbiranja in obdelave določenih vrst komunalnih odpadkov, zbiranje bioloških odpadkov ter odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov ter ukrepi in normativi, povezani z obračunom cen storitev uporabnikom na območju Občine.

Po Uredbi je cena storitve posamezne GJS sestavljena iz treh delov, in sicer:

- dela, ki predstavlja strošek javne infrastrukture (omrežnino) in je odvisna od stroškov najemnine ter zavarovanja gospodarske javne infrastrukture;
- dela, ki predstavlja strošek izvajanja storitve in
- dela, ki predstavlja okoljsko dajatev, v kolikor je predpisana.

Ceno storitve posamezne javne službe predlaga izvajalec storitve z elaboratom o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe, potrdi in sprejme pa jo Občinski svet Občine Sevnica.
V primeru, da Občina določi potrjeno ceno, ki ne omogoča pokritja upravičenih stroškov izvajalcu storitve, je za razliko oblikovana subvencija iz proračuna le za uporabnike, ki so gospodinjstva in izvajalci nepridobitne dejavnosti.

5. POSLOVNI NAČRT PO POSAMEZNIH DEJAVNOSTIH

5.1. PROGRAM DELA GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽB (GJS)

Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20) Komunala d.o.o. Sevnica (v nadaljevanju Komunala) v okviru gospodarskih javnih služb (v nadaljevanju GJS) izvaja naslednje lokalne javne službe:

- oskrba s pitno vodo,
- zbiranje, prevoz in obdelava komunalnih odpadkov,
- odvajanje in čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode,
- pogrebne storitve in zagotavljanje 24-urne dežurne službe v okviru pogrebne dejavnosti,
- urejanje in vzdrževanje pokopališč in oddajanje prostorov za grobove v najem,
- urejanje in čiščenje javnih površin,
- vzdrževanje lokalnih občinskih cest,
- vzdrževanje javne razsvetljave,
- upravljanje javnih parkirišč,
- distribucija in oskrba z zemeljskim plinom (PLINOVOD).

Na področju GJS so za leto 2021 načrtovani prihodki v višini 5.449.909 EUR, stroški v višini 5.425.004 EUR in s tem predviden pozitivni poslovni izid v višini 24.905 EUR.
Skupni strošek najemnine za uporabo javne infrastrukture v GJS znaša 949.022 EUR. Ker uporabnikom z obstoječimi, zaračunanimi cenami komunalnih storitev, stroška najemnine ne enotah odvajanja in čiščenja ne pokrivamo v celoti, Občina Sevnica (v nadaljevanju Občina) za nepokrito najemnino oblikuje subvencijo. Cenovna subvencija za l. 2021 znaša 336.491 EUR.

Višina najemnine in subvencije po posameznih dejavnostih za leto 2021 je prikazana v naslednji tabeli:

GJS	Najemnina EUR	Subvencija EUR	Subvencija %
VODOVOD	309.791	-	-
KANALIZACIJA	330.147	167.758	50,81
ČISTILNE NAPRAVE	246.612	168.733	68,42
ODPADKI	13.653	-	-
POGREBNA, POKOPALIŠKA DEJAVNOST	11.000	-	-
JAVNE POVRŠINE	-	-	-
CESTE	-	-	-
JAVNA RAZSVETLJAVA	-	-	-
PLINOVOD	37.819	-	-
SKUPAJ	**949.022**	**336.491**	**35,46**

Kot je razvidno iz tabele, je s ceno pokrito 64,54% celotne najemnine, ostala najemnina (35,46%) je pokrita s cenovno subvencijo Občine.

Najemnina in cenovna subvencija se obračunava skladno s *pogodbo o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture*, št. pogodbe 35280-0004/2009, z dne 01.03.2010 in pripadajočimi aneksi k pogodbi. Osnova za izračun najemnine za leto 2021 je amortizacija sredstev v upravljanju leta 2019.

Z uveljavitvijo Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur.l. RS, št. 87/12, 109/12, 76/17, 78/19) (v nadaljevanju Uredba MEDO) mora izvajalec javne službe najmanj enkrat letno pripraviti elaborate o oblikovanju cen storitev gospodarskih javnih služb. Za leto 2021 se v elaboratih in poslovnih načrtih predvideva najemnina na ravni amortizacije sredstev v upravljanju 2019. Ostali stroški poslovanja po posameznih GJS so opredeljeni z upoštevanjem ocenjene realizacije 2020, realiziranih stroškov preteklih let in predvidenih stroškov v poslovnem letu 2021.

Poslovni načrt je na področju prihodkov obveznih GJS (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode, ravnanje z odpadki, 24-urna dežurna služba, vzdrževanje javnih površin in občinskih cest) oblikovan ob predpostavki, da so cene izvajanja komunalnih storitev veljavne po ceniku od 01.07.2020 (sklep Občinskega sveta, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020), stroški najemnine pa pokriti s povprečno subvencijo Občine v višini 35,46%.

Kot v preteklih letih, bo Komunala tudi za leto 2021 izdelala elaborate o oblikovanju cen komunalnih storitev in jih posredovala v pregled in nadaljnjo obravnavo Občini.

Prvič bodo na osnovi ocenjenih stroškov 2020 in predvidenih stroškov za leto 2021 oblikovane cene grobnine in najema mrliške vežice v okviru izvajanja pokopališke dejavnosti. Komunala je namreč z letom 2020 pričela z upravljanjem pokopališč in mrliških vežic na območju celotne občine Sevnica in iz tega naslova so oblikovani stroški, kateri so osnova načrtovanja za poslovno leto 2021. Na osnovi tega bodo oblikovane cene najema mrliških vežic in grobnine, ki bodo enotne na območju celotne občine. Grobnina bo diferencirana glede na velikost grobne površine.

5.1.2. POJASNILA K POSLOVNEMU NAČRTU GJS

5.1.2.1. Oskrba s pitno vodo

Planirane količine prodane vode

V tabeli so navedene skupne količine prodane vode za vse javne vodovode (JV) v upravljanju Komunale Sevnica - JV Sevnica, JV Krmelj, JV Blanca, JV Nova gora, JV Arto, JV Dolnje Brezovo - Inplet, JV Primož, JV Križe, JV Apnenik pri Boštanju, JV Vrh pri Boštanju, JV Radež, JV Breško in JV Loka - Račica:

Uporabnik	Realizirane količine v m^3		Planirane količine v m^3		Indeks plan 21 / ocena 20
	2019	ocena 2020	2021	v %	
gospodinjstvo	466 653	484 145	461 870	79	95
javne ustanove	44 105	48 747	45 930	8	94
gospodarstvo	85 490	77 751	74 350	13	96
Skupaj	**596 248**	**610 643**	**582 150**	**100**	**95**

Iz gornje tabele je razvidno, da so ocenjene količine prodane vode *v gospodinjstvih* v letu 2020 v primerjavi z letom 2019 višje za 3,7%, kar je pričakovano zaradi priključitve vodovodov Loka-Račica in Gabrijele - Mladetiče – Pijavice v upravljanje Komunale v letu 2019. V letu 2020 sta bila prvo leto v upravljanju skozi celo leto, zato rahla odstopanja količin.
Za leto 2021 so načrtovane količine porabe vode, ki ustrezajo normalnim porabam preteklih let. Realno pričakovane in načrtovane količine 2021 so nižje od ocenjenih 2020 za 4,6%.
Večjih priključevanj na javne vodovode v letu 2021 v času izdelave poslovnega načrta ni predvidenih, ker tudi ni predvidenih večjih investicij in širitev vodovodnih sistemov. Šlo bo za priključevanja posameznih uporabnikov na obstoječe vodovode oz. novozgrajene odseke vodovoda (Radež, Drožanje, Ledina,…).

Ker ni predvidenih širitev, tudi v *gospodarstvu, storitvenih dejavnostih in javnih ustanovah* v letu 2021 ni načrtovanih večjih sprememb v količini prodane pitne vode. Načrtovane količine so nižje od ocenjenih 2020 in primerljive z letom 2019. Višjih porab v gospodarstvu realno ne moremo pričakovati tudi zaradi vse bolj racionalne rabe vode.

Skupni načrtovan fizični obseg je za 4,7% nižji od ocenjenih količin 2020 in za 2,4% nižji od realizacije 2019.

Planirani prihodki od prodaje

Prihodki od prodane vode za leto 2021 so prikazani v spodnji tabeli na osnovi načrtovanih količin in zaračunanih cen s sklepom Občinskega sveta Občine, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:

- *vodarina* – uskladitev 2015

VRSTA STORITVE	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
Vodarina	m^3	0,5973	0,6540

- *omrežnina* – uskladitev 2020

Z uskladitvijo cen v juliju 2020 je ukinjena tudi subvencija Občine za kritje stroška najemnine pri uporabnikih v gospodinjstvih in javnih ustanovah. S tem je zaračunana cena postala enaka potrjeni ceni (brez subvencij) in cena omrežnine enaka za vse uporabnike:

PREMER VODOMERA	FAKTOR	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	mesec	8,3369	9,1289
20 < DN < 40	3	mesec	25,0107	27,3867
40 ≤ DN < 50	10	mesec	83,3690	91,2891
50 ≤ DN < 65	15	mesec	125,0535	136,9336
65 ≤ DN < 80	30	mesec	250,1070	273,8672
80 ≤ DN < 100	50	mesec	416,8450	456,4453
100 ≤ DN < 150	100	mesec	833,6900	912,8906

Letni prihodki iz naslova izvajanja storitve (vodarine) znašajo 347.719 EUR pri planiranem fizičnem obsegu 582 150 m^3 prodane vode. Ti prihodki, poleg pokritja stroškov izvajanja storitve, krijejo tudi stroške vodnega povračila (57.857 EUR).

Prihodki iz naslova omrežnine, pri načrtovanem številu vgrajenih vodomerov in obstoječih cenah, znašajo 619.773 EUR. Med prihodke omrežnine sodijo še prihodki odškodnin, ki jih prejmemo od zavarovalnice za nastalo škodo na vodovodnih sistemih (npr. strojelom). Slednje za leto 2021 ocenjujemo na 20.750 EUR. Prvič od uskladitve cen z uredbo MEDO med prihodki ni subvencije Občine za pokrivanje stroška najemnine.

Med prihodki so tudi izredni prihodki iz naslova izvajanja storitev odgovorne osebe na lokalnih javnih vodovodih, ki so načrtovani v višini 6.350 EUR. Ti prihodki pri izdelavi elaboratov oz. oblikovanju cene znižujejo lastno ceno storitve oskrbe s pitno vodo.

Skupno prihodki iz naslova vodarine, omrežnine ter drugih poslovnih in ostalih prihodkov za leto 2021 znašajo 994.592 EUR. V primerjavi z ocenjenimi 2020 so nižji za 1,1%, zaradi predvidenih nižjih količin prodane vode in za 2,4% višji od prihodkov 2019.

Planirani stroški

Planirani stroški za leto 2021 na javnih vodovodih znašajo 994.592 EUR. Med glavne stroške upravljanja sodijo:

- *strošek materiala (104.305 EUR)*: glavnino (88,6%) predstavlja strošek električne energije, manjši del strošek goriva in ostali stroški materiala; stroški električne energije so visoki zaradi novih vodovodov v upravljanju, zaradi okvar na vodovodnih sistemih, zadnja leta tudi ugotavljamo, da so površinska, a hkrati gravitacijska zajetja v sušnem obdobju vse manj izdatna in se voda večinoma črpa iz globinskih vrtin, kar posledično pomeni večjo porabo električne energije in višji strošek le-te;
- *strošek storitev (672.190 EUR)*: opravila rednega vzdrževanja vodovodov, odprava okvar na sistemih, vzdrževanje vodomerov, avtomobilov, programske opreme in storitev za daljinski nadzor sistemov, zavarovalne premije, analize pitne vode, upravni stroški, izobraževanja, telefonski stroški, najemnina za uporabo infrastrukture (309.791 EUR),…;
- *strošek dela* zaposlenih na vodovodu *(144.381 EUR):* vodovod stroškovno bremeni 4,6 zaposlenih delavcev. V letu 2021 je predvidena uskladitev stroška dela;
- *amortizacija za sredstva podjetja (10.658 EUR);*
- *prevrednotovalni poslovni odhodki (2.480 EUR*);
- *drugi finančni odhodki (2.650 EUR):* izplačane odškodnine lastnikom zemljišč na vodovarstvenih območjih zaradi izpada pridelka;
- *drugi stroški (57.857 EUR):* stroški plačila vodnih povračil za pridobljeno vodno pravico, skladno z zakonodajo (plačilo glede na količine odvzete vode iz vodnih virov);
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (71 EUR).*

Planirani poslovni izid

Iz navedenih planiranih prihodkov (994.592 EUR) in stroškov (994.592 EUR) izhaja ničelni poslovni izid, ob upoštevanju obstoječih veljavnih cen storitev oskrbe s pitno vodo in ob planiranem fizičnem obsegu – vgrajeno število vodomerov 4 667 in prodani vodi 582 150 m^3.

Prvotno planirani stroški se pri oblikovanju novih elaboratov 2021 znižajo za 6.350 EUR, kolikor znašajo stroški izvajanja storitev odgovorne osebe na lokalnih javnih vodovodih v občini Sevnica in so kriti na osnovi sklenjenih pogodb z upravljavci lokalnih javnih vodovodov.

Povzetek

V letu 2021 se bo nadaljevalo s priključevanjem posameznih uporabnikov na vodovodih v upravljanju. Priključevalo se bo tudi uporabnike, katerih priključitev na javni vodovod bo omogočila Občina z izvedbo investicij, načrtovanih in potrjenih z občinskim proračunom 2021.

Komunala v okviru rednega vzdrževanja skrbi za redno vzdrževanje obstoječih objektov in naprav vodovodnega sistema. Vse z namenom, da kot dober gospodar zagotavljamo dolgoročno varno vodooskrbo ter funkcionalnost sistemov in objektov. Predvidena je obnova nekaterih najbolj kritičnih odsekov vodovodov, kjer so ugotovljene večje izgube oziroma so cevi dotrajane (nadaljevanje obnove odsekov na vodovodu Rovišče in Studenec, obnova Kidričeve in Planinske ulice na vodovodu Sevnica, v Krmelju pri pošti, obnova na odseku VH Gabrijele - VH Stražberk, v Čanju na vodovodu Blanca...). Na odsekih, kjer je to mogoče, bodo nameščeni kontrolni vodomeri za lažje in hitrejše ugotavljanje okvar na sistemih. Načrtovano je tudi vzdrževanje objektov vodovodnega sistema, v smislu nadaljevanja menjave vrat, streh na objektih, dotrajanih črpalk, ureditve podestov, obnove fasad,… Predvidena so vzdrževalna dela na več objektih, prioritetno je potrebno končati sanacijo VH Žigrski Vrh.
Tudi v letu 2021 je predvideno redno vzdrževanje merilnih mest s sistematično vgradnjo vodomerov z radijskimi oddajniki, ki poteka že od leta 2018 dalje. Ti vodomeri so namenjeni daljinskemu odčitavanju vodomerov in je njihova vgradnja dražja

od klasičnih vodomerov. Poleg tega je v letu 2021 za redno menjavo predvidenih 881 vodomerov, kar je več kot ocenjujemo v letu 2020 (704 kom). Zaradi večjega števila menjav so predvideni tudi višji stroški.

Zaradi uskladitve stroškov dela so tudi na enoti oskrbe s pitno vodo predvideni višji stroški dela kot jih ocenjujemo za leto 2020. Predvideno višji so še stroški električne energije, ostali stroški so bolj ali manj na ravni ocenjenih 2020.

Na osnovi predračunskih kalkulacij 2021 bomo izdelali nov elaborat o oblikovanju cen izvajanja javne službe oskrbe s pitno vodo.

Stalna skrb in naloga Občine in Komunale je zagotavljanje varne oskrbe s pitno vodo in javne službe tudi na območjih, kjer to sedaj še ni vzpostavljeno. V ta namen je v teku priprava projekta Hidravlične izboljšave v občini Sevnica, katerega pričetek realizacije je predviden v letu 2021. V okviru tega projekta se bo zagotovila kakovostna oskrba s pitno vodo na območju dela naselja Šentjanž, ki se sedaj še oskrbuje iz vodovoda Primštal – Šentjanž, vendar ne zagotavlja varne oskrbe s pitno vodo in je zanj že izdana odločba zdravstvenega inšpektorata. Vodovod bo priključen na javni vodovod Krmelj. V povezavi s tem se predvideva sanacija drenažnega zajetja Glaviški potok v Kalski dolini. Varnost vodooskrbe se zagotavlja z dodatnimi vodnimi viri, saj zaradi vedno novih priključevanj na vodovod Krmelj rastejo potrebe po dodatnih količinah pitne vode.

V sodelovanju z Občino in z Ministrstvom za okolje in prostor, Direktoratom za vode in investicije , se bo v naslednjih letih pristopilo k intenzivni zaščiti vodnih virov. V pripravi je uredba o zaščiti vodovarstvenih območij vodnih virov, ki so določeni za oskrbo s pitno vodo, ki se izvaja kot gospodarska javna služba.

Komunala izvaja nadzor nad kakovostjo pitne vode na lokalnih javnih vodovodih in ima vpogled v stanje teh vodovodov, tako s stališča kakovosti vode kot tudi glede načina in organiziranosti vzdrževanja vodovodov. Kjer te aktivnosti ne potekajo po pričakovanjih oziroma po dogovoru, je predviden postopen prenos v upravljanje Komunale. Dogovori bodo potekali na ravni podjetja, Občine in predstavnikov krajevnih skupnosti, oziroma vodovodnih odborov.
Sicer pa bo leto 2021 leto, ko bo večina lokalnih javnih vodovodov v postopku podaljšanja vodnega dovoljenja. Večini vodovodov vodno dovoljenje poteče s 31.12.2020. Postopki so že v teku in bodo zaključeni v letu 2021. Z veljavnimi vodnimi dovoljenji bodo jasno določena območja oskrbe s pitno vodo, kjer Občina mora zagotoviti oskrbo s pitno vodo v okviru javne službe.

5.1.2.2. Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih in padavinskih voda

Planirane količine za dejavnost odvajanja

Komunala upravlja 8 kanalizacijskih sistemov (Sevnica, Gabrijele, Kompolje, Boštanj, Log, Orehovo, Lisca in Dolnje Brezovo). V glavnem je kanalizacijski sistem izgrajen kot mešan sistem, ločen kanalizacijski sistem je v naseljih Kompolje, Log, Gabrijele, Orehovo, Dolnje Brezovo in Lisca. Ločen sistem je tudi na območju Drožanjske in Florjanske ulice v Sevnici.

V spodnji tabeli so prikazane načrtovane količine odvedene odpadne vode na kanalizacijskih sistemih v upravljanju Komunale za leto 2021:

Uporabnik	Realizirane količine v m^3		Planirane količine v m^3		Indeks plan 21/ ocena 20
	2019	ocena 2020	2021	v %	
gospodinjstvo	229 796	248 162	229 148	69	92
gospodarstvo	103 540	94 384	101 300	31	107
Skupaj	**333 336**	**342 546**	**330 448**	**100**	**96**

Planirane količine so določene na osnovi realiziranih količin preteklih let in so med seboj primerljive. Skupne načrtovane količine so za 3,5% nižje od ocene 2020 in na ravni realiziranih 2019.
V letu 2021 ni predvidenih bistvenih sprememb števila priključkov in s tem količin odvedenih odpadnih voda. Nekaj priključkov je še predvidenih pri novih priključitvah na kanalizacijo Dolnje Brezovo.

Na območjih, kjer vodovod upravlja Komunala, se količina odpadne vode zaračunava po odčitani porabi na vodomeru. Kjer vodovod ni v upravljanju Komunale (vodovod Boštanj, Šmarčna-Kompolje, Log), se vrši obračun po pavšalu porabe vode skladno z Uredbo o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur.l. RS, št. 80/12, 98/15) in znaša 50 m^3/osebo/leto oz. 4,17 m^3/osebo/mesec.

Planirane količine za dejavnost čiščenja

Količine očiščene odpadne vode na čistilnih napravah Sevnica, Bazga, Kompolje, Orehovo, Lisca in Dolnje Brezovo sovpadajo s količinami odvedene vode, saj se vsi kanalizacijski sistemi, ki jih upravljamo, zaključujejo s čistilno napravo.

Uporabnik	Realizirane količine v m^3		Planirane količine v m^3		Indeks plan 21 / ocena 20
	2019	ocena 2020	2021	v %	
gospodinjstvo	229 796	248 162	229 148	69	92
gospodarstvo	103 540	94 384	101 300	31	107
Skupaj	**333 336**	**342 546**	**330 448**	**100**	**96**

Predvidene skupne količine očiščene odpadne vode na vseh čistilnih napravah so za leto 2021, tako kot količine odvedene odpadne vode, primerljive s preteklimi leti.

Planirani prihodki od prodaje za dejavnost odvajanja komunalnih odpadnih voda

Prihodki iz naslova odvajanja odpadne vode za leto 2021 so v spodnji tabeli prikazani na osnovi količin in usklajenih cen s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:

- *odvajanje komunalne odpadne vode – storitev* – uskladitev 2020

VRSTA STORITVE	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
odvajanje komunalne odpadne vode	m^3	0,3700	0,4052

Glede na obstoječe cene in planiran fizični obseg (330 448 m^3 odvedene vode) letni prihodki iz naslova izvajanja storitve odvajanja komunalne odpadne vode znašajo 122.266 EUR. Za dosego načrtovanega ničelnega poslovnega izida so predvideni še drugi poslovni prihodki iz naslova uskladitve cene v višini 4.545 EUR.

- *omrežnina* - uskladitev 2020

Profitna dejavnost (zaračunana cena je enaka potrjeni ceni - brez subvencij):

PREMER VODOMERA	FAKTOR	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	mesec	8,6644	9,4875
20 < DN < 40	3	mesec	25,9932	28,4626
40 ≤ DN < 50	10	mesec	86,6440	94,8752

50 ≤ DN < 65	15	mesec	129,9660	142,3128
65 ≤ DN < 80	30	mesec	259,9320	284,6255
80 ≤ DN < 100	50	mesec	433,2200	474,3759
100 ≤ DN < 150	100	mesec	866,4400	948,7518

Gospodinjstva, javne ustanove (zaračunana cena znižana za stopnjo subvencije):

PREMER VODOMERA	FAKTOR	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	mesec	2,8273	3,0959
20 < DN < 40	3	mesec	8,4819	9,2877
40 ≤ DN < 50	10	mesec	28,2730	30,9589
50 ≤ DN < 65	15	mesec	42,4095	46,4384
65 ≤ DN < 80	30	mesec	84,8190	92,8768
80 ≤ DN < 100	50	mesec	141,3650	154,7947
100 ≤ DN < 150	100	mesec	282,7300	309,5894

Načrtovani prihodki na enoti odvajanja odpadnih voda – omrežnina so v višini 355.571 EUR. Vanje so vključeni prihodki iz naslova omrežnine (156.956 EUR), prihodki iz naslova subvencije Občine za pokrivanje stroška najemnine za uporabo javne infrastrukture (167.758 EUR), prihodki iz naslova odškodnin od zavarovanja javne infrastrukture (2.600 EUR) ter drugih prihodkov ob uskladitvi cene omrežnine v višini 8.256 EUR.

Skupni prihodki odvajanja odpadne vode (storitev in omrežnina) za leto 2021 znašajo 462.382 EUR in so za 2,4% višji od ocenjenih 2020. Razlog za to je zgolj v izrednih prihodkih iz naslova uskladitve cene za dosego ničelnega rezultata v višini 12.801 EUR.

Planirani prihodki iz dejavnosti čiščenja komunalnih odpadnih voda

Prihodki iz naslova čiščenja komunalne odpadne vode za leto 2021 so v spodnji tabeli prikazani na osnovi količin in usklajenih cen s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:

- *čiščenje komunalne odpadne vode – storitev* – uskladitev 2020

VRSTA STORITVE	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
čiščenje komunalne odpadne vode	m^3	0,7328	0,8024

Za leto 2021 so predvideni prihodki ob upoštevanju potrjenih cen 2020. Letni prihodki iz naslova cene izvajanja storitve čiščenja komunalne odpadne vode znašajo pri planiranem fizičnem obsegu (330 448 m^3 očiščene vode) 242.152 EUR. Med prihodke poleg prihodkov od izvajanja storitve čiščenja uvrščamo še druge poslovne prihodke iz naslova praznjenja greznic (cca 120 greznic) in nadzora nad malimi komunalnimi čistilnimi napravami (26.600 EUR), prihodke od obračunane amortizacije brezplačno prejetih sredstev od Občine (4.193 EUR) in ostalih prihodkov (2.313 EUR).

Skupno je torej pri izvajanju storitve načrtovanih 275.258 EUR prihodkov.

- *Omrežnina* – uskladitev 2017

Profitna dejavnost (zaračunana cena je enaka potrjeni ceni - brez subvencij):

PREMER VODOMERA	FAKTOR	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	mesec	6,5879	7,2138
20 < DN < 40	3	mesec	19,7637	21,6413
40 ≤ DN < 50	10	mesec	65,8790	72,1375
50 ≤ DN < 65	15	mesec	98,8185	108,2063
65 ≤ DN < 80	30	mesec	197,6370	216,4125
80 ≤ DN < 100	50	mesec	329,3950	360,6875
100 ≤ DN < 150	100	mesec	658,7900	721,3751

Gospodinjstva, javne ustanove (zaračunana cena znižana za stopnjo subvencije):

PREMER VODOMERA	FAKTOR	ENOTA	CENA V EUR BREZ DDV	CENA V EUR Z 9,5% DDV
DN ≤ 20	1	mesec	0,7168	0,7849
20 < DN < 40	3	mesec	2,1504	2,3547
40 ≤ DN < 50	10	mesec	7,1680	7,8490
50 ≤ DN < 65	15	mesec	10,7520	11,7734
65 ≤ DN < 80	30	mesec	21,5040	23,5469
80 ≤ DN < 100	50	mesec	35,8400	39,2448
100 ≤ DN < 150	100	mesec	71,6800	78,4896

Skupni prihodki na enoti čiščenje odpadne vode – omrežnina za leto 2021 znašajo 249.191 EUR. Od tega so prihodki iz naslova omrežnine v višini 77.945 EUR, subvencije Občine 168.733 EUR in prihodki iz naslova odškodnin od zavarovanja javne infrastrukture v višini 2.513 EUR.

Skupni prihodki čiščenja odpadne vode (storitev in omrežnina) za leto 2021 znašajo 524.449 EUR, so za 3,2% višji od ocenjenih 2020 in so v glavnem posledica uskladitve cene storitve v juliju 2020.

Planirani stroški za dejavnost odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda

1. *odvajanje odpadnih vod*

Skupni planirani stroški upravljanja kanalizacij znašajo 462.382 EUR, med katere sodijo:

- *stroški materiala (19.130 EUR)*: 93% stroškov je strošek električne energije na črpališčih, razbremenilnikih za odpadno vodo, ki so bili zgrajeni v okviru izgradnje kanalizacijskih sistemov; med materialom so vključene še morebitne zamenjave kanalizacijskih pokrovov, verig, ostali pomožni material;
- *stroški storitev (386.866 EUR)*: tekoče vzdrževanje objektov, črpalk, agregatov in drugih naprav, odprava okvar na sistemih, deratizacija kanalizacijskega omrežja, zavarovalne premije, upravni stroški, najemnina za uporabo infrastrukture v višini 330.147 EUR predstavlja 85% vseh stroškov storitev – v obračun najemnine je z l. 2021 vključena kanalizacija OC Boštanj in naselje Radna, kanalizacija Dolnje Brezovo in Kladnikova ulica;
- *strošek dela (54.196 EUR)*: vključen je strošek dela zaposlenih v dejavnosti odvajanja odpadnih vod (1,6 delavca) in uskladitev plač;
- *amortizacija lastnih sredstev podjetja* (1.638 EUR) za leto 2021 povišana zaradi predvidene nabave kamere za snemanje kanalizacije;
- *prevrednotovalni poslovni odhodki* (520 EUR);
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (32 EUR)*.

2. *čiščenje odpadnih vod*

Načrtovani stroški upravljanja čistilnih naprav skupno znašajo 524.449 EUR:

- *stroški materiala (44.490 EUR)*: 33% vseh stroškov materiala predstavlja strošek električne energije na ČN Sevnica, ČN Kompolje in ČN Orehovo; ostalo so stroški vode, kemikalij, plina, drobnega inventarja, goriva, pomožnega materiala,…;
- *stroški storitev (412.905 EUR)*: za redno vzdrževanje ČN in opreme, odpravo okvar, monitoringi odpadne vode na ČN Sevnica, Orehovo, Bazga in Kompolje, odvoz blata iz ČN, upravni stroški, zavarovalne premije, ostali stroški storitev; v storitve je vključena najemnina za uporabo infrastrukture (246.612 EUR);
- *strošek dela (60.407 EUR):* strošek dela zaposlenih na čistilnih napravah (1,9 delavca) in uskladitev plač;
- *amortizacija sredstev podjetja* (6.102 EUR);
- *prevrednotovalni poslovni odhodki* (510 EUR);
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (35 EUR)*.

Planirani poslovni izid

1. *odvajanje odpadnih vod*

Na kanalizaciji so planirani stroški in prihodki v višini 462.382 EUR in s tem ničelni poslovni izid ob upoštevanju, da Občina s cenovno subvencijo v višini 167.758 EUR pokriva 50,8% stroška najemnine. Za dosego ničelnega poslovnega izida so predvideni še stroški iz naslova uskladitve cene storitve odvajanja odpadne vode in omrežnine, skupaj v višini 12.801 EUR.

2. *čiščenje odpadnih voda*

Za leto 2021 je načrtovanih 524.449 EUR stroškov in toliko prihodkov. Načrtovan je torej ničelni poslovni izid brez predvidenega usklajevanja cen. Je pa predvidena subvencija Občine za kritje stroška najemnine v višini 168.733 EUR, kar predstavlja 68,4% celotne najemnine.

Povzetek

Komunala bo na čistilnih napravah in pripadajočih kanalizacijskih sistemih v letu 2021 izvajala redna vzdrževalna dela objektov, vgrajenih naprav in opreme (redni in nekateri generalni servisi vgrajenih črpalk, po potrebi izredni servisi, pregled elektro opreme, spiranja kritičnih odsekov kanalizacijskega sistema za izboljšanje pretočnosti odpadne vode, čiščenje prečrpališč in razbremenilnih bazenov, servis agregatov, puhal, grabelj,...). Predvidena je redna izvedba deratizacije kanalizacijskih omrežij in ČN, ki se izvaja 2-krat letno. Skladno z zakonodajo so predvideni monitoringi odpadne vode na ČN Sevnica, Orehovo, Bazga in Kompolje. Na RČN Bazga bo potrebno praznjenje usedalnih bazenov in čiščenje filtrirne grede z delno zamenjavo gramoza.

Tudi v letu 2021 bo eden večjih izzivov racionalizacija in uvajanje inovativnih pristopov ravnanja z blatom iz ČN. Glede na dogajanje na trgu, bomo ves čas spremljali razmere in tako iz razvojnega kot tudi s finančnega vidika iskali optimalne rešitve in najugodnejše ponudbe. Cene se namreč pri prevzemnikih spreminjajo. V letu 2020 je podjetje CeROD, d.o.o., katerega lastnik je tudi Občina Sevnica, kot najugodnejši ponudnik v obdelavo prevzemal blato iz ČN Sevnica. Za leto 2021 načrtujemo prevzem 475 ton dehidriranega blata po obstoječi ceni 150 EUR/tono, kar vključno s prevozom za poslovanje enote pomeni letni strošek v višini 76.550 EUR.

V 2021 večjih priključevanj na kanalizacijske sisteme in ČN ni predvidenega. Nadaljevalo se bo priključevanje posameznih uporabnikov na kanalizacije in čistilne naprave v našem upravljanju. V kolikor bo sanirana RČN Studenec, bomo začeli z upravljanjem in obračunom storitev pri uporabnikih, priključenih na to čistilno napravo.

V skladu z zahtevami Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode (novelacija za obdobje od leta 2005 do 2017) ter Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v Občini Sevnica je določena izgradnja novih čistilnih naprav s pripadajočimi kanalizacijskimi sistemi oz. dograditev obstoječih kanalizacijskih sistemov za dopolnitev pogojev OP, v katere se bomo kot bodoči upravljavec teh sistemov vključevali že v času izvajanja investicije.

Izdelali bomo program in elaborat praznjenja greznic na območju celotne občine Sevnica, skladno z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur.l. RS, št. 98/15, 76/17, 81/19) ter občinske Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda.

V poslovnem načrtu so upoštevane cene, ki so bile sprejete s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje. Usklajena je bila cena storitve čiščenja odpadne vode zaradi povišanja stroškov obdelave blata iz ČN, cena storitve odvajanja odpadne vode zaradi višjih stroškov vzdrževanja kanalizacijskih sistemov in pa tudi omrežnina na odvajanju odpadne vode – cena je bila usklajena zaradi višjega stroška najemnine in hkratnega znižanja subvencije najemnine.
Pri zaračunani ceni omrežnine pri odvajanju odpadnih voda je v gospodinjstvih in nepridobitni dejavnosti v predračunski ceni upoštevana subvencija najemnine v višini 66,7%, pri čiščenju odpadnih voda pa 89,8% in je usklajena z občinskim proračunom 2021. Stopnja subvencije se lahko pri oblikovanju elaboratov in zaračunanih cen spremeni glede na odobritev višine subvencije cene s strani lastnika javne infrastrukture. Pri tem je zlasti potrebno poudariti, da višanje najemnine na enoti odvajanja odpadnih voda ob obstoječih cenah pomeni primanjkljaj v poslovnih prihodkih in posledično negativni poslovni izid, kar se lahko ureja s pravočasno uskladitvijo cene ali povišanjem stopnje subvencije.

V zvezi s finančnim poslovanjem enot odvajanja in čiščenja odpadnih vod bodo na osnovi predračunskih kalkulacij za leto 2021 izdelani novi elaborati o oblikovanju cen odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih vod. Večja odstopanja stroškov za leto 2021 niso predvidna in ne presegajo 10% od že potrjenih cen. V kolikor bodo tekom leta 2021 večje spremembe v stroških poslovanja, ki bi bistveno vplivale na ceno, bo potrebno ta odstopanja opredeliti v novem elaboratu.

5.1.2.3. Zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov

Planirane količine

Storitev ravnanja z odpadki izvajamo pri vseh povzročiteljih odpadkov, razen pri občanih, ki so skladno z Odlokom o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/14, 33/14 – UPB-2) začasno izključeni iz sistema ravnanja z odpadki (študentje, dijaki, ki bivajo izven kraja stalnega bivališča, bivanje v domu upokojencev – varovanci niso zavedeni v statistiko oseb, kjer izvajamo storitev, čeprav domovi upokojencev plačujejo storitve ravnanja z odpadki za svoje varovance,…).

Predvideno število oseb v gospodinjstvih, vključenih v storitve ravnanja z odpadki za leto 2021, je 198 168 (16 514 oseb):

Gospodinjstva v osebah letno	Realizirano 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks plan 21/ ocena 20
število oseb	191 800	193 500	198 168	102

Storitev ravnanja z odpadki se sicer izvaja že na celotnem območju občine Sevnica, zato v naslednjem letu ne načrtujemo bistvenih sprememb v številu uporabnikov. Predvideno je rahlo povišanje obsega storitev zaradi vključevanja novih uporabnikov – lastnikov vikendov, zidanic, počitniških hišic. Lastnikom teh objektov se na podlagi Odloka o ravnanju z odpadki na območju Občine Sevnica zaračunava količina odpadkov, ki je enaka količini odpadkov, ki jo na mesec povzroči ena stalno bivajoča oseba (20 litrov/teden).

Količine zbranih preostankov mešanih komunalnih odpadkov (MKO) so prikazane v spodnji tabeli (individualni, skupni zabojniki za mešane komunalne odpadke):

Uporabnik	Realizirane količine v kg		Planirane količine v kg		Indeks plan 21/ ocena 20
	2019	ocena 2020	2021	v %	
gospodinjstvo	1.347.902	1.405.040	1.419.600	52	101
gospodarstvo	1.402.918	1.296.960	1.310.400	48	101
Skupaj	**2.750.820**	**2.702.000**	**2.730.000**	**100**	**101**

V tabeli so navedene količine preostanka MKO pred obdelavo, torej količine pred dodatnim izločanjem ločenih frakcij iz pripeljanih mešanih komunalnih odpadkov na sortirno linijo Spodnji Stari Grad Krško. Iz pripeljanih količin MKO (2.730.000 kg) bo po planu dodatno izločenih 2.594.000 kg uporabnih ločenih frakcij. Preostanek komunalnih odpadkov v višini 136.000 kg bo odložen na deponijo CeROD.

Posebej se zbirajo še ločene frakcije komunalnih odpadkov (ekološki otoki, Zbirni center, biološki odpadki, kosovni, nevarni...) – načrtovana količina teh ločeno zbranih odpadkov za leto 2021 je 2.975.000 kg. Skupaj z obdelavo bo zbranih ločenih frakcij 5.569.000 kg.



Iz gornje tabele je razvidno, da so količine preostanka mešanih komunalnih odpadkov za leto 2021 primerljive z ocenjenimi v letu 2020 oz. za 1% višje, ker količine odpadkov v gospodinjstvih počasi, a vztrajno naraščajo, v gospodarstvu pa so bile količine v 2020 nekoliko nižje tudi zaradi COVID-19 in pričakujemo rahel porast količin v prihodnjem letu. Količine so primerljive z realizacijo 2019. Skozi leta opažamo trend višanja količin MKO iz gospodinjstev in na drugi strani trend nižanja količin zbranih odpadkov v gospodarstvu zaradi vse obsežnejšega ločevanja odpadkov na izvoru in ustreznih načrtov gospodarjenja z odpadki.

Skupna predvidena količina vseh zbranih odpadkov (MKO in ločeno zbrani odpadki) je 5.705.000 kg, kar je več kot je bilo realizirano 2019 in ocenjeno 2020. Predvsem opažamo velika odstopanja pri količini zbranih ločenih frakcij, še zlasti gre za velik porast zbranih kosovnih odpadkov.

Opažamo, da so uporabniki vse bolj ozaveščeni in želimo si, da bi vsi dojeli bistvo ravnanja z odpadki – to je zmanjševanje odpadkov na izvoru samem in ločevanje odpadkov po nastanku odpadkov. Zmanjševanje na izvoru pomeni, da kupimo, kar resnično potrebujemo in kolikor potrebujemo. Predvsem govorimo o prekomernih količinah zavržene hrane, ki neustrezno predelana pomeni veliko obremenjevanje našega okolja.

Planirani prihodki

Prihodki so načrtovani na osnovi potrjenih cen s sklepom Občinskega sveta Občine, št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020, in veljavnostjo cen od 01.07.2020 dalje:

- *zbiranje določenih vrst komunalnih odpadkov (razen bioloških odpadkov*) – uskladitev 2019:

VRSTA STORITVE	ENOTA	POTRJENA CENA	
		Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z 9,5% DDV
zbiranje KO – izvajanje storitve	kg	0,1478	0,1618
zbiranje KO – cena javne infrastrukture	kg	0,0043	0,0047

S ceno zbiranja komunalnih odpadkov (KO) so pokriti stroški zbiranja vseh vrst komunalnih odpadkov. Glede na predvideno količino vseh zbranih komunalnih odpadkov: preostanka mešanih komunalnih odpadkov (MKO), ločeno zbrane odpadne embalaže, ločenih frakcij določenih komunalnih odpadkov in kosovnih odpadkov, brez bioloških odpadkov in odvoza odpadkov iz industrije, v skupni količini 4.501.192 kg, znašajo poslovni prihodki *zbiranja KO - storitev* 623.331 EUR. Skupaj s prihodki od storitve odvoza odpadkov, ki se izvaja kot posebna storitev (41.392 EUR), so skupni prihodki 664.723 EUR. K prihodkom zbiranja KO prištejemo še prihodke za obračunano amortizacijo v višini 16.623 EUR in pa za leto 2021 še prihodke iz naslova uskladitve cene. Stroški zbiranja KO se namreč ves čas višajo, zlasti ugotavljamo očitno povišane stroške kosovnih odpadkov zaradi porasta količin in prav tako cen ravnanja s kosovnimi odpadki. Dodatno se je v letu 2020 pojavil strošek ravnanja s trdo plastiko, porast cen ravnanja z nevarnimi odpadki,… Tudi nam ni vseeno, v kakšnem stanju so ekološki otoki za zbiranje odpadne embalaže, saj so odraz urejenosti okolja. Ugotavljamo, da so določene lokacije po občini bolj obremenjene in posledično bolj neurejene kot druge (npr. Telče, Malkovec). Zadevo rešujemo z ozaveščanjem uporabnikov in tako, da enkrat tedensko s kombiniranim vozilom očistimo najbolj obremenjene lokacije, vendar tudi to predstavlja dodatni strošek ravnanja z odpadki.
Ker obstoječa cena ne krije več vseh načrtovanih stroškov zbiranja KO - storitev, smo za dosego ničelnega poslovnega izida oblikovali prihodke iz naslova uskladitve cene v višini 49.720 EUR.

Prihodki za pokrivanje *zbiranja KO - javna infrastruktura* na osnovi obstoječe potrjene cene in količine odpadkov (4.855.000 kg) znašajo 20.877 EUR, v višini 1.000 EUR so predvideni še prihodki odškodnin za nastalo škodo na infrastrukturi. Prihodki so namenjeni pokrivanju stroškov najemnine (13.653 EUR), stroškov zavarovanja javne infrastrukture (4.547 EUR), dela upravnih stroškov (3.603 EUR) in finančnih odhodkov iz finančnih naložb (197 EUR). Med prihodki za leto 2021 ni prihodkov iz naslova cenovne subvencije za pokrivanje najemnine. So pa oblikovani prihodki iz naslova uskladitve cene v višini 123 EUR, ker potrjena cena ne pokrije popolnoma vseh stroškov *zbiranja KO - javna infrastruktura.*

- *zbiranje bioloških odpadkov* – uskladitev 2019:

VRSTA STORITVE	ENOTA	POTRJENA CENA	
		Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z 9,5% DDV
zbiranje bioloških odpadkov – izvajanje storitve	kg	0,0254	0,0278
zbiranje bioloških odpadkov – cena javne infrastrukture	kg	0,0000	0,0000

Predvidena količina zbranih bioloških odpadkov v letu 2021 je 850.000 kg. Prihodki iz tega naslova znašajo 21.590 EUR. S tem se delno krijejo stroški zunanjega izvajalca obdelave zbranih bioloških odpadkov. V letu 2019 je bilo izvedeno javno naročilo ''Prevzem in obdelava bioloških odpadkov'', št. JN MV 3/2019, s katerim je bila potrjena cena podizvajalca za ravnanje z biološkimi odpadki 65,00 EUR/t in s tem realizirana zgolj delna uskladitev cene.
Stroškov javne infrastrukture ni.

- *obdelava določenih vrst komunalnih odpadkov* – uskladitev 2020:

VRSTA STORITVE	ENOTA	POTRJENA CENA	
		Cena v EUR brez DDV	Cena v EUR z 9,5% DDV
obdelava določenih vrst KO – izvajanje storitve	kg	0,1447	0,1584
obdelava določenih vrst KO – cena javne infrastrukture	kg	0,0000	0,0000

Za leto 2021 je načrtovana obdelava 2.730.000 kg določenih vrst komunalnih odpadkov. Gre za količino odpadkov iz zabojnikov za preostanek mešanih KO, ki se prepeljejo na obdelavo na sortirno linijo Kostak Krško d.d.. Glede na potrjeno ceno bodo prihodki iz naslova obdelave odpadkov v višini 395.031 EUR. Načrtovanih prihodkov v višini 266 EUR je iz naslova uskladitve cene za dosego planiranega ničelnega poslovnega izida.
Cena je bila usklajena z julijem 2020 kot posledica poteka javnega naročila (iz l. 2016) oziroma težav glede izvajanja storitev pri obstoječem izvajalcu. Potrjena je bila cena obdelave KO – storitev 0,1447 EUR/kg (pred uskladitvijo cena 0,1123 EUR/kg). Tekom postopka uskladitve cene se je začel tudi postopek javnega naročila JN005356/2020-B01 za izbiro izvajalca obdelave KO. V novembru 2020 je bila podpisana pogodba za obdelavo mešanih komunalnih odpadkov z izvajalcem Kostak d.d. za obdobje do 31.12.2021.
Stroškov javne infrastrukture ni.

- *odlaganje ostankov predelave ali odstranjevanja komunalnih odpadkov:*

Komunala po odloku ni izvajalec javne službe odlaganja odpadkov, zato ceno za izvajanje te storitve ne oblikujemo v podjetju, temveč jo oblikuje izvajalec javne službe, CeROD d.o.o. (v nadaljevanju CeROD), ki je upravljavec deponije, kamor se odlaga preostanek komunalnih odpadkov iz območja občine Sevnica. Potrjeni in zaračunani ceni odlaganja izvajalca javne službe CeROD sta (brez DDV):

- predračunska cena za kritje stroškov javne infrastrukture znaša - 0,05122 EUR/kg,
- predračunska cena izvajanja storitve - 0,04293 EUR/kg.

Cene na osnovi dopisa CeROD, št. BR-130/2019, z dne 19.12.2019, veljajo od 1.1.2020 dalje.

Končni znesek za odlaganje odpadkov pri uporabnikih se mesečno usklajuje na osnovi odloženih količin odpadkov na deponiji CeROD. Sama cena storitve je usklajena s potrjeno ceno CeROD. Storitev se uporabnikom zgolj prefakturira, zato stroški odlaganja kot tudi prihodki od uporabnikov iz tega naslova niso upoštevani v skupnih stroških in prihodkih izvajanja storitve ravnanja z odpadki.

Skupno je za leto 2021 na storitvah ravnanja z odpadki načrtovanih 1.170.511 EUR prihodkov. Pri oblikovanju elaboratov bo del prihodkov v višini 41.392 EUR zaradi izvajanja posebne dejavnosti (odvoza odpadkov iz gospodarstva po pogodbi) namenjenih znižanju lastne cene zbiranja KO – storitev in bodo zato prihodki iz izvajanja storitev ravnanja z odpadki znašali 1.129.119 EUR.

Planirani stroški

Iz poslovnega načrta 2021 so razvidni skupni stroški storitve ravnanja z odpadki v višini 1.170.511 EUR:

- *stroški materiala (90.054 EUR)*: vključeni stroški materiala za redno vzdrževanje vozil, opreme, električne energije za garaže in Zbirni center, pogonskega goriva, strošek varstva pri delu; prevladujoč je strošek goriva, ki predstavlja 54,7% vseh stroškov materiala; zaradi starosti vozil se ugotavlja tudi vse višji strošek vzdrževanja vozil – za leto 2021 za to načrtovano 24.000 EUR (26,7%);
- *stroški storitev (675.764 EUR)*: največji strošek je strošek obdelave odpadkov pred odlaganjem (371.280 EUR oz. 54,9% vseh stroškov storitev), stroški odvoza in procesiranja bioloških odpadkov, stroški kosovnega odvoza in

akcije zbiranja nevarnih odpadkov, odvoz in procesiranje odpadkov iz zbirnega centra Sevnica, upravni stroški, stroški vzdrževanja vozil, zavarovalne premije, najemnina za uporabo infrastrukture, ostali stroški;

- *strošek dela (351.989 EUR)*: strošek dela zaposlenih na enoti odpadki – na zbiranju odpadkov je zaposlenih 11,05 delavcev, v zbirnem centru pa 3 delavci; skupaj je torej na odpadkih 14,05 zaposlenih; upoštevana je uskladitev stroška dela;
- *strošek amortizacije osnovnih sredstev v upravljanju podjetja (49.481 EUR):* zabojniki, smetarska vozila, samonakladalno vozilo za prevoz kontejnerjev; amortizacija za leto 2021 je višja za 7.743 EUR zaradi predvidene nabave novega smetarskega vozila in upoštevanja amortizacije za 3 mesece 2021;
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (197 EUR):* obresti kredita Eko sklada in stroški aktuarskega izračuna;
- *prevrednotovalni poslovni odhodki (3.036 EUR).*

Predvideni skupni stroški na enoti odpadki za leto 2021 so v primerjavi z oceno 2020 (1.092.454 EUR) višji za 7,1% zaradi večjih količin odpadkov, višjih stroškov ravnanja z odpadki (obdelava odpadkov, kosovni, nevarni odpadki), višjih stroškov vzdrževanja vozil, goriva, uskladitve stroška dela.
Z leti je opazen porast stroškov vzdrževanja vozil – vedno je bil na enoti ravnanja z odpadki trend menjave smetarskih vozil na 5 let (po izplačilu kredita nabava novega vozila). Toda obremenitve vozil so zaradi načina dela, sistema ločenega zbiranja odpadkov, vse večjih količin odpadkov, vedno hujše in smo v fazi, ko ugotavljamo, da imamo star vozni park. Nekatera vozila so stara 15 let in več in bomo s takšnimi težko zagotavljali še bolj kakovostne, hitrejše storitve. Pred nami je še uvajanje obveznega ločenega zbiranja odpadne embalaže pri individualnih uporabnikih po sistemu ''od vrat do vrat'', vendar zadeve že zaradi dotrajanosti vozil ne moremo optimalno realizirati. Tudi zaradi tega in zaradi nižanja stroškov vzdrževanja vozil je tako že v letu 2021 načrtovana ''redna'' nabava novega smetarskega vozila, ob spremljanju stroškov pa morda v določenem momentu racionalno oceniti in pristopiti še h kakšni zamenjavi starega vozila vsaj z mlajšim, če že ne novim.

Planiran poslovni izid

Za leto 2021 je na enoti ravnanja z odpadki načrtovanih 1.170.511 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov, kar pomeni ničelni poslovni izid. Subvencija za obračunano najemnino za uporabo javne infrastrukture ni načrtovana.
Za dosego ničelnega poslovnega izida je bilo potrebno oblikovati izredne prihodke iz naslova uskladitve cene, skupaj v višini 50.668 EUR. Je pa dejstvo, da glavnino tega zneska predstavlja primanjkljaj na zbiranju KO – storitev. Ker je predračunska lastna cena ne odstopa bistveno od potrjene cene, smo mnenja, da se po potrjeni ceni zaračuna premajhna količina odpadkov. Ker količine zbranih ločenih frakcij naraščajo smatramo, da v gospodinjstvih nastaja več odpadkov kot jih z normativom zaračunamo. Trenutni obračunski normativ za gospodinjstva znaša 20 L/osebo/teden in vključuje vse vrste odpadkov, vključno z nevarnimi, kosovnimi odpadki, odpadno embalažo,… V profitnih dejavnostih se zaračunajo odpadki po dejanski količini in potrjeni ceni, tako da večjih odstopanj ni.
Sicer bo izdelan elaborat na osnovi predračunskih cen 2021, obračunskih 2019 in potrjenih cen 2020. Iz odstopanj bo razvidno, ali bo na kateri storitvi ravnanja z odpadki potrebna uskladitev cen pri pristojnem občinskem organu.

Povzetek

Področje ravnanja z odpadki zajema širok nabor storitev, vključuje veliko podizvajalcev in je podvrženo številnim spremembam zakonskih predpisov in razmeram na trgu, katerim se moramo nenehno prilagajati in iskati finančno najbolj ugoden in sprejemljiv tok odpadkov od povzročitelja do snovne predelave, ponovne uporabe ločeno zbranih frakcij komunalnih odpadkov in v končni fazi do odlaganja čim manjših količin preostanka odpadkov na deponiji CeROD Novo mesto. Komunala je na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20) izvajalec javne službe zbiranja, prevoza in obdelave komunalnih odpadkov. Slednjo zagotavljamo s podizvajalcem Kostak d.d. Odlaganje ostankov predelave in odstranjevanje komunalnih odpadkov izvaja podjetje CeROD. Ločene frakcije pa oddajamo prevzemnikom le-teh.

Cilj podjetja je zmanjševanje količin mešanih komunalnih odpadkov in višanje količin ločeno zbranih odpadkov na izvoru. V ta namen bomo v letu 2021, skladno z Uredbo o obvezni občinski gospodarski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur.l. RS, št. 33/17, 60/18), uvedli ločeno zbiranje odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu

''od vrat do vrat'' v Sevnici in naselju Orehovo. Verjamemo, da se bodo na tak način količine ločeno zbranih frakcij še povišale. Ločene frakcije so količine zbrane odpadne embalaže, bioloških, nevarnih, kosovnih odpadkov, ločeno zbranih odpadkov na zbirnem centru in odpadki, izločeni z obdelavo pred odlaganjem.

Načrtovane količine ločeno zbranih frakcij za leto 2021 so tako za 6,2% višje od ocenjenih 2020, količine odloženih odpadkov pa nižje za 4,4%. Ocenjujemo, da bo v letu 2021 ločeno zbranih 97,6% vseh zbranih komunalnih odpadkov in le 2,4% vseh zbranih odpadkov odloženih na deponijo. Verjamemo, da je visoka stopnja ločenosti odpadkov posledica večletnega aktivnega ozaveščanja uporabnikov o možnostih in pomenu ločenega zbiranja odpadkov in pravilnem ravnanju z odpadki (brošure, koledarji, zloženke, obiski osnovnih šol,…).
Visoka stopnja ločevanja odpadkov je na ravni celotne države in začele so se težave družb za ravnanje z odpadno embalažo glede prevzema vseh količin embalaže. Država z ukrepi in zakonodajo kot je Uredba o spremembah in dopolnitvah Uredbe o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur.l. RS, št. 68/18, 84/18), Zakon o interventnih ukrepih pri ravnanju s komunalno odpadno embalažo in z odpadnimi nagrobnimi svečami - ZIURKOE (Ur.l. RS, št. 84/18), Uredba o odpadnih nagrobnih svečah (Ur.l. RS, št. 25/19) ureja problematiko na področju odpadne embalaže in nagrobnih sveč. Ob koncu leta 2020 je bil z Ministrstvom za okolje in prostor podpisan Okvirni sporazum o oddaji, prevzemu in obdelavi komunalne odpadne embalaže, na osnovi katerega se bodo odstranile na zbirnem centru nakopičene količine mešane embalaže.

Poslovanje enote zaradi kompleksnega načina ravnanja z odpadki in ločenimi frakcijami neprestano spremljamo in vrednotimo realizacijo zastavljenih ciljev ter se sproti prilagajamo spremembam, optimiziramo poslovanje in tok odpadkov. Za leto 2021 je ob upoštevanju obstoječih cen in ob načrtovanih količinah odpadkov načrtovan ničelni poslovni izid.

5.1.2.4. Pokopališka, pogrebna dejavnost in 24-dežurna služba

V letu 2021 so predvidene določene spremembe zlasti na enoti pokopališke dejavnosti. Z letom 2020 je namreč Komunala na osnovi sklenjene pogodbe pričela z upravljanjem vseh pokopališč v občini Sevnica. To predstavlja upravljanje 20 pokopališč in 16 MV. Torej je bilo leto 2020 prvo leto upravljanja vseh pokopališč s pripadajočimi mrliškimi vežicami (MV). Spremljali smo poslovanje, izvajali potrebne aktivnosti, kar je osnova za načrtovanje stroškov, prihodkov, za plan dela v letu 2021.
Pogrebno dejavnost je Komunala do sedaj in jo bo predvidoma tudi v letu 2021 izvajala na pokopališčih Sevnica, Boštanj, Log, Loka, Breg, Razbor, Zabukovje, Podgorje in Rožno. Na željo svojcev pogrebno svečanost izvedemo tudi na drugih pokopališčih.
Posledično pričakujemo, da se bo v okviru navedenih sprememb povečalo tudi število prvih prevozov v okviru 24-urne dežurne službe, katero smo začeli izvajati v letu 2019. V okvir te službe je vključen vsak prevoz od kraja smrti na območju občine do hladilnih prostorov izvajalca javne službe ali zdravstvenega zavoda zaradi obdukcije pokojnika, odvzema organov oziroma drugih postopkov na pokojniku in nato do hladilnih prostor izvajalca javne službe, vključno z uporabo le-teh.

Planiran fizični obseg

- *pogrebna dejavnost*

Število pokopov	Realizirano 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks plan 21/ ocena 20
Sevnica	74	50	64	128
izven Sevnice	66	61	66	108
Skupaj	**140**	**111**	**130**	**117**

Načrtovano skupno število pokopov (klasičnih, žarnih in pokopov z raztrosom) je 130. Načrtovan fizični obseg je kar za 17,1% višji od ocenjene realizacije 2020, vendar v okviru realizacij preteklih let. Toda pri oceni 2020 je potrebna obrazložitev v zvezi s številom pokopov. Ocena fizičnega obsega je narejena na osnovi realizacije od januar – avgust 2020.

- *upravljanje pokopališč*

Kot že omenjeno, smo v letu začeli upravljati vseh 20 pokopališč v Občini. Pred tem smo upravljali le pokopališče Sevnica. Smo v fazi aktivnega urejanja evidenc grobnih prostorov, najemnikov grobov in urejanja katastra pokopališč. Glede na oceno 2020 upravljamo 4 752 grobnih mest in to je tudi številka, ki jo načrtujemo za leto 2021. Urejanje evidenc je v teku in je stalna naloga, prav tako vris in vodenje katastra. Do konca novembra 2020 je v kataster vrisanih že 3 345 grobnih mest. Že v tem trenutku je jasno, da vsa grobna polja niso zasedena oz. nimajo najemnika, nekateri grobovi so prekopani in na razpolago novim najemnikom, nekateri so sicer urejeni, pa ni znanega najemnika oz. nekateri so še v fazi poizvedbe. Vsa pokopališča imajo še prosta grobna mesta, eni več, drugi manj, v povprečju pa je prostih mest 10,9%. Za leto 2020 ocenjujemo, da bo obračunano 4 318 grobnin, v letu 2021 nekoliko manj – 4 286, ravno zaradi urejanja podatkov o najemnikih grobov.

Število zaračunanih grobnin	Realizirano 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks plan 21/ ocena 20
	1 338	4 318	4 286	99

Poleg grobnin v okviru pokopališke službe svojcem v primeru pogreba in uporabe MV zaračunavamo tudi najem MV.

Število zaračunanih najemov MV	Realizirano 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks plan 21/ ocena 20
	79	166	170	102

- *24-urna dežurna služba*

Število pokojnikov	Realizirano 2019	Ocena 2020	Plan 2021	Indeks plan 21/ ocena 20
	25	73	75	103

V letu 2021 je predvideno za 2,7% več prvih prevozov kot ocenjujemo za leto 2020. Ocena 2020 je prvič na ravni celotne občine, ko se je postopoma le vpeljal sistem 24-dežurne službe.

Planirani prihodki

- *pogrebna dejavnost*

V letu 2021 so planirani prihodki v višini 145.627 EUR in sicer:
- prihodki od prodaje storitev (145.127 EUR) – gre za prihodke od izvajanja pogrebnih storitev in so odvisni od števila pogrebov, ki jih opravi Komunala, kot tudi od vrste, načina pokopa; kot vsa leta je tudi za leto 2020 predvidena

uskladitev cen pogrebnih storitev z rastjo cen življenjskih potrebščin v predpreteklem letu 2019 – za leto 2021 se tako cene uskladijo z marcem za 1,8%;
- drugi poslovni prihodki v višini 500 EUR - prejete odškodnine za nastalo škodo na opremi, objektih in vozilih, ki so ustrezno zavarovani.

- *upravljanje pokopališč*

Prihodki upravljanja vseh pokopališč so načrtovani v višini 116.308 EUR:
- prihodki od grobnin v višini 99.885 EUR;
- prihodki od najema MV v višini 11.000 EUR; namenjena pokrivanju stroška najemnine Občine; ker je predračunska najemnina v proračunu Občine v višini 11.000 EUR in prav takšni prihodki od najemna MV, se prihodkov iz naslova subvencije za pokrivanje stroška najemnine za leto 2021 ne oblikuje;
- prihodki od prodaje storitev 3.923 EUR (uporaba hladilnika, čiščenje, ogrevanje MV,…);
- drugi poslovni prihodki v višini 1.500 EUR - prejete odškodnine zavarovalnice za nastalo škodo na MV, opremi, vozilih;

Prihodki so opredeljeni ob predpostavki, da se potrdi enotna cena grobnin in najema MV na območju celotne občine. V letu 2020, ko so se zbirali podatki o prihodkih, stroških, fizičnem obsegu,… iz različnih pokopališč, so bile cene zaračunanih grobnin in najema MV različne – kot so bile pred prenosom upravljanja iz KS na Komunalo. Za leto 2021 bodo oblikovane nove, enotne cene za vsa pokopališča. Grobnine bodo diferencirane glede na velikost groba.
V kolikor bodo potrjene predlagane predračunske cene, bodo tudi prihodki v okviru načrtovanih.

- *24-urna dežurna služba*

Na osnovi planiranega števila opravljenih prvih prevozov (75) in v letu 2019 potrjene cene 255,94 EUR znašajo letni prihodki 19.196 EUR. V tem ni vključenih prihodkov od prevoza pokojnih na obdukcijo ali darovanje organov in za predvidoma 6 primerov letno znašajo 1.050 EUR. Ti prihodki po pri oblikovanju cene po Uredbi o metodologiji oblikovanja cen 24-urne dežurne pogrebne službe (Ur.l. RS, št. 5/18) znižujejo stroške izvajanja storitve.

Skupni prihodki vseh storitev pogrebne in pokopališke dejavnosti za leto 2021 znašajo 282.181 EUR.

Planirani stroški

- *pogrebna dejavnost*

Načrtovani stroški so v višini 144.548 EUR in so naslednji:
- *stroški materiala (22.049 EUR)*: glavnino (78,6%) predstavljajo stroški pogrebnega materiala za ureditev pokojnega, izvedbo pokopa, stroški pogonskega goriva so v višini 10,6% vseh stroškov materiala;
- *stroški storitev (64.690 EUR)*: sem sodijo stroški pogrebnih storitev drugih pravnih oseb (upepelitve, storitve ostalih komunalnih podjetij, bolnišnic) – 37.750 EUR, stroški dela pogrebnega moštva in izvajalca tišine na osnovi sklenjene pogodbe, zavarovalne premije, upravni stroški, stroški vzdrževanja avtomobilov;
- *strošek dela (53.584 EUR):* sorazmeren strošek dela zaposlenih na pogrebni in pokopališki enoti za opravljanje pogrebne dejavnosti;
- *amortizacija sredstev podjetja (3.752 EUR)*: upoštevana amortizacija vozil za pogrebno dejavnost;
- *prevrednotovalni poslovni prihodki (450 EUR)*;
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (24 EUR)*.

- *upravljanje pokopališč*

Načrtovani stroški so v višini 116.308 EUR in so naslednji:
- *stroški materiala (11.834 EUR)*: glavnino predstavljajo stroški električne energije in ogrevanja za MV (42,2%), pogonskega goriva, stroški vode, peska, drobnega inventarja, materiala za vzdrževanje pokopališč, varstvo pri delu,…;

- *stroški storitev (57.371 EUR)*: sem sodijo stroški urejanja MV, vzdrževanja pokopališč in njihove okolice, odvoz odpadkov; strošek najemnine za MV znaša 11.000 EUR;
- *strošek dela (42.670 EUR):* predstavlja del stroška dela zaposlenih na pogrebni in pokopališki enoti;
- *amortizacija sredstev podjetja (4.054 EUR)*: upoštevana amortizacija infrastrukture osnovnih sredstev podjetja, enote pokopališke dejavnosti (vozila, kosilnice, oprema MV, motokultivator);
- *prevrednotovalni poslovni prihodki (360 EUR)*;
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (19 EUR)*.

- <u>*24-urna dežurna služba*</u>

Načrtovani stroški so v višini 21.325 EUR:
- *stroški materiala (1.729 EUR)*: glavnino predstavlja (1.376 EUR) strošek pogrebnega materiala, ostalo so stroški električne energije, drobnega inventarja, materiala za delo s pokojnikom, varstva pri delu,…;
- *stroški storitev (1.081 EUR)*: sem sodi del stroškov urejanja MV, upravnih stroškov,…; ti stroški storitev se znižajo za 512 EUR kot znašajo prihodki zaradi prevozov na obdukcijo oz. darovanje organov; pri oblikovanju predračunske cene se upoštevajo znižani prihodki v višini 569 EUR;
- *strošek dela (10.594 EUR):* strošek dežurstva in pripravljenosti za 2 delavca, da se lahko omogoči 24 – urna dežurna služba; dodan še strošek opravljenega dela ob prvem prevozu;
- *amortizacija sredstev podjetja (146 EUR)*: upoštevan del amortizacije pogrebnega vozila in transportne krste.

Stroški v višini 21.325 EUR se pri izračunu cene storitve 24-urne dežurne službe znižajo za 1.050 EUR, kolikor znašajo predračunski prihodki od prevoza pokojnih na obdukcijo ali darovanje organov.

Skupni predračunski stroški na vseh treh enotah znašajo 282.181 EUR.

<u>Planirani poslovni izid</u>

Na enoti je v letu 2021 skupaj predvidenih 282.181 EUR prihodkov in ravno toliko stroškov, iz česar izhaja ničelni poslovni izid.
Ničelni izid je ob upoštevanju prihodkov, ki krijejo predračunske stroške. Prihodki bodo v načrtovani višini, če bodo potrjene ustrezne predračunske cene. Namreč Komunala bo za leto 2021 prvič oblikovala enotne cene najema MV, grobnin in cen pokopaliških storitev za območje celotne občine oz. na vseh pokopališčih. Cena 24-urne dežurne službe bo oblikovana ob izdelavi elaborata.

<u>Povzetek</u>

Poslovanje pogrebne in pokopališke enote je v veliki meri odvisno od obsega dela in števila pokopov. Leto 2021 je šele drugo leto, odkar na osnovi Pogodbe o prenosu izvajanja pokopališke dejavnosti – najem, uporaba in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic upravljamo vsa pokopališča po določilih Zakona o pogrebni in pokopališki dejavnosti – ZPPDej (Ur.l. RS, št. 62/16) in Odlokom o pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 22/19). Seznanjamo se s stroški, povezanimi z upravljanjem pokopališč in prav tako s fizičnim obsegom. V letu 2020 smo sistem vzpostavljali, v letu 2021 pa bomo spremljali potek del, storitev in zadeve optimizirali, po potrebi prilagajali. Soočili smo se tudi z nepopolnimi evidencami najemnikov grobov in napačnimi podatki, zato moramo to urejati še v letu 2021. Prav tako bomo izpopolnili kataster grobov, kar nam bo olajšalo delo z grobnimi prostori, najemniki in usklajevanjem podatkov.

V okviru razpoložljivih prihodkov bodo na vseh pokopališčih izvajana redna vzdrževalna dela (košnje, urejanje živih mej, vzdrževanje pokopaliških poti, urejanje MV,…), na nekaterih se bodo naredila večja vzdrževalna dela – nadomestitev dotrajanih umivalnikov, fontan na pokopališčih, uredila odjemna mesta za odpadke, uredila odvodnjavanja, manjši posegi bodo izvedeni tudi v nekaterih MV (menjava vrat, ključavnic,…). V naslednjem letu se bo izvajal tudi pregled elektro inštalacije na vseh pokopališčih in za zagotovitev požarne varnosti pregled ter namestitev gasilnikov, kjer bo potrebno.

Zaradi odpovedi najema grobov in prekopov grobov bo potrebno na večini pokopališč postopoma zagotoviti in urediti po eno skupno grobišče za žare.

Storitve 24-urne dežurne službe smo začeli izvajati v letu 2019, saj so občine dolžne po določilih ZPPDej zagotavljati izvajanje 24–urne dežurne službe, ki se izvaja kot obvezna občinska gospodarska javna služba. Po Odloku o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17) je izvajalec 24-urne dežurne službe Komunala. Ceno smo v skladu z določili Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen 24-urne dežurne službe (Ur.l. RS, št. 5/18) z izdelavo elaborata prvič oblikovali v letu 2019. S sklepom Občinskega sveta št. 3541-0010/2020, z dne 29.06.2020 je bila potrjena že obstoječa cena 255,94 EUR. Po predračunskih stroških 2021 bomo izdelali nov elaborat o oblikovanju cene storitve 24-urne dežurne službe, iz katerega bo razvidno odstopanje obračunske cene od potrjene. V kolikor bo odstopanje višje od 10%, bomo elaborat predložili v postopek potrjevanja nove cene pri Občinskem svetu Občine.

5.1.2.5. Javna snaga, urejanje javnih površin

Urejanje javnih površin izvajamo na osnovi sklenjene Pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja javnih površin v občini Sevnica z Občino Sevnica. Po pogodbi se izvajajo vzdrževanja:

- javnih prometnih površin (pločniki, kolesarske steze, parkirne površine, trgi, urejene pešpoti, avtobusna postajališča,…);
- neprometnih površin (parki drevoredi, zelenice in drugi javni nasadi, igrišča in podobne rekreacijske površine, površine, namenjene pešcem ….);
- drugih javnih površin (čiščenje prostorov, vzdrževanje travnih in cvetličnih površin, zasaditev dreves,…).

Zaposleni na enoti javne površine izvajajo dela letnega in zimskega vzdrževanja javnih površin v KS Sevnica, Boštanj, Studenec, Šentjanž, Loka, Tržišče, Krmelj, Zabukovje in Blanca.

Za koordinacijo izvajanja gospodarske javne službe urejanja javnih površin na območju posamezne krajevne skupnosti je Občina pooblastila predsednike krajevnih skupnosti, ki usklajujejo izvajanje del neposredno s Komunalo. Občina zagotavlja sredstva za nakup potrebnih strojev in opreme, kar omogoča lažjo, predvsem pa kvalitetnejšo opravljanje storitev. Z investicijami v ureditev lokalne komunalne infrastrukture ter drugih objektov v lasti občine Sevnica se veča tudi obseg del, ki ga je letno potrebno opraviti (pločniki, grajsko pobočje, …).
Po sklenjenih pogodbah opravljamo tudi druge storitve: npr. redne preglede in zagotovitev potrebnih servisov igral na otroških igriščih (Naselje heroja Maroka, drevored Savska cesta, Drožanjska ulica in Lisca).

Planirani stroški

Planirani stroški v višini 500.039 EUR so naslednji:

- *stroški materiala (49.388 EUR)*: stroški materiala za urejanje površin, za vzdrževanje osnovnih sredstev, pogonskega goriva, gum, drobnega inventarja, varstva pri delu,…;
- *stroški storitev (130.822 EUR)*: stroški storitev drugih pravnih oseb, stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij, upravnih stroškov, odvoza odpadkov, prevozov; najemnina za uporabo javne infrastrukture na enoti ni obračunana;
- *strošek dela (293.227 EUR):* vključen strošek dela zaposlenih na enoti (15 delavcev);
- *amortizacija infrastrukture (20.602 EUR)*: upoštevana amortizacija infrastrukture osnovnih sredstev podjetja, enote javne površine (kosilnice, avtomobili, traktor, žaga, pometalni stroj,…); novih nabav v letu 2021 na enoti ni predvidenih;
- *drugi stroški (6.000 EUR*).

Planirani prihodki

Prihodke za pokrivanje stroškov na enoti javne površine po pogodbi zagotavlja Občina, zato enota posluje z ničelnim poslovnim izidom. Skupni prihodki znašajo 500.039 EUR:

- od tega 20.602 EUR znašajo prihodki iz naslova prejetih odškodnin zavarovalnice za odpravo nastale škode na zavarovanih rečeh in ostali prihodki,
- 479.437 EUR so prihodki Občine.

5.1.2.6. Vzdrževanje občinskih cest

Komunala je izvajalec rednega vzdrževanja 247 km občinskih lokalnih cest na celotnem območju občine na osnovi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanja občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 46/14).

Vzdrževanje lokalnih cest zajema letno in zimsko vzdrževanje cest. V okviru rednega vzdrževanja se izvaja pregledniška služba, 24-urna pripravljenost, redno vzdrževanje prometnih površin, bankin, brežin, vzdrževanje cestnih objektov, naprav in ureditev, vzdrževanje prometne signalizacije in opreme, zagotavljanje preglednosti cest, vzdrževanje vegetacije ob cestah, čiščenje cest, odvodnjavanja meteorne vode, intervencijski ukrepi. Storitve se bodo izvajale na podlagi Izvedbenega programa vzdrževanja lokalnih cest v občini Sevnica za leto 2021. Izdelujemo tudi elaborate za zaporo lokalnih cest, katere na osnovi rednih nalog tudi izvajamo.
V zimskem času se izvaja zimska služba, ki omogoča prevoznost cest in varnost prometa v zimskih razmerah. Dela se izvajajo po Izvedbenem programu zimske službe na lokalnih cestah v občini Sevnica 2020/2021. Pri objektu CČN Sevnica imamo tudi lastni objekt za skladiščenje soli in peska, ki ga potrebujemo za ustrezno zimsko vzdrževanje lokalnih cest in je velikega pomena v logistiki izvajanja te službe.

Zimsko vzdrževanje lokalnih cest za sezono 2020/2021 bomo zagotavljali z lastnimi kadri, vozili in mehanizacijo ter s pomočjo podizvajalcev.

Za še učinkovitejše zagotavljanje potrebnega vzdrževanje cest je bil decembra 2019 nabavljen traktor s prikolico, plugom in posipalcem, v letu 2021 se načrtuje še nabava valjarja za izdelavo muld.
Komunala izvaja redna vzdrževalna dela sama, večja in obsežna vzdrževalna dela pa s pogodbenimi podizvajalci.

Planirani stroški

Planirani stroški v višini 1.050.404 EUR so naslednji:

- *stroški materiala (229.892 EUR)*: največji so stroški materiala za vzdrževanje cest, vozil, pogonskega goriva, gum, električne energije, drobnega inventarja, varstva pri delu,…
- *stroški storitev (560.531 EUR)*: stroški storitev drugih pravnih oseb, stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij, upravnih stroškov; stroška najemnine za infrastrukturo na enoti ni obračunanega;
- *strošek dela (188.226 EUR):* vključen strošek dela zaposlenih na enoti – enoto bremeni 8 delavcev;
- *amortizacija infrastrukture (70.348 EUR)*: upoštevana amortizacija osnovnih sredstev podjetja, na enoti vzdrževanja cest, vključno s predvidenimi nabavami v l. 2021;
- *drugi stroški (100 EUR);*
- *finančni odhodki iz finančnih naložb (1.307 EUR)*.

Planirani prihodki

Na enoti vzdrževanja cest so predvideni prihodki v višini 1.073.215 EUR, kar glede na predvidene stroške zagotavlja pozitivni poslovni izid v višini 22.811 EUR.

Cilj podjetja v letu 2021 je na enotah javne snage, urejanja javnih površin ter vzdrževanja občinskih cest povišati učinkovitost dela, izrabo delovnega časa in na javnih površinah tudi širitev dejavnosti na trgu. Enoti sta se v preteklih letih tehnično in kadrovsko ustrezno opremili in sta sposobni izvajanja kakovostnih storitev, z usposobljenim kadrom.
V prihodnjih letih moramo biti pripravljeni na samostojno izvajanje storitev vzdrževanja cest, saj je z vsakim letom interesa zunanjih izvajalcev za izvajanje zlasti zimske službe vse manj. Cilj podjetja v okviru te enote je zagotoviti urejenost cest v občini in posledično varnost prometa.

5.1.2.7. Vzdrževanje javne razsvetljave

Izvajanje te storitve kot gospodarske javne službe opredeljuje Odlok o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13, 32/17, 80/20), samo izvajanje službe pa opredeljuje Odlok o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 68/08, 46/14 in 46/15).

Komunala je pričela z izvajanjem te dejavnosti na osnovi sklepa Občine Sevnica o prenosu izvajanja gospodarske javne službe javne razsvetljave v Občini Sevnica javnemu podjetju (št. sklepa 354-0078/2018, z dne 27.07.2018) in z januarjem 2019, kar je opredeljeno s Pogodbo za izvajanje lokalne gospodarske javne službe vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica. Ta pogodba podrobneje določa tudi pravice ter obveznosti izvajalca in naročnika, način financiranja službe.

Vzdrževanje javne razsvetljave obsega vzdrževanje objektov, opreme in naprav ter omrežja javne razsvetljave in drugih objektov javne službe oziroma strokovni nadzor nad delovanjem omrežja javne razsvetljave in njegovo tekoče vzdrževanje v interesu trajnega nemotenega in brezhibnega delovanja javne razsvetljave. Komunala izvaja to gospodarsko javno službo ob državnih cestah znotraj naselij, lokalnih cestah, javnih poteh, javnih površinah, kulturnih spomenikih in cerkvah.

Komunala je prvo leto vzdrževanje javne razsvetljave izvajala s strokovno usposobljenimi podizvajalci, zagotovila pa tudi zaposlenega na Komunali za spremljanje težav in napak na razsvetljavi. Glede na poslovanje oz. izkušnje preteklega leta so za leto 2021 predvideni naslednji stroški enote:

- strošek materiala za vzdrževanje (2.000 EUR)
- strošek storitev zunanjih izvajalcev (49.410 EUR).

Ti stroški v skupni višini 51.410 EUR bodo skladno s sklenjeno pogodbo kriti iz občinskega proračuna.

5.1.2.8. Distribucija in oskrba z zemeljskim plinom - PLINOVOD

Na osnovi Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Ur.l. RS, št. 80/13, 32/17, 80/20) in Odloka o spremembi Odloka ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (Ur.l. RS, št. 2/17, 27/18, 22/19, 80/20) se med glavne dejavnosti Komunale d.o.o. Sevnica s 01.01.2021 vključi neobvezna gospodarska javna služba oskrbe s plinom. Občinski svet Občine Sevnica je na 17. redni seji, dne 23.09.2020, sprejel sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod Sevnica d.o.o (Plinovod) k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica. Postopek pripojitve določa ZGD-1. Vsa vprašanja v zvezi s pripojitvijo so v pristojnosti direktorja družb, ki podpišeta pogodbo o pripojitvi v obliki notarskega zapisa. Pripojitev se bo izvedla po stanju osnovnega kapitala podjetja Plinovod na dan vpisa pripojitve v sodni register. Nameravano pripojitev morata pregledati nadzorna sveta obeh družb in o tem izdelati pisno poročilo.

Dejanja iz naslova poslovanja podjetja Plinovod se bodo štela kot opravljena za račun Komunale od vključno 01.01.2021 dalje, pravni učinek v korist Komunale pa bodo imela šele z vpisom pripojitve v sodni register. Z dnem vpisa pripojitve v sodni register se bodo prenesle pravice in obveznosti iz Plinovoda na Komunalo. S tem bo podjetje Plinovod prenehalo obstajati, zakonitemu zastopniku (po sklepu občinskega sveta naloge v.d. direktorja opravlja Mitja Udovč) pa bodo s tem dnem prenehala vsa pooblastila za zastopanje. Skladno s sprejetimi sklepi iz občinskega sveta se na podjetje Komunala ne prenaša infrastruktura za izvajanje GJS za distribucijo zemeljskega plina in poslovni prostor v stavbi Trg Svobode 9. Navedeno s 1.1.2021 postane last Občine.

Dejavnost Komunale v zvezi z oskrbo s plinom kot tudi najem infrastrukture je podrobneje opredeljen v *Pogodbi o poslovnem najemu javne infrastrukture, razmerjih v zvezi z javno infrastrukturo in izvajanjem gospodarske javne službe oskrbe z zemeljskim plinom*, sklenjene med Občino Sevnica in Komunalo.

Komunala bo na območju mesta Sevnica opravlja dve energetski dejavnosti, prva kot operater na distribucijskem omrežju zemeljskega plina v mestu Sevnica (ODS), druga dejavnost pa bo dobava zemeljskega plina odjemalcem, ki so priključeni na plinovodno omrežje.
Za nemoteno distribucijo zemeljskega plina po plinovodnem omrežju Sevnica bomo skrbeli za vzdrževanje, širitev in varno obratovanje plinovodnega omrežja, v skladu s tehničnimi predpisi za plinovodna omrežja in v skladu z Energetskim zakonom, ki je krovni dokument za izvajanje energetskih dejavnosti. Dejavnost operaterja distribucijskega sistema je regulirana. Regulator je Agencija za energijo v Mariboru. Za obdobje 2019 do 2021 je potrjen Akt o določitvi omrežnine. S pripojitvijo podjetja bodo v letu 2021 te tarifne postavke, vezane na distribucijo zemeljskega plina, za podjetje Komunala ostale enake kot so potrjene za podjetje plinovod.
Druga dejavnost je dobava zemeljskega plina odjemalcem na sevniškem plinovodnem omrežju, kjer bomo v konkurenci z ostalimi 10-imi dobavitelji dobavljali zemeljski plin končnim odjemalcem. Dejavnost dobave zemeljskega plina ni regulirana, veljajo pa pravila, določena v Energetskem zakonu in ostali zakonodaji (Uredba o delovanju plinskega trga). Konkurenčnost na trgu bomo poskušali obvladovati z obvladovanjem stroškov in svetovanjem odjemalcem za učinkovito in varno rabo plina.

Iz podatkov letnega poročila podjetja Plinovod je razbrati, da so se prvi odjemalci zemeljskega plina priključili na distribucijski sistem in pričeli uporabljati plin že leta 1993. V zadnjih 7 letih se je občutno povečala menjava ogrevalnih naprav zaradi dotrajanosti (preko 20 let uporabe), predvsem pa zaradi menjav s sodobnejšimi napravami z boljšimi izkoristki, ki dosegajo zmanjšanje porabe tudi do 15 %. Distribuirane količine plina se v primerljivih temperaturnih pogojih občutno zmanjšujejo, kljub nespremenjeni priključni moči. To je v veliki meri posledica energetskih sanacij objektov in splošnega varčevanja pri porabi energentov.

Prihodki na tržni dejavnosti se pridobivajo s prodajo zemeljskega plina uporabnikom na sevniškem omrežju. Podjetje Plinovod ima sklenjeno kupoprodajno pogodbo za dobavo zemeljskega plina s podjetjem Geoplin za leto 2021. S pripojitvijo podjetja določila navedene pogodbe veljajo tudi v naprej za podjetje Komunala. Na omrežju, dolžine cca 31 km, je okoli 660 uporabnikov (550 gospodinjstev, 110 poslovnih prostorov) in le del njih je hkrati tudi kupcev plina pri istem podjetju. Letne količine porabljenega plina na omrežju so okoli 1,75 milijona m^3.

Širitev plinovodnega omrežja je v prihodnjem obdobju predvidena predvsem na nova poselitvena območja ob Planinski cesti, stanovanjski soseski Sončni gaj in širitvi zazidljivega območja Drožanjska cesta. Prav tako bomo glede na potrebe skupaj z Občino pristopili k načrtovanju širitve distribucijskega sistema ob poslovnih conah v Boštanju in Radni ter v nadaljevanju proučili še možnost zagotovitve gospodinjskega odjema plina na delu območja naselja Boštanj.
Že v naslednjem letu je predvidena tudi sanacija plinovodnega omrežja na več odsekih in sicer v okviru urejanja struge Sevnične. Smiselno je, da se v tem času zamenja dotrajano omrežje na odsekih, kjer je sanacija potrebna.

Za leto 2021 so načrtovani stroški in prihodki na podlagi ocene poslovanja podjetja Plinovod za leto 2020 in znanih dejstev v zvezi s poslovanjem te enote v letu 2021.

<u>Planirani stroški</u>

Na enoti oskrbe s plinom so planirani stroški v višini 389.037 EUR:

- *stroški materiala (93.870 EUR)*: stroški nabave zemeljskega plina, materiala za vzdrževanje omrežja, vozil, pogonskega goriva, električne energije, drobnega inventarja, varstva pri delu,…
- *stroški storitev (202.563 EUR)*: stroški storitev drugih pravnih oseb, stroške omrežnine, stroški vzdrževanja, zavarovalnih premij, upravnih stroškov; najemnina za infrastrukturo na enoti znaša 37.819 EUR;
- *strošek dela (92.250 EUR):* vključen strošek dela zaposlenih na enoti;
- *amortizacija infrastrukture (22 EUR);*
- *drugi stroški (324 EUR);*
- *drugi odhodki (8 EUR)*.

Planirani prihodki

Prihodki za pokrivanje stroškov na enoti oskrbe s plinom so predvideni v višini 391.131 EUR in so sestavljeni iz:

- *čisti prihodki od prodaje (390.679 EUR)*: vključujejo prihodke od zaračunane omrežnine za distribucijsko omrežje in prihodke od prodaje zemeljskega plina;
- *drugi prihodki (452 EUR)*.

Na enoti je na osnovi predvidenih stroškov in prihodkov načrtovan pozitiven poslovni izid v višini 2.094 EUR.

5.1.3. KLJUČNI CILJI IN NALOGE V LETU 2021 ZA GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE

- zagotoviti pogoje za nemoteno izvajanje vseh dejavnosti, za katere je podjetje pristojno po obstoječih veljavnih aktih,
- izdelati elaborate oblikovanja cen komunalnih storitev za leto 2021 in z racionalizacijo doseči cene, ki bodo zagotavljale ničelni poslovni rezultat,
- zniževati cenovno subvencijo Občine,
- povečati kakovost izvajanja komunalnih in drugih storitev in s tem še bolje zadovoljiti potrebe, želje in pričakovanja lastnika in uporabnikov storitev,
- povečati prepoznavnost in ugled podjetja, tudi s sodelovanjem v projektih v in izven občine,
- stalno izboljševati komunikacijo in odnose med zaposlenimi v podjetju in njihovo pripadnost podjetju,
- se vključevati v investicije izgradnje komunalne infrastrukture,
- izvajati notranji nadzor oskrbe s pitno vodo po sistemu HACCP,
- izvesti potrebne sanacije na sistemih oskrbe s pitno vodo, vključno z ureditvijo objektov vodovodnega sistema,
- zagotavljati kakovostno oskrbo s pitno vodo vsem uporabnikom na javnih vodovodih v vsakem trenutku in zagotoviti minimalno število neskladnih vzorcev pitne vode (cilj 0%),
- zagotavljati ustrezno pripravo pitne vode na vseh odsekih vodovodnih sistemov,
- zmanjšati porabo energije na enoto načrpane in prodane vode z aktivnim iskanjem okvar na vodovodnem sistemu, odpravljanjem le-teh ter z zamenjavo dotrajanih črpalk,
- s stalnimi obnovami dotrajanih odsekov vodovodnega sistema zmanjšati število okvar na vodovodnem omrežju in s tem vodne izgube (cilj max 25% vodnih izgub),
- skladno z veljavnimi predpisi in uveljavljenimi aktivnostmi v sodelovanju z Občino postopno vključevanje vaških in drugih zasebnih vodovodov v sistem javne oskrbe s pitno vodo, zlasti vodovodov, ki so v aglomeracijah, v katerih se mora zagotoviti javna služba v okviru izvajalca javne službe, in tudi tistih vodovodov, kjer oskrba s pitno vodo ni varna,
- dolgoročno zagotoviti dodatne kapacitete novih vodnih virov ter sanirati in ohranjati obstoječe, s čimer se zagotavlja širitev mreže javnih vodovodov in zagotavljajo rezervni vodni viri,
- nemoteno obratovanje čistilnih naprav ter doseči njihovo optimalno delovanje in učinkovitost čiščenja,
- izdelati program odvajanja in čiščenja odpadnih voda in evidenco greznic - uporabnikom bomo na osnovi programa zagotovili praznjenje greznic skladno z veljavno zakonodajo na 3 leta;
- v sodelovanju z lastnikom izvajati skupne aktivnosti za dosego ciljev iz sprejete novelacije Študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda v občini in veljavne Uredbe,
- povečati količino ločeno zbranih odpadkov iz gospodinjstev na izvoru s povečanjem števila ekoloških otokov, ozaveščanjem uporabnikov,
- v Sevnici in v naselju Orehovo uvesti ločeno zbiranje odpadne plastične, kovinske in sestavljene embalaže pri individualnih uporabnikih,
- povečati količine zbranih bioloških odpadkov,
- nadaljevanje izvajanja zbiranja kosovnega odpada preko celega leta na poziv uporabnikov,
- zmanjšati količino odloženih ostankov odpadkov na odlagališču z maksimalno obdelavo odpadkov pred odlaganjem,
- izvedba akcije zbiranja nevarnih frakcij komunalnih odpadkov v jesenskem času,
- optimizirati pobiralne poti odpadkov,
- uporabnikom omogočiti izvajanje storitev urejanja zasebnih površin,

- kakovostno vzdrževati pokopališča v upravljanju, vključno z mrliškimi vežicami, saj so ogledalo kraja,
- oblikovati enotno ceno grobnin in najema mrliških vežic za celotno občino,
- vzpostaviti in ažurirati digitalni kataster vseh pokopališč v občini Sevnica,
- urediti evidence najemnikov grobov,
- vzdrževati in izboljševati stanje na zelenih in sivih javnih površinah ter lokalnih in drugih cestah v občini in s tem prispevati k boljšemu bivanjskemu okolju,
- stalno obnavljati in nabavljati osnovna sredstva za izvajanje posamezne dejavnosti in v poslovni proces vključevati nove sodelavce (nove zaposlitve),
- izvajati za podjetje novo dejavnost oskrbe s plinom, jo racionalizirati, optimizirati.

5.2. TRŽNE DEJAVNOSTI

Načrt poslovanja za leto 2021 temelji na razpoložljivih virih in potrebah samega podjetja, predvidenega investicijskega potenciala na področju komunalne (obnovitvene in razširitvene investicije) in cestne infrastrukture, navedenih v proračunu Občine.

VODOOSKRBA

Dejavnost gradnje in vzdrževanja vodovodnih sistemov bo obsegala obnovitvene in razširitvene investicije v sklopu povezovanja in širjenja vodovodnih sistemov, ki so predvidene s proračunom Občine za leto 2021. Pristojnost podjetja za vodenje investicij je opredeljena v pogodbi o najemu, vzdrževanju in uporabi javne infrastrukture. Predvideno je nadaljevanje gradnje in rekonstrukcije vodovodnih sistemov (cevovodi, vodni viri, vodohrani…) predvsem na tistih območjih občine, kjer so v letu 2021 predvidene obnove, rekonstrukcije oz. novogradnje predvsem javne komunalne in cestne infrastrukture.

Večja investicijska vlaganja na področju vodooskrbe:

MHE Pecelj
Na vodovodnem sistemu Sevnica je bil na odseku novozgrajenega vodovoda med zajetjem Dolna in obstoječim raztežilnikom v letu 2020 zgrajen nov raztežilnik Pecelj. Za izkoriščanje vodnega potenciala med zajetjem Dolna in novim raztežilnikom Pecelj je bil namen v objekt vgraditi tudi malo hidroelektrarno. V raztežilniku je že nameščena Peltonova turbina, generator, regulacijska oprema in ostale strojne ter elektro instalacije. Predvidena moč turbine bo znaša cca 30 kW. Proizvedena električna energija bo oddana v elektro omrežje. V letu 2021 bo pridobljeno uporabno dovoljenje in vgrajena regulacija s krmiljenjem elektrarne ter vzpostavljena telemetrija elektrarne in vodovodnega sistema Sevnica – MHE Pecelj – VH Dolna.

Hidravlične izboljšave vodovodnih sistemov
Namen izvedbe projekta je vzpostaviti enovit in kakovosten sistem oskrbe s pitno vodo na območju občine Sevnica ter s tem odpraviti težave, s katerimi se srečujejo prebivalci občine na področju vodooskrbe in s tem zadostiti sledečim ciljem projekta:

- povečanje števila prebivalcev z zagotovljenim varnim dostopom do zdravstveno ustrezne pitne vode: na območju skupnega vodovodnega sistema (VS Sevnica, Blanca, Primož, Nova Gora in Krmelj) bo v letu 2023 zagotovljen varen dostop do zdravstveno ustrezne pitne vode 11.286 prebivalcem, kar je za 810 več kot pred izvedbo projekta (10.476).
- oskrba z vodo: dodatni prebivalci, deležni boljše oskrbe z vodo - na območju celotnega skupnega vodovodnega sistema bo dodatno 810 prebivalcev deležno boljše oskrbe z zdravstveno ustrezno pitno vodo glede na trenutno stanje.

<u>Glavni cilji in nameni projekta so:</u>

- priključitev obstoječih vaških vodovodnih sistemov na javni vodovod v upravljanju Komunale Sevnica, ker imajo dolgoročno nezadostne obstoječe vodne vire in s tem moteno oskrbo s pitno vodo;
- povezati vodooskrbne sisteme JV Sevnica in JV Primož (povezovanje levega (JV Sevnica, JV Blanca) in desnega brega (JV Krmelj, JV Primož, JV Nova gora) v skupni sistem) tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega, del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica;
- gravitacijsko povezati višje ležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica - z višje ležečimi deli Drožanja in Svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava.

Hidravlična optimizacija vodooskrbe, bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov (akumulacija vode, zagotovitev ustreznih pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja vode v višje ležeče predele in več nadomestne - gravitacijske vodooskrbe, razporeditev viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).
Projekt sodi v obseg sredstev evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.

Odseki vodovodnih sistemov, predvidenih za izvedbo v sklopu projekta:
Odsek 1: Vodovod Primož (odsek Preska – Lukovec); priključitev novih uporabnikov na JV v upravljanju Komunale Sevnica – na območju naselja Lukovec se priključuje 187 prebivalcev;
Odsek 2: Vodovod Sevnica –Primož (odsek Log – Orle); predvidena rešitev zajema povezavo vodooskrbnih sistemov JV Sevnica in JV Primož (povezovanje levega in desnega brega v skupni sistem) tako, da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov na JV Primož del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica. Predlagana črpalna količina s strani projektanta znaša 7 l/s.;
Odsek 3: Prečrpališče Log;
Odsek 4: Vodovod Šentjanž – povezava na vodovod Krmelj 1. in 3. faza; priključitev novih uporabnikov na JV Komunale Sevnica – 130 prebivalcev naselja Šentjanž (območja Gabrje, Gaj, Glino, Primštal, Veternik, Češnjice, Turn, Potok, Šentjanž, ki vsi spadajo pod naselje Šentjanž);
Odsek 5: VH Šentjanž;
Odsek 6: Vodovod Zabukovje - Sevnica (odsek Metni vrh – Drožanje); odsek bo zagotovil ustrezno povezavo med višjeležečimi vodnimi viri Podskalica in mestom Sevnica – višjeležečimi deli Drožanja in Sv. Roka, kamor se sedaj voda prečrpava. Dodatno se bo priključilo 15 prebivalcev naselja Metni vrh;
Odsek 8: Vodovod Sevnica – Breg – Loka; predvideni odsek bo zagotovil kvalitetno vodooskrbo za 406 dodatno priključenih prebivalcev, ki se sedaj oskrbujejo preko lokalnih javnih vodovodov Šentjur na Polju (87 oseb), Okroglice - Močivnik (35 oseb), Breg (85 oseb), Razbor- Lisce (98 oseb) in Cerje - Ledina (101 oseb);
Odsek 12: Vodovod Handija; priključitev novih uporabnikov na JV Komunale Sevnica - 72 prebivalcev dela naselja Poklek nad Blanco.

V letu 2021 bo Občina Sevnica izvedla javni razpis za izbor izvajalca del.

Na področju povezovanja in vzdrževanja vodovodnih sistemov je v skladu s potrebami in razpoložljivimi sredstvi potrebno zasledovati cilj, da se znatno poviša delež prebivalcev, ki bi po Pravilniku o oskrbi s pitno vodo morali biti priključeni na javni vodovod. Hkrati se bodo z navedenimi obnovami in investicijskim vzdrževanjem delu prebivalcev, ki so že priključeni na javni vodovod, izboljšale hidravlične razmere in varnost zagotavljanja dobave pitne vode.

Zaposleni v enoti tržne dejavnosti zagotavljajo tudi izvajanje operativnih nalog rednega vzdrževanja vodovodnih priključkov (obnova vodovodnih priključkov, menjave vodomerov,….) ter odpravo okvar in vzdrževanje objektov vodovodne infrastrukture.

KANALIZACIJA IN ČISTILNE NAPRAVE

Predvideno je nadaljevanje priključevanja uporabnikov na kanalizacijske sisteme in čistilne naprave v upravljanju podjetja. Predvidene so potrebne obnove in dograditve krajših odsekov dotrajane in poddimenzionirane kanalizacije, predvsem na območju mesta Sevnica in naselja Boštanj.

RAVNANJE Z ODPADKI

Skladno z Uredbo o obvezni občinski javni službi zbiranja komunalnih odpadkov (Ur. l. RS, št. 33/17) bomo v letu 2021 pričeli z uvajanjem ločenega zbiranja odpadne embalaže iz plastike, kovin in sestavljenih materialov po sistemu od vrat do vrat v mestu Sevnica in naselju Orehovo. Predviden je nakup posod in pričetek vzpostavitve odvoza embalaže. Zbiranje mešane embalaže je potrebno zagotoviti v naseljih z več kot 300 prebivalci.

CESTNA INFRASTRUKTURA – investicijsko vzdrževanje

V sklopu investicijskega vzdrževanja lokalnih cest bodo izvedene potrebne aktivnosti za izboljšanje prometne varnosti ter zagotavljanje normalne prevoznosti občinskih cest. Na več odsekih lokalnih cest nameravamo opraviti inženirska in gradbena dela, predvidena v proračunu Občine Sevnica in letnem planu vzdrževanja cest.

Tako kot v letu 2020 nameravamo tudi v letu 2021 za potrebe podjetja in lokalnih skupnosti (Občina Sevnica, krajevne skupnosti…) izvesti enovito javno naročilo za izvedbo asfaltacij lokalnih cest in javnih poti za celotno območje občine Sevnica.

PROJEKT VARUJ O(KO)LJE (Projekt LAS POSAVJE - sklad ESRR)

Je inovativen projekt na področju varovanja in oskrbe okolja. Projekt rešuje problematiko odpadnega jedilnega olja, ki ga prebivalci nepravilno odlagajo v kanalizacijske cevi in greznice. V ta namen smo partnerji v letu 2019 že izvedli pilotni projekt Z.O.J.O. (prvi tovrstni projekt v celotni Sloveniji), v okviru katerega so začela gospodinjstva v LAS Posavje zbirati in v postavljene ulične zbirne posode odlagati odpadno jedilno olje, ki smo ga nato v filtrirni postaji Sevnica predelali v ekološko gorivo (pa tudi druge inovativne produkte) za prevoz vozila za zbiranje odpadnega jedilnega olja. Gre za princip krožnega gospodarstva in ZERO WASTE. Na ta način smo prispevali k čistejšemu okolju preko zmanjšanja količin napačno odloženega jedilnega olja na viru, kar vse pozitivno vpliva na onesnaževanje tal in virov pitne vode (manjša obremenitev kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav).

Ker je šlo za pilotni projekt s področja ohranjanja in varovanja narave v Sloveniji in so bili rezultati odlični, smo s tem ustvarili paleto dobrih praks, ki služijo kot zgled nadaljnjim projektom in ukrepom, rezultati pa so prenosljivi tudi na druge občine, regije, pa tudi izven države. Naš koncept si namreč ogledujejo komunalna podjetja iz cele Slovenije, predstavljen pa je bil tudi na Italijanskem sejmu ECOMONDO 2019.

V okviru projekta bomo nabavili agregat, ki bo deloval na podlagi predelanega odpadnega jedilnega olja (**zaprt krog ponovne uporabe**), prevažalo pa ga bo delovno/multifunkcijsko vozilo.

Tri ključni cilji projekta:

- Demonstracija primera projekta krožne ekonomije na način sodelovanja javnosti: ozaveščenost lokalnih prebivalcev o ustreznem odlaganju odpadnega olja in njegovi trajnostni nadaljnji uporabi ter učenju ranljivih skupin o pomembnosti zbiranja in predelave na konkretnih primerih.
- Ohranitev ekosistemov, predvsem vodnih virov: zmanjšati neprimerno odlaganje jedilnega olja v kanalizacijske sisteme in s tem tveganja za onesnaženje podtalnih voda.
- Zmanjšanje stroškov delovanja javnega komunalnega sistema: zmanjšanje stroškov kanalizacijskega omrežja v občinah na območju in zmanjšanje stroškov centralnih čistilnih naprav na območju LAS.

5.3. INFORMACIJSKA TEHNOLOGIJA, RAZVOJ, OSVEŠČANJE IN INFORMIRANJE

Daljinski nadzor objektov javne infrastrukture

Pri upravljanju komunalne infrastrukture je že zagotovljen stalen daljinski nadzor nad glavnimi objekti vodovodnega sistema in čistilnimi napravami v upravljanju našega podjetja. Komunikacija poteka preko interneta ter GPRS mobilne komunikacije.

Sistem daljinskega nadzora se je v preteklih letih redno dograjeval in posodabljal. V letu 2021 bomo v v sistem daljinskega nadzora vključili še VH Čanje na JV Blanca in VH Beršnjakov hrib na JV Sevnica. Ostali večji objekti so v sistem že vključeni.

Ker je vodovod Blanca edini večji vodovod v upravljanju Komunale, ki ima redno pripravo pitne vode, nima pa še analizatorja za samodejno uravnavanje koncentracije prostega klora v vodi, bomo v letu 2021 na vrtino Blanco namestili analizator in on-line meritve prenesli na SCADO.

Daljinsko odčitavanje stanja vodomerov

V okviru upravljanja vodovodnih sistemov skrbimo za reden nadzor, kontrolo in menjavo vodomerov v skladu z zakonodajo. Vseh vgrajenih vodomerov na vodovodnih sistemih je 4 667.
Popis vodomerov se je v preteklosti izvajal ročno, kasneje s terminalom in črtnih kod, z letom 2018 pa se je namestil nov program eMR za popis vodomerov, ki omogoča daljinski popis. Od tedaj se tako vgrajujejo samo še vodomeri, ki so opremljeni z radijskim oddajnikom, kar omogoča daljinski popis. Do konca leta 2020 ocenjujemo, da bo skupaj vgrajenih že 2 453 daljinskih vodomerov.
V letu 2021 bomo nadaljevali z menjavo in vgradnjo daljinskih vodomerov – predvideno je 881 rednih menjav. Predvidena je zamenjava še dela vodomerov, katere je potrebno zamenjati zaradi prenosa upravljanja. Takšnih vodomerov je še okoli 150.
V roku nadaljnjih 3 let bodo vsi vodomeri opremljeni z oddajniki in bo tako omogočen popis vodomerov pri uporabnikih večkrat letno in ne zgolj enkrat na leto.

Poslovno informacijski sistem

Poslovno informacijski sistem 3TAV omogoča obračun komunalnih storitev, izterjavo dolžnikov, obračun investicij, s povezavo na e-popis se vrši neposreden obračun brez ročnega vpisa stanja porabe vode pri uporabnikih. S posodobitvijo sistema se je omogočila tudi povezava na program GIS, ki prikazuje kataster javne infrastrukture v upravljanju. Obstoječemu programu se je dodal tudi modul skladiščno poslovanje, ki optimizira izdajo materiala iz skladišča. Oblikovala se je nova položnica za obračun komunalnih storitev, katera je po našem prepričanju bolj pregledna kot je bila predhodna. Uvedel se je tudi sistem EBA – sistem, ki omogoča hitro, varno in enostavno izmenjavo poslovnih dokumentov med gospodarskimi subjekti s pomočjo elektronskega poslovanja in hranjenja dokumentov v elektronski obliki.
Proračunskim porabnikom se izvaja obračun preko e-računa, omogočilo se je tudi sporočanje stanja vodomera preko spletne strani, zavihek ''*Moji računi''.* Preko zavihka lahko uporabniki poleg sporočanja stanja dostopajo tudi do svojih podatkov o zaračunanih komunalnih storitvah in sami kontrolirajo kartico plačilnega prometa. Uporabo teh možnosti želimo v letu 2021 še vzpodbuditi.
V letu 2021 se bo izvedla BIS nadgradnja poslovnega programa 3TAV, ki predstavlja novo, posodobljeno verzijo poslovnega programa.
Prav tako bomo nadaljevali z aktivnostmi vezane na nadgraditev programa GIS z modulom, ki je zasnovan za poročanje o izvajanju javne službe oskrbe s pitno vodo in odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Poročila je potrebno izdelati vsako leto in jih elektronsko posredovati na Ministrstvo za okolje in prostor. Sedaj se podatki analizirajo ročno.

Digitalizacija katastra komunalnih objektov in naprav

Pregled nad katastrom javne infrastrukture nam omogoča program GIS, katerega redno posodabljamo in nadgrajujemo. V digitalnem katastru podjetja je skupno vrisanega že preko 331,16 km vodovodnega omrežja ter 60,92 km kanalizacije (glavni vodi, primarna in sekundarna omrežja ter pripadajoči objekti). Sproti se vrisuejo tudi manjša rekonstrukcijska dela, prestavitve, posodobitve strojnih inštalacij črpališč in vodohranov. Vris vsebuje tudi sheme in slike vgrajene armature za lažje upravljanje, vzdrževanje in posodobitve omrežja.

Podatke gospodarske javne infrastrukture se posreduje Geodetski upravi RS za izdelavo zbirnega katastra gospodarske javne infrastrukture.

V letu 2021 bomo nadaljevali z vrisom celotnega katastra javne infrastrukture v GIS in ga s tem izpopolnili. V preteklih letih se je izvajalo usklajevanje podatkov partnerjev, uporabnikov v programu 3TAV z objekti v katastru javne infrastrukture. Usklajenih je že 7 008 partnerjev, v letu 2021 jih za uskladitev ostale le 8 - pri teh gre za primere, kjer ni jasnih podatkov o partnerjih. Po končani povezavi bodo na katastru vidni vsi poslovni partnerji, uporabniki, kar bo omogočilo boljši pregled nad uporabniki komunalnih storitev kot tudi nad fizičnim obsegom storitev.
V dogovoru z Občino se je že v letu 2018 začel tudi vris katastra in evidence najemnikov grobov za vsa pokopališča v občini Sevnica, skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti (ZPPDej). Urejen je kataster pokopališč Sevnica, Boštanj, Log, Zabukovje, Podgorje, Kompolje, Šentjur na Polju in Loka pri Zidanem Mostu. Skupaj je vrisanih 3 345 grobov, na nekaterih pokopališčih že v celoti, na nekaterih delno, v kataster je potrebno v celoti vrisati še grobove za 7 pokopališč. Ta dela se bodo izvajala v letu 2021.

Sodelovanje z javnostjo

Podjetje deluje v okolju in med ljudmi, kateri se morajo zavedati pomena čistega okolja. Namreč brez njihove pomoči nam ne bo uspelo realizirati zastavljenih okoljskih, poslovnih ciljev in politike podjetja.
Ni zadosti, da javnosti posredujemo zgolj informacije o pomenu čistega okolja, naša naloga in poslanstvo je, da ljudi naučimo pravilnega ravnanja, jim svetujemo in smo jim zgled. O aktivnostih, novostih, nasvetih, koristnih informacijah javnost obveščamo preko obvestil na zadnji strani položnice, preko spletnih strani našega podjetja, preko člankov v lokalnih časopisih, zloženk, dopisih uporabnikom. Posebna vrsta obveščanja uporabnikov o komunalnih storitvah je izdaja že dveh knjig z opisom komunalnih dejavnosti.

S področja izvajanja dejavnosti in širše si bomo prizadevali v čim večjem obsegu, kot družbeno odgovorno podjetje, sodelovati in povezovati se z:
osnovnimi in srednjimi šolami ter fakultetami (tehnični dnevi, otroški parlament, omogočanje opravljanja praks dijakom in študentom, vodeni ogledi po objektih za ločeno zbiranje odpadkov, čistilne naprave, zbiralne akcije papirja…),
z društvi in drugimi organizacijami na področju občine Sevnica (Univerza za tretje življenjsko obdobje, KŠTM,…),
s podjetji na področju urejanja komunalne infrastrukture in optimizacije internih procesov vezanih na GJS.

Vodno bogastvo kot ga imamo v Sloveniji in tudi v občini je neprecenljive vrednosti. Ukrepati moramo pravočasno, da ohranimo trenutno stanje kakovosti in količin voda. O kakovosti vode oziroma rezultatih analiz na vseh javnih vodovodih v občini vsako leto obveščamo naše uporabnike preko zadnje strani položnice, spletne strani podjetja ter preko časopisa Grajske novice ali Posavski obzornik, katerega prejme vsako gospodinjstvo v občini. Obveščanje o samih načinih obveščanja v primerih neskladnosti pitne vode in potencialnega tveganja uporabe pitne vode za zdravje uporabnikov poteka preko zadnje strani položnice v januarju vsakega koledarskega leta ter spletne strani podjetja. Ko pride do neskladnosti, so uporabniki skladno z načrtom obveščanja seznanjeni preko radia, centra za obveščanje, spletne strani, oglasnih desk ali individualni uporabniki neposredno.
Veliko pozornost posvečamo tudi vodovodom, ki niso v upravljanju Komunale, temveč krajevnih skupnosti in vaških vodovodnih odborov. Zaradi prevezav obstoječih sistemov je vsako leto teh vodovodov manj. Nudimo jim nasvete za zagotavljanje boljše kakovosti pitne vode in izvajamo storitve odgovorne osebe in posledično se na teh vodovodih kot

tudi na ravni celotne občine skozi leta kakovost vode in varnost oskrbe s pitno vodo izboljšuje. Nekaj sklenjenih pogodb o sodelovanju pri zagotavljanju varne oskrbe s pitno vodo imamo tudi na zasebnih vodovodih.

Ena izmed glavnih dejavnosti našega podjetja je tudi odvajanje in čiščenje odpadnih voda. Izrednega pomena ustreznega odvajanja in čiščenja odpadnih voda se kot enega izmed ključnih dejavnikov ohranjanja zalog kakovostne pitne vode vse bolj zavedamo in dajemo temu vse večji poudarek. Zopet so tu ciljna skupina vzgojno - izobraževalne ustanove, ki jih z veseljem povabimo na ogled čistilnih naprav in jim predstavimo njihovo delovanje, pomen za okolje. Za ogled niso zainteresirane le šole, temveč tudi skupine odraslih, ki želijo razširiti svoja znanje in vedenje o čistilnih napravah. Ostale uporabnike obveščamo o njihovih obveznostih in nalogah preko člankov v lokalnih časopisih, spletne strani podjetja, zloženk.
Posebna skupina uporabnikov so lastniki hišnih čistilnih naprav, ki morajo svoje naprave redno vzdrževati skladno s poslovnikom proizvajalca naprave. Naše podjetje ima z lastniki sklenjene pogodbe o nadzoru nad čistilnimi napravami, na osnovi katerih spremljamo delovanje evidentiranih naprav, si nabiramo dragocene izkušnje in na osnovi pridobljenih znanj svetujemo lastnikom glede vzdrževanja in novim uporabnikom glede nabave ustrezne naprave.

Glavnina našega ozaveščanja je na področju pravilnega ravnanja z odpadki. Ozaveščanje je v smeri ločenega zbiranja odpadkov, o pomenu tovrstnega načina ravnanja z odpadki, o možnostih ločenega zbiranja. Da ločeno zbiranje približamo uporabnikom v strnjenih naseljih, bomo z letom 2021 začeli z ločenim zbiranjem embalaže pri individualnih uporabnikih v naseljih Sevnica in Orehovo. Pred tem bodo gospodinjstva v teh naseljih dobila letake o ločenem zbiranju embalaže. Vsa gospodinjstva v občini pa bodo prejela urnik odvoza odpadkov za leto 2021.

Izvajanje naših dejavnosti je podrejeno varovanju okolja, zato je okoljsko osveščanje in informiranje javnosti bistvenega pomena za dosego cilja. Javnost od nas pričakuje informacije, napotke, nasvete za pravilno ravnanje s pitno vodo, odpadno vodo in odpadki.

5.4. KADRI

5.4.1. ZAPOSLENI

Človeški kapital je ključ do uspeha in doseganja zaželenih ciljev. Skrbeli bomo, da bodo zaposleni strokovno usposobljeni in motivirani. Z učinkovitim vodenjem in upravljanjem bomo strmeli k povečanem obsegu zavzetosti zaposlenih z namenom pozitivno vplivati na učinkovitost in uspešnost podjetja.

Kot nosilec polnega certifikata Družini prijazno podjetje bomo nadaljevali z izvajanjem izbranih ukrepov in tako tudi naprej zagotavljali prijazno delovno okolje za zaposlene v kontekstu usklajevanja poklicnega in zasebnega življenja zaposlenih, saj družini prijazna organizacijska kultura izboljšuje izkoristek vlaganja v kadre, zmanjšuje fluktuacijo kadrov, povečuje pripadnost podjetju in produktivnost.

Podjetje je od leta 2001 vključeno v kolektivno dodatno pokojninsko zavarovanje za zaposlene. Kot družbeno odgovorno podjetje bomo za zagotavljanje socialne varnosti zaposlenim tudi po upokojitvi še naprej zagotavljali dodatno pokojninsko zavarovanje za vse zaposlene, kar je tudi obveza podjetja po veljavni Kolektivni pogodbi komunalnih dejavnosti. Zaposleni imajo možnost pristopiti tudi h kolektivnem nezgodnem zavarovanju v podjetju.

PROMOCIJA ZDRAVJA IN ZMANŠEVANJE ABSENTIZMA

V letu 2021 bomo nadaljevali z aktivnostmi, namenjene zmanjšanju absentizma. Zaposlenim bomo ponudili možnost preventivnih cepljenj. Vlagali bomo v zdravje zaposlenih, stimulirali nekoriščenje bolniškega staleža, skrbeli za dobre medsebojne odnose in pozitivno klimo v podjetju, preprečevali morebitno trpinčenje na delovnem mestu in skladno z Izjavo o varnosti izvajali izobraževanja in usposabljanja na področju varnosti in zdravja pri delu.

V letu 2021 bomo delavcem ponudili tudi ureditev dodatnega zdravstvenega zavarovanja »PRVA-zdravje«, s katerim bomo delavcem omogočili hiter dostop do zdravnika specialista za postavitev diagnoze in tudi nadaljevanja zdravljenja. Cilj je skrajševanje bolniških odsotnosti, večja učinkovitost in večje zadovoljstvo zaposlenih.

V okviru promocije zdravja bomo skrbeli za zagotavljanje varnega delovnega okolja in preprečevanja oz. omejevanja poškodb ter okvar zdravja in skrbeli za konstantno izboljševanje organizacije dela in delovnega okolja. Vzpodbujali bomo telesno in družabno aktivnost zaposlenih. V zimskih mesecih bomo zaposlenim ponudili možnost rekreacije v najeti športni dvorani, v toplejših mesecih pa udeležbo na rekreativnih in športnih prireditvah. Skrbeli bomo za osebnostno rast delavcev s ciljem, da se ustvarja spodbudno delovno okolje, kar bo še povečalo motivacijo in produktivnost zaposlenih.

ZAPOSLOVANJE INVALIDOV

Trenutno zaposlujemo dva invalida. Na podlagi Zakona o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov moramo dodatno še za dva plačevati prispevek v kvotni sistem oz. nadomestno izpolnjevati kvoto, za kar bomo sklenili pogodbo z invalidskim podjetjem SINET tudi za leto 2021 (storitve s področij varnosti in zdravja pri delu, varstva pred požarom, varstva okolja in varovanja).

ŠTEVILO ZAPOSLENIH v LETU 2021


Gibanje zaposlenih po mesecih s prikazom novih zaposlitev:

Mesec	Št. zaposlenih	Nova zaposlitev
1	2	3
Stanje 31.12.2020	66	
Januar	67	+ 2 (PLINOVOD), - 1 (upokojitev)
Februar	67	
Marec	69	+ 2 (TRG)
April	69	
Maj	69	
Junij	69	
Julij	69	
Avgust	69	
September	69	
Oktober	69	
November	69	
December	69	
Povprečno število	**68,67**	


Izobrazbena in starostna struktura :

		Raven izobrazbe						
	Skupaj	1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
Plan. št. redno zap. 31.12.2021	**69**	17	3	5	20	14	5	5
povprečna starostna sestava	44,78							
Do 30 let	4							
Od 31 – 40 let	17							
od 41 – 50 let	31							
Od 51 – 60 let	15							
Nad 60 let	2							

Načrtovana izobrazbena struktura zaposlenih je naslednja:



Starostna struktura redno zaposlenih: v letu 2021 načrtujemo, da bomo dosegli povprečno starost 44,78 let.



Podatek o načrtovanem povprečnem številu zaposlenih na dan 31.12.2021 prikazujemo v tabeli:

Besedilo	Leto 2021
Načrtovano število zaposlenih na dan 31.12.2021	69
Povprečno število zaposlenih na podlagi stanja	68,67
Povprečno število zaposlenih na podlagi delovnih ur	68,31

5.4.2. IZRABA DELOVNEGA ČASA

IZRABA DELOVNEGA ČASA 2021

2021	P	T	S	Č	P	S	N	P	T	S	Č	P	S	N	P	T	S	Č	P	S	N	P	T	S	Č	P	S	N	P	T	S	Č	P	S	N	P	T	Ure	Dni	Izpl.dan	Prazniki
JANUAR					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			168	21	08.01.	01.01.
					8	X		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8							
FEBRUAR	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28											160	20	05.02.	08.02.
	8	8	8	8	8			X	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8														
MAREC	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31								184	23	05.03.	
	8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8										
APRIL				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							176	22	08.04.	05.04.in 27.04.
				8	8			8	8	8	8	8	X		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	X	8	8	8								
MAJ						1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			168	21	07.05.	
								8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8					
JUNIJ		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30								176	22	07.06.	25.06.
		8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	X			8	8	8										
JULIJ				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						176	22	07.07.	
				8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8								
AVGUST							1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		176	22	06.08.	
								8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8				
SEPTEMBER			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30							176	22	07.09.	
			8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8								
OKTOBER					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31			168	21	07.10.	
					8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8								
NOVEMBER	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30									176	22	08.11.	01.11.
	8	8	8	8	8	X		8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8											
DECEMBER			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31						184	23	07.12.	
			8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8			8	8	8	8	8								
Σ																																							2.088	261		7

Legenda:

Sobota, Nedelja	
Dela prost dan-praznik	
Izplačilni dan	
delovna obveznost - ODVOZ ODPADKOV	X

komunala sevnica d.o.o.

Direktor:
Mitja Udovč

6. PREDRAČUNI RAČUNOVODSKIH IZKAZOV

6.1. TEMELJNE RAČUNOVODSKE USMERITVE

Podlaga za izdelavo računovodskih izkazov za leto 2021 je veljavna zakonodaja, in sicer Zakon o gospodarskih družbah, SRS 2016 s Pravili skrbnega računovodenja ter računovodske rešitve za gospodarske javne službe, opredeljene v SRS 32.

Za leto 2021 ne načrtujemo sprememb računovodskih usmeritev, ki bi pomembno vplivale na poslovni izid družbe. Načrtovani računovodski izkazi za leto 2021 in ocenjeni za leto 2020 se vsebinsko ne razlikujejo od leta 2019.

BILANCA STANJA SRS 20 (2016) je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje finančni položaj družbe na dan 31.12. in prikazuje resnično in pošteno stanje sredstev in obveznosti. Najpomembnejše predpostavke pri izdelavi računovodskih izkazov za leto 2021:

Neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva so izkazana po nabavnih vrednostih, katere povečamo za stroške, ki jih je mogoče pripisati njihovi usposobitvi za uporabo in se časovno amortizirajo glede na dobo uporabnosti. Amortizacija se obračunava posamično. Zemljišča se ne amortizirajo, ker njihova doba uporabnosti ni določljiva.

Preglednica amortizacijskih stopenj:

Skupina opredmetenih in neopredmetenih sredstev	Amortizacijska stopnja
Gradbeni objekti in deli gradbenih objektov	1,5 % do 6 %
Gradbeni objekti – cevovodi, omrežja in drugi objekti	1,5 % do 12,5 %
Oprema	7% do 20 %
Tovorna vozila, gradbena mehanizacija, transportna oprema in osebni avtomobili	14,0 % do 15,5 %
Računalniška, strojna in programska oprema	25 % do 33,34%
Druga vlaganja	10 %

Zaloge materiala se vrednotijo po nabavni vrednosti, nabavna cena se zmanjša za dobljene popuste, poraba zalog se obračunava po metodi FIFO.

Poslovne terjatve so izkazane v zneskih, ki izhajajo iz verodostojnih knjigovodskih listin, ob predpostavki, da bodo plačani. Upoštevani so tudi popravki vrednosti terjatev. Le-ti se oblikujejo na podlagi ocene izterljivosti posamezne terjatve.

Rezervacije in dolgoročne pasivne časovne razmejitve se oblikujejo iz naslova prejetih dotacij od lokalne skupnosti in države za financiranje osnovnih sredstev v lasti podjetja ter za brezplačno pridobljena osnovna sredstva ter rezervacije za vnaprej vračunane stroške za odpravnine in jubilejne nagrade zaposlenih.

Finančni dolgovi se izkazujejo z dejanskimi zneski, ki izhajajo iz ustreznih knjigovodskih listin. Dolgovi se obrestujejo v skladu s pogoji, dogovorjenimi v pogodbah.

IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA SRS 21(2016) je temeljni računovodski izkaz, ki prikazuje poslovni izid družbe in uspešnost njenega poslovanja za poslovno leto in ima obliko stopenjskega zaporednega izkaza.

PRIHODKI (SRS 15)

Čisti prihodki se merijo po pošteni vrednosti in se pripoznajo, če je povečanje gospodarske koristi v obračunskem obdobju povezano s povečanjem sredstva ali z zmanjšanjem dolga in je povečanje mogoče zanesljivo izmeriti. Prihodki od

opravljenih storitev se merijo po prodajnih cenah dokončanih storitev ali po prodajnih cenah nedokončanih storitev glede na stopnjo njihove dokončanosti, navedenih v računih ali drugih listinah.
Drugi poslovni prihodki vključujejo cenovno subvencijo za tisti del upravičenih stroškov najemnine, ki ni pokrit s ceno storitve. Drugi prihodki se pojavljajo ob odtujitvi osnovnih sredstev, vnovčenju terjatev (odprava oslabitve) ter pri prejetih odškodninah.
Finančni prihodki se pojavljajo v zvezi z dolgoročnimi in kratkoročnimi finančnimi naložbami ali v povezavi s terjatvami. Sestavljajo jih dobljene obresti, ki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na prejemke, če ne obstaja utemeljen dvom glede njihove velikosti, zapadlosti v plačilo in poplačljivost.

Drugi prihodki se pojavljajo v zvezi z neobičajnimi postavkami, ki v obravnavanem obračunskem obdobju povečujejo poslovni izid rednega poslovanja. Med drugimi prihodki so izterjani odvetniški stroški, manipulativni stroški ter ostali drugi prihodki.

ODHODKI (SRS14)

Odhodki se pripoznajo, če je zmanjšanje gospodarskih koristi v obračunskem obdobju povezano z zmanjšanjem sredstev ali povečanjem dolga in je to zmanjšanje mogoče zanesljivo izmeriti.
Odhodke razvrščamo v tri skupine, in sicer na poslovne odhodke, finančne odhodke iz finančnih naložb ter druge odhodke.
Poslovni odhodki predstavljajo redne odhodke, ki se pripoznajo, ko je porabljen material oziroma opravljena storitev in to v obdobju, na katerega se nanašajo. Prevrednotovalni poslovni odhodki se pripoznajo, ko je opravljeno ustrezno prevrednotenje, ne glede na njihov vpliv na poslovni izid.
Finančni odhodki iz finančnih naložb so sestavljeni iz odhodkov za obresti. Finančni odhodki se pripoznajo ob obračunu, ne glede na plačila, ki so povezana z njimi. V to skupino sodijo tudi odhodki od odpravnin in jubilejnih nagrad po Aktuarskem izračunu.
Drugi odhodki sestavljajo neobičajne postavke, ki v obračunskem obdobju zmanjšujejo poslovni izid. V to skupino sodijo izplačane odškodnine za škodo povzročeno drugim. Izkazujejo se v dejansko nastalih zneskih.

DAVEK O DOHODKA PRAVNIH OSEB

Davek od dohodka pravnih oseb predstavlja odmerjeni davek in se izkaže v izkazu poslovnega izida kot odhodek. Odmerjeni davek je davek, ki bo plačan od obdavčljivega dobička za poslovno leto ob uporabi veljavnih davčnih stopenj na dan bilance stanja in morebitnih davčnih obveznosti v povezavi s preteklimi obdobji.

6.2. NAČRTOVANI RAČUNOVODSKI IZKAZI ZA LETO 2021

6.2.1. BILANCA STANJA KOMUNALE d.o.o. SEVNICA

	(v EUR)	Načrtovano		Ocena	Realizirano	Indeks	Indeks
		31.12.2021	31.12.2020	2020	2019	pl.21/oc.20	oc.20/19
	1	2	3	4	5	6=2:4	7=4:5
	SREDSTVA	**2.523.940**	**2.229.288**	**2.306.006**	**2.463.030**	**109**	**94**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**1.347.344**	**1.151.563**	**1.161.834**	**1.291.661**	**116**	**90**
I.	Neopredmetena osnovna sredstva	19.760	22.446	24.160	26.513	82	91
II.	Opredmetena osnovna sredstva	1.324.803	1.120.767	1.137.674	1.258.190	116	90
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	2.781	8.350	0	6.958	0	0
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**1.174.596**	**1.075.725**	**1.142.172**	**1.155.017**	**103**	**99**
II.	Zaloge	84.400	84.000	86.123	83.821	98	103
1.	Material	84.400	84.000	86.123	83.821	98	103
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	989.646	891.725	985.699	1.033.633	100	95
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	924.998	831.410	920.398	968.840	100	95
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	64.648	60.315	65.301	64.793	99	101
V.	Denarna sredstva	100.550	100.000	70.350	37.563	143	187
C.	**KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**16.352**	**100**	**12**
	ZABILANČNA SREDSTVA	**24.468.173**	**23.125.715**	**24.353.438**	**23.812.208**	**100**	**102**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**2.523.940**	**2.229.288**	**2.306.006**	**2.463.030**	**109**	**94**
A.	**KAPITAL**	**765.903**	**711.272**	**711.667**	**659.902**	**108**	**108**
I.	Vpoklicani kapital	431.715	431.715	431.715	431.715	100	100
1.	Osnovni kapital	431.715	431.715	431.715	431.715	100	100
II.	Kapitalske rezerve	125.090	125.090	125.090	125.090	100	100
III.	Rezerve iz dobička	74.321	43.171	74.321	43.172	100	172
1.	Zakonske rezerve	43.171	43.171	43.171	43.172	100	100
2.	Druge rezerve	31.150	0	31.150	0	0	0
IV.	Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja	-2.400	-2.400	-2.400	-2.374	100	0
V.	Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	82.941	62.328	31.149	10.107	0	0
VI.	Čisti dobiček poslovnega leta	54.236	51.368	51.792	52.192	105	99
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**337.957**	**275.569**	**278.927**	**293.423**	**121**	**95**
1.	Rezervacije	112.194	103.366	107.714	104.516	104	103
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	225.763	172.203	171.213	188.907	132	91
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**233.637**	**173.121**	**173.128**	**166.422**	**135**	**104**
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	233.637	173.121	173.128	166.422	135	104
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**1.166.443**	**1.063.326**	**1.122.284**	**1.326.664**	**104**	**85**
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	110.490	99.058	99.056	131.541	112	75
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	1.055.953	964.268	1.023.228	1.195.123	103	86
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	829.175	750.120	796.830	972.196	104	82
2.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	226.778	214.148	226.398	222.927	100	102
D.	**KRATKOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE**	**20.000**	**6.000**	**20.000**	**16.619**	**100**	**120**
	ZABILANČNE OBVEZNOSTI	**24.468.173**	**23.125.715**	**24.353.438**	**23.812.208**	**100**	**102**

6.2.2. BILANCA STANJA PODJETJA PLINOVOD

Podjetje Plinovod se bo dne 01.01.2021 pripojilo podjetju KOMUNALA d.o.o. SEVNICA.

	v EUR	31.12.2021	01.01.2021 = 31.12.2020	31.12.2020 pred evident. sklepov OS
	1	2	3	4
	SREDSTVA	**303.206**	**296.906**	**1.077.568**
A.	**DOLGOROČNA SREDSTVA**	**0**	**0**	**180.662**
I.	Neopredmetena osnovna sredstva	0		0
II.	Opredmetena osnovna sredstva	0	0	179.266
V.	Dolgoročne poslovne terjatve	0	0	1.396
B.	**KRATKOROČNA SREDSTVA**	**303.206**	**296.906**	**896.906**
II.	Zaloge	6.000	5.000	5.000
1.	Trgovsko blago	6.000	5.000	5.000
IV.	Kratkoročne poslovne terjatve	95.206	91.906	91.906
2.	Kratkoročne poslovne terjatve do kupcev	93.138	89.906	89.906
3.	Kratkoročne poslovne terjatve do drugih	2.068	2.000	2.000
V.	Denarna sredstva	202.000	200.000	800.000
C.	**KRATKOROČNE AČR**	**0**	**0**	**0**
	IZVENBILANČNA SREDSTVA	**95.933**	**131.740**	**131.740**
	OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV	**303.206**	**296.906**	**1.077.568**
A.	**KAPITAL**	**244.799**	**242.705**	**1.023.367**
I.	Vpoklicani kapital	92.392	92.392	92.392
1.	Osnovni kapital	92.392	92.392	92.392
II.	Kapitalske rezerve	118.429	118.429	299.091
III.	Rezerve iz dobička	4.230	4.230	4.230
1.	Zakonske rezerve	4.230	4.230	4.230
2.	Druge rezerve	0	0	0
IV.	Presežek/primanjkljaj iz prevrednotenja	0	0	0
V.	Preneseni čisti dobiček iz preteklih let	27.655	44.654	644.654
VI.	Čisti dobiček /izguba poslovnega leta	2.093	-17.000	-17.000
B.	**REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PČR**	**0**	**0**	**0**
1.	Rezervacije	0	0	0
2.	Dolgoročne pasivne časovne razmejitve	0	0	0
C.	**DOLGOROČNE OBVEZNOSTI**	**0**	**0**	**0**
I.	Dolgoročne finančne obveznosti	0	0	0
Č.	**KRATKOROČNE OBVEZNOSTI**	**58.407**	**54.201**	**54.201**
I.	Kratkoročne finančne obveznosti	0	0	0
II.	Kratkoročne poslovne obveznosti	58.407	54.201	54.201
1.	Kratkoročne poslovne obveznosti do dobaviteljev	41.860	40.000	40.000
2.	Druge kratkoročne poslovne obveznosti	16.547	14.201	14.201
D.	**KRATKOROČNE PČR**	**0**		**0**
	IZVENBILANČNE OBVEZNOSTI	**95.933**	**131.740**	

Vir: podjetje Plinovod, november 2020

6.2.3. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

	v EUR	Načrtovano		Ocena 2020	2019	Indeks	
		2021	2020			pl.21/oc.20	oc.20/19
	1	2	3	4	5	6=2:4	7=4:5
	POSLOVNI PRIHODKI (1 do 4)	**7.148.998**	**6.345.676**	**6.658.973**	**6.806.711**	**107**	**98**
1.	ČISTI PRIHODKI OD PRODAJE	6.691.244	5.770.173	6.089.711	6.211.516	110	98
a)	Čisti prihodki od prodaje na domačem trgu	6.691.244	5.770.173	6.089.711	6.206.616	110	98
	- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem GJS	5.033.703	4.182.810	4.308.425	4.227.605	117	102
	- čisti prihodki pridobljeni z opravljanjem drugih dejavnosti	1.657.541	1.587.363	1.781.286	1.979.011	93	90
b)	Čisti prihodki od prodaje na trgu EU	0	0	0	4.900	0	0
2.	SPREMEMBE VREDNOSTI ZALOG NED.PROIZVODNJE	0	0	0	0	0	0
3.	USREDSTVENI LASTNI PROIZVODI IN STORITVE	0	0	0	0	0	0
4.	DRUGI POSLOVNI PRIHODKI	457.754	575.503	569.262	595.195	80	96
	- cenovne subvencije	336.491	475.538	397.582	464.738	85	86
	- drugi poslovni prihodki	121.263	99.965	171.680	130.457	71	132
	POSLOVNI ODHODKI (5 do 8)	**7.084.464**	**6.287.179**	**6.597.246**	**6.747.315**	**107**	**98**
5.	STROŠKI MATERIALA IN STORITEV	4.832.852	4.131.736	4.615.788	4.844.442	105	95
a)	Stroški porabljenega materiala	1.011.440	858.806	880.717	909.480	115	97
b)	Stroški storitev	3.821.412	3.272.930	3.735.071	3.934.962	102	95
	- najemnina za uporabo infrastrukture	949.022	934.224	899.224	885.344	106	102
	- stroški ostalih storitev	2.872.390	2.338.706	2.835.847	3.049.618	101	93
6.	STROŠKI DELA	1.929.272	1.858.865	1.679.507	1.624.730	115	103
a)	Stroški plač	1.399.828	1.360.843	1.199.839	1.184.086	117	101
b)	Stroški socialnih zavarovanj	226.823	220.566	192.632	191.175	118	101
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	48.869	36.431	37.212	35.114	131	106
d)	Drugi stroški dela	242.902	228.615	239.459	203.989	101	117
e)	Rezervacije za pokojnine, JN, odpravnine	10.850	12.410	10.365	10.366	105	0
7.	ODPISI VREDNOSTI	231.959	213.619	219.400	186.621	106	118
a)	Amortizacija	223.823	207.933	204.463	180.799	109	113
	- amortizacija neopredmetenih sredstev	4.400	6.000	4.353	4.067	101	107
	- amortizacija opredmetenih osnovnih sredstev	219.423	201.933	200.110	176.732	110	113
b)	Prevrednotovalni odhodki pri neopredmetenih sredstvih in opredmetenih osnovnih sredstvih	0	0	0	0	0	0
c)	Prevrednostovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih	8.136	5.686	14.937	5.822	54	257
8.	DRUGI POSLOVNI ODHODKI	90.381	82.959	82.551	91.522	109	90
	POSLOVNI IZDI IZ POSLOVANJA	**64.534**	**58.497**	**61.727**	**59.396**	**105**	**104**
	FINANČNI PRIHODKI (9 do 11)	**3.700**	**3.700**	**3.692**	**3.340**	**100**	**111**
9.	FINANČNI PRIHODKI IZ DELEŽEV	0	0	0	0	0	0
a)	Finančni prihodki iz deležev v drugih družbah	0	0	0	0	0	0
10.	FINANČNI PRIHODKI IZ DANIH POSOJIL	20	100	20	36	100	56
a)	Finančni prihodki iz posojil, danim drugim	20	100	20	36	100	56
11.	FINANČNI PRIHODKI IZ POSLOVNIH TERJATEV	3.680	3.600	3.672	3.304	100	111
a)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev družb v skupini			0	0	0	0
b)	Finančni prihodki iz poslovnih terjatev do drugih	3.680	3.600	3.672	3.304	100	111
	FINANČNI ODHODKI (12 do 14)	**6.842**	**5.979**	**6.270**	**5.718**	**109**	**110**
12.	FINANČNI ODHODKI IZ OSLABITVE IN ODPISOV FINAN. NALOŽB	0	0	0	0	0	0
a)	Finančni odhodki iz oslabitve in odpisov finančnih naložb	0	0	0	0	0	0
13.	FINANČNI ODHODKI IZ FINANČNIH OBVEZNOSTI	6.742	5.979	6.247	4.821	108	130
a)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od družb v skupini	0	0	0	0	0	0
b)	Finančni odhodki iz posojil, prejetih od bank	5.850	4.917	5.373	4.481	109	120
c)	Finančni odhodki iz drugih finančnih obveznosti	892	1.062	874	340	0	257
14.	FINANČNI ODHODKI IZ POSLOVNIH OBVEZNOSTI	100	0	23	897	0	0
a)	Finančni odhodki iz poslovnih obveznosti do družb v skupini	0	0	0	0	0	0
b)	Finančni odhodki iz obveznosti do dobaviteljev in menič.obv.	0	0	0	0	0	0
c)	Finančni odhodki iz drugih poslovnih obveznosti	100	0	23	897	0	0
	DRUGI PRIHODKI	**3.502**	**3.800**	**2.826**	**2.927**	**124**	**97**
15.	DRUGI PRIHODKI	3.502	3.800	2.826	2.927	124	97
	DRUGI ODHODKI	**7.158**	**8.650**	**7.183**	**7.753**	**100**	**93**
16.	DRUGI ODHODKI	7.158	8.650	7.183	7.753	100	93
	CELOTNI DOBIČEK PRED OBDAVČITVIJO	**57.736**	**51.368**	**54.792**	**52.192**	**105**	**105**
17.	**DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB**	**3.500**	**0**	**3.000**	**0**	**0**	**0**
18.	**ODLOŽENI DAVKI**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
19.	**ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI**	**54.236**	**51.368**	**51.792**	**52.192**	**105**	**99**
20.	**ŠTEVILO DELAVCEV IZ NASLOVA UR**	68,31	67,47	64,29	65,83	106	98

6.2.4. OCENA IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2020

		GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE									DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA			SKUPAJ
	v EUR	Vodovod	Kanalizacija	Čistilna naprava	Ravnanje z odpadki	Pogrebna in pokop.dej.	Javne površine	Javna razsvetljava	Vzdrževanje občinskih cest	Skupaj GJS	Tržna dejavnost	Skupne službe	Skupaj druge dej. kom.značaja	Komunala
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=2 do 9	11	12	13=11 do 12	14=10+13
A.	**PRIHODKI (I+II+III)**	**1.005.725**	**451.679**	**512.673**	**1.075.909**	**243.359**	**459.017**	**46.202**	**1.017.747**	**4.812.311**	**1.827.483**	**25.697**	**1.853.180**	**6.665.491**
I.	POSLOVNI PRIHODKI	1.005.725	451.679	512.673	1.075.909	243.359	459.017	46.202	1.017.747	4.812.311	1.827.483	19.179	1.846.662	6.658.973
a)	čisti prihodki od prodaje	931.102	271.780	332.111	1.042.987	239.466	427.030	46.202	1.017.747	4.308.425	1.775.431	5.855	1.781.286	6.089.711
b)	drugi prihodki	74.623	179.899	180.562	32.922	3.893	31.987	0	0	503.886	52.052	13.324	65.376	569.262
	- cenovna subvencija	52.101	173.082	172.399	0	0	0	0	0	397.582	0	0	0	397.582
	- drugi prihodki	22.522	6.817	8.163	32.922	3.893	31.987	0	0	106.304	52.052	13.324	65.376	171.680
II.	FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.692	3.692	3.692
III.	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.826	2.826	2.826
B.	**STROŠKI IN ODHODKI (I+II+III)**	**1.001.785**	**450.090**	**508.220**	**1.092.453**	**242.970**	**459.017**	**46.202**	**994.851**	**4.795.588**	**1.789.414**	**25.697**	**1.815.111**	**6.610.699**
I.	POSLOVNI ODHODKI	999.032	450.059	508.186	1.092.160	242.923	459.017	46.202	993.083	4.790.662	1.783.545	23.039	1.806.584	6.597.246
1.	Stroški materiala in storitev	793.915	398.111	445.635	717.609	129.643	163.676	46.202	752.668	3.447.459	1.498.637	-330.308	1.168.329	4.615.788
a)	Stroški materiala	97.856	17.122	45.389	82.021	31.283	45.997	0	220.260	539.928	315.979	24.810	340.789	880.717
b)	Stroški storitev	696.059	380.989	400.246	635.588	98.360	117.679	46.202	532.408	2.907.531	1.182.658	-355.118	827.540	3.735.071
	- najemnina za uporabo infrastrukt.	313.384	324.491	247.731	13.618	0	0	0	0	899.224	0	0	0	899.224
	- drugi stroški storitev	382.675	56.498	152.515	621.970	98.360	117.679	46.202	532.408	2.008.307	1.182.658	-355.118	827.540	2.835.847
2.	Stroški dela	133.259	50.920	55.949	326.762	105.638	268.927	0	170.805	1.112.260	250.874	316.373	567.247	1.679.507
a)	Stroški bruto plače	98.912	36.642	40.444	227.720	79.354	182.098	0	121.492	786.662	174.984	238.193	413.177	1.199.839
b)	Prispevki delodajalca od plač...	15.925	5.899	6.511	36.713	12.761	29.010	0	19.546	126.365	27.918	38.349	66.267	192.632
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	2.250	1.008	1.109	6.487	1.694	5.640	0	3.099	21.287	7.882	8.043	15.925	37.212
d)	Drugi stroški dela	15.342	7.005	7.481	53.556	11.268	52.179	0	25.488	172.319	37.798	29.342	67.140	239.459
e)	Rezervacije za pokojnine, JN,odprav.	830	366	404	2.286	561	0	0	1.180	5.627	2.292	2.446	4.738	10.365
3.	Odpisi vrednosti (a+b)	15.319	1.028	6.602	47.789	7.642	20.602	0	69.510	168.492	33.934	16.974	50.908	219.400
a)	Amortizacija za sredstva podjetja	10.358	505	6.102	41.738	6.659	20.602	0	69.510	155.474	33.496	15.493	48.989	204.463
b)	Prevrednotovalni poslovni odhod.	4.961	523	500	6.051	983	0	0	0	13.018	438	1.481	1.919	14.937
4.	DRUGI STROŠKI	56.539	0	0	0	0	5.812	0	100	62.451	100	20.000	20.100	82.551
II.	FINANČNI ODHODKI	70	31	34	293	47	0	0	1.768	2.243	2.869	1.158	4.027	6.270
III.	DRUGI ODHODKI	2.683	0	0	0		0	0	0	2.683	3.000	1.500	4.500	7.183
C.	**ČISTI DOBIČEK PRED OBDAVČIT. (A - B**	**3.940**	**1.589**	**4.453**	**-16.544**	**389**	**0**	**0**	**22.896**	**16.723**	**38.069**	**0**	**38.069**	**54.792**
Č.	**DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3.000**	**0**	**3.000**	**3.000**
D.	**ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI (C-Č)**	**3.940**	**1.589**	**4.453**	**-16.544**	**389**	**0**	**0**	**22.896**	**16.723**	**35.069**	**0**	**35.069**	**51.792**
E.	**POKRITJE SPLOŠNIH STROŠKOV**	**75.099**	**13.702**	**28.417**	**116.274**	**14.430**	**31.069**	**3.073**	**60.388**	**342.452**	**156.637**	**0**	**156.637**	**499.089**
F.	**%UPRAVNIH STROŠKOV /SKUPNI US**	**15,05**	**2,75**	**5,69**	**23,30**	**2,89**	**6,23**	**0,62**	**12,10**	**68,62**	**31,38**	**0,00**	**31,38**	**100,00**

6.2.5. PLAN IZKAZA POSLOVNEGA IZIDA PO DEJAVNOSTIH ZA LETO 2021

		GOSPODARSKE JAVNE SLUŽBE										DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA		SKUPAJ	
	v EUR	Vodovod	Kanalizacija	Čistilna naprava	Ravnanje z odpadki	Pogrebna in pokop.dej.	Javne površine	Vzdrževanje občinskih cest	Javna razsvetljava	Plin	Skupaj GJS	Tržna dejavnost	Skupne službe	Skupaj druge dej. kom.značaja	Komunala
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11=2 do 10	12	13	14= 12+13	15=11+14
A.	**PRIHODKI (I+II+III)**	**994.591**	**462.382**	**524.449**	**1.170.511**	**282.181**	**500.039**	**1.073.215**	**51.410**	**391.131**	**5.449.909**	**1.688.341**	**17.950**	**1.706.291**	**7.156.200**
I.	POSLOVNI PRIHODKI	994.591	462.382	524.449	1.170.511	282.181	500.039	1.073.215	51.410	390.679	5.449.457	1.688.341	11.200	1.699.541	7.148.998
a)	čisti prihodki od prodaje	973.841	292.023	346.697	1.152.888	280.181	479.437	1.066.547	51.410	390.679	5.033.703	1.646.341	11.200	1.657.541	6.691.244
b)	drugi prihodki	20.750	170.359	177.752	17.623	2.000	20.602	6.668	0	0	415.754	42.000	0	42.000	457.754
	- cenovna subvencija	0	167.758	168.733	0	0	0	0	0	0	336.491	0	0	0	336.491
	- drugi prihodki	20.750	2.601	9.019	17.623	2.000	20.602	6.668	0	0	79.263	42.000	0	42.000	121.263
II.	FINANČNI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.700	3.700	3.700
III.	DRUGI PRIHODKI	0	0	0	0	0	0	0	0	452	452		3.050	3.050	3.502
B.	**STROŠKI IN ODHODKI (I+II+III)**	**994.591**	**462.382**	**524.449**	**1.170.511**	**282.181**	**500.039**	**1.050.404**	**51.410**	**389.037**	**5.425.004**	**1.655.510**	**17.950**	**1.673.460**	**7.098.464**
I.	POSLOVNI ODHODKI	991.870	462.350	524.414	1.170.314	282.133	500.039	1.049.097	51.410	389.029	5.420.656	1.648.558	15.250	1.663.808	7.084.464
1.	Stroški materiala in storitev	776.495	405.996	457.395	765.818	159.260	180.210	790.423	51.410	296.433	3.883.440	1.321.864	-372.452	949.412	4.832.852
a)	Stroški materiala	104.305	19.130	44.490	90.054	35.611	49.388	229.892	2.000	93.870	668.740	316.800	25.900	342.700	1.011.440
b)	Stroški storitev	672.190	386.866	412.905	675.764	123.649	130.822	560.531	49.410	202.563	3.214.700	1.005.064	-398.352	606.712	3.821.412
	- najemnina za uporabo infrastrukt.	309.791	330.147	246.612	13.653	11.000	0	0	0	37.819	949.022	0	0	0	949.022
	- drugi stroški storitev	362.399	56.719	166.293	662.111	112.649	130.822	560.531	49.410	164.744	2.265.678	1.005.064	-398.352	606.712	2.872.390
2.	Stroški dela	144.380	54.196	60.407	351.989	114.008	293.227	188.226	0	92.250	1.298.683	289.181	341.408	630.589	1.929.272
a)	Stroški bruto plače	108.803	40.307	44.488	250.492	87.289	200.308	133.641	0	69.878	935.206	202.610	262.012	464.622	1.399.828
b)	Prispevki delodajalca od plač...	17.517	6.489	7.163	41.136	14.054	32.894	21.516	0	11.250	152.019	32.620	42.184	74.804	226.823
c)	Stroški pokojninskih zavarovanj	3.011	1.102	1.218	9.281	1.946	7.956	5.753	0	1.591	31.858	8.421	8.590	17.011	48.869
d)	Drugi stroški dela	14.219	5.928	7.133	48.790	10.159	52.069	26.116	0	9.131	173.545	43.230	26.127	69.357	242.902
e)	Rezervacije za pokojnine, JN,odprav.	830	370	405	2.290	560	0	1.200	0	400	6.055	2.300	2.495	4.795	10.850
3.	Odpisi vrednosti (a+b)	13.138	2.158	6.612	52.507	8.865	20.602	70.348	0	22	174.252	37.413	20.294	57.707	231.959
a)	Amortizacija za sredstva podjetja	10.658	1.638	6.102	49.481	7.965	20.602	70.348	0	22	166.816	37.013	19.994	57.007	223.823
b)	Prevrednotovalni poslovni odhod.	2.480	520	510	3.026	900	0	0	0	0	7.436	400	300	700	8.136
4.	DRUGI STROŠKI	57.857	0	0	0	0	6.000	100	0	324	64.281	100	26.000	26.100	90.381
II.	FINANČNI ODHODKI	71	32	35	197	48	0	1.307	0	0	1.690	3.952	1.200	5.152	6.842
III.	DRUGI ODHODKI	2.650	0	0	0	0	0	0	0	8	2.658	3.000	1.500	4.500	7.158
C.	**ČISTI DOBIČEK PRED OBDAVČIT. (A - B**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.811**	**0**	**2.094**	24.905	**32.831**	**0**	**32.831**	**57.736**
Č.	**DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**		0	**3.500**	**0**	**3.500**	**3.500**
D.	**ČISTI DOBIČEK PO OBDAVČITVI (C-Č)**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**22.811**	**0**	**2.094**	24.905	**29.331**	**0**	**29.331**	**54.236**
E.	**POKRITJE SPLOŠNIH STROŠKOV**	**71.891**	**13.882**	**29.167**	**120.084**	**19.043**	**33.846**	**64.961**	**3.339**	**23.022**	379.235	**166.525**		**166.525**	**545.760**
F.	**%UPRAVNIH STROŠKOV /SKUPNI US**	**13,17**	**2,54**	**5,35**	**22,00**	**3,49**	**6,20**	**11,91**	**0,61**	**4,22**	**69,49**	**30,51**	**0,00**	**30,51**	**100,00**

6.3. POJASNILA K PREDRAČUNSKIM RAČUNOVODSKIM IZKAZOM

6.3.1. BILANCA STANJA

6.3.1.1. Bilanca stanja podjetja Komunala d.o.o. Sevnica

V bilanci stanja je prikazano načrtovano premoženje in obveznosti Komunale za leto 2021, ocenjeno za leto 2020 in realizirano leto 2019, brez upoštevanja sredstev in virov sredstev iz naslova prenosa dejavnosti na dan 1.1.2021 iz podjetja Plinovod. Prav tako v izvenbilančnih sredstvih in obveznostih ni vključena infrastruktura podjetja Plinovod, vključena je infrastruktura mrliških vežic v občini Sevnica, katere smo pridobili v upravljanje s 1.1.2020.

Načrtovano premoženje Plinovoda zaradi transparentnosti prikazujemo na dan 1.1.2021 in 31.12.2021 ločeno od naše bilance.

SREDSTVA

Načrtovano premoženje Komunale Sevnica na dan 31.12.2021 je v višini 2.523.940 EUR, in sicer:

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Dolgoročna sredstva	1.347.344	1.161.834	1.291.661
Kratkoročna sredstva	1.174.596	1.142.172	1.155.017
Aktivne časovne razmejitve	2.000	2.000	16.352
Skupaj sredstva	**2.523.940**	**2.306.006**	**2.463.030**

DOLGOROČNA SREDSTVA

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Neopredmetena osnovna sredstva	19.760	24.160	26.513
Opredmetena osnovna sredstva	1.324.803	1.137.674	1.258.190
Dolgoročne poslovne terjatve	2.781	0	6.958
Skupaj dolgoročna sredstva	**1.347.344**	**1.161.834**	**1.291.661**

Neopredmetena sredstva (19.760)
Ocenjujemo, da bo na dan 31.12.2021 znašalo stanje neopredmetenih osnovnih sredstev 19.760 EUR, pri čemer je ocenjeno stanje 2020 zmanjšano za predvideno amortizacijo v višini 4.400.

Opredmetena osnovna sredstva (1.324.803)
Načrtovana vrednost opredmetenih osnovnih sredstev za leto 2021 je v višini 1.324.803 EUR in izhaja iz ocenjenega stanja leta 2020 in povečanja za nove nabave v višini 406.552 EUR ter zmanjšanja za obračunano amortizacijo za opredmetena sredstva v znesku 219.423 EUR

Dolgoročne poslovne terjatve (2.781)
Na dan 31.12.2021 so načrtovane dolgoročne terjatve v višini 2.781 EUR in vključujejo obvezna zakonska vplačila v rezervni sklad za enote v lasti podjetja.

KRATKOROČNA SREDSTVA

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Zaloge materiala	84.400	86.123	83.821
Kratkoročne poslovne terjatve	989.646	985.699	1.033.633
Denarna sredstva	100.550	70.350	37.563
Skupaj kratkoročna sredstva	**1.174.596**	**1.142.172**	**1.155.017**

Zaloge materiala (84.400)
Zaloge surovin in materiala, ki so potrebne za opravljanje GJS in za potrebe drugih dejavnosti komunalnega značaja načrtujemo v višini 84.400 EUR in predstavljajo optimalne zaloge, ki zagotavljajo nemoteno opravljanje naših dejavnosti.

Kratkoročne poslovne terjatve (989.646)
Načrtovane kratkoročne poslovne terjatve na dan 31.12.2021 znašajo 989.646 EUR in so sestavljene iz kratkoročnih terjatev do kupcev v višini 924.998 EUR in kratkoročnih terjatev do drugih (do države za davke in sodne takse) v znesku 64.648 EUR.

Denarna sredstva (100.550)
V letu 2021 nameravamo opravljati plačilni promet preko transakcijskega računa pri Novi Ljubljanski banki d.d. Ljubljana, SKB d.d. Ljubljana in Intesa Sanpaolo Bank. Predvidevamo, da bodo denarna sredstva na dan 31.12.2021 v višini 100.550 EUR.

KRATKOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Načrtovane aktivne časovne razmejitve konec leta 2021 znašajo 2.000 EUR in sicer kot kratkoročni odloženi stroški, ki predstavljajo izdatke povezane s poslovnimi učinki v naslednjem obračunskem obdobju.

OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV

Načrtujemo, da bodo obveznosti do virov na dan 31.12.2021 v višini 2.523.940 EUR, in sicer:

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Kapital	765.903	711.667	659.902
Rezervacije in DČPR	337.957	278.927	293.423
Dolgoročne obveznosti	233.637	173.128	166.422
Kratkoročne obveznosti	1.166.443	1.122.284	1.326.664
Kratkoročne pasivne časovne razmejitve	20.000	20.000	16.619
Skupaj obveznosti do virov sredstev	**2.523.940**	**2.306.006**	**2.463.030**

KAPITAL

Kapital sestavljajo vpoklicni kapital, kapitalske rezerve, rezerve iz dobička, aktuarski dobički ali izgube za rezervacije za odpravnine, nerazporejeni čisti dobiček iz prejšnjih let ter čisti dobiček poslovnega leta.

Na dan 31.12.2021 načrtujemo kapital v višini 765.903 v sledeči sestavi:

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Vpoklicani kapital	431.715	431.715	431.715
Kapitalske rezerve	125.090	125.090	125.090
Rezerve iz dobička	74.321	74.321	43.172

Presežek/primanjkljaj iz prevrednot. iz naslova aktuarskih dobičkov/izgub			
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	-2.400	-2.400	-2.374
Preneseni čisti dobiček iz prejšnjih let	82.941	31.149	10107
Čisti poslovni izid poslovnega leta	54.236	51.792	52.192
Skupaj kapital	**765.903**	**711.667**	**659.902**

REZERVACIJE IN DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE

Dolgoročne rezervacije (112.194)
Načrtujemo, da bo na dan 31.12.2021 stanje dolgoročnih rezervacij v višini 112.194 EUR, in sicer iz naslova odpravnin in jubilejnih nagrad 103.894 EUR, razmejenih stroškov 2.700 EUR in rezervacij iz naslova vnaprej vračunanih stroškov 5.600 EUR.

Dolgoročne pasivne časovne razmejitve (225.763)
Dolgoročne pasivne časovne razmejitve so načrtovane v višini 225.763 EUR in so oblikovane s pridobitvijo državnih in občinskih podpor in donacij za pridobitev osnovnih sredstev. Namenjene so pokrivanju stroškov amortizacije teh sredstev in se porabljajo s prenašanjem med poslovne prihodke v višini obračunane amortizacije.
Oblikovane so iz ocenjenih rezervacij leta 2020 v višini 171.213 in povečanja za predvidene podpore po projektih v višini 105.809 EUR in zmanjšanju za pokrivanje amortizacije leta 2021 v znesku 51.259 EUR.

DOLGOROČNE OBVEZNOSTI

Podjetje načrtuje na dan 31.12.2021, da bodo znašale obveznosti po dolgoročnih kreditnih pogodbah v višini 344.127 EUR. Znesek izhaja iz ocenjenega stanja na dan 31.12.2020 v višini 272.184 EUR, povečanega za novo zadolžitev za smetarsko vozilo v višini 180.000 EUR in zmanjšanja za odplačila kreditnih obveznosti v višini 108.057 EUR v letu 2021.

Znesek dolgoročnega kredita v višini 344.127 EUR je v bilanci stanja razdeljen na kratkoročni in dolgoročni del. Tisti del dolgoročnega kredita, ki bo odplačan v letu 2022, je na postavki kratkoročne finančne obveznosti (110.490 EUR). Del, ki bo odplačan 2023 in kasneje, pa je na dolgoročnih finančnih obveznostih (233.637).

Načrtovane dolgoročne finančne obveznosti na dan 31.12.2021 so v višini 233.637 EUR – odplačila od leta 2023 in se nanašajo na obnovo poslovnih prostorov, traktor s priključki in novo posojilo za smetarsko vozilo.

KRATKOROČNE OBVEZNOSTI (1.166.443)

Načrtovane kratkoročne obveznosti so sestavljene iz finančnih obveznosti v višini 110.490 EUR in poslovnih obveznosti v znesku 1.055.953 EUR.

Kratkoročne finančne obveznosti (110.490)
Med kratkoročnimi finančnimi obveznostmi na dan 31.12.2021 je tisti del dolgoročnih posojil, ki bo odplačan v letu 2022 v višini 110.490 EUR.

Kratkoročne poslovne obveznosti (1.055.953)
Kratkoročne poslovne obveznosti so načrtovane obveznosti do dobaviteljev v višini 829.175 EUR in druge kratkoročne poslovne obveznosti (obveznosti za davke, okoljske dajatve in do zaposlenih) v znesku 226.778 EUR.

Načrtujemo, da bomo v letu 2021 poravnavali obveznosti v pogodbenih rokih, plačila obveznosti do dobaviteljev, ki bodo nastala iz podizvajalskih pogodb, bomo vezali na plačila investitorjev oziroma naročnika.

PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (20.000)

Načrtovani znesek pasivnih časovnih razmejitev na dan 31.12.2021 v višini 20.000 EUR se nanaša na vnaprej vračunane stroške (stroški revizije in stroški provizij za izdane garancije za odpravo napak v garancijski dobi) in kratkoročno odložene prihodke.

IZVENBILANČNA SREDSTVA IN OBVEZNOSTI

Na tej postavki so vodena sredstva gospodarske infrastrukture, ki so v lasti Občine Sevnica. Komunala ima ta sredstva v najemu. Nanaša se na infrastrukturo:

- Obveznih gospodarskih javnih služb vodovod, kanalizacija, čistilne naprave in odpadki)
- Mrliških vežic v Občini Sevnica

Načrtovana vrednost gospodarske infrastrukture na dan 31.12.2021 znaša 24.468.173 EUR in vključuje zemljišča, gradbene objekte, opremo in investicije v teku. Načrtovano stanje izhaja iz ocenjenega stanja 24.353.438 EUR za leto 2020, povečanja za predvidene investicije v gospodarsko infrastrukturo ter zmanjšanja za obračunano amortizacijo.

6.3.1.2. Bilanca stanja podjetja Plinovod

V mesecu septembru je Občinski svet Občine Sevnica sklenil, da se bo podjetje Plinovod pripojilo k javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica z izvedbo treh sklepov, ki podjetje zavezuje k izpolnitvi pred prepojitvijo:

1. Plinovodno omrežje z dne 31.12.2020 prehaja v last Občine Sevnica
2. Poslovni prostor z dne 31.12.2020 postane last Občine Sevnica
3. Bilančni dobiček iz preteklih let v višini 600.000 EUR se nakaže v proračun Občine Sevnica

Prikazana je projekcija bilance stanja na dan 31.12.2020 pred izvedbo sklepov in po upoštevanju sklepov Občinskega sveta Občine Sevnica. Sredstva in viri se zmanjšajo za 760.662 EUR. Stanje 31.12.2020 bo otvoritveno stanje na Komunali Sevnica. In od takrat bodo podatki bilanc združeni, ločeno bodo prikazani za potrebe izvajanja energetske zakonodaje.

Izvenbilančna sredstva in obveznosti so načrtovana v višini 95.933 EUR.

6.3.2. IZKAZ POSLOVNEGA IZIDA

Izkaz poslovnega izida je sestavljen na osnovi predračunov stroškov in odhodkov vseh dejavnosti podjetja Komunala Sevnica. S 1.1.2021 bo skladno s sklepi Občinskega sveta občine Sevnica Komunali pripojeno podjetje Plinovod z dejavnostjo operaterja distribucijskega sistema zemeljskega plina in prodajo plina.

Razčlenitev prihodkov je sledeča:

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Poslovni prihodki	7.148.998	6.658.973	6.806.711
- prihodki v GJS	5.449.457	4.812.311	4.784.460
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja	1.699.541	1.846.662	2.022.251
Finančni prihodki	3.700	3.692	3.340
- prihodki v GJS	0	0	0
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja	3.700	3.692	3.340

Drugi prihodki – izredni prihodki	3.502	2.826	2.927
- prihodki v GJS	452	0	12
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja	3.050	2.826	2.915
Skupaj prihodki	**7.156.200**	**6.665.491**	**6.812.978**
- prihodki v GJS	**5.449.909**	**4.812.311**	**4.784.472**
- prihodki v drugih dejavnostih komun. značaja	**1.706.291**	**1.850.180**	**2.028.506**

Poslovni prihodki (7.148.998)
Načrtovani poslovni prihodki za leto 2021 so v višini 7.148.998 EUR, in sicer čisti prihodki 6.691.244 EUR (93,60%) in drugi poslovni prihodki 457.754 EUR (6,40%).

Poslovni prihodki v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Čisti prihodki od prodaje	6.691.244	6.089.711	6.211.516
- od opravljanja GJS	5.033.703	4.308.425	4.227.605
- od opravljanja drugih dejavnosti kom. značaja	1.657.541	1.781.286	1.983.911
Drugi poslovni prihodki	457.754	569.262	595.195
- cenovna subvencija	336.491	397.582	464.738
- drugi poslovni prihodki	121.263	171.680	130.457
Skupaj poslovni prihodki	**7.148.998**	**6.658.973**	**6.806.711**

Načrtovani čisti prihodki od prodaje v GJS znašajo v letu 2021 5.033.703 EUR (75,23%), čisti prihodki od opravljanja drugih dejavnosti komunalnega značaja so v višini 1.657.541 EUR (24,77%). Rast čistih prihodkov iz naslova opravljanja gospodarskih javnih služb je višja zaradi pripojitve podjetja Plinovod Sevnica s 1.1.2021.

Drugi prihodki so načrtovani v višini 457.754 EUR, med katerimi je subvencija v višini 336.491 EUR, in sicer na kanalizaciji v višini 167.758 EUR in čistilni napravi 168.733 EUR. Prihodki od subvencije za komunalne storitve so tisti prihodki, katere bo namesto uporabnikov komunalnih storitev poravnala Občina in predstavlja **tisti del stroškov najemnine, ki niso vključeni v obračunsko ceno storitve.**

Drugi poslovni prihodki so v višini 121.263 EUR in so oblikovani iz naslova odškodnin od zavarovalnice, podpore pri prodaji električne energije, od odprave dolgoročnih rezervacij za porabljeno amortizacijo, poplačila terjatev, za katere so bili v preteklih letih oblikovani popravki vrednosti in subvencije, pridobljene na osnovi objavljenih razpisov.

Finančni prihodki (3.700)
Načrtovani finančni prihodki za leto 2021 v višini 3.700 EUR so sestavljeni iz prihodkov od zamudnih obresti pri terjatvah in obresti od danih depozitov, ki so zastavljeni za izdane garancije.

Drugi prihodki – izredni prihodki (3.502)
Druge prihodke sestavljajo neobičajne postavke, ki v načrtovanem obdobju povečujejo poslovni izid rednega poslovanja. Med drugimi finančnimi prihodki so evidentirani prihodki za izterjane sodne stroške (sodne takse, stroški izvršitelja in manipulativni stroški).

ODHODKI IZ POSLOVANJA (7.098.464)

Poslovni prihodki v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Poslovni odhodki	7.084.464	6.597.246	6.747.315
Finančni odhodki	6.842	6.270	5.718
Drugi odhodki - izredni	7.158	7.183	7.753
Skupaj odhodki	**7.098.464**	**6.610.699**	**6.760.786**

Poslovni odhodki (7.084.464)
Načrtovani poslovni odhodki za leto 2021 znašajo 7.098.464 EUR, in sicer v GJS 5.420.656 EUR (76,36%) in v drugih dejavnostih komunalnega značaja 1.663.808 EUR (23,44%).

Sestava poslovnih odhodkov:

Vrste poslovnih odhodkov v EUR	Načrtovano 2021	Struktura v %	Ocena 2020	Struktura v %	Leto 2019	Struktura v %
Stroški blaga, materiala in storitev	4.832.852	68,22	4.615.788	69,97	4.844.442	71,80
Stroški dela	1.929.272	27,23	1.679.507	25,46	1.624.730	24,08
Odpisi vrednosti	231.959	3,27	219.400	3,33	186.621	2,77
Drugi stroški	90.381	1,28	82.551	1,25	91.522	1,36
Skupaj poslovni odhodki	**7.084.464**	**100,00**	**6.597.246**	**100,00**	**6.747.315**	**100,00**

Med načrtovanimi poslovnimi odhodki v višini 7.084.464 EUR predstavljajo največji delež stroški materiala in storitev 68,22%, stroški dela 27,23 %, stroški odpisa vrednosti 3,27 % ter drugi poslovni odhodki 1,28 %.

Stroški blaga, materiala in storitev so za leto 2021 načrtovani v višini 4.832.852 EUR.

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Stroški materiala:	1.011.440	880.717	909.480
- stroški materiala v GJS	668.740	539.928	533.127
- stroški materiala v drugih dejavnostih komun. značaja	342.700	340.789	376.353
Stroški storitev:	3.821.412	3.735.071	3.934.962
- stroški storitev v GJS	3.214.700	2.907.531	2.973.947
- stroški storitev v drugih dejavnostih komun. značaja	606.712	827.540	961.015
Skupaj stroški materiala in storitev	**4.832.852**	**4.615.788**	**4.844.442**

Načrtovana najemnina za uporabo infrastrukture je za leto 2021 v višini 949.022 EUR, in sicer:

- Vodovod 309.791 EUR, kanalizacija 330.147 EUR, čistilna naprava 246.612 EUR, ravnanje z odpadki 13.653 EUR, skupno 900.203 EUR – osnova amortizacija predpreteklega leta (leto 2019)
- Najem mrliških vežic v višini 11.000 EUR – osnova je delež amortizacije, določen s sklepom župana.
- Plinovodno omrežje v višini 37.819 EUR – osnova je amortizacija preteklega leta

Pregled pomembnejših podatkov za najemnino, subvencijo obveznih GJS:

Leto	Stanje GI 31.12.	Am GI 31.12.(brez pogrebne)	Najemnina 31.12.	Subvencija 31.12.
2009	10.388.769	233.822	0	146.662*
2010	23.705.478	457.927	233.822	143.376
2011	23.829.043	759.792	457.925	365.855
2012	25.639.655	753.087	759.792	647.500
2013	27.366.565	767.902	753.087	637.405

2014	26.901.548	824.722	767.902	498.314
2015	26.140.981	824.544	824.722	475.953
2016	25.358.944	854.950	824.722	480.310
2017	24.863.072	885.343	824.544	438.793
2018	24.497.675	899.224	854.950	461.656
2019	23.812.208	900.203	885.344	464.738
Ocena 2020	24.353.438	824.529	899.224	397.582
Načrtov. 2021	24.468.173	849.265	900.203	336.491

*do leta 2010 smo skladno s SRS odpisovali amortizacijo

Načrtovani stroški dela za leto 2021 znašajo 1.929.272 EUR in so višji glede na ocenjene leta 2020 za 15 %. Bruto plače so v znesku 1.399.828 EUR glede na ocenjene 2020 višje zaradi predvidenih novih zaposlitev in usklajevanja plač s kolektivno pogodbo dejavnosti in podjetniško kolektivno pogodbo.
Načrtovana povprečna bruto plača na delavca za leto 2021 je 1.707,69 EUR (ocenjena za leto 2020 je 1.555,24 EUR), načrtovan regres je v višini 1.300 EUR na delavca. Upoštevani so tudi višji stroški povračila za prehrano med delom (6,12 EUR/dan), ki se uporabljajo od meseca februarja 2020.

Odpisi vrednosti so načrtovani v višini 231.959 EUR. Amortizacija sredstev podjetja je v višini 223.823 EUR in prevrednotovalni poslovni odhodki pri obratnih sredstvih v znesku 8.136 EUR.

Drugi poslovni odhodki so za leto 2021 predvideni v znesku 90.381 EUR in vključujejo vodno povračilo, prispevke za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov in prispevek za stavbno zemljišče.

Finančni odhodki (6.842)
Finančni odhodki so za leto 2021 načrtovani v višini 6.842 EUR in vključujejo obresti za prejeta posojila od bank za nabavljena osnovna sredstva ter odhodke od odpravnin in jubilejnih nagrad po Aktuarskem izračunu.

Drugi odhodki – izredni odhodki (7.158)
Načrtovani drugi odhodki so 7.158 EUR in so izplačila za odškodnine in dane donacije.

PREDRAČUN STOPENJSKEGA PRIKAZA IZKAZA POSLOVNEGA USPEHA

a) Ugotovitev rezultata iz poslovanja

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Poslovni prihodki	7.148.998	6.658.973	6.806.711
- čisti prihodki od prodaje	6.691.244	6.089.711	6.211.516
- drugi poslovni prihodki	457.754	569.262	595.195
od tega cenovna subvencija	336.491	397.582	464.738
Poslovni odhodki	7.084.464	6.597.246	6.747.315
- stroški materiala in storitev	4.832.852	4.615.788	4.844.442
od tega najemnina za infrastrukt.	949.022	899.224	885.344
- stroški dela	1.929.272	1.679.507	1.624.730
- odpisi vrednosti	231.959	219.400	186.621
- drugi poslovni odhodki	90.381	82.551	91.522
DOBIČEK / IZGUBA IZ POSLOVANJA	**64.534**	**61.727**	**59.396**

b) Ugotovitev rezultata iz financiranja

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Finančni prihodki	3.700	3.692	3.340
- finančni prihodki iz danih posojil	20	20	36
- finančni prihodki iz poslovnih terjatev	3.680	3.672	3.304
Finančni odhodki	6.842	6.270	5.718
- finančni odhodki iz finančnih obveznosti	5.850	5.373	4.481
- finančni odhodki iz drugih finančnih obvezn.	892	874	340
- finančni odhodki iz poslovnih obveznosti	100	23	897
DOBIČEK/IZGUBA IZ FINANCIRANJA	**-3.142**	**-2.578**	**-2.378**

c) Ugotovitev rezultata iz naslova drugih prihodkov odhodkov (zunaj rednega delovanja)

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Drugi prihodki	3.502	2.826	2.927
Drugi odhodki	7.158	7.183	7.753
POSLOVNI IZID ZUNAJ REDNEGA DELOVANJA	**-3.656**	**-4.357**	**-4.826**

č) Zbirni prikaz stopenjskega izkaza poslovnega izida

v EUR	Načrtovano 2021	Ocena 2020	Leto 2019
Dobiček / Izguba iz poslovanja	64.534	61.727	59.396
Dobiček iz financiranja	-3.142	-2.578	-2.378
Poslovni izid zunaj rednega delovanja	-3.656	-4.357	-4.826
Davek od dohodka pravnih oseb	3.500	3.000	0
Čisti poslovni izid obračunskega obdobja	**54.236**	**51.792**	**52.192**

6.3.3. DAVEK OD DOHODKA PRAVNIH OSEB

Veljavna davčna stopnja je 19 % in načrtovani davek od dohodka pravnih oseb za leto 2021 znaša 3.500 EUR.

6.3.4. IZKAZ BILANČNEGA DOBIČKA

Zap. Št.	Bilančni dobiček v EUR	Načrtovano 31.12.2021	Ocena 31.12.2020	Leto 2019 po sklepu Občinskega sveta 15.05.2020	Leto 2019
a)	Čisti poslovni izid poslovnega leta / čista izguba poslovnega leta	54.236	51.792	0	52.192
b)	Preneseni čisti dobiček	82.941	31.149	0	0
c)	Povečanje rezerv iz dobička po sklepu uprave (zakonskih)	0	0	0	0
č)	Povečanje drugih rezerv po sklepu Občinskega sveta Sevnica	0	0	31.150	0
d)	Nerazporejeni dobiček			31.149	10.107
	BILANČNI DOBIČEK (a+b-c+č+d)	**137.177**	**82.941**	**62.299**	**62.299**

Pojasnilo k izkazu bilančnega dobička

Bilančni dobiček na dan 31.12.2019 v znesku 62.299 EUR je bil s sklepom Občinskega sveta Občine Sevnica št. 014-0012/2020 z dne 15.05.2020 razporejen:

- 31.150 EUR v druge rezerve (za investicije v osnovna sredstva)
- 31.149 EUR ostane na postavki nerazporejeni dobiček.

Bilančni dobiček leta 2019 po tej razporeditvi znaša 31.149 EUR.

Ocenjeni bilančni dobiček na dan 31.12.2020 je 82.941 EUR, ki je sestavljen:

- Nerazporejenega dobička preteklih let 31.149 EUR
- Ocenjeni dobiček leta 2020 51.792 EUR

Načrtovani bilančni dobiček na dan 31.12.2021 je 137.177 EUR. Sestavljajo ga:

- Nerazporejeni dobiček iz preteklih let v znesku 31.149 EUR
- Ocenjeni dobiček leta 2020 v višini 51.792 EUR
- Načrtovani dobiček leta 2021 v znesku 54.236 EUR.

7. NAČRTOVANI PRIKAZ RAZPOREJANJA PRIHODKOV IN ODHODKOV TER STROŠKOV NA POSAMEZNE DEJAVNOSTI ZA LETO 2021

7.1. SPLOŠNO

Opravljanje glavnih dejavnosti (gospodarske javne službe) in drugih dejavnosti komunalnega značaja je opredeljeno v Odloku o ustanovitvi Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica (UL 2/2017, 27/18, 22/19, 80/20).
Po odloku se dejavnosti v podjetju delijo na 2 osnovni skupini:

a) **Glavne dejavnosti** so glede na vire financiranja razdeljene v dve skupini:
Dejavnosti individualne rabe, ki se financirajo s strani uporabnikov storitev:
- oskrba s pitno vodo;
- odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda;
- ravnanje z odpadki;
- pogrebne in pokopališke storitve;
- oskrba s plinom – ODS in dobava zemeljskega plina (pripojitev s 1.1.2021) .

Dejavnosti kolektivne rabe, ki se financirajo iz proračuna občine:
- vzdrževanje občinskih lokalnih cest (od 1.11.2014);
- urejanje, čiščenje javnih površin;
- vzdrževanje javne razsvetljava (od 1.1. 2019).

b) **Druge dejavnosti komunalnega značaja**
- tržna dejavnost (tržna dejavnost, investicije in razvoj, inženiring, vodenje projektov);
- skupne službe, katero sestavljajo dejavnosti vodenja podjetja, splošnih in kadrovskih zadev ter finance in računovodstvo.

Skladno z določili Slovenskega računovodskega standarda 32(2016) vodimo ločene računovodske evidence za posamezne dejavnosti oz. poslovnoizidna mesta. Znotraj posameznih dejavnosti so oblikovana stroškovna mesta, na katerih se zbirajo prihodki, stroški in odhodki ter se ugotavlja poslovni izid.

7.2. RAZPOREJANJE PRIHODKOV, NEPOSREDNIH STROŠKOV, POSREDNIH PROIZVAJALNIH STROŠKOV TER SPLOŠNIH STROŠKOV

Sodila so bila pregledana s strani pooblaščene revizijske družbe. Na osnovi tega smo pridobili Poročilo o objektivni upravičenosti sodil, ki služijo razporejanju prihodkov, odhodkov, sredstev in obveznosti do njihovih virov z dne 28.05.2020, kar je bilo obravnavano na Nadzornem svetu podjetja dne 15.06.2020.

Razporejanje prihodkov

Neposredne prihodke od prodaje, ki predstavljajo pretežni del prihodkov, razporejamo na ustrezna stroškovna mesta neposredno. Prav tako pa neposredno razporejamo tudi druge poslovne prihodke, kamor sodijo odškodnine, prejete iz naslova zavarovanja sredstev. Prihodke od financiranja in izredne prihodke (izterjane stroške po tožbah) evidentiramo na stroškovno mesto skupne službe. Ker ti prihodki znašajo ca 0,2 % vseh prihodkov podjetja, ne določamo sodil. Za znesek prihodkov zmanjšamo stroške in odhodke na dejavnosti skupne službe.

Razporejanje neposrednih proizvajalnih stroškov

Neposredne stroške, ki se nanašajo na posamezno dejavnost, evidentiramo na stroškovna mesta direktno iz knjigovodskih listin (likvidiranih računov) in obračunov (materialni obračun, obračun plače). Med neposredne oziroma direktne stroške uvrščamo stroške materiala, drobnega inventarja, stroške energije, prevoznih in ostalih eksternih in internih storitev. Neposredne stroške dela (bruto plače in prispevke delodajalca, regres za prehrano in prevoz na delo) razporejamo direktno na stroškovna mesta na osnovi opravljenih ur dela na posameznem stroškovnem mestu.

Razporejanje posrednih proizvajalnih stroškov

V to skupino sodijo stroški, ki jih na osnovi sodil razporejamo na dejavnosti, in sicer:

- opravljene aktivnosti, ki so odvisne od opravljenih ur in izražene v % (uporablja se za vodje dejavnosti, ki opravljajo delo za več dejavnosti)
- nabavna vrednost osnovnega sredstva (požarno in strojelomno zavarovanje)
- stroški dela (zavarovanje odgovornosti)
- fakturirana realizacija za komunalne storitve (oblikovanje stroška popravka vrednosti za terjatve komunalnih storitev)
- število merilnih mest (razporeditev stroška goriva in vzdrževanja za vozila, ki se uporabljajo na več SM v okviru dejavnosti)
- število objektov na vodovodnih sistemih (daljinski nadzor objektov vodovodnega sistema)
- število avtomobilov (stroški sledenja).
- razmerje med deležem distribucije (v kWh), ki pripada ostalim dobaviteljem plina v skupni vrednosti distribucije (v kWh), ki je celotna in vključuje distribucijo (kWh) za porabo plina za celotno omrežje (podjetje + drugi dobavitelji) – ODS (SM 520) in deležem distribucije (v kWh), ki pripada podjetju pri nabavi plina v skupni vrednosti distribucije (v kWh), ki je celotna in vključuje distribucijo (kWh) za porabo plina za celotno omrežje (+ drugi dobavitelji) – trgovski del (SM 521)
  Uporabljalo se bo na Plinovodu. V letu 2019 je bilo razmerje 73,17% ODS in 26,83 % tržni del (vir LP Plinovod, leto 2019)

Razporejanje splošnih stroškov

Del prihodkov in stroškov poslovanja, za katere je značilno, da niso neposredno odvisni od izvajanja dejavnosti in jih ni mogoče neposredno razporediti na temeljne dejavnosti, evidentiramo na skupnem splošnem stroškovnem mestu - skupne službe. Na tem stroškovnem mestu se zbirajo:

- stroški dela: vodenja podjetja, kadrovske službe in tajništva, finančno-računovodske službe, del stroška vodje odvajanja in čiščenja odpadnih voda ter vodje gospodarskih javnih služb.
- stroški materiala: stroški električne energije poslovnega objekta, stroški goriva za vozila, pisarniški material, strokovni časopisi in literatura;
- stroški storitev: stroški vzdrževanja računalniške in programske opreme, avtomobilov, povračila stroškov zaposlenih v zvezi z delom, storitve plačilnega prometa, zavarovalne premije, stroški odvetniških storitev, stroški revidiranja, stroški reklame in reprezentance, sejnine, stroški telefonskih stroškov za delavce, ki so bremenjeni na skupnih službah, poštni stroški, čiščenje poslovnih prostorov uprave, komunalne storitve in ogrevanje;
- amortizacija za osnovna sredstva, ki se uporabljajo v skupnih službah;
- drugi stroški in odhodki.

V skladu z Uredbo MEDO stroške reprezentance, sponzorstva, donacije, vzdrževanja poslovnega objekta skupnih služb razporejamo v breme tržnih dejavnost, saj niso upravičeni kalkulativni element cene storitev GJS.

Sodila za razporejanje splošnih stroškov

a) Proizvajalni stroški

Uporablja se pri določanju splošnih stroškov:

- Gospodarskih javnih služb, pri katerih izločimo najemnino
- Pri tržni dejavnosti, kjer izločimo stroške storitev, kjer gre za posredovanje

b) Razmerje med splošnimi stroški podjetja v primerjavi s skupnimi prihodki podjetja

Uporablja se pri določanju splošnih stroškov:

- Javnih površin
- Javne razsvetljave
- Vzdrževanja cest – pri čemer izločimo stroške storitev, kjer gre za posredovanje

c) V znesku na enoto opravljene storitve

Uporablja se pri pogrebni službi, in sicer v znesku/pokop.

Na stroškovnem mestu skupne službe se ugotovi razlika med prihodki ter odhodki in stroški, kar razporedimo na dejavnosti, kar prikazuje spodnja tabela.

Načrtovana razporeditev splošnih stroškov po dejavnostih

	Načrtovano		Ocena		Realizirano	
Naziv SM	2021	% splošnih stroškov	2020	% splošnih stroškov	2019	% splošnih stroškov
Vodovod	71.891	13,17	75.099	15,05	71.907	14,55
Kanalizacija	13.882	2,54	13.702	2,75	15.902	3,22
Čistilna naprava	29.167	5,35	28.417	5,69	27.261	5,51
Ravnanje z odpadki	120.084	22,00	116.274	23,30	111.000	22,45
Skupaj obvezne GJS	**235.024**	**43,06**	**233.492**	**46,79**	**226.070**	**45,73**
Pogrebna služba	19.043	3,49	14.430	2,89	18.200	3,68
Javne površine	33.846	6,20	31.069	6,23	30.790	6,23
Vzdrževanje občinskih cest	64.961	11,91	60.388	12,10	63.857	12,92
Javna razsvetljava	3.339	0,61	3.073	0,61	2.339	0,47
Plinovod	23.022	4,22	0	0	0	0
Skupaj druge GJS	**144.211**	**26,43**	**108.960**	**21,83**	**115.186**	**23,3**
Tržna dejavnost	166.525	30,51	156.637	31,38	153.086	30,97
Skupaj druge dejavnosti komunalnega značaja	**166.525**	**30,51**	**156.637**	**31,38**	**153.086**	**30,97**
SKUPAJ SPLOŠNI STROŠKI	**545.760**	**100,00**	**499.089**	**100,00**	**494.342**	**100,00**

Načrtovani splošni stroški so za leto 2021 v višini 545.760 EUR predstavljajo v primerjavi s skupnimi prihodki 7.156.200 EUR 7,63 % (ocena 2020- 7,49 %, leto 2019- 7,26 %, leto 2018 -6,90%).

7.3. NAČRTOVANA RAZPOREDITEV STROŠKOV NA NEPOSREDNE, POSREDNE, PROIZVAJALNE TER SPLOŠNE STROŠKE ZA LETO 2021

	GJS OBVEZNE					TRŽNA DEJ.	GJS DRUGE						Uprava	SKUPAJ PODJETJE
v EUR	Vodovod	Kanalizacija	Čistilna naprava	Ravnanje z odpadki	Skupaj GJS	Tržna dejavnost	Pogrebna in pokop.dej.	Javne površine	Vzdrževanje cest	Javna razsvetljava	Plinovod	SKUPAJ druge GJS	Uprava	SKUPAJ PODJETJE
1	2	3	4	5	6=2do5	7	8	9	10	11	12	13=8 do 12	14	15=6+7+13+14
a) Neposredni proizvajalni stroški	**896.465**	**437.122**	**488.267**	**1.010.955**	**2.832.809**	**1.423.096**	**227.580**	**438.571**	**941.241**	**48.071**	**323.095**	**1.978.558**	**563.710**	**6.798.173**
Stroški materiala	104.305	19.130	44.490	90.054	257.979	316.800	35.611	49.388	229.892	2.000	93.870	410.761	25.900	**1.011.440**
Stroški storitev	600.241	372.984	383.738	555.454	1.912.417	838.539	104.606	96.976	495.189	46.071	179.541	922.383	147.408	**3.820.747**
Od tega najemnina infrasturukture GJS	309.791	330.147	246.612	13.653	900.203	0	11.000	0	0	0	37.819	48.819	0	**949.022**
Od tega ZP infrasturukture GJS	37.583	5.230	1.930	430	45.173	0	890	0	0	0		890	0	**46.063**
Stroški amortizacije	10.658	1.638	6.102	49.481	67.879	37.013	7.965	20.602	70.348	0	22	98.937	19.994	**223.823**
Stroški dela	118.203	42.818	53.392	312.743	527.156	223.292	78.450	265.605	144.405	0	49.330	537.790	341.408	**1.629.646**
Drugi poslovni stroški	57.857	0	0	0	57.857	100	0	6.000	100	0	324	6.424	26.000	**90.381**
Prevrednotovalni poslovni odhodki	2.480	520	510	3.026	6.536	400	900	0	0	0	0	900	300	**8.136**
Finančni odhodki	71	32	35	197	335	3.952	48	0	1.307	0	0	1.355	1.200	**6.842**
Drugi finančni odhodki - izredni	2.650	0		0	2.650	3.000	0	0		0	8	8	1.500	**7.158**
b) Posredni proizvajalni stroški	**26.235**	**11.378**	**7.015**	**39.472**	**84.100**	**65.889**	**35.558**	**27.622**	**44.202**	**0**	**42.920**	**150.302**	**0**	**300.291**
Amortizacija					**0**					0		0		**0**
Stroški dela	26.177	11.378	7.015	39.246	**83.816**	65.889	35.558	27.622	43.821	0	42.920	149.921		**299.626**
Stroški storitev	58	0	0	226	**284**	0		0	381	0		381		**665**
c) Splošni stroški	**71.891**	**13.882**	**29.167**	**120.084**	**235.024**	**166.525**	**19.043**	**33.846**	**64.961**	**3.339**	**23.022**	**144.211**	**-545.760**	**0**
SKUPAJ PROIZVAJALNI STROŠKI	**994.591**	**462.382**	**524.449**	**1.170.511**	**3.151.933**	**1.655.510**	**282.181**	**500.039**	**1.050.404**	**51.410**	**389.037**	**2.273.071**	**17.950**	**7.098.464**

8. PREGLED INVESTICIJ IN NJIHOVIH VIROV V LETU 2021

8.1. INVESTICIJE V GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH

Naziv investicije	PORABA		VIRI	
	Nabava osnovnih sredstev	Odplačilo kreditnih obveznosti	Amortizacija	Drugi viri
1	2	3	4	5
1. VODOVOD	**2.000**	**0**	**10.658**	**0**
Nadomestitev opreme	2.000			
2. KANALIZACIJA	**8.500**	**0**	**1.638**	**0**
Kamera za snemanje kanalizacijskih vodov	8.500			**0**
3. ČISTILNA NAPRAVA	**0**	**0**	**6.102**	**0**
4. POGREBNA SLUŽBA	**14.000**	**0**	**7.965**	**0**
Vozilo furgon za opravljanje prevozov za potrebe pogrebne in pokopališke dejavnosti	14.000			
5. RAVNANJE Z ODPADKI	**186.000**	**9.000**	**49.481**	**180.000**
Oprema in zabojniki	6.000			
Tri osno smetarsko vozilo za pobiranje, stiskanje in odvoz mešanih in ločenih frakcij komunalnih odadkov - z nadgradnjo cca 20 m3	180.000			180.000
Odplačilo dolgoročnega kredita za smetarsko vozilo, nabavljeno v letu 2021 (predvidoma 3 obroki)		9.000		
6. JAVNE POVRŠINE	**5.000**	**0**	**20.602**	**5.000**
Nadomestitev opreme za potrebe javnih površin	5.000			
7. VZDRŽEVANJE OBČINSKIH CEST	**14.500**	**26.441**	**70.348**	**0**
Odplačilo dolgoročnega kredita za traktor s priključki za opravljanje zimske službe		26.441		
Nadomestitev opreme	2.000			
Valjar asfalterski za izdelavo muld	12.500			
8. PLIN	**0**	**0**	**22**	
SKUPAJ INVESTICIJE V GOSPODARSKIH JAVNIH SLUŽBAH (1 do7)	**230.000**	**35.441**	**166.816**	**185.000**

8.2. INVESTICIJE V DRUGIH DEJAVNOSTIH KOMUNALNEGA ZNAČAJA

Naziv investicije	PORABA		VIRI	
	Nabava osnovnih sredstev	Odplačilo kreditnih obveznosti	Amortizacija	Drugi viri
1	2	3	4	5
1. TRŽNA DEJAVNOST	**158.574**	**72.617**	**37.013**	**105.809**
Nadomestitev opreme	2.000			
GPS naprava Leica, za potrebe ažuriranja in vodenja katastra GJI	10.313			
Vozilo furgon za opravljanje prevozov za potrebe tržne dejavnosti	14.000			
Odplačilo kredita za nakup poslovnih prostorov		42.107		
Odplačilo kredita za obnovo poslovnih prostorov		30.510		
Tovorno vozilo - dvoosni kamion za prevoz agregata delujočega na odpadno jedilno olje	59.715			47.772
Premični agregat s predelavo na odpadno jedilno olje	19.826			15.861
Traktor karakteristik (95 – 125 kW, 129-170 KM)	52.720			42.176
2. SKUPNE SLUŽBE	**18.000**		**19.994**	
Nadomestitev računalniške in programske opreme	18.000			
SKUPAJ INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA (1 do 2)	**176.574**	**72.617**	**57.007**	**105.809**

8.3. REKAPITULACIJA

	PORABA		VIRI	
Naziv investicije	Nabava osnovnih sredstev	Odplačilo kreditnih obveznosti	Amortizacija	Drugi viri
1	2	3	4	5
1. INVESTICIJE V GJS	230.000	35.441	166.816	185.000
2. INVESTICIJE V DRUGE DEJAVNOSTI KOMUNALNEGA ZNAČAJA	176.574	72.617	57.007	105.809
3. SKUPAJ INVESTICIJE (1 do 2)	**406.574**	**108.058**	**223.823**	**290.809**

Načrtovana vrednost investicij v lastna osnovna sredstva in odplačilo kreditnih obveznosti za leto 2021 znaša 514.632 EUR. Vrednost investicij v nadomestitev opreme je 406.574 EUR in v odplačilo kreditnih obveznosti v višini 108.058 EUR. Vir za investicije je amortizacija v znesku 223.823 EUR, dolgoročni kredit 180.000 EUR ter podpore (državne in lokalne) 110.809 EUR.

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

4. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Odredbe o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica**

Številka: 011-0006/2019

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za gospodarske dejavnosti
Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo

Poročevalki:
Vlasta Kuzmički, vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti
Tanja Novšak, predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI

Številka: 011-0006/2019
Datum: 10.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

Spoštovani.

Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica je pripravljena na podlagi 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica. Odredba je izvedbeni akt navedenega odloka ter ureja le režim parkiranja na posameznih površinah, medtem ko so vzdrževanje parkirišč in javnih površin ter sankcije določene v samem Odloku o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica.

Na delu parkirišča na Lisci pri Tončkovem domu je urejeno postajališče, ki nudi plačljive storitve elektrike in vode za potrebe avtodomarjev, zato je potrebno navedeno zadevo formalizirati in sprejeti cenik za storitve, ki jih nudi postajališče.

S to odredbo se določijo parkirišča za avtodome ter splošni in drugi pogoji za uporabo le tega.

Določijo se naslednja parkirišča za avtodome (PZA):

a) PZA z oskrbo, na katerem je poleg parkiranja omogočena oskrba z električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma fekalij:
   - pod Gradom Sevnica na delu parcel št. 936/1, 936/2 in 936/4, vse k.o. 1379 Sevnica; kjer je trenutno storitev oskrbe z električno energijo, pitno vodo in odvozom vode in fekalij trenutno še brezplačna;
   - na delu parkirišča na Lisci pri Tončkovem domu na delu parcele št. 1351 k.o. 1361 Podgorje, kjer se storitev oskrbe z električno energijo, pitno vodo in odvozom vode in fekalij plačuje;

b) PZA brez oskrbe, na katerem je omogočeno samo parkiranje avtodomov:
   - na delu javnega parkirišča pri Srednji šoli Sevnica na delu parcele št. 266/1 k.o. 1379 Sevnica;

Parkiranje avtodomov na parkirišču za avtodome je omejeno na največ 72 ur, parkiranje pa se označi s parkirno uro ali ročno zapisano uro začetka parkiranja.

Plačilo oskrbe za parkiranje, dobavo in uporabo električne energije, vode in odvod odpadne vode in fekalij na parkirišču za avtodome je določeno po naslednjem ceniku in se plačuje tam, kjer je nameščen avtomat za oskrbo, ki omogoča plačevanje:

Parkiranje	brezplačno
Dobava in oskrba z električno energijo	0,50 EUR/1 kWh
Dobava in oskrba s pitno vodo	0,10 EUR/10 l
Odvod odpadne vode in fekalij	brezplačno

Cena dobave in oskrbe z električno energijo in vodo je enotna po celotni Sloveniji in širše, omogoča pa se tudi nastavitev drugačnih cen oskrbe. Plačilo oskrbe je prihodek proračuna Občine Sevnica.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je na svoji 8. redni seji dne, 9.12.2020, seznanil z Odredbo o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica in Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da sprejme predmetno Odredbo.

Z lepimi pozdravi,

Vlasta Kuzmički, dipl. ekon., spec.
vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti

Občina Sevnica 2

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Priloge:
- Odredba o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

Dostaviti:
- naslovu,
- v zbirko dokumentarnega gradiva.

Na podlagi 62. in 100. člena Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12, 36/14 – odl. US, 46/15 in 10/18), 42., 43. in 44. člena Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13), 9. člena Zakona o financiranju občin ((Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne _____ sprejel

O D R E D B O
o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica

1. člen

(1) S to odredbo se določajo parkirišča za avtodome (v nadaljevanju besedila: PZA) ter splošni in drugi pogoji za uporabo PZA.

(2) Ta odredba se pod istimi pogoji kot za avtodome uporablja tudi za počitniške prikolice s pripadajočim osebnim vozilom.

2. člen

(1) Določijo se naslednja PZA:

a) PZA z oskrbo, na katerem je poleg parkiranja omogočena oskrba z električno energijo, vodo ter odvodom odpadne vode oziroma fekalij:
   - pod Gradom Sevnica na delu parcel št. 936/1, 936/2 in 936/4, vse k.o. 1379 Sevnica;
   - na delu parkirišča na Lisci pri Tončkovem domu na delu parcele št. 1351 k.o. 1361 Podgorje.

b) PZA brez oskrbe, na katerem je omogočeno samo parkiranje avtodomov:
   - na delu javnega parkirišča pri Srednji šoli Sevnica na delu parcele št. 266/1 k.o. 1379 Sevnica;

(2) PZA se označijo s prometnimi znaki in obvestilom o pravilih ravnanja, ki veljajo na posameznem PZA.

3. člen

(1) Parkiranje avtodomov na PZA je omejeno na največ 72 ur.

(2) Uporabniki PZA so dolžni čas začetka parkiranja označiti s parkirno uro ali z listom papirja, na katerem je čitljivo napisan čas začetka parkiranja, ter ga namestijo na dobro vidnem mestu armaturne plošče pod prednjim vetrobranskim steklom vozila.

(3) Po izteku dovoljenega časa parkiranja mora voznik vozilo odpeljati. Podaljšanje parkiranja na istem PZA ni dovoljeno.

4. člen

(1) Plačilo oskrbe za parkiranje, dobavo in uporabo električne energije, vode in odvod odpadne vode in fekalij na PZA je določena po naslednjem ceniku:

Parkiranje	brezplačno
Dobava in oskrba z električno energijo	0,50 EUR/1 kWh
Dobava in oskrba s pitno vodo	0,10 EUR/10 l
Odvod odpadne vode in fekalij	brezplačno

(2) Plačilo oskrbe uporabnik poravna na avtomatu za oskrbo, ki je nameščen na PZA.
(3) Plačilo oskrbe je prihodek proračuna Občine Sevnica.

5. člen

Ta odredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3710-0076/2020
Sevnica, dne _____

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Številka: 011-0006/2019
Datum: 9.12.2020

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

Zadeva: **Stališče odbora k Odredbi o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica**

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 8. redni seji dne, 9.12.2020, obravnaval Odredbo o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica, ter sprejel naslednje stališče:

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo se je seznanil z Odredbo o ureditvi parkiranja na javnih parkiriščih za avtodome v Občini Sevnica in Občinskemu svetu Občine Sevnica predlaga, da sprejme predmetno Odredbo.

Občina Sevnica 2

Tanja Novšak
Predsednica odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Dostaviti:
- naslovu

Vložiti:
- v zadevo, tu.

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

5. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (dopolnjen osnutek) – prva obravnava**

Številka: 3505-0009/2018

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
LUZ d.d.

Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.d.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0009/2018
Datum: 16.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3)**
(1. obravnava)

UVOD
Osnova za izdelavo tretjih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (v nadaljevanju: SD OPN 3) je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13, 17/16, 33/18 in 70/19) (v nadaljevanju: OPN).
Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 -ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 35/13-skl. US, 76/14- odl. US in 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17), je župan Občine Sevnica dne 16.5.2018 sprejel **Sklep o začetku priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica** (v nadaljevanju: Sklep) (Uradni list RS, 35/2018).
SD OPN 3 zajemajo celotno območje Občine Sevnica, izvedejo pa se po rednem postopku priprave prostorskega akta in na način, kot ga predpisuje ZPNačrt.
Sklep določa, da se SD OPN 3 pripravijo na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN, izdelanih novih strokovnih podlag, prejetih pobud, sprememb predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter obsegajo:

- spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih razvojnih pobud, ki jih v času priprave drugih sprememb in dopolnitev OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek priprave akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN,
- posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe prostora, mej med enotami urejanja prostora ter spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in njihovega oblikovanja,
- pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora z dejansko rabo zemljišč,
- uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi,
- spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev prostorsko izvedbenih pogojev,
- ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela prostorskega akta,
- vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora.

OCENA STANJA IN RAZLOGI ZA PRIPRAVO SPREMEMB IN DOPOLNITEV PLANA

V obdobju po sprejemu OPN in njegovi uveljavitvi v decembru 2012, so bile pri uporabi in tolmačenju izvedbenega dela s strani Občine Sevnica, načrtovalcev, posameznih investitorjev, lastnikov zemljišč in drugih uporabnikov, ugotovljene nejasnosti, neusklajenosti in nova dejstva, ki ob pripravi akta še niso mogla biti upoštevana. Med pripravo drugih sprememb in dopolnitev OPN so se pojavile nove pobude z novimi razvojnimi potrebami, ki pa v postopek drugih sprememb in dopolnitev OPN niso mogle biti več vključene.

Občina Sevnica je zato junija 2018 z javnim pozivom povabila zainteresirano javnost k oddaji razvojnih pobud, ki jih je vrednotila in obravnavala v postopku priprave SD OPN 3.

POTEK PRIPRAVE PROSTORSKEGA AKTA

S Sklepom je župan Občine Sevnica določil način priprave sprememb in dopolnitev SD OPN 3:

- izdelava osnutka SD OPN 3,
- pridobitev prvih mnenj pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenja oziroma odločbe o potrebnosti izvedbe postopka celovite presoje vplivov na okolje (CPVO),
- izdelava okoljskega poročila (OP) za dopolnjeni osnutek SD OPN 3, v kolikor bo to potrebno,
- izdelava dopolnjenega osnutek SD OPN 3,
- javna razgrnitev in javna obravnava SD OPN 3,
- priprava in sprejem stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in javne obravnave,
- izdelava predloga SD OPN 3,
- pridobitev drugih mnenj od nosilcev urejanja prostora in mnenja o sprejemljivosti vplivov izvedbe SD OPN 3 na okolje,
- izdelava usklajenega predloga SD OPN 3 in sprejem na seji Občinskega sveta,
- objava Odloka o SD OPN 3 v uradnem listu RS in na spletni strani Občine Sevnica.

Osnutek SD OPN 3 Občine Sevnica je bil izdelan v avgustu 2019. Osnutek SD OPN 3 je bil septembra 2019 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev **prvih mnenj**. Občina je prva mnenja in dopolnitve prvih mnenj pridobila v obdobju od septembra 2019 do oktobra 2020. Na podlagi pridobljene Odločbe MOP, sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je bilo odločeno, da v postopku priprave in sprejemanja Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, **ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje** in **postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja**.

Na podlagi pridobljenih mnenj je Občina Sevnica v oktobru 2020 pripravila **dopolnjeni osnutek**. Spremembe v dopolnjenem osnutku so v čim večji meri usklajene s pristojnimi nosilci urejanja prostora, opravljena je bila npr. uskladitev z ZVKDS. **Dokončna potrditev sprejemljivosti s strani pristojnih nosilcev urejanja prostora pa bo izvedena v okviru pridobivanja drugih mnenj (faza usklajevanja in potrjevanja predloga SD OPN 3).** Glede na prva mnenja se v fazi usklajevanja predloga največ sprememb glede določitve namenske rabe in prostorsko izvedbenih pogojev pričakuje na področju varstva kmetijskih zemljišč (MKGP) ter prostora (MOP, Direktorat za prostor, graditev in stanovanja).

Občina je dne 13.10.2020 v javnem naznanilu objavila Sklep župana in obvestila javnost o **javni razgrnitvi in javni obravnavi** dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3).
Javna razgrnitev SD OPN 3 je potekala v času od ponedeljka 26.10.2020 do vključno torka 24.11.2020 v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica v času uradnih ur, na spletni strani Občine Sevnica na povezavi https://www.obcina-

sevnica.si/informacije/Uradne-objave in na spletnem portalu PISO (https://www.geoprostor.net/piso).

Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je bila v sredo 11.11.2020 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.
Pri izvedbi javne obravnave so se upoštevali takrat veljavni ukrepi za omejitev širitve korona virusa v Republiki Sloveniji ter higienska priporočila Nacionalnega inštituta za javno zdravje, zato je javna obravnava v živo potekala tudi preko spleta (facebook stran Občine Sevnica).

OBMOČJE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Območje SD OPN 3 obsega površino celotne občine, upoštevaje mejo Občine Sevnica po aktualnem zemljiškem katastru.

OBSEG IN VSEBINA SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN

Spremembe in dopolnitve SD OPN 3 se nanašajo na strateški in izvedbeni del in obsegajo:

- posamične spremembe in dopolnitve vsebin znotraj območij stavbnih zemljišč, ki se nanašajo na določanje mej med različnimi namenskimi rabami prostora, kategorije namenskih rab, pogojev za postavitev objektov, stopnje izkoriščenosti parcel namenjenih gradnji in druge prostorske izvedbene pogoje;
- obravnavo in vključitev predlogov in pobud razvojnih potreb Občine Sevnica ter razvojnih potreb drugih fizičnih in pravnih oseb (pobude);
- ponovno presojo načinov urejanja prostora, predvsem načrtovanje s prostorskimi izvedbenimi pogoji (PIP) in občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti (OPPN);
- posamezne posege, ki posegajo v območja državnih prostorskih aktov (DPN);
- tematske spremembe in dopolnitve, ki se nanašajo na izboljšanje posameznih vsebin;
- ažuriranje sprememb v prostoru, nastalih v času po sprejemu OPN, SD OPN1, SD OPN2 ter uskladitev namenske rabe prostora z dejanskim stanjem (npr.: uskladitve meja med gozdovi in kmetijskimi zemljišči, določitev cest glede na izvedene odmere),
- uskladitev z že sprejetimi SD OPN4 in SD OPN5,
- jasnejši opis oziroma določbe posameznih delov besedilnega in grafičnega dela ter odprava vsebinskih neskladij med posameznimi deli;
- uskladitev prikaza stanja prostora in dopolnitev z ažuriranimi digitalnimi katastrskimi prikazi, kartami in načrti gospodarske javne infrastrukture;
- upoštevanje usmeritev iz državnega prostorskega akta in občinskega strateškega prostorskega načrta.

Spremembe in dopolnitve so izvedene v:

- tekstualnem delu (odlok) s Prilogo 1 (Preglednica EUP);
- grafičnem delu: strateški in izvedbeni del.

Za spremembe in dopolnitve, ki posegajo na območje prostorskih ureditev državnega pomena (Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca, Uradni list RS, št. 61/05, 101/5 - spr., 33/07 – ZPNačrt) je Občina Sevnica vložila pobudo Vladi RS za izdajo soglasja za načrtovanje prostorskih ureditev državnega pomena.
Januarja 2020 je Vlada RS na 59. redni seji pod točko 1.9 sprejela **sklep** o soglasju za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena za spremembe in dopolnitve v območju omenjenega DPN (sklep je razviden iz priloge 35_obr/Sklep_Vlade).

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji v torek 15.12.2020 obravnaval in v prvi obravnavi potrdil predlog SD OPN 3.

Občinskemu svetu Občine Sevnica predlagamo, da predlog odloka obravnava in sprejme v prvi obravnavi. Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.

Pripravila:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Občinski urbanist

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje
in prostor

Občina Sevnica 10

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

PRILOGE:
- predlog sprememb in dopolnitev odloka s preglednico enot urejanja prostora (vidne spremembe)
- predlog odloka
- povzetek za javnost
- sklep Vlade RS
- stališče Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica

VLOŽITI:
- v zadevo

Na podlagi ~~53~~52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.46/15 – UPB~~, in~~ 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ~~2.~~... ~~izredni~~ seji dne ~~9. 5. 2018~~..., sprejel

Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica ~~23~~

1.0.0.0 Uvodne določbe

1. člen
(predmet odloka)

(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16~~, in~~ 17/16, 33/18 in 70/19[1], v nadaljevanju: OPN).

(2) OPN je temeljna pravna podlaga za izvajanje prostorske politike občine v povezavi z zagotavljanjem in izboljšanjem pogojev bivanja, gospodarskega razvoja, varovanjem okolja, varstvom narave, ohranjanjem kulturne dediščine in razvojem gospodarske javne infrastrukture ter uresničevanjem skupnih socialnih, zdravstvenih, vzgojnih, izobraževalnih, kulturnih in športnorekreacijskih potreb občanov.

2. člen
(veljavnost odloka)

(1) Odlok velja za območje celotne občine in se upošteva pri pripravi občinskih podrobnih prostorskih načrtov in drugih predpisov občine, ki se nanašajo na rabo in urejanje prostora. Izvedbeni del odloka je pravna podlaga za izdajo dovoljenj za posege v prostor. Izvedbeni del odloka je hkrati podlaga za pripravo občinskih podrobnih prostorskih načrtov ter drugih odločitev Občine, ki se nanašajo na rabo in urejanje prostora.

(2) Poleg določil tega akta je pri gradnji in vseh drugih posegih v prostor treba upoštevati predpise o graditvi objektov in druge predpise, ki se nanašajo na prostor. Tako se pogoji in omejitve, ki izhajajo iz teh pravnih režimov, upoštevajo tudi, kadar to v odloku ni posebej navedeno.

3. člen
(vsebina in oblika odloka)

(1) OPN je sestavljen iz strateškega dela, izvedbenega dela in prilog ter v obliki besedila in grafičnih prikazov. OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki.

(2) Strateški del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 2.0 tega odloka in grafičnih prikazih na naslednjih kartah (v merilu 1:60.000):
- prikazi zasnove prostorskega razvoja občine,
- prikazi zasnove gospodarske javne infrastrukture,
- prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ter prikaz okvirnih območij razpršene poselitve,
- prikazi usmeritev za razvoj poselitve in celovito prenovo,
- prikazi usmeritev za razvoj v krajini,
- prikazi usmeritev za določitev namenske rabe zemljišč.

[1] SD OPN 3 povzema tudi spremembe 4 in 5 (Uradni list RS št. 70/19).

(3) Izvedbeni del OPN je sestavljen iz besedila, ki je v poglavju 3.0 tega odloka in grafičnih prikazih na naslednjih kartah:
- pregledna karta Občine Sevnica z razdelitvijo na liste (v merilu 1:65.000),
- pregledna karta Občine Sevnica s prikazom osnovne namenske rabe in ključnih omrežij gospodarske javne infrastrukture (v merilu 1:60.000),

v merilu 1:5.000:
- prikaz območij enot urejanja prostora, osnovne oziroma podrobnejše namenske rabe prostora in prostorskih izvedbenih pogojev,
- prikaz območij enot urejanja prostora in gospodarske javne infrastrukture.

(4) OPN ima tudi naslednje priloge:
- izvleček iz hierarhično višjih prostorskih aktov (za območje Občine Sevnica),
- prikaz stanja prostora občine Sevnica,
- strokovne podlage, na katerih temeljijo rešitve,
- Urbanistični načrt Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom in Urbanistični načrt Krmelj,
- usmeritve za izdelavo OPPN,
- smernice in mnenja nosilcev urejanja prostora,
- obrazložitev OPN,
- povzetek za javnost,
- okoljsko poročilo.

(5) V grafičnem delu prikaza stanja so prikazana varovana območja in objekti s področja varstva kmetijskih zemljišč, gozdov, voda, virov pitne vode in drugih naravnih virov, ohranjanja narave in varovanja okolja, varstva kulturne dediščine, zaščite pred naravnimi in drugimi nesrečami, upravljanja z gospodarsko javno infrastrukturo in iz drugih predpisov, ki se nanašajo na prostor. Podatki iz prikaza stanja prostora se v povezavi s smernicami nosilcev urejanja prostora (NUP) in predpisanimi režimi varovanja in zaščite upoštevajo pri načrtovanju posegov v prostor in pri upravnih odločitvah v zvezi z njimi.

(6) OPN je izdelan in se uporablja v tiskani in digitalni obliki. V primeru eventuelne različnosti velja verzija v tiskani obliki.

4. člen
(uporaba pojmov in okrajšav)

(1) V tem odloku uporabljeni izrazi in pojmi so razloženi v ~~2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju, 2. členu Zakona o graditvi objektov~~zakonih s področja urejanja prostora in graditve objektov[2], 14. do 21. členu Pravilnika o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, 5. členu Uredbe o prostorskem redu Slovenije , 2. točki Odloka o strategiji prostorskega razvoja Slovenije in 3. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. V aktu se uporabljajo tudi naslednje okrajšave izrazov ter pojmov:
AC – avtocesta,
ČN – čistilna naprava,
DPN – državni prostorski načrt,
DRP – dejanska raba prostora,
E – etaža,
EMS – elektromagnetno sevanje,
EPO – ekološko pomembna območja,
EUP – enota urejanja prostora,
FZ – faktor zazidanosti parcele,
GE – gradbena enota,
GJD – grajeno javno dobro,

[2] Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo.

GJI – gospodarska javna infrastruktura,
GJS – gospodarska javna služba,
GL – gradbena linija,
GM – gradbena meja,
HE – hidroelektrarna,
KGV – kmetijska, gozdna, vodna zemljišča,
KK – kulturna krajina,
KD – kulturna dediščina,
LC – lokalna cesta,
LN – lokacijski načrt,
M – mansarda,
MHE – mala hidroelektrarna,
NDM – najvišja dovoljena masa,
NRP – namenska raba prostora,
NUP – nosilci urejanja prostora,
NT – naselbinsko telo,
NV – naravna vrednota,
OJP – območje javnega prostora,
ON – (okvirno) območje naselja,
OPN – občinski prostorski načrt,
OPPN – občinski podrobni prostorski načrt,
ORG – območje razpršene gradnje,
ORP – območje razpršene poselitve,
OVE – obnovljivi viri energije,
P – pritličje,
PE – populacijska enota,
PGD – projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja,
PIN – prostorski izvedbeni načrt,
PM – parkirno mesto,
PNRP – podrobnejša namenska raba prostora,
PIP – prostorski izvedbeni pogoji,
PM – parkirno mesto,
Pravilnik OPN - Pravilnik o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij,
PRS – prostorski red Slovenije,
RTP – razdelilna transformatorska postaja,
RPE – register prostorskih enot,
SE RG – sanacija enot razpršene gradnje,
SKD – standardna klasifikacija dejavnosti,
SORG – sanacija območja razpršene gradnje,
SP – smer pozidave,
SPRS – Strategija prostorskega razvoja Slovenije,
SS – stanovanjska soseska,
SVPH – stopnja varstva pred hrupom,
TK – telekomunikacijsko omrežje,
TP – transformatorska postaja,
UN – urbanistični načrt,
UNP – utekočinjen naftni plin,
UO – ureditveno območje,
Uredba – ~~Uredba o vrstah objektov~~uredba, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost[3],
ZN – zazidalni načrt.

[3] Redakcijski popravek glede na veljavno zakonodajo (Uredba o razvrščanju objektov, 2018)

(2) Uporabljeni izrazi v PIP za območja stavbnih zemljišč so razloženi v 56. členu odloka.

(3) V odloku uporabljen izraz »praviloma« pomeni, da je potrebno upoštevati določila odloka. Če to zaradi utemeljenih razlogov in omejitev ni možno, je potrebno neupoštevanje določil tega odloka obrazložiti in utemeljiti v postopku za pridobitev upravnega dovoljenja za poseg v prostor.

5. člen
(vsebina besedila odloka OPN)

V besedilnem delu odloka so v nadaljevanju naslednje vsebine:

1.0.0.0 Uvodne določbe

2.0.0.0 Strateški del občinskega prostorskega načrta – besedilo
2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine
2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine
2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infratsrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra
2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana
2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve
2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine
2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo
2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini
2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč
2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev
2.7.0.0 Razvoj naselij na podlagi urbanističnega načrta

3.0.0.0 Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta
3.1.0.0 Splošne določbe
3.1.1.0 Pravni obseg akta
3.1.2.0 Namenska raba
3.1.3.0 Načini urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora
3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti
3.1.4.0 Varovanja
3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra
3.2.1.0 Usklajevanje in evidence posegov na infrastrukturi – načrtovanja ter gradnje in upravljanje vseh vrst objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega dobra
3.2.2.0 Javne površine kot grajeno javno dobro
3.2.3.0 Drugi pogoji urejanja gospodarske javne infrastrukture
3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – enot urejanja prostora z oznako KGV - kmetijska, gozdna, vodna zemljišča
3.4.0.0 Merila in pogoji v enotah urejanja prostora stavbnih zemljišč
3.4.1.0 Splošna merila urejanja enot urejanja prostora stavbnih zemljišč
3.4.1.01 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju
3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju
3.4.1.03 Dejavnosti
3.4.1.04 Dvorišče
3.4.1.05 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke ter hlevski izpust
3.4.1.06 Nadomestna gradnja

3.4.1.07 Nadstrešnica/čakalnica/
3.4.1.08 Pomožni kmetijsko-gozdarski objekti - betonsko korito ali ribnik
3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (12520 po ~~Enotni~~[4] klasifikaciji vrst objektov)
3.4.1.10 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
3.4.1.13 Ograje sadovnjakov
3.4.1.14 Okoliška stavbna struktura
3.4.1.15 Smučišče
3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
3.4.1.17 Urbana oprema
3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot
3.4.2.1.1 Organizacija gradbene enote, primarni del gradbene enote, sekundarni del gradbene enote
3.4.2.1.2 Regulacijske črte- oblikovanje odnosa gradbene enote do javnega prostora
3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote
3.4.2.1.4 Gradnja objektov po Uredbi
3.4.2.1.5 Varovanje kulturne dediščine – posebnosti na gradbeni enoti v registriranih območjih kulturne dediščine
3.4.2.1.6 Priključevanje gradbene enote na javno infrastrukturo
3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote
3.4.2.1.8 Posebnosti določil varstva pred hrupom
3.4.2.1.9 Združevanje in delitve GE , parcelacija, velikostni red gradbene enote
3.4.2.2 Merila urejanja tipov gradbenih enot (tipi gradbenih enot)
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-S)
3.4.2.2.01 .hm - GE modernistične stanovanjske hiše
3.4.2.2.02 .hv- GE hiše v vrsti
3.4.2.2.03 .sb - GE stanovanja v bloku
3.4.2.2.04 .vo - GE domačije v odprtem vaškem okolju
3.4.2.2.05 .vs - GE domačije v strnjenem vaškem okolju
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-C)
3.4.2.2.06 .js - GE javne stavbe
3.4.2.2.07 .pj - GE posebne javne stavbe
3.4.2.2.08 .tm - GE trško-mestne hiše
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-I)
3.4.2.2.09 .kz- GE kozolca
3.4.2.2.10 .gp - GE gospodarskega poslopja
3.4.2.2.11 .odi - GE kmetije z industrijsko proizvodnjo
3.4.2.2.12 .gs - GE gospodarske stavbe
3.4.2.2.13 .ip - GE industrijske proizvodnje
~~(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B)~~
~~3.4.2.2.13a .btk - GE za kmečki turizem~~[5]
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-Z)
3.4.2.2.14 .zsr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport
3.4.2.2.15 .zpa - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki

[4] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z Uredbo o razvrščanju objektov (2018).
[5] Uskladitev s SD4 OPN Sevnica – zaradi uskladitve s strukturo Odloka se ta točka prestavi za tip GE .ph tako, da se iz 3.4.2.2.13a prešteviłči v 3.4.2.2.29. Gre za redakcijski popravek oz. za uskladitev s strukturo Odloka.

3.4.2.2.16 .zvr- GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za vrtičkarstvo
3.4.2.2.17 .zdz - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine
3.4.2.2.18 .zvo - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih
3.4.2.2.19 .zpk - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-P)
3.4.2.2.20 .jp - GE središčnega javnega prostora
3.4.2.2.21 .in - GE infrastrukturnega objekta
3.4.2.2.22 .p - GE prometne infrastrukture
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-A)
3.4.2.2.23 .od- GE domačije v odprtem prostoru
3.4.2.2.24 .z- GE zidanice in vinske kleti za vinotoč
(Tipi gradbenih enot na vseh vrstah stavbnih zemljišč)
3.4.2.2.25 .x - GE s posebnimi režimom urejanja
3.4.2.2.26 .pin- GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov
3.4.2.2.27 .ppn - GE varovanja pogojev izvedbe občinskih podrobnih prostorskih načrtov
(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B[6])
3.4.2.2.28 .ph - GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
3.4.2.2.~~13a~~29 .btk - GE za kmečki turizem[7]
3.4.3.0 Stavbe
3.4.3.1 Stavba - splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
3.4.3.1.2 Namembnost stavbe
3.4.3.1.3 Etažnost stavbe
3.4.3.1.4 Orientacija stavbe
3.4.3.1.5 Podzemna stavba
3.4.3.2 Osnovni in sekundarni kubus
3.4.3.2.1 Osnovni kubus stavbe
3.4.3.2.2 Sekundarni kubusi stavbe
3.4.3.3 Strehe z naklonom
3.4.3.3.01 Štirikapna streha
3.4.3.3.02 Dvokapna streha
3.4.3.3.03 Enokapna streha
3.4.3.4 Ravna streha
3.4.3.5 Fasada
3.4.3.6 Glavna stavba - splošna merila urejanja
(Tipi glavne stavbe)
3.4.3.6.01 Hiša na podeželju
3.4.3.6.02 Gospodarska stavba
3.4.3.6.03 Industrijska hala
3.4.3.6.04 Klasična javna stavba
3.4.3.6.05 Modernistična javna stavba
3.4.3.6.06 Modernistična stanovanjska hiša
3.4.3.6.07 Paviljonska stavba/paviljon
3.4.3.6.08 Trško-mestna hiša
3.4.3.6.09 Hiša v vrsti
3.4.3.6.10 Zidanica
3.4.3.6.11 Vinska klet za vinotoč
3.4.3.6.12 Objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov
3.4.3.7 Pomožna stavba

[6] Redakcijski popravek: doda se naslov: (Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B)

[7] Uskladitev s SD4 OPN Sevnica – zaradi uskladitve s strukturo Odloka se ta točka prestavi za tip GE .ph tako, da se iz 3.4.2.2.13a preštevilči v 3.4.2.2.29. Gre za redakcijski popravek oz. za uskladitev s strukturo Odloka.

3.5.0.0 Preglednica enot urejanja prostora in podobmočij kmetijskih, gozdnih, vodnih zemljišč s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji
3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

4.0.0.0 Prehodne in končna določba

2.0.0.0 Strateški del občinskega prostorskega načrta – besedilo

2.1.0.0 Izhodišča in cilji prostorskega razvoja občine

6. člen
(vizija prostorskega razvoja občine)

Občina Sevnica želi s svojimi naselji postati prepoznaven in privlačen prostor za bivanje ljudi z možnostjo uresničevanja njihovih gospodarskih hotenj in skupnih družbenih potreb. Občinsko središče Sevnica se z Boštanjem, Logom in Radno razvija kot kulturno, gospodarsko in družbeno središče regionalne ravni z vplivom in delitvijo regionalnih funkcij v somestju Posavske regije. S trajnostno naravnanim prostorskim razvojem se ohranjajo kakovost naravnega in ustvarjenega okolja, naravne značilnosti ter prepoznavnost prostora.

7. člen
(stanje, značilnosti in težnje dosedanjega razvoja v občini)

(1) OPN je izdelan ob upoštevanju stanja in značilnosti prostora ter teženj dosedanjega razvoja v občini, ugotovljenih s strokovnimi podlagami za pripravo tega akta. V OPN se upoštevajo razvojne potrebe in težnje za gradnjo stanovanj, objektov družbene infrastrukture, urejanje gospodarske javne infrastrukture, prometnih in drugih javnih površin in rabo naravnih virov v občini, ki izhajajo iz pobud občanov, gospodarskih in družbenih subjektov občine ter temeljnih razvojnih dokumentov na lokalni, regionalni in državni ravni.

(2) Možnosti nadaljnjega prostorskega razvoja občine izhajajo iz zmogljivosti prostora ob upoštevanju naravnih značilnosti, omejenosti naravnih virov, ukrepov varovanja naravnih vrednot in kulturne dediščine ter obstoječega sistema poselitve.

8. člen
(cilji in prioritete prostorskega razvoja občine)

Dolgoročni cilji

Dolgoročni cilji občine na področju urejanja prostora in varstva okolja so ohranjanje zdravega okolja za bivanje in vzdrževanje ravnotežja med naravnim okoljem, gospodarskim razvojem in rabo prostora. Z zagotavljanjem prostorskih možnosti za poselitev naj se ohranjajo razvojni potenciali in prepoznavne značilnosti prostora. S prostorskim načrtom se želi doseči naslednje cilje prostorskega razvoja:

- omogočiti aktiviranje razvojnih potencialov občine in njenih posameznih delov,
- sanirati probleme v urbanem, ruralnem ter odprtem prostoru,
- ustvariti kakovostne pogoje za bivanje z urejeno komunalno opremljenostjo naselij,
- izboljšati kakovost okolja in energetske oskrbe z načrtovanjem izrabe obnovljivih virov energije in s spodbujanjem učinkovite rabe energije v občini ter s spodbujanjem razvoja (centralizirane) daljinske oskrbe s toplotno energijo za ogrevanje in hlajenje v Sevnici,
- zagotoviti kakovostno oskrbo prebivalstva in dostopnost do storitev na področju družbenih dejavnosti,
- omogočiti dobro medsebojno povezanost naselij s komunikacijskim in prometnim omrežjem ter povezave s sosednjimi območji občin in regij,
- ohraniti in varovati naravne vire in naravno okolje,
- ohraniti in varovati kulturno dediščino ter jo vključevati v trajnostni razvoj občine,
- vzpostaviti pogoje za razvoj humanejših oblik gibanja ljudi in neovirano dostopnost do javnih objektov ter površin funkcionalno oviranim osebam,
- zagotoviti varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- zagotoviti trajnostno rabo prostora.

Prioritetni cilji

Prioritetni cilji prostorskega razvoja občine so po posameznih področjih sledeči:

Gospodarstvo:
- razvoj podjetniške infrastrukture za pospešen razvoj podjetništva in obrtništva – zagotavljanje prostorskih možnosti za razvoj posameznih panog in dejavnosti gospodarstva in oblikovanje institucij podpornega okolja,
- spodbujanje razvoja podeželja in trajnostno naravnanega (sonaravnega) turizma s posodobitvijo in dograditvijo turistične infrastrukture, prenovo in revitalizacijo naselbinskih jeder ter ohranjanjem naravne in kulturne krajine.

Okolje in prostor:
- izboljšanje stanja okolja in kakovosti življenja s povečanjem števila naselij z urejeno oskrbo z vodo in z ustreznimi sistemi za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter z izpopolnitvijo sistemov za ravnanje z odpadki in energetske infrastrukture,
- vzpostavitev omrežja naselij v regiji z regionalnim središčem Sevnica in lokalnimi središči,
- zagotavljanje komunalno opremljenih stavbnih zemljišč za stanovanja in za gospodarske dejavnosti ter turizem v mestnih in podeželskih naseljih,
- varstvo kmetijskih zemljišč in gozdov, varstvo tal, zraka, voda in vodnih virov pred onesnaženjem ter smotrna raba naravnih virov,
- ohranjanje narave z varstvom zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanjem biotske raznovrstnosti.

Gospodarska javna infrastruktura:
- navezava občine na sistem omrežja AC, posodobitev glavne in regionalnih cestnih povezav, trajnostno načrtovanje prometa in krepitev trajnostne mobilnosti z zagotavljanjem varnih peš in kolesarskih povezav ter nadgradnjo sistema javnega potniškega prometa, [8]izpopolnjevanje informacijske infrastrukture ter izgradnja širokopasovnega informacijskega prenosnega omrežja,
- obnova in posodobitev dotrajanih vodovodov, zagotavljanje kakovostne oskrbe z vodo v vseh naseljih in zaščita vodnih virov pred onesnaženjem,
- zagotavljanje popolnega sistema odvajanja in čiščenja odpadnih vod in ravnanja s komunalnimi odpadki v vseh naseljih,
- zagotavljanje stabilne oskrbe naselij z energijo ter spodbujanje rabe obnovljivih virov in učinkovite rabe energije,
- zagotavljanje dostopa do kakovostnih storitev informacijske družbe ter zagotavljanje ugodnih pogojev za razvoj na odročnih območjih z opremljenostjo s telekomunikacijsko infrastrukturo,
- postopno izenačevanje komunalnega standarda med urbanimi in ruralnimi območji ter zagotavljanje kakovostne prometne in komunikacijske povezanosti s sosednjimi območji.

Kulturni in socialni razvoj:
- zagotavljanje pogojev za razvoj šolskega prostora, objektov za kulturo, šport in rekreacijo ter zdravstveno in socialnovarstveno oskrbo prebivalstva občine in širšega gravitacijskega zaledja.

Lokalni energetski koncept:
- učinkovita raba energije na vseh področjih in zmanjšanje končne energije,
- povečanje in hitrejše uvajanje lokalnih obnovljivih virov energije,
- zmanjšanje obremenitev okolja,
- spodbujanje uvajanja soproizvodnje toplote in električne energije,
- uvajanje daljinskega ogrevanja in zamenjava fosilnih goriv za obnovljive vire energije.

2.2.0.0 Zasnova prostorskega razvoja občine

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 1: prikazi zasnove prostorskega razvoja občine)

9. člen

[8] Dopolnjeno na podlagi 1MN MzI: Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko in CPS Sevnica (2017). CPS Sevnica je dodana v prilogo 33.

(splošni okvir zasnove prostorskega razvoja občine)

(1) Prostorski razvoj občine je zasnovan na izhodiščih obstoječega stanja prostora in novih strokovnih spoznanjih o primernosti ter zmogljivosti naravnega in urbanega prostora. Zasnovana raba prostora temelji na strokovnih podlagah, razvojnih pobudah, smernicah deležnikov pri rabi in urejanju prostora ter ob upoštevanju razvojnih planskih dokumentov.

(2) Poselitev se v pretežni meri ohranja v okviru obstoječih naselij, razvojne možnosti se dopuščajo v večjih krajevnih središčih. Razvoj poselitve se usmerja v osrednje poselitveno območje Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom, v Krmelj in v druga naselja, ki se razvijajo kot lokalna središča. V preostalem prostoru se pri razvoju prostora prednostno ohranjajo strnjeni kompleksi kmetijskih zemljišč in sklenjeni gozdovi. Vzdržuje se obstoječe razmerje med urbanim in naravnim prostorom ter posameznimi tipi kulturne krajine.

10. člen

(prednostna območja za razvoj dejavnosti)

Območja za bivanje

(1) Poselitev se razvija v obstoječih naseljih. Na robovih obstoječih večjih naselij se bodo predvidoma oblikovale nove stanovanjske površine, v drugih pa le manjše širitve z zapolnitvijo vrzeli ter zaokrožitvijo območja naselja. Pri tem se načrtovanje stanovanj in centralnih dejavnosti obravnava medsebojno usklajeno, saj so območja fizično in funkcionalno medsebojno povezana. Zaradi sanacije območij razpršene gradnje se lahko oblikujejo nova okvirna območja naselij.

(2) Bivanje je omogočeno na območjih, določenih za stanovanja in osrednjih območjih centralnih dejavnosti. Najprimernejše območje za bivanje se razteza v dolini Save, v njenem osrednjem delu na območju UN Sevnica z Boštanjem, Radno in Logom ter delno v dolini Mirne in na območju Krmelja. Bivalne površine za razvoj poselitve s priselitvami se zagotavlja še na Blanci, Dolnjem Brezovem, Loki pri Zidanem Mostu, Šentjanžu, Studencu, Artu in Tržišču ter v drugih naseljih občine z razvojnimi možnostmi, prilagojenimi potrebam prirasta lastnega prebivalstva in obstoječih dejavnosti.

Območja za gospodarski razvoj

(3) Razvoj proizvodnih dejavnosti bo potekal pretežno na obstoječih območjih, namenjenih proizvodnji, kjer so že razpoložljivi objekti in površine. Prostorsko širitev območja stavbnih zemljišč za potrebe industrije in drobnega gospodarstva se zagotavlja v Sevnici, Boštanju, , Krmelju, Zabukovju in na Radni ter Blanci v okviru gospodarskih in poslovnih con. Prostorske pogoje za razvoj proizvodnih dejavnosti je v drugih večjih naseljih mogoče zagotoviti le v omejenem obsegu in ob upoštevanju prostorskih omejitev ter vplivov na okolje in bivalne razmere ljudi.
Območja za proizvodnjo v mestu Sevnica so prostorsko omejena in jih ni mogoče širiti, zato ostajajo v dosedanjih mejah. Ta območja se deloma prestrukturirajo in postopno preobrazijo v območja s pretežno poslovno, storitveno, oskrbno ali bivalno funkcijo. Območje centralnih dejavnosti večjega obsega je opredeljeno v Sevnici in Boštanju, v manjšem obsegu pa v Krmelju, Tržišču, Loki pri Zidanem Mostu in na Blanci. V vseh naseljih se v središčnem prostoru centralne dejavnosti razvijajo sočasno z bivanjem.

Območja za razvoj turizma[9]

(4) Območje za razvoj turizma tvori s svojim izjemnim naravnim okoljem pogorje Lisce s širšim zaledjem. Na vrhu Lisce se načrtuje ureditev turistične infrastrukture »Športno rekreacijske dejavnosti in turizem« tako, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje Lisce opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena in EPO. Z aktivnostmi, povezanimi s turizmom, ne smejo biti ogroženi habitatni tipi in habitatne vrste, ki se ohranjajo v ugodnem

[9] Odstavek se dopolni v skladu s prejetim 1MN MOP: » Dopolnitev četrtega odstavka 10. člena Odloka je potrebno utemeljiti tudi s strateškega vidika, ne le z vidika pobud.« Zato so dodane glavne usmeritve razvoja turizma iz Strategije razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024.

stanju. Območje za turizem se deloma zagotavlja tudi v Krmelju ob ojezerjenih površinah, opuščenih površinskih rudniških kopih ter v povezavi s turističnimi kmetijami~~na Čelovniku (turistična kmetija Kosem[10])~~. Spodbuja se razvoj kmetij v turistične kmetije[11]. Na območju Stržišča se zagotovi razvoj termalnega turizma (Terme Počivice). Razvoj turizma na podeželju se na območjih razpršene poselitve in s specifično ponudbo spodbuja tudi na posameznih lokacijah na vinogradniških območjih (urejanje vinskih cest, vinske kleti in zidanice[12]). Z možnostmi razvoja turizma so povezane posamezne lokalitete kulturne dediščine, še posebej območje starega jedra mesta Sevnica s srednjeveškim gradom in Ajdovski gradec[13]. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, razvoj tematskih poti, vodne in obvodne dejavnosti) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi. Preveri se možnost za umestitev Ribiškega centra ob Savi[14]. Zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se lahko vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z informacijami in opozorili. Površine za šport in rekreacijo se načrtujejo v naseljih Blanca, Boštanj, Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Orehovo, Podgorica (območje na Lisci), Sevnica, Šmarčna, Tržišče in Zavratec.

Območja za razvoj gospodarske javne infrastrukture
(5) Območje energetske infrastrukture obsega površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Boštanj in HE Arto-Blanca. Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in prenosnih plinovod~~a~~ov[15], ki v pretežni meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer potekajo tudi glavni koridorji cestnih in železniških povezav državne in regionalne ravni.

11. člen
(omrežje naselij z vlogo in funkcijo)
(1) Mreža poselitve temelji na povezanosti naselij občine z njenim središčem Sevnico. Nosilna naselja v poselitvenem omrežju so nadalje Blanca, Boštanj, Loka pri Zidanem Mostu, Krmelj, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje, ki so lokalna središča in središča krajevnih skupnosti z ustrezno razvitostjo centralnih dejavnosti za potrebe zalednih naselij.

(2) Mesto Sevnica je v povezavi s Krškim in Brežicami somestje in središče nacionalnega pomena. V tesno povezanem poselitvenem prostoru Sevnice, Boštanja, Dolenjega Boštanja, Loga in Radne, kjer živi preko 6200 prebivalcev, se razvijajo potenciali storitvenih, oskrbnih in drugih dejavnosti za oskrbo prebivalcev v svojem gravitacijskem območju. Razvoj navedenega območja se načrtuje na podlagi urbanističnega načrta (UN).

(3) Drugo največje naselje, katerega razvoj se načrtuje tudi na podlagi UN, je lokalno središče Krmelj. Sevnica s širšim zaledjem ter Krmelj zagotavljata prebivalcem občine pretežni del zaposlitvenih možnosti, oskrbo in storitve ter dejavnosti vzgoje, izobraževanja, zdravstva, socialnega varstva, kulture in športa. Po pomenu v širšem lokalnem prostoru sta močno uveljavljeni še lokalni središči Boštanj in Loka pri Zidanem Mostu. Naselja s slabše razvitimi funkcijami ter z zaledjem izrazite razpršene poselitve so Blanca, Studenec, Šentjanž, Tržišče in Zabukovje. Ta naselja se v prihodnje razvijajo v lokalna središča.

[10] OPPN 11-01 za Turistično kmetijo Kosem v Čelovniku se ukine, razvoj območja je usmerjen v razvoj kmetijske dejavnosti. Odlok se popravi skladno s Strategijo razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024, ki na splošno spodbuja razvoj turističnih kmetij. Skladno s spremembami je popravljen tudi grafični del.
[11] Dodano na podlagi stanja in potreb po razvoju turističnih kmetij v občini. (npr. pobuda št. 123, 284).
[12] Uskladitev s Strategijo razvoja turizma v občini Sevnica 2019-2024.
[13] Dopolnjeno skladno s Strategijo razvoja turizma občine 2019-2024.
[14] Dodano na podlagi razvojne pobude za razvoj Ribiškega centra Brest (pobuda št. 31).
[15] Dopolnjeno na podlagi 1MN Plinovodi.

(4) Druga naselja v občini (določena v drugem in tretjem odstavku točki 15. člena tega odloka - razen Sevnice in lokalnih središč) se razvijajo v okviru lastnih potreb, prednostno z nadomestno in dopolnilno gradnjo, s prenovo, sanacijo in izrabo drugih notranjih prostorskih rezerv. S širitvijo se razvijajo v primerih potrebnega izboljšanja pogojev za bivanje, modernizacije kmetijstva in ustvarjanja pogojev za razvoj dopolnilnih dejavnosti.

12. člen
(temeljne smeri prometnega povezovanja naselij v občini in regiji)

Preko območja občine potekajo pomembne prometne povezave državnega pomena. Glavna cestna povezava med Celjem in Novim mestom pridobiva pomen tretje razvojne osi v državi v rangu hitre ceste. Glavno smer železniških povezav na 10. evropskem prometnem koridorju tvori železnica med Ljubljano in Zagrebom s pomembno postajo v Sevnici. Ti prometnici zagotavljata primarno prometno povezanost občine z drugimi območji v državi. Nanju se navezujejo sekundarne prometne smeri regionalnega značaja, železniška proga Trebnje – Sevnica po dolini Mirne in cestne povezave v smeri Krškega, Jurkloštra in Planine pri Sevnici na levem bregu Save ter v smereh Novega mesta, Trebnjega in Radeč na desnem bregu Save.

13. člen
(druga za občino pomembna območja)

Območja prepoznavnih naravnih in ustvarjenih kvalitet prostora

(1) V Občini Sevnica trenutno obstaja le eno zavarovano območje – rastišče Cluzijevega svišča na Lovrencu, ki ima status naravnega spomenika. Obstaja več območij, predvidenih za zavarovanje kot naravni spomenik: Boštanj – rastišče rumenega sleča, Vrhek – rastišče rumenega sleča, Topolovec – rastišče rumenega sleča, Raja peč, Veliko Kozje in Lisca. Skrajni severni rob občine sega v območje predlaganega Kozjanskega regijskega parka - območje nacionalne prepoznavnosti krajine z vidika kulturnega in simbolnega pomena krajine. Pomemben del prepoznavnosti naravnih kvalitet prostora je tudi ohranjena biotska raznovrstnost, ki je opredeljena kot ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000). V občini je več evidentiranih območij naravnih vrednot državnega ali lokalnega pomena ter številnih zvrsti naravnih vrednot (površinske in podzemeljske geomorfološke, geološke, hidrološke, botanične, zoološke, ekosistemske in drevesne naravne vrednote). Posebej prepoznavno območje naravnega prostora v občini je pogorje Lisce s potenciali za razvoj turizma, povezanega z naravo. V okviru izgradnje HE na spodnji Savi je z obojestranskimi ureditvami obrežja reke Save oblikovana nova podoba značilnosti obvodnega sveta.

Površinske vode

(2) Območje površinskih voda v občini so celinske vode – reka Sava s pritoki (pomembnejši pritoki so Sevnična, Čanjski potok, Blanščica, Vranjski potok, Impoljski graben, Štegina), reka Mirna (s pomembnejšim pritokom Hinja) ter umetna vodna telesa kot posledica posega v prostor - dve manjši ojezeritvi, nastali na območju opuščenih odprtih rudniških kopih v Krmelju in ribnika v Zavratcu ter Gabrijelah.

Vodovarstvena območja in viri pitne vode

(3) V Občini Sevnica so za zavarovanje virov pitne vode določena vodovarstvena območja:
- v bližini naselja Kal pri Krmelju, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Kompolje, režim varovanja: 2,3
- med naseljema Jablanica in Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v južno od naselja Dolenji Boštanj na desnem bregu Mirne, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Lukovec, režim varovanja: 2,3
- Z od naselja Dolenje Orle, režim varovanja: 2,3
- SZ od naselja Studenec, režim varovanja: 2,3
- dve v bližini naselja Dolnje Brezovo, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3

- v bližini železniške postaje v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini tovarne Stilles v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini naselja Poklek nad Blanco, režim varovanja: 2,3
- dve Z od naselja Podvrh, režim varovanja: 2,3
- SV od naselja Podvrh, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini naselja Zabukovje nad Sevnico, režim varovanja: 2
- dve Z od naselja Mrzla Planina, režim varovanja: 2,3
- S od naselja Podgorica, režim varovanja: 2,3
- dve v bližini Lisce, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Loka pri Zidanem Mostu, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Radež, režim varovanja: 2,3
- S od naselja Radež, režim varovanja: 3

(4) Vodovarstvena območja so zavarovana z naslednjimi občinskimi predpisi:
- Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica – za naslednja zajetja: Boršti – Divjakov izvir, Brunk (Krajevna skupnost Blanca); Urška, Polžek I in II, Rajeva Peč, Kompolje, vodnjak Kompolje, Podnovo, Lukovščica, Močila (Krajevna skupnost Boštanj); Lisce, v Štuku, Kajtna, pri stari žagi, Loka (Krajevna skupnost Loka); črpališče Stilles, črpališče ŽP, Dolna I in II, na Skalcah (Krajevna skupnost Sevnica); Mačela, izvir pod Dedno goro, izvir Pehovc (Krajevna skupnost Studenec); Glaviški potok – Štajngrob (Krajevna skupnost Šentjanž); izviri v turškem dolu, vodni vir v Medvejski dolini (Krajevna skupnost Tržišče); Pokojnik, Lošče, Draga, Nouna I in II, Podgučka Štirna, na Gmajni, na Polani, na travnikih (Krajevna skupnost Zabukovje),
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino TV-1/96 na Telčah, na območju Krajevne skupnosti Tržišče,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetij vodnih virov Podskalica, na območju Krajevne skupnosti Zabukovje,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino BPV – 1/98 v dolini Blanščice, na območju Krajevne skupnosti Blanca,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju vodnega vira z vrtino KRM – 1/98 pri Krmelju,
- Odlok o zaščiti in zavarovanju zajetja vodnega vira z vrtino P-1 za KS Primož.

(5) Vodni viri javnih vodovodov v občini so:
- vrtine: Stilles V-1, Still-1, Still-2 (vsi Sevnica); B-I, B-II, B-3 in B-4 (vsi Boštanj); TV-1/96 (Telče-Tržišče); BPV-1/98 (Blanca); K-1 (Križe); Impoljski potok-V1 (DUO Impoljca); KRM-1/98 (Krmelj); P-1 (Primož); VI-2/05 (Studenec); NG-2/2000 (Telče- Tržišče); Inplet VR-1 (Dolnje Brezovo); KRM-2 (Šentjanž-Krmelj);
- zajetja: Lisce-Razbor, Cerje, Močile in Zajček (Lukovec), Sklepnica (Spodnje Vodale), Slapšak (Veliki Cirnik), Žirovnica (Loka), Dolna 2 in Orehovec (Sevnica), Grahovica (Okič), Log I,II in III (vsi Log), Račica-Mekote (Račica), Otovca I (Breg-Šentjur), Podskalica I in II (Zabukovje-Sevnica), Kladje (Kladje nad Blanco), Zavrate (Radež), Trnovec, Okroglice.

Območja mineralnih surovin
(6) V občini se nahajajo odprti kopi mineralnih surovin - na Logu, v Kaplji vasi, Češnjicah (Červivec), v Zabukovju nad Sevnico, na Razborju in Zavratcu. Izkoriščene površine kamnolomov je potrebno sanirati. Za zadovoljevanje lokalnih potreb po tehničnem kamnu – dolomitu, so določena območja širitve na lokacijah v Kaplji vasi, Zavratcu in Červivcu.

Območja kulturne dediščine
(7) V občini je večje število enot registrirane kulturne dediščine, in sicer arheološke, stavbne, sakralne, naselbinske, kulturne krajine, vrtnoarhitekturne in memorialne dediščine. Območja in objekti nepremične kulturne dediščine so vključeni v prikaz stanja prostora, ki je sestavni del tega akta. Podatki o kulturni dediščini se v prikazu stanja prostora sproti ažurirajo.

2.3.0.0 Zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 2: prikazi zasnove GJI)

14. člen
(zasnova gospodarske javne infrastrukture lokalnega pomena in grajenega javnega dobra)

Prometno omrežje
Ceste
(1) Osrednja cestna povezava v občini je državna cesta G1-5 na relaciji Celje–Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško. Nanjo se navezuje regionalna cesta proti Trebnjem, regionalna povezava poteka od Radeč do Krškega tudi po levem bregu reke Save. Načrtovana je izgradnja mostu Sevnica-Log, s čemer bo razbremenjen in reguliran promet med naselji po dolini reke Save. V okviru te povezave je predvidena delna prestavitev regionalne ceste R3-679 Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica ter ukinitev dveh nivojskih železniških prehodov na glavni železniški progi Zidani Most–Dobova. Predvidena je rekonstrukcija nadvoza regionalne ceste R2-424 Boštanj – Planina nad železniško progo v naselju Šmarje, gradnja novega nadvoza nad regionalno železniško progo Sevnica–Trebnje ter izgradnja podvoza glavne ceste G1-5 pod regionalno železniško progo Sevnica–Trebnje. Za mesto Sevnica so dolgoročno potrebne nove premostitve Save tudi na območju med Radno in mestnim središčem. Preko območja občine Sevnica poteka trasa 3. razvojne osi, za kar se pripravlja državni prostorski načrt.

(2) Nadaljnji razvoj občinskih cest se usmerja v njihovo rekonstrukcijo in modernizacijo, zlasti najbolj prometno kritičnih odsekov ter odsekov skozi naselja. Za širitev profilov cestnega telesa na tehnično in varnostno sprejemljivo širino ter za gradnjo površin za pešce in kolesarje na odsekih skozi naselja se zagotavlja nove površine v obcestnem svetu. V središčnih delih naselij z javnimi funkcijami, zlasti pa v občinskem središču, se zagotavljajo površine za parkiranje. Razvoj kolesarskega omrežja temelji na zasnovi državne kolesarske mreže, s katero je predvidena kolesarska povezava Radeče–Sevnica–Brestanica in povezava od Sevnice do Mokronoga. Na območju mesta Sevnica ter primestnih naseljih se ob vseh rekonstrukcijah pomembnejših cest in ulic načrtuje ustrezne kolesarske in peščeve površine. Prav tako se predvidi tudi ureditev varnih peš in kolesarskih dostopov do postaj in postajališč javnega potniškega prometa.

Železnica
(3) V Sevnici je pomembno vozlišče železniškega tovornega in potniškega prometa med dvotirno primarno povezavo Ljubljana–državna meja s Hrvaško in sekundarnim krakom dolenjske železnice Trebnje-Sevnica. Dolgoročno je načrtovana ukinitev nivojskih križanj cest in železnice na glavni železniški progi oziroma ureditev izven nivojskih križanj hitre proge Ljubljana–Zagreb ter zavarovanje nivojskih križanj cest na regionalni progi Sevnica-Trebnje. Pri razvoju poselitve je potrebno upoštevati dolgoročno predvideno elektrifikacijo, posodobitev, dograditev in rekonstrukcijo železniške proge v državni pristojnosti.

Javni potniški promet
(4) Javni potniški promet na relaciji Sevnica–Krško, Sevnica–Trebnje in Sevnica–Zidani Most naj zagotavljajo avtobusna podjetja. Pri novogradnjah in rekonstrukcijah cest je obvezno načrtovati tudi avtobusna postajališča. Izboljšati je potrebno dostopnost z javnim prevozom. Zato naj se prouči možnosti združevanja šolskih prevozov z javnim linijskim prevozom z namenom povečanja dostopnosti občanov do glavnega prometnega ožilja iz zalednih delov poselitve in racionalizacije prevozov, kjer je to smiselno in izvedljivo. Zaradi posebnosti občine z vidika njene lege in velikosti je potrebno sistem javnega potniškega prometa načrtovati v povezavi s sosednjimi občinami oziroma na ravni regije za zagotavljanje javnega potniškega prometa do večjih zaposlitvenih centrov, krajev šolanja, oskrbe in drugih potreb.

Komunalna infrastruktura

Oskrba z vodo
(5) V največji možni meri se vsa naselja opremi z javnim vodovodom. Ob upoštevanju značilne razpršene gradnje je dopustno v oddaljenih naseljih zagotoviti vodooskrbo tudi iz obstoječih individualnih sistemov, vendar se morajo ti, kjer je to mogoče, vključiti v sistem javne oskrbe, tako da bo zagotovljena neoporečna pitna voda v okvirih minimalnih tehnično higienskih zahtev.

Odvajanje in čiščenje odpadnih in padavinskih vod
(6) Načrtovane ureditve kanalizacijskega omrežja in čistilnih naprav temeljijo na Operativnem programu odvajanja in čiščenja odpadnih voda in Študiji odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica. Umeščanje in izgradnja kanalizacijskih sistemov in objektov ČN se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih, vodovarstvenih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(7) Z izgradnjo kanalizacijskih sistemov za aglomeracije v občini Sevnica, ki še nimajo izdelanega reševanja odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, bo potrebno zgraditi okvirno 8 čistilnih naprav, obnoviti 2 obstoječi čistilni napravi ter zgraditi 20-25 km magistralne, primarne in sekundarne kanalizacije. Prav tako bo na kanalizacijskih sistemih potrebno zgraditi 10-12 manjših črpališč. Novi kanalizacijski sistemi so predvideni v celoti v ločenem sistemu. Za aglomeracije Sevnica, Boštanj, Radna in Log se odpadne vode odvajajo na zgrajeno centralno ČN Sevnica za 9900 PE. Zgrajene so tudi RČN Bazga za naselja Gabrijele, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče in Polje pri Tržišču, RČN Kamenica, RČN Lisca[16], ČN Orehovo, RČN Studenec, ČN Kompolje in SČN Dolnje Brezovo. Na območju občine je predvidena izgradnja kanalizacijskih sistemov in ČN (v skladu z izdelano Študijo odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda, na območju občine Sevnica, katero novelacijo je izdelalo JP Komunala Sevnica v letu 2014 še za naslednja naselja):
kanalizacija s ČN Loka - Račica (dolžina kanalizacije 6400 m, ČN 900 PE), kanalizacija s ČN Breg - Šentjur (dolžina kanalizacije 3100 m, ČN 300 PE), kanalizacija s ČN Blanca (dolžina kanalizacije 1200 m, ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Arto (ČN 100 PE), kanalizacija s ČN Tržišče (ČN 400 PE), kanalizacija s ČN Krmelj (ČN 600 PE), kanalizacija s ČN Šentjanž (ČN 400 PE), ČN Šmarčna (100 PE), Ciljna stopnja opremljenosti javnega odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda bo odvisna od analiz tehnične, tehnološke in ekonomske upravičenosti.

Ravnanje z odpadki
(8) Izvajalec javne gospodarske službe za področje zbiranja odpadkov bo nadalje razvijal obstoječi sistem ločenega zbiranja odpadkov. Predvideni novogradnji oziroma rekonstrukciji na področju ravnanja z odpadki v naslednjih letih sta gradnja zbirnega centra za odpadke Krmelj in zbirnega centra za odpadke Blanca. Odlaganje odpadkov se izvaja na Centru za ravnanje z odpadki Dolenjske, pred odlaganjem se zagotavlja predelava odpadkov v zbirnih centrih z namenom zmanjšanja količin za odlaganje. V občini se divja odlagališča odstrani in sanira ter prepreči nadaljnje nelegalno odlaganje odpadkov.

Komunikacijska infrastruktura
(9) Klasično telefonsko omrežje bo v prihodnosti dopolnjeno z omrežji širokopasovnih povezav, temelječih na novih tehnoloških spoznanjih. Vozliščno centralo v Sevnici dopolnjujejo končne centrale v Boštanju, Krmelju, Sevnici in na Blanci. V večjih naseljih se uvaja telekomunikacijske storitve z uvajanjem novejših tehnologij dostopnejših telefonskih omrežij na digitalni osnovi. Slovenski optični križ, ki ga sestavlja ogrodno medkrajevno optično kabelsko omrežje, poteka iz Ljubljane prek Grosupljega in Trebnjega do glavne avtomatske telefonske centrale v Novem mestu, od koder se omrežje nadaljuje proti Krškem in Hrvaški. Iz navedene veje bodo zgrajene optične kabelske povezave med večjimi mesti, med drugim tudi za Sevnico. Na to hrbtenično omrežje se dogradi distribucijsko optično omrežje. S postavitvijo baznih postaj mobilne telefonije

[16] Uskladitev s stanjem in posredovanimi podatki o GJI (30.8.2019).

v predelih s slabšo pokritostjo bo dopolnjeno omrežje baznih postaj in izboljšan doseg signalov. Izboljšanje je potrebno na območjih vzhodno od Boštanja, v severozahodnem delu mesta Sevnica, na Okroglicah, Radežu, Razborju, Malkovcu, v Tržišču in na Slančjem Vrhu.

Energetska infrastruktura
Elektroenergetsko omrežje
(10) Razvoj energetske infrastrukture občine temelji na dobrem izhodišču in možni uporabi različnih virov energije, ki s prenosnimi omrežji že pokrivajo območje občine. Potrebna je ločitev boštanjskega in sevniškega kabelskega srednjenapetostnega razdelilnega omrežja zaradi omejenih možnosti prehoda preko reke Save. S tem bo vzpostavljena kabelska zanka, ki bo povezovala RTP Sevnica in TP Boštanj, TP Pugelj, TP Grajske njive, TP Mercator, TP Brod, TP Mlakar obrtna cona, TP Dolenji Boštanj, TP Boštanj II. Načrtovana je izgradnja samostojnega kabelskega izvoda iz RTP Sevnica za napajanje nadzemnega omrežja Žurkov Dol–Pečje z vključitvijo pri TP Klavnica; na relaciji RTP Sevnica–Kompolje pa nadomestitev enosistemskega nadzemnega izvoda DV 20 kV Hotemež z dvema kabelskima izvodoma, kjer eden prevzame napajanje primestnega omrežja, drugi pa pripadajoči odjem vzdolž trase v smeri proti Radečam. Načrtovana je tudi postopna modernizacija podeželskega srednjenapetostnega omrežja v preostalem delu občine.

(11) Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila realizacija državne prostorske ureditve - izgradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica. V prostoru občine je načrtovana tudi gradnja daljnovoda DV 2 x 400 kV vzankanje RP Hudo. Preko območja Občine Sevnica poteka~~ta~~jo še ~~o~~bstoječ~~a~~i daljnovod~~a~~i: DV 2 x 400 kV Beričevo ~~–~~ Krško~~, in~~ DV 2 x 110 kV Trbovlje - Brestanica z vzankanjem HE Vrhovo, HE Boštanj, RTP Sevnica in HE Blanca, DV 110 kV Radeče – Vrhovo, DV 110 kV Vrhovo - Boštanj s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110 kV Boštanj-Sevnica s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110 kV Blanca- Sevnica od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca, DV 110 kV Brestanica - Blanca od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca. [17]Na območju občine so zgrajeni objekti za proizvodnjo električne energije HE Boštanj in HE Blanca ter razdelilna transformatorska postaja RTP Sevnica. Z delom na območje občine segata objekta HE Vrhovo in HE Krško (v gradnji).

Plinovod
(12) Preko območja občine potekajo naslednji prenosni plinovodi:
- R42; MRP Brestanica – MRP Sevnica; premer 200 mm; tlak 50 barov,
- R42; MRP Sevnica – MRP Radeče; premer 150 mm; tlak 50 barov,
- P422; od R42 v km 13+110 – MRP Brezovo; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P423; od R42 v km 20+670 – MRP Sevnica; premer 100 mm; tlak 50 barov,
- P4231; MRP Sevnica – MRP Stilles; premer 250 mm; tlak 3 bare,
- P42311; MP Stilles – MRP Lisca; premer 200 mm; tlak 1 bar.

Navedeno omrežje je v upravljanju podjetja Plinovodi d.o.o. kot sistemskega operaterja prenosnega omrežja zemeljskega plina. Distribucijsko plinovodno omrežje v občini upravlja Javno podjetje Plinovod Sevnica. Na plinovod je priključenih 11 kotlovnic. Skupaj je na plinovod priključenih več kot 900 stanovanj, ki se ogrevajo preko skupnih kotlovnic, in 550 individualnih stanovanjskih hiš, javne stavbe in nekateri manjši industrijski odjemalci. Večje porabnike v industriji oskrbuje podjetje Plinovodi d.o.o. Obstoječe prenosno in distribucijsko [18]plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov, predvsem v predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini ni daljinskega ogrevanja stanovanj.

Lokalni energetski koncept in raba obnovljivih virov energije

[17] Dopolnjeno na podlagi 1MN ELES (uskladitev s stanjem).
[18] Dopolnjeno na podlagi 1MN Plinovodi.

(13) Občina ima izdelano energetsko zasnovo (Eco Consulting d.o.o., končno poročilo, oktober 2012). Na podlagi energetske zasnove (lokalnega energetskega koncepta) občine naj se energetska oskrba preusmerja na obnovljive vire energije ter na soproizvodnjo toplote in električne energije z visokim izkoristkom. Uporaba obnovljivih virov (geotermalne, vetrne, solarne energije in sistemi ogrevanja na biomaso) naj bo prednostna povsod tam, kjer gradnja plinovodnega omrežja ni načrtovana. Zaradi gozdnatosti je še posebej primerna uporaba biomase. Na območjih z redko poselitvijo naj se načrtuje individualna energetska oskrba s prednostno uporabo obnovljivih virov energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje. Pomemben obnovljivi vir, ki se na območju občine že izkorišča, je vodna energija reke Save v spodnjem toku z zgrajenimi HE Boštanj in HE Blanca. V občino sega del območja, ki se ureja za potrebe HE Krško. Razvoj pridobivanja bioplina je smiseln na eni od kmetij, ki ima pogoje za izrabo bioplina in če zagotavlja zbiranje in skupno izkoriščanje presežnih hlevskih ostankov iz drugih kmetij. Z vidika učinkovitosti individualnih sistemov za ogrevanje prostorov in sanitarne vode se spodbuja uvajanje izrabe geotermalne energije s toplotno črpalko. V kar največji možni meri se spodbuja pasivno in aktivno rabo sončne energije ter proizvodnjo električne energije s fotovoltaičnimi sistemi. Na primernih lokacijah je smiselno preveriti tudi možnosti izrabe vetrne energije. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

Učinkovita raba energije
(14) Učinkovita in varčna raba energije je trajna razvojna usmeritev pri načrtovanju prenove naselij, pri novogradnjah, prenovah in sanacijah - z namenom zmanjšanja rabe energije, smotrne uporabe materialov ob hkratnem zagotavljanju enake ali višje kakovosti bivanja in gospodarjenja. Pri naseljih se zagotavlja predvsem zmanjševanje porabe električne energije za javno razsvetljavo, upoštevaje določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja, ki se nanašajo na porabo električne energije. V Sevnici se še nadalje razvija distribucijsko plinovodno omrežje. Pri stavbah se ta cilj zagotavlja tudi s spodbujanjem pasivne in druge energetsko učinkovite gradnje, s predpisanimi tehničnimi ukrepi toplotne zaščite stavb in spodbujanjem zamenjave fosilnih goriv z gorivi z manj ogljika ali biomase.

2.4.0.0 Okvirna območja naselij, vključno z območji razpršene gradnje, ki so z njimi prostorsko povezana

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)

15. člen
(okvirna območja naselij)

Območja naselij (ON)
(1) Na območju občine Sevnica je 119 naselij po RPE. Okvirna območja naselja - ON so: 4 – Blanca (1 ON), 5 - Boštanj (1 ON), 6 – Breg (1 ON), 14 – Dolenji Boštanj (1 ON), 15 – Dolnje Brezovo (1 ON), 40 – Krmelj (1 ON), 45 – Log (1 ON), 46 – Loka pri Zidanem Mostu (1 ON), 50 – Malkovec (1 ON), 69 – Polje pri Tržišču (1 ON), 76 – Radna (1 ON), 81 – Sevnica (1 ON), 89 – Studenec (1 ON), 91 – Šentjanž (3 ON – Gabrce, Šentjanž, Glino), 92 – Šentjur na Polju (1 ON), 94 – Šmarčna (1 ON), 96 – Telče (1 ON), 100 – Tržišče (2 ON – Tržišče, Mostec), 106 – Zabukovje nad Sevnico (1 ON – Zabukovje), 116 – Hinjce (1 ON).

(2) Na okvirnem območju razpršene poselitve se določijo še naslednja ON (okvirna območja naselja določena na podlagi izvornega naselbinskega telesa): 2 – Arto (1 ON), 3 – Birna vas (2

ON – Birna vas in Gomila), 7 – Brezovo (1 ON), 8 – Budna vas (1 ON), 10 – Čanje (1 ON), 16 – Dolnje Impolje (1ON), 17 – Dolnje Orle (1 ON), 19 – Drušče (2 ON – Velike Drušče, Male Drušče), 20 – Gabrijele (1 ON), 22 – Gornje Brezovo (1 ON), 23 – Gornje Impolje (1 ON), 24 – Gornje Orle (1 ON), 26 – Hudo Brezje (2 ON – Cerovec in Hudo Brezje), 30 – Kal pri Krmelju (1 ON), 31 – Kamenica (1 ON), 32 – Kaplja vas (1 ON), 33 – Kladje nad Blanco (1 ON), 34 – Kladje pri Krmelju (2 ON – Gradec, Kladje pri Krmelju), 35 – Koludrje (1 ON), 36 – Kompolje (1 ON), 37 – Konjsko (1 ON), 43 - Ledina (1 ON), 44 - Leskovec v Podborštu (1 ON) 47 – Lončarjev Dol (1 ON), 48 – Lukovec (2 ON – Lukovec in Javše), 55 – Okroglice (1 ON), 56 – Orehovo (1 ON – Orehovo), 57 – Orešje nad Sevnico (1 ON), 64 – Podboršt (1 ON), 68 – Poklek nad Blanco (2 ON – Pirični Dol, Poklek nad Blanco), 73 – Primož (1 ON), 74 – Račica (1 ON), 75 – Radež (1 ON), 77 – Razbor (2 ON – Razbor, Lisce), 78 – Rogačice (1 ON), 79 – Rovišče pri Studencu (1 ON), 80 – Selce nad Blanco (1 ON), 82 – Skrovnik (1 ON), 83 – Slančji Vrh (1 ON), 85 – Spodnje Mladetiče (1 ON), 86 – Spodnje Vodale (1 ON), 93 – Škovec (1 ON), 101 – Velika Hubajnica (1 ON), 102 – Veliki Cirnik (1 ON), 107 – Zavratec (1 ON), 108 – Zgornje Mladetiče (1 ON), 111 – Žigrski Vrh (1 ON – Žigrski Vrh), 114 – Hinje (1 ON).

16. člen
(naselja, vključno z območji razpršene gradnje)

(1) Območje razpršene gradnje, ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu~~, in Čelovniku~~[19]. Območje se sanira na podlagi OPPN. Ostala območja razpršene gradnje, ki se na podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe ON, so: Log, Breg, Spodnje Vodale, in Birna vas.

(2) Območja razpršene gradnje je potrebno sanirati tako, da objekti na identiteto naselja, naravni prostor, okolje in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Zato se za vsa območja razpršene gradnje določijo pogoji sanacije s posebnim poudarkom na oblikovanju in komunalne ureditve.

2.5.0.0 Določitev okvirnih območij razpršene poselitve

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta3: prikazi okvirnih območij naselij, vključno z območji razpršene gradnje ter prikazi območij razpršene poselitve)

17. člen
(okvirna območja razpršene poselitve)

(1) Osamele domačije in manjši zaselki razdrobljenih, razpršenih, raztresenih, razpostavljenih in razloženih naselij ter drugih oblik strnjenih manjših naselij z objekti, pretežno zgrajenimi pred letom 1967, se v občini določijo kot območja razpršene poselitve. Določitev območij temelji na ugotovitvah strokovnih podlag in dokazljivi avtohtonosti posamezne lokalitete, katere obstoj je povezan s primarno rabo prostora, dejavnostmi kmetijstva in gozdarstva ter ohranjanjem kulturne krajine in poselitve na demografsko ogroženih območjih.

(2) Kot okvirna območja razpršene poselitve se določijo naselja (po RPE), ki nimajo določenega ON so: 1 – Apnenik pri Boštanju, 9 – Cerovec, 11 – Čelovnik, 12 – Češnjice, 13 – Dedna Gora, 18 – Drožanje, 21 – Gabrje, 25 – Goveji Dol, 27 – Jablanica, 28 – Jelovec, 29 – Jeperjek, 34 – Kladje pri Krmelju, 38 – Krajna Brda, 39 – Križ, 41 – Krsinji Vrh, 42 – Laze pri Boštanju, 43 – Ledina, 44 – Leskovec v Podborštu, 49 – Mala Hubajnica, 51 – Metni Vrh, 52 – Mrtovec, 53 – Mrzla Planina, 54 – Novi Grad, 58 – Osredek pri Hubajnici, 59 – Osredek pri Krmelju, 60 – Otavnik, 61 – Pavla vas, 62 - Pečje, 63 - Pijavice, 65 – Podgorica, 66 – Podgorje ob Sevnični, 67 – Podvrh, 70 – Ponikve pri Studencu, 71 – Preska, 72 – Prešna Loka, 84 – Slap, 87 – Srednik, 88 – Stržišče, 90 – Svinjsko, 95 – Štajngrob, 97 – Telčice, 98 – Trnovec, 99 – Trščina, 103- Vranje, 104 - Vrh pri Boštanju, 105 – Vrhek, 109 – Zgornje Vodale, 110 – Znojile pri Studencu, 112 – Žirovnica , 113 – Žurkov Dol, 115 – Kamenško, 117 – Brezje, 118 – Križišče in 119 – Marendol.

[19] Izbris v tekstualnem in grafičnem delu, saj gre za uskladitev s spremembo območja na Čelovniku – ne načrtuje se urejanje turistične kmetije Kosem (ukinitev OPPN 11-01), temveč se območje zmanjša/preoblikuje za gradnjo kmetije.

(3) V okvirno območje razpršene poselitve sodijo še območja naselij (po RPE) navedena v drugem odstavku 15. člena, razen okvirnega območja naselja določenega na podlagi ugotovljene avtohtone poselitve, ki so različnih tipov značilnih za razpršeno poselitev, in sicer:
- gručasto naselje (Čanje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Lončarjev Dol, Podboršt, Račica, Rogačice, Skrovnik, Spodnje Mladetiče, Spodnje Vodale, Škovec, Zgornje Mladetiče, Žigrski Vrh);
- razpotegnjeno gručasto naselje (Koludrje, Selce nad Blanco),
- gručasta vas (Dolnje Brezovo, Dolnje Orle, Gornje Impolje, Dolnje Impolje, Konjsko, Primož, Rovišče pri Studencu, Velika Hubajnica),
- obcestno naselje z gručastim jedrom (Zavratec, Zgornje Mladetiče),
- obcestno naselje (Gornje Brezovo, Orehovo),
- obcestna vas (Slančji Vrh),
- razložena vas (Okroglice),
- razloženo naselje (Gabrijele, Kompolje, Ledina, Orešje nad Sevnico),
- deloma razloženo in deloma obcestno naselje (Kaplja vas),
- razloženo naselje z obcestnim jedrom (Hinje),
- razloženo naselje z gručastim jedrom (Budna vas, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kladje nad Blanco, Kladje pri Krmelju, Leskovec v Podborštu, Lukovec, Poklek nad Blanco, Poklek nad Blanco, Radež, Razbor, Veliki Cirnik).

Vinogradniška območja
(4) Kot posebna prepoznana oblika razpršene poselitve se ohranjajo vinogradniška območja v občini, značilna na širšem območju Dolenjske, Bele Krajine in Posavja na prisojnih pobočjih in višjih legah v bližini izvornih naselij območja kmetijskih zemljišč s prevladujočo vinogradniško rabo. Vinogradniška območja kot poseben tip avtohtone razpršene poselitve so: Trnovec, Telška Gora, Nova Gora, Stara Gora – Zabreza, Poganka, Podvrh, Otavnik, Malkovec, Krajna Brda – Kladje nad Blanco, Dobje, Orlska Gora – Goli Vrh, Dedna Gora, Križe, Apnenik pri Boštanju – sever, Apnenik pri Boštanju – jug, Žigrski Vrh, Lamperče, Okroglice, Zajčja Gora, Štajngrob – Breško, Svrževo, Kamenško, Stari Jeperjek, Marendol vzhod, Marendol zahod, Drušče, Trščina, Ravenski hrib – Ravne, Čanje, Jablanica, Breška Gora, Nova Gora, Stražberk[20].

Demografsko ogrožena območja
(5) Na podlagi demografske ogroženosti (določena z Uredbo o območjih, ki se štejejo za demografsko ogrožena območja v Republiki Sloveniji), so kot območja razpršene poselitve opredeljena naslednja naselja po RPE: Apnenik pri Boštanju, Arto, Birna vas, Blanca, Brezovo, Budna vas, Cerovec, Čanje, Čelovnik, Češnjice, Dedna Gora, Dolnje Orle, Drušče, Gabrijele, Gabrje, Gornje Brezovo, Gornje Impolje, Gornje Orle, Hudo Brezje, Jelovec, Jeperjek, Kal pri Krmelju, Kamenica, Kladje pri Krmelju, Koludrje, Križ, Krsinji Vrh, Laze pri Boštanju, Ledina, Leskovec v Podborštu, Loka pri Zidanem Mostu, Mala Hubajnica, Mrtovec, Mrzla Planina, Novi Grad, Okroglice, Osredek pri Hubajnici, Otavnik, Pavla vas, Podboršt, Podgorje ob Sevnični, Podvrh, Poklek nad Blanco, Polje pri Tržišču, Ponikve pri Studencu, Preska, Prešna Loka, Račica, Radna, Selce nad Blanco, Slančji Vrh, Slap, Spodnje Vodale, Srednik, Stržišče, Studenec, Svinjsko, Šentjur na Polju, Šmarčna, Štajngrob, Telčice, Velika Hubajnica, Veliki Cirnik, Vrh Pri Boštanju, Vrhek, Zabukovje nad Sevnico, Zgornje Vodale, Znojile pri Studencu, Žirovnica. Naselji (po RPE) s statusom gorsko višinskih območij sta Ledina in Podgorica.

(6) Mešanje in preplet posameznih tipov naselij in poselitve z razpršenim, razloženim in gručastim delom naselij, zaselkov in samotnih kmetij – osamelih domačij se ohranja na gričevnatih območjih občine na desnem bregu Save in hribovitih območjih posavskih gub na levem bregu Save.

2.6.0.0 Usmeritve za prostorski razvoj občine

[20] Dodano na podlagi pobude (št. 145), da se značilno območje vinogradov, ki je del širšega vinogradniškega območja in sega tudi v Občino Šentrupert, v Občini Sevnica določi kot vinogradniško območje Stražberk. Območje se prikaže tudi na grafičnem delu OPN, SP je priložena v prilogi 33 (SP VI Šentrupert – Stražberk).

(grafični prikazi strateškega dela OPN - karta 4.1: prikazi usmeritev za razvoj poselitve in za celovito prenovo - od 18. do 22. člena; karta 4.2: prikazi usmeritev za razvoj v krajini - 23. člen; karta 4.3: prikazi usmeritev za namensko rabo prostora -24. člen)

2.6.1.0 Usmeritve za razvoj poselitve in za celovito prenovo

18. člen
(usmeritve za razvoj poselitve in celovito prenovo)

Splošne usmeritve

(1) Prostorski načrt občine mora zagotoviti pogoje uresničevanja celovitega razvoja občine, ki so oblikovani na podlagi razvojnih potreb v prostoru. Prostorski razvoj naj zagotavlja kakovostno bivalno okolje ter usklajenost gospodarskih, družbenih in varstvenih vidikov razvoja ob upoštevanju vzdržnega prostorskega razvoja na varovanih območjih z ohranjanjem narave, varstvom kulturne dediščine ter trajnostno uporabo naravnih virov. Območja naselij, v katerih je prepoznan prostor razpršene gradnje in razpršene poselitve, se posebej opredeli in hkrati zagotavlja njihovo sanacijo tako, da ta ne le odpravlja stanje degradiranosti prostora, temveč vzpostavlja nove kakovostne bivalne pogoje ter izboljšuje prepoznavnost in privlačnost naselij. Z obravnavo naselja kot celote v razmerju do širšega naravnega prostora in v povezavi s sosednjimi območji, z upoštevanjem vseh posameznih konstitutivnih elementov naselja, se zagotavlja celovitost v pristopu k načrtovanju prenove delov ali celote naselij.

(2) V središčnih prostorih naselij in v javnem prostoru ob pomembnejših cestah naj se spodbuja umeščanje in razvoj javnih funkcij, programov storitev in oskrbe prebivalstva. Pomembnejše javne funkcije oziroma storitve naj bodo umeščene vzdolž glavne strukturne osi. Zaradi opuščanja kmetijstva je mogoče nekdanje pode prenoviti za stanovanjsko ali drugo funkcijo. Razvoju vitalnih kmetij s tehnološko sodobno pridelavo se zagotovijo prostorske možnosti s širitvijo naselja ali preselitvijo dejavnosti na ustrezno lokacijo zunaj naselja (na območjih razpršene poselitve). Gospodarske dejavnosti se v naseljih dopušča le v obsegu, ki ga prenese merilo obstoječe stavbne strukture in ob pogojih okoljske sprejemljivosti glede vplivov na bivalno okolje ter zmogljivosti obstoječe prometne, komunalne in energetske infrastrukture.

(3) Poselitveno območje oziroma del naselja se lahko celovito prenavlja na podlagi OPPN. Območje OPPN se določi tako, da je zajeto območje, ki zagotavlja uresničitev ciljev prenove. Nadalje je mogoče zagotavljati usmerjeno prenovo skozi podrobnejša določila prostorsko izvedbenih pogojev. Proces prenove je mogoče spodbuditi tudi s povečanjem privlačnosti prostora za poselitev z novogradnjami stanovanj v okviru novih poselitvenih zmogljivosti, ki omogočijo prenovo ali izgradnjo javne gospodarske infrastrukture in posredno spodbudijo proces prenove starega stavbnega fonda.

(4) Razvoj naselij usmerjamo tako, da ohranjamo in razvijamo identiteto poselitve z:
- razvojem stavb, arhitekture iz elementov avtohtonega stavbarstva, arhitekture,
- ohranjanjem in razvojem značilnih javnih prostorov,
- ohranjanjem morfologije naselbinskih teles in njihovih sklopov v razmerju do kulturne krajine ter z ohranjanjem njihove homogenosti,
- ohranjanjem enovitost krajine streh, orientacije slemen, usklajenosti naklonov streh in vrste ter barve kritin,
- razvojem meja naselij v skladu z ugotovljenimi zakonitostmi izvorne poselitve (princip »iztekanja« stavbne strukture v naravni prostor oziroma »zapiranja« proti naravnemu prostoru, zmanjševanje merila robne stavbne strukture oziroma mehčanje prehoda, spodbujanje zasaditev visokodebelnih sadovnjakov v zaključenem delu naselja oziroma proti njegovemu robu),
- oživitvijo - spodbujanjem kulture prenavljanja stavbne strukture.

(5) Poselitev se praviloma načrtuje v obstoječih poselitvenih območjih, z urejenim prometnim dostopom ter na naravovarstveno manj občutljivih območjih. Zagotovitev nastanitvenih kapacitet

na območjih z naravnimi kakovostmi naj se prednostno zagotavlja v okviru obstoječega stavbnega fonda z možnostjo navezave na ohranjanje kulturne dediščine. Gradnja novih objektov ne sme povzročati fragmentacije naravnih območij ter razvrednotenja njihovih značilnosti.

(6) Pri načrtovanju širitve poselitvenih območij in gradnji objektov zunaj poselitvenih območij naj se zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, še zlasti na posebnih in potencialnih posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000), območjih ohranjanja habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo, ter habitatov ogroženih in zavarovanih rastlinskih in živalskih vrst.

(7) Pri načrtovanju stanovanjskih površin na območjih, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status, se upoštevajo pogoji in varstvene usmeritve za zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti. Na območjih koridorjev ogroženih vrst in na območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se novo poselitev prostorsko strukturira tako, da se omogoči neovirane prehode. Pri izvajanju del na prenovi objektov, ki so lahko habitat zavarovanih vrst (npr. netopirjev), je treba upoštevati pogoje za ohranitev habitatov.

19. člen
(usmeritve za notranji razvoj, prenovo in širitev)

(1) V vseh naseljih občine se v skladu s cilji za zaustavitev trenda upadanja števila prebivalcev in praznjenja stavb prednostno usmerja poselitev v obstoječo stavbno strukturo naselij s posegi prenov, nadomestnih gradenj, rasti stavbne strukture znotraj obstoječih GE in z izrabo drugih notranjih prostorskih rezerv. Med pomembne ukrepe usmerjanja notranjega razvoja se uvršča revitalizacija oziroma formiranje središčnih prostorov z umeščenimi centralnimi dejavnostmi, z urejenimi javnimi prometnimi, tlakovanimi in zelenimi površinami ter komunalno opremljenostjo stavbnih zemljišč, primernih za gradnjo. V naseljih ob vodi se obvodni svet integrira v zeleni sistem urbanega prostora. V drugih naseljih se vanje vključi kakovostne elemente kulturne krajine, ki so z njimi funkcionalno tesno povezani. Zeleni sistem naselja lahko vključuje tudi dolgoročno prostorsko rezervo za kasnejši razvoj poselitve.

Celovita prenova

(2) Celovita prenova je potrebna posebej za območja naselij, kjer se poleg razpršene gradnje pojavlja še vrsta drugih spremljajočih razvojnih problemov, kot so zlasti dotrajana ali oblikovno degradirana stavbna struktura naselbinskih jeder, razvrednoten ali celo odsoten javni prostor, dotrajana in pomanjkljiva gospodarska javna infrastruktura, prometni problemi in drugo. Pri prenovi naselij, še posebej kadar se le-ta dopolnjuje z novogradnjo, je potrebno načrtovanje ureditve podrediti ohranjanju prepoznavnih značilnosti naselja in varovanju prvin stavbne in naselbinske kulturne dediščine. Celovita prenova je predvidena za območja jedra mesta Sevnica ter posameznih vitalnih delov mesta z degradirano grajeno substanco.

(3) S prenovo naj se zagotavlja tudi energetska sanacija stavb, in sicer z ukrepi toplotne zaščite, gradnje skupnih energetsko varčnih ogrevalnih sistemov in prednostno uporabo OVE ter zmernega zgoščevanja poselitve. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(4) Celovita prenova se načrtuje z OPPN. Na območjih naselbinske dediščine se zaščiti in varuje zgodovinski značaj naselja, prepoznano lego v prostoru, značilno naselbinsko zasnovo, odnos med posameznimi stavbami in odprtim prostorom, robove naselja, vedute in okoliško krajino. Ponekod so možne manjše zapolnitve s stanovanjsko oziroma gospodarsko funkcijo. Na območjih profane stavbne dediščine - domačije, hiše in drugi objekti (npr. znamenja) - se enote kulturne dediščine

ohranja na način, da širitve pozidave oziroma novogradnje ne posegajo v zavarovano območje kulturne dediščine, ki se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji, največkrat v okviru parcele. Po potrebi se vzpostavi cezura. Potrebno je ohraniti oz. vzpostaviti vsebinski prostorski kontekst zavarovane enote kulturne dediščine z okolico oziroma načrtovano pozidavo. V primerih uničenih, razvrednotenih ali skrajno ogroženih enot, je potrebno z medresorskim usklajevanjem čim prej določiti nove vsebinske programe za njihovo reševanje. Komunalni in drugi infrastrukturni vodi se praviloma izvedejo podzemno (razen, če gre za poseg na arheološko najdišče in če se s predhodnimi raziskavami izkaže, da poseg ni možen). Glede na relativno visoko stopnjo ohranjenosti primarne urbanistične zasnove jedra naselja ter pozidane strukture, je za naselje Sevnica - staro mestno jedro, potrebno izdelati OPPN, namenjen celoviti prenovi območja. Konservatorski načrt, ki mora biti pripravljen skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine, je obvezen sestavni del OPPN. Za vsa ostala naselja, varovana kot kulturna dediščina, pa je potrebno v sklopu priprave OPPN pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Naselja, kjer je potrebna celovita ali delna prenova, so: Zabukovje nad Sevnico, Loka pri Zidanem Mostu, Račica, Sevnica, Spodnje Vodale, Studenec, Šentjur na Polju, Razbor, Kompolje, Gornje Brezovo, Šmarčna.

Notranji razvoj

(5) Notranji razvoj naselij se zagotavlja s prednostno izrabo razpoložljivih prostorskih rezerv stavbnih zemljišč. Pri tem je temeljno vodilo ekonomičnost izrabe zgrajene in načrtovane komunalne opreme. Obstoječe prostorske rezerve se upošteva pri načrtovanju regulacije javnega prostora in razvoju dejavnosti in funkcij posameznega naselja. Sanacijo degradiranih izvornih jeder ter slabo izkoriščenega prostora v osrednjem poselitvenem območju se opredeli na podlagi konceptualnega dela UN in praviloma z OPPN. Naselja z možnostmi in potrebo po notranjem razvoju so predvsem centralna naselja Sevnica, Boštanj in Krmelj. Druga naselja, pri katerih je predvidena notranja prenova, so Račica, Okroglice, Breg, Orešje nad Sevnico, Zabukovje nad Sevnico, Podvrh, Poklek nad Blanco, Blanca, Hudo Brezje, Rovišče pri Studencu, Zavratec, Drušče, Tržišče, Gabrijele, Krmelj, Podboršt, Kal pri Krmelju, Šentjanž, Dolenji Boštanj, Sevnica, Boštanj, Orehovo, Dolnje Brezovo.

Širitev naselij

(6) Pri usmerjanju razvoja naselij se na podlagi potreb po širitvah, kadar temu ni možno zadostiti z izrabo notranjih rezerv, le-te praviloma usmerjajo na območja znotraj ugotovljenih optimalnih in maksimalnih meja iz strokovnih podlag - na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča. Širitev naselja je primerna le, če obstaja možnost priključitve na prometno, energetsko, komunalno in komunikacijsko infrastrukturo s stroški izgradnje, ki so s programi opremljanja zemljišč sprejemljivi in primerljivi s stroški opremljanja v regiji ter z vidika obratovanja ekonomsko upravičeni. Manjše širitve naselij se omogočijo z zaokrožitvami in zapolnitvami vrzeli in zajed kmetijskih zemljišč v poselitveno strukturo. Pri slednjem se ohranjajo zatoki kmetijskih površin, ki so hkrati zeleni predahi med že vzpostavljenimi zaključenimi sklopi poselitve z jasno izraženo identiteto v urbanem prostoru. Večje širitve se načrtujejo le v vitalnejših naseljih ter urejajo z OPPN. Pri usmerjanju razvoja naselij se širitev naselja zagotavlja na manj vredna in za kmetijsko pridelavo manj primerna zemljišča, razen v primeru, ko je takšno načrtovanje posegov utemeljeno skozi ukrepe za revitalizacijo naselij in zajezitev negativnega trenda demografskih gibanj.

Za potrebe razvoja poselitve so predvidene večje širitve in prostorske ureditve mesta Sevnica in naselja Krmelj. Širitve poselitve so predvidene še na območju naselij Arto, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Studenec, Boštanj, Dolenji Boštanj, Slančji Vrh, Tržišče, Kladje nad Blanco, Blanca, Malkovec, Pijavice in Šmarčna. S širitvami se zagotavljajo prostorski pogoji pretežno za gradnjo novih stanovanj, delno za centralne dejavnosti in zelene površine za šport in rekreacijo ter za potrebe razvoja gospodarstva.

(7) Zemljišča, ki jih zaradi geomorfoloških pogojev ali drage izgradnje komunalne opreme v daljšem obdobju ni bilo mogoče aktivirati, je potrebno evidentirati in ob spremembi občinskega

prostorskega načrta izločiti z območja stavbnih zemljišč in območja naselja. Lahko pa se opredelijo kot zelene površine naselja.

(8) Pri načrtovanju poselitve je potrebno zagotavljati smotrno rabo energije s pogoji lociranja objektov. Lokacije naj zagotavljajo celoletno osončenje. Ustrezna zasnova stavb, izbira materialov, toplotna zaščita pri novogradnjah in energetska sanacija stavb pri rekonstrukcijah, racionalna komunalna oskrba in uporaba lokalno razpoložljivih obnovljivih virov energije naj sledijo ciljem učinkovite rabe energije in varstva okolja.

20. člen
(usmeritve za sanacijo razpršene gradnje)

Sanacija razpršene gradnje se načrtuje tako, da se določi območje sanacije in način urejanja degradiranega prostora. Pri tem se z vključevanjem in upoštevanjem širšega vplivnega območja degradiranega prostora smiselno zaokroži območje sanacije. Območje sanacije tako upošteva celovitost notranjega razvoja in zunanje rasti naselja. Območja, kjer se glede na značilnosti mešajo območja razpršene gradnje in razpršene poselitve, se določijo kot zaokrožena območja po načelu pretežnosti. Nadaljevanje širitve razpršene gradnje zunaj določenih meja naselij ni dopustno. Območja razpršene gradnje se sanirajo tako, da objekti na identiteto naravnega prostora in kulturno krajino ne bodo imeli kvarnega vpliva. Za vsa območja razpršene gradnje se določijo pogoji sanacije glede oblikovanja in komunalne ureditve.

21. člen
(ohranjanje poselitve na območjih razpršene poselitve)

V demografsko izpraznjenem poselitvenem prostoru se ne le ohranja, temveč tudi spodbuja razvoj izvornega poselitvenega vzorca razpršene poselitve. Takšen razvoj je dopusten le tam, kjer to omogočajo geomorfologija tal, razmerja v kulturni krajini in prometna dostopnost. V naseljih, kjer je v poselitvi prisotna oblika osamelih domačij na specifičnih lokacijah, se zaradi izrazite demografske ogroženosti območja takšen vzorec poselitve smiselno razvija tudi v prihodnje. Pri načrtovanju gradnje v okviru razpršene poselitve je potrebno upoštevati nevarnosti, pogojene z drago komunalno opremo in ogroženostjo okolja zaradi možnega točkovnega onesnaženja.

22. člen
(usmeritve za urbanistično oblikovanje naselij)

(1) Ključni gradniki stavbne strukture, ki oblikujejo urbanistično podobo naselij, so lega in geometrija stavb ter principi povezovanja javnega prostora (trški prostor lokalnega središča, vaški prostor – linearni, središčni, mreža) s stavbno strukturo in njun medsebojni funkcionalni odnos. Stavbe naj bodo oblikovane in umeščene tako, da vzpostavljajo dialog z javnim prostorom ter kontinuiteto identitete naselja.

(2) Kriteriji, ki sooblikujejo podobo naselja, so mreža stavbne strukture in središčni prostor, meje ter dominante naselja. Sočasno se upoštevajo kriteriji krajine, kot so meje ambientov in meje geomorfološke strukture ter njena funkcija. Kriteriji za urbanistično oblikovanje naselij se torej izoblikujejo za vsako naselje posebej iz danih razvojnih ustvarjenih in naravnih posebnosti v prostoru. Za zaključena in izoblikovana naselja, ki so ohranila kakovostno razmerje naselbinske strukture in krajine, je pomembno upoštevati kriterije oblikovanja krajine streh (smer, nakloni, struktura in barva kritine, oblikovne posebnosti, višine objektov …). Pri gradnji stavb naj se upošteva lokalna arhitekturna tipika – podolžni stavbni kubusi, primerljiv naklon strehe, oblikovanje fasadnih odprtin ipd. Novi objekti naj ne izstopajo iz krajine streh.

(3) Zaradi procesa zlivanja naselij z nekvalitetno razpršeno poselitvijo je potrebno vzpostaviti ustrezna središča na eni strani in na drugi ustrezne prostorske cezure. Pri tem je pomembno, da vse izpostavljene še nepozidane lege ostanejo zelene cezure v prostoru kot ločnica prostorskih celot, ki ohranjajo posebno identiteto.

(4) Glavne strukturne osi naj se opremljajo z enotno ulično opremo in peščevimi površinami, središčni prostori naj se prometno opredelijo z ustreznim režimom tekočega in mirujočega prometa. Kvalitetni naravni elementi (drevoredi, posamezne zelene ureditve, označevalna samostojna drevesa) v javnem vaškem prostoru naj se ohranjajo.

Zelene površine
(5) V Sevnici, Boštanju in Krmelju ter v manjšem obsegu v drugih naseljih z elementi lokalnega središča v občini se zagotavljajo urejene javne parkovne in druge zelene površine kot del zelenih sistemov, pretežno na površinah javnega prostora, na območju kulturne dediščine, v jedrih naselij ter na območju pokopališč. V okviru zelenih površin se zagotavlja razvoj območij za šport, igro, rekreacijo in oddih. Posebej se v ta namen opredelijo zelene površine na lokacijah obvodnega sveta Save s primernim dostopom in komunalno opremljenostjo, ki zagotavlja okoljsko neoporečno rabo prostora za potrebe rekreacije in turizma. Načrtovana zasnova zelenih površin izboljšuje pogoje bivanja in dviguje kakovostno raven naselbinske strukture naselja v odnosu do kulturne krajine ter s tem prispeva h graditvi identitete naselja. Posebna območja zelenih površin v centralnih naseljih naj zagotovijo ugodne razmere za bivanje, varovanje identitete prostora in okoljsko sprejemljiv, trajnostno naravnan razvoj urbanega prostora.

Pokopališča
(6) Na območju Občine Sevnica je za izvajanje pogrebne in pokopališke dejavnosti opredeljenih 20 pokopališč (Sevnica, Boštanj, Kompolje, Log, Loka pri Zidanem Mostu, Razbor, Šentjur na Polju, Studenec, Rovišče pri Studencu, Šentjanž, Kal pri Krmelju, Veliki Cirnik, Tržišče, Drušče, Slančji Vrh, Telče, Gabrijele, Zabukovje, Podgorje ob Sevnični).

2.6.2.0 Usmeritve za razvoj v krajini

23. člen
(usmeritve za razvoj v krajini)

(1) Prihodnji razvoj krajine je potrebno načrtovati na podlagi naslednjih usmeritev:
- prepreči naj se zaraščanje travniško njivskih površin in s tem propadanje kulturne krajine,
- ohranjajo naj se sklenjene gozdne površine, ki pomenijo kvalitetne zelene cezure med naselbinskimi sklopi,
- gozdne otoke je potrebno ohranjati, vendar jih je tako kot gozdni rob potrebno negovati in oblikovati,
- ohranjajo naj se morfološke strukture, ki krojijo kvalitetno krajinsko sliko,
- dolina Mirne in Sevnične naj se ohranja v obstoječem stanju; pozornost naj bo posvečena predvsem ohranjanju kvalitete vode ter obrežne vegetacije,
- vode rek in potokov se lahko uporablja na sonaraven način in skladno z zgodovinsko tradicionalno rabo,
- ohranja naj se tipična pokrajina, predvsem v gričevnatem in hribovitem delu občine in naj se v primeru agrotehničnih ukrepov reliefno ne spreminja,
- sanirati peskokope in kamnolome,
- ohranjati izjemne kraške pojave,
- močvirna zemljišča prepustiti naravni sukcesiji ali tradicionalni kmetijski rabi,
- ohranjati prvine tradicionalne kmetijske kulturne krajine, kot so njive v terasah, parcelne strukture in izmenjave kultur ter vinograde,
- pri širitvi poselitve in razvoju kmetijske dejavnosti vsaj na nekaterih vrednejših predelih ohranjati krajinske kakovosti, kot so značilnost prepleta gozdov in kmetijskih površin v krajini, obdelovalne površine na terasah in podobno,
- agromelioracije omejiti v razsežnostih in vsebini, tako da bo preprečeno uničenje mikroreliefnih pojavov, ki bistveno prispevajo k prepoznavnosti enote.

(2) Pri načrtovanju posegov v prostor se upoštevajo usmeritve, izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot ter ohranjanje biotske raznovrstnosti, navedeni v strokovnih gradivih Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave.

(3) Za območja stavbnih zemljišč, katerih neustrezna izraba v stiku z odprto krajino lahko podobo kulturne krajine razvrednoti, se s prostorskimi izvedbenih pogoji zagotovi ukrepe za omilitev in sanacijo negativnih vplivov. Za stavbna zemljišča na robovih naselja, katerih izraba je za gradnjo povsem neprimerna, se predvidi začasna blokada posegov nanje do izločitve iz fonda prostorskih rezerv stavbnih zemljišč ali določitve nove namembnosti.

(4) Pri načrtovanju izrabe vodne energije je potrebno upoštevati kulturnovarstvene in naravovarstvene pogoje, s katerimi bodo z nespremenjenim hidrološkim in biološkim režimom reke ohranjeni pogoji rečnih bregov, vodne in obvodne flore in favne.

Posebna območja prepoznavnih kvalitet in vrednot
(5) V Občini Sevnica so kot ekološko pomembna območja prepoznana: Kamenški potok, Ajdovska peč, Raja peč, Mirna, Vrhek, Boštanj, Sava od Radeč do državne meje, Bohor-Veternik, Zasavsko hribovje, Hinja s pritoki, Radulja in Čolniški potok.

(6) Posebej pomembna so tudi posebna varstvena območja Natura 2000: SI3000059 Mirna, SI3000085 Boštanj, SI3000134 Ajdovska peč, SI3000135 Raja peč, SI3000266 Kamenški potok, SI3000274 Bohor, SI3000280 Veliko Kozje, SI3000153 Vrhek, SI3000340 Hinja s pritoki, SI3000192 Radulja s pritoki, SI3000321 Čolniški potok s pritoki in SI5000026 Posavsko hribovje.

Območja varovanja narave
(7) Posegov in dejavnosti, ki bi lahko pomenili trajno spremembo lastnosti zavarovanih območij, območij naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij in posebnih varstvenih območij (območij Natura 2000) naj se ne načrtuje ali izvaja. Na zavarovanem območju naravnega spomenika se z namenom trajne ohranitve lastnosti in zagotavljanja njihovega varstva z upoštevanjem prepovedi, usmeritev in priporočil, ki so podani v aktu o zavarovanju (Odlok o razglasitvi rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu za botanični naravni spomenik).

(8) Z naravnimi vrednotami je treba ravnati tako, da se ne ogrozi njihov obstoj. Posegi in dejavnosti se izvajajo na naravni vrednoti, če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti. V takih primerih se poseg ali dejavnost lahko izvaja v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto oziroma, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne lastnosti naravne vrednote. Pri posegih na zavarovanih območjih, ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih ter posegih v naravne vrednote je potrebno upoštevati predpise in smernice pristojnih organov.

(9) Če ni drugih prostorskih ali tehničnih možnosti, se posegi in dejavnosti:
- na površinski geomorfološki, podzemeljski geomorfološki, hidrološki ter geološki naravni vrednoti izvajajo v obsegu in na način, da se ne uničijo, poškodujejo ali bistveno spremenijo lastnosti, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, oziroma v obsegu na način, da se v čim manjši možni meri spremenijo druge fizične, fizikalne, kemijske, vidne in funkcionalne naravne vrednote,
- na drevesni naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne zmanjša vitalnost in ne poslabša zdravstveno stanje drevesa ter da se ne poslabšajo življenjske razmere na rastišču,
- na botanični naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne poslabšajo življenjske razmere živali, zaradi katerih je del narave opredeljen za naravno vrednoto, do takšne mere, da jim je onemogočeno dolgoročno preživetje,
- na ekosistemski naravni vrednoti izvajajo tako, da se ne spremenijo kvalitete ekosistema ter naravni procesi v njem do takšne mere, da se poruši naravno ravnovesje.

(10) Na ekološko pomembnih območjih se v primeru obstoja alternativnih možnosti prostorske ureditve ne načrtujejo, če se zaradi njihove izvedbe lahko bistveno poslabša ugodno stanje habitatnih tipov ali vrst, v drugih primerih pa se načrtujejo tako, da je njihov neugoden vpliv čim manjši. Na posebna varstvena območja (območja Natura 2000) se posege in dejavnosti načrtuje tako, da se v čim večji možni meri:

- ohranja naravna razširjenost habitatnih tipov ter habitatov rastlinskih ali živalskih vrst,
- ohranja ustrezne lastnosti abiotskih in biotskih sestavin habitatnih tipov, njihove specifične strukture ter naravne procese ali ustrezno rabo,
- ohranja ali izboljšuje kakovost habitata rastlinskih in živalskih vrst, zlasti tiste, ki so bistvene za najpomembnejše življenjske faze,
- ohranja povezanost habitatov populacij rastlinskih in živalskih vrst in jo ponovno vzpostavlja, če je le-ta prekinjena.

Upoštevanje omilitvenih ukrepov pri razvoju GJI

(11) Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotavljajo za ptice varni vodi. Na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti se umeščanje komunikacijskih in energetskih vodov in objektov načrtuje tako, da se ohranjajo njihove lastnosti. Vodi naj se izvajajo praviloma v podzemn~~e~~i izvedbi, razen elektroenergetskih vodov, kjer se lahko izvajajo v podzemni in nadzemni izvedbi. ~~e~~O[21]bjekti in daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem (vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam).

Območja kmetijskih zemljišč

(12) Razvoj kmetijskih dejavnosti se na območjih z omejenimi dejavniki (dolenjsko gričevje, območje posavskih gub) pretežno ohranja v mejah zmogljivosti prostora. Skladno z rodovitnostjo zemljišč in drugimi geografskimi pogoji se v prostoru prepletajo območja pretežno travniške in pašniške rabe ter manjša sklenjena območja njiv, sadovnjakov in vinogradov. Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice, gozdni otoki in vodna telesa.

(13) Za izboljšanje kakovosti zemljišč za obdelavo se načrtujejo območja melioracij ter pridobitev novih površin najboljših kmetijskih zemljišč, vendar tako, da se zagotavlja ohranjanje lastnosti naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. V primerih, kjer agrarne operacije lahko zmanjšajo ali ogrozijo biotsko raznovrstnost, se načrtujejo omilitveni ali izravnalni ukrepi. Obstoječim vitalnim kmetijam se zagotavljajo prostorski pogoji za razvoj prvenstveno znotraj obstoječih GE in šele če ni drugih možnosti s preselitvijo na novo lokacijo, pri tem pa se ne sme poslabšati identitete kulturne krajine in naselbinskega telesa. Pomembno je ohranjanje strnjenih kompleksov kmetijskih zemljišč, kar je z vidika ohranjanja proizvodne funkcije ter omogočanja ekonomske neodvisnosti kmetijskih gospodarstev bistveno. Na območju posegov na kmetijska zemljišča za potrebe zelenih površin naj se v okviru predvidenih dejavnosti v čim večji meri ohranja nezazidane površine in rodovitni potencial tal.

(14) V Občini Sevnica se spodbuja rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na ekološko pomembnih območjih in območjih Natura 2000. Spodbuja naj se naravi prijazne oblike kmetovanja (ekološko kmetovanje, integrirana pridelava). Z obdelovanjem in rabo kmetijskih zemljišč, ki temelji na tradicionalni trajnostno naravnani proizvodnji, se ohranja njihov ekološki pomen ter pestrost strukture kultur in vseh vrst zemljišč. Izvajanje kmetijske dejavnosti bo zagotavljalo varstvo zavarovanih območij narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti.

Območja gozdov

[21] Dopolnjeno na podlagi 1MN ELES, da pogojevanje podzemne izvedbe prenosnih vodov nima zakonske podlage. Tako je določilo tudi usklajeno z že veljavnim 29. odstavkom 38. člena tega Odloka.

(15) Ohranjajo naj se sklenjena območja gozdov in stabilnost gozdnih ekosistemov s poudarkom na ohranjanju habitatnih tipov na EPO in območjih Natura 2000. Ohranjajo naj se gozdne površine na območjih, ki so zaradi določenih značilnosti (strmina, lega, erozija) manj primerne za druge rabe. Gospodarjenje z gozdovi se izvaja skladno z gozdnogospodarskimi načrti ob sonaravni in trajnostni rabi gozda ter z upoštevanjem vseh njegovih funkcij. Lesno proizvodna in lovsko gojitvena funkcija je usklajena z ekološkim in socialnim pomenom gozda v lokalnem in regionalnem prostoru. Nove gozdne površine lahko nastajajo z naravnim zaraščanjem in pogozditvijo kmetijskih zemljišč le s predhodnim načrtovanjem in uskladitvijo s kriteriji varovanja kmetijskih zemljišč, pri čemer je treba upoštevati hidrološko, biotopsko, kulturno krajinsko in ekonomsko vlogo prostora, ki se iz kmetijskega spreminja v gozd. Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov, kot so gozdne prometnice, vlake in protipožarni preseki, morajo zagotavljati varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na EPO in območjih Natura 2000. V območjih koridorjev ogroženih vrst in na območjih, ki omogočajo gensko povezanost njihovih populacij, se ohranja gozdove (in druge oblike naravnih prvin) v čim bolj naravnem stanju.

(16) Krčitev gozda zaradi spreminjanja v pašnik ter postavljanje obore za rejo divjadi je možno le ob predhodni uskladitvi s kriteriji varovanja narave in z ekonomsko utemeljitvijo. Večji sklenjeni gozdni kompleksi se ohranjajo. Gradnja gozdnih prometnic in omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture ne sme poslabšati ekološke in biotopske funkcije gozda. Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti.

(17) V varovalnih gozdovih, ki so razglašeni na manjših površinah zaradi strmih naklonov, skalnatih in erodiranih tal, posegi niso dovoljeni, razen kadar so ti potrebni za izboljšanje protierozijske zaščite in ob predhodni presoji vplivov na okolje. V občini je z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica posebej zavarovano območje gozda.

Območja voda
(18) Na območjih voda (na vodnem in priobalnem zemljišču) ni dovoljeno posegati v prostor, razen za izjeme, kot jih določa 37. člen Zakona o vodah:
- gradnja objektov javne infrastrukture,
- gradnja objektov grajenega javnega dobra,
- ukrepi, ki se nanašajo na izboljšanje hidromorfoloških in bioloških lastnosti površinskih voda,
- ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave,
- gradnja objektov, potrebnih za rabo voda, zagotovitev varnosti plovbe in zagotovitev varstva pred utopitvami v naravnih kopališčih,
- gradnja objektov, namenjenih varstvu voda pred onesnaženjem, in
- gradnja objektov, namenjenih obrambi države, zaščiti in reševanju ljudi, živali in premoženja ter izvajanju nalog policije.

(19) Rekonstrukcije, adaptacije ali obnove objektov vodne infrastrukture in objektov za rabo vode, ki bistveno ne spreminjajo namembnosti in velikosti objektov, se izvajajo ob zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter njihove povezanosti pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode. Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.

(20) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano ob upoštevanju naravne dinamike porečja ter se izvaja s sonaravnimi ukrepi. V primerih regulacij naj se preveri možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah. Za vse posege v vodno in priobalno zemljišče je treba predhodno pridobiti soglasje pristojnega organa za upravljanje z vodami.

(21) Vodno zemljišče tekočih voda obsega osnovno strugo tekočih voda, vključno z bregom, do izrazite geomorfološke spremembe. Vodno zemljišče stoječih voda obsega dno stoječih voda, vključno z bregom, do najvišjega zabeleženega vodostaja. Za vodno zemljišče se štejejo tudi opuščene struge in prodišča, ki jih voda občasno še poplavlja, močvirja in zemljišče, ki ga je poplavila voda zaradi posega v prostor. Zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, je priobalno zemljišče celinskih voda. Zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Zunanja meja priobalnega zemljišča na vodah 1. reda zunaj območij naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi.

(22) Območja redkejših poplav so v občini Sevnica ob reki Mirni in ob potoku Sevnična. Kot območje katastrofalnih poplav je opredeljeno območje ob reki Savi. Možnost pojavljanja poplav se je z ureditvijo nasipov ob reki Savi zmanjšala. Obseg poplavnih območij in režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezna nadomestitev površin. Za izboljšanje protipoplavne varnosti je potrebna zagotovitev ukrepov na območju naselja Tržišče (Mostec) ter ukrepi na hudourniških potokih (Sevnična na odseku Šmarje–Orešje, Vranjski potok na območju Lončarjevega Dola in Blanščice na odseku Blanca–Poklek).

(23) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno EPO in območje Natura 2000.

(24) Preprečevati je treba onesnaževanje voda z ustreznimi prostorskimi in tehničnimi rešitvami, onesnažene vodotoke pa sanirati. Izkoriščanje energetskega potenciala na vodotokih se izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi, ob upoštevanju že obstoječih odvzemov vode in pretoka, ki bo omogočal naravno hidrodinamiko ter ohranjanje lastnosti, zaradi katerih so vodotoki opredeljeni za naravne vrednote.

Območja drugih zemljišč
Območja mineralnih surovin
(25) Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Izkoriščanje mineralnih surovin se mora izvajati s sprotno sanacijo površin, po končanem izkoriščanju pa se izvede dokončna sanacija z vzpostavitvijo prvotne rabe prostora. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu. Izkoriščanje mineralnih surovin se v občini načrtuje in izvaja na podlagi koncesijskega razmerja – rudarske pravice na naslednjih nahajališčih: Log II pri Sevnici (s širitvijo), Červivec ~~II~~, Tržišče in Tržišče – širitev (Kaplja vas), Zavratec ~~I in II~~1b.[22] V primeru, da bo sprejet OPPN in podeljena rudarska pravica, bo možno tudi izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita na območju kamnoloma Sv. Jurij (Zabukovje/Podvrh II).

(26) V občini se nahajajo tudi nelegalni kopi, ki se samosanirajo, oziroma se z zaraščanjem še niso v celoti samosanirali. Sanacija nelegalnih kopov se bo izvajala v skladu z določbami Zakona o graditvi objektov. Pri tem se degradirana območja prednostno sanira s povrnitvijo v naravno stanje ali uredi v nadomestni habitat. Opuščene nelegalne kope, kjer so se že razvili sekundarni habitati ali so se v njih naselile ogrožene rastlinske in živalske vrste, pomembne z vidika biotske raznovrstnosti, je smiselno prepustiti samosanaciji po naravni poti. Načrtovanje izvajanja dejavnosti in rabe na območjih mineralnih surovin naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

Območja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, zaščite in reševanja

[22] Popravljeno na podlagi 1MN MI, Direktorat za energijo, področje rudarstva (uskladitev poimenovanja): popravljen je tudi grafični del – strateški in izvedbeni del (uskladitev z Rudarsko knjigo).

(27) Pri načrtovanju poselitve in dejavnosti v prostoru je potrebno upoštevati potencialna tveganja in ogroženost pred naravnimi in drugimi nesrečami ter varnost pred požarom. Dejavnosti se razmeščajo izven območij potencialnih nesreč. Opravljanje primarnih dejavnosti (kmetijstvo, gozdarstvo, lovstvo) in druge dejavnosti povezane z naravnim prostorom je potrebno opravljati varno za zdravje ljudi in materialne dobrine ter nadzorovati procese in dejavnike, ki lahko povzročijo naravne in druge nesreče.

(28) Območja s prostorskimi omejitvami za razvoj so varstvena in ogrožena območja po predpisih o vodah, potresno ogrožena območja, območja požarne ogroženosti, območja s tveganjem za porušitev visokih pregrad, območja s tveganjem za industrijske nesreče. Na poplavnih, hudourniških, erozijskih in plazovitih območjih se ne načrtuje novih poselitev, infrastrukture oziroma dejavnosti ali prostorskih ureditev, ki lahko s svojim delovanjem povzročijo naravne nesreče. Na teh območjih je treba zagotoviti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč nevarnosti in z omejitvami razvoja glede na ogroženost življenja ljudi in materialnih dobrin.

(29) Zaradi omejene samočistilne sposobnosti pokrajine in odtekanja vode v podtalje je potrebno posebno pozornost posvetiti preprečevanju onesnaževanja zemljine in s tem vodonosnikov. Celotno območje občine je pomembno z vidika varstva vodnih virov v širšem zaledju. Aktivni in potencialni vodni viri za lokalno oskrbo so zavarovani z občinskimi odloki o varstvu virov pitne vode. V sistemu oskrbe z vodo v občini je potrebno načrtovati ustrezno razmestitev omrežja, zmanjšati njegovo ranljivost in zagotoviti zadostne količine pitne vode za oskrbo v izrednih razmerah ter za potrebe gašenja ob požarih. Na vododeficitarnih območjih občine se ne načrtuje dejavnosti s povečanimi potrebami po vodi, prioritetno pa se zagotavlja urejeno oskrbo s pitno vodo prebivalcev teh območij.

(30) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij stalne ali občasne prisotnosti voda in z ustreznim odmikom od meje teh površin. Spreminjanje obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov je možno le izjemoma pod pogoji nadomestitve teh površin. Pri načrtovanju premostitev vodotokov je potrebno zagotavljati poplavno varnost in ohranjati stanje voda in vodni režim. Glede na stopnjo ogroženosti morajo biti objekti ustrezno protipotresno projektirani in grajeni. Prav tako se pri načrtovanju in gradnji upoštevajo predpisi s področja protipožarne varnosti.

(31) Nevarnost nastanka naravnih požarov v občini je zaradi naravnih značilnosti prostora majhna. Večja nevarnost razlitja nevarnih snovi pri transportu v primeru prometne nesreče obstaja le na glavni cesti Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško in regionalnih cestah Mokronog–Sevnica, Radeče–Breg–Sevnica–Brestanica ter na železniški progi Zidani Most–Dobova in Trebnje–Sevnica, kjer je z ureditvijo tehničnih elementov cest ter varnih križanj z železniško progo potrebno zagotoviti povečano varnost v prometu in hitro ter učinkovito ukrepanje v primeru nesreče. Na območjih velike požarne ogroženosti gozdov se ne načrtujejo dejavnosti ali prostorske ureditve, ki bi pomenile dodatno tveganje za življenje ljudi, materialne dobrine in naravo. Sanacijo posameznih območij naravnih in drugih nesreč se načrtuje v sklopu OPPN. V primerih, ko gre za rekonstrukcijo ali gradnjo novih objektov v okviru sanacije po naravni ali drugi nesreči, je omogočen upravni postopek pridobitve gradbenega dovoljenja po skrajšanem ugotovitvenem postopku, če gre za rekonstrukcijo ali novogradnjo objekta, ki v celoti ohranja namembnost, gabarite in videz poškodovanega objekta na isti lokaciji. Praviloma se pri intervencijskih ukrepih izvedejo le najnujnejši ukrepi in ohranja naravne procese, razen kadar ti lahko ogrozijo obstoječa naselja oziroma varovano kulturno dediščino.

(32) Lokacije odprtih kopov (opuščeni in aktivni kamnolomi in peskokopi) so lahko prepuščene naravni sukcesiji naravnih procesov (samosanaciji), vendar le, kadar niso ogroženi varnost, zdravje in življenje ljudi.

(33) Na območjih tveganj zaradi industrijskih nesreč na območjih za industrijo je potrebno z načrtovanjem ustreznih odmikov med objekti oziroma dejavnostmi in drugih ukrepov preprečiti verižne nesreče, širitev nesreče na sosednja območja in omogočiti učinkovito ukrepanje zaščitno reševalnih služb, če se nesreče zgodijo.

(34) Pri načrtovanju širitve poselitve se upošteva oceno nevarnosti in ogroženosti občine pred naravnimi in drugimi nesrečami ter požarom. V občini se za primere naravnih in drugih nesreč zagotavljajo površine za pokope večjega števila ljudi ob obstoječem pokopališču Boštanj (KGV63) in Šentjanž (KGV68). Območje za pokope živali naj bo odmaknjeno od poselitve. Za odlaganje ruševin se začasno uporabijo proste površine ob javnih cestah, trajno odlaganje pa se zagotavlja v opuščenih kamnolomih v občini, ki še niso samosanirani. Prostor za evakuacijo prebivalstva, živali in premičnih materialnih dobrin v primeru naravnih in drugih nesreč se v Sevnici, Boštanju in Krmelju zagotavlja v zaprtih prostorih javnih objektov, na odprtih površinah za šport in rekreacijo ter javnih površinah ob javnih objektih. V drugih naseljih v občini se prostor za evakuacijo ljudi, živali in materialnih dobrin zagotavlja na dvoriščih in drugih odprtih površinah v naselju. V Sevnici se zagotavlja javna zaklonišča v skladu s predpisi. Pri gradnji javnih in večstanovanjskih objektov je priporočljiva ojačitev prve plošče ali gradnja zaklonišč.

Območja za potrebe obrambe
(35) V Občini Sevnica se nahajata območji možne izključne rabe za potrebe obrambe Lisca in Laze. Območja možne izključne rabe za potrebe obrambe so območja, ki so primarno namenjena za druge potrebe, ki pa jih je v primeru izrednega stanja, vojnega stanja ali krize možno uporabiti za potrebe obrambe ter v miru za usposabljanje oziroma so za potrebe obrambe v souporabi.
V Občini Sevnica se nahaja tudi območje omejene in nadzorovane rabe za potrebe obrambe – vplivno območje telekomunikacijske in informacijske infrastrukture območja Lisca. Območja omejene in nadzorovane rabe obsegajo območja, na katerih so nujne omejitve iz varnostnih in tehničnih vzrokov.

Območja varstva kulturne dediščine
(36) V občini je treba z načrtovanjem prostorskega razvoja zagotavljati celostno varstvo kulturne dediščine, zagotoviti ustrezno uporabo dediščine v skladu s sodobnimi potrebami in načinom življenja ter ob tem obravnavati dediščino kot dejavnik vzdržnega prostorskega razvoja in kot razvojni dejavnik in prostorski potencial. Dediščino se varuje glede na tip (arheološka, stavbna profana, stavbna sakralna, memorialna, naselbinska, vrtno arhitekturna, dediščinska kulturna krajina in zgodovinska) in glede na status (kulturni spomenik državnega ali lokalnega pomena in kulturna dediščina).

(37) Pri načrtovanju razvoja prostora v občini se zagotavlja celostno varstvo arheološke, stavbne profane, stavbne sakralne, memorialne, naselbinske in krajinske kulturne dediščine državnega in lokalnega pomena. Varstvo se zagotavlja z upoštevanjem predpisov in režimov, ki veljajo za kulturne spomenike in njihova vplivna območja, arheološka najdišča in registrirano kulturno dediščino z vplivnim območjem. Zato je pred posegom v prostor v fazi njegovega načrtovanja potrebno pridobiti in upoštevati obvezujoče smernice pristojnih organov, strokovna mnenja in druga izdelana strokovna gradiva s področja varovanja konkretnega območja ali objekta. Posegi v prostor in dejavnosti morajo biti prilagojeni celostnemu ohranjanju tudi na vplivnem območju nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine, ki pomeni širšo okolico nepremičnega kulturnega spomenika ali dediščine in je določeno z zgodovinskega, funkcionalnega, prostorskega, simbolnega in socialnega vidika.

(38) Varstveni režimi in usmeritve, ki veljajo za posamezno enoto kulturne dediščine in se upoštevajo pri pripravi enot urejanja prostora, opredeljevanju namenske rabe in prostorskih izvedbenih pogojih, naj bodo razvidni v posamezni enoti urejanja prostora, v kateri se enota kulturne dediščine nahaja.

Območja varstva vojnih grobišč
(39) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.
Na območju občine se nahaja več prikritih vojnih grobišč, in sicer v naselju Breg (grobišča Breg 1, Breg 2, Breg 3), v naselju Ledina (grobišče Ledina), v naselju Log (grobišče Boštanj), v naselju Pečje (grobišči Lončarjev dol 1, Lončarjev Dol 2), v naselju Sevnica (grobišča pod Dobravo, ob Florjanski ulici, Vrtača, na Hrastah), v naselju Šmarčna (grobišče Šmarčna ob Čečkovi njivi), v naselju Vrh pri Boštanju (grobišče ob Grahovici).
Vojna grobišča v občini so v naselju Birna vas – Šentjanž 1, krajevno pokopališče; v naselju Boštanj – Boštanj 1, krajevno pokopališče v naselju Gabrijele – Gabrijele 1, krajevno pokopališče; v naselju Loka pri Zidanem Mostu, Loka pri Zidanem Mostu 1, krajevno pokopališče; v naselju Sevnica, krajevno pokopališče; v naselju Tržišče – Tržišče 1, krajevno pokopališče; v naselju Veliki Cirnik – Veliki Cirnik 1, krajevno pokopališče ter v naselju Zabukovje nad Sevnico, Zabukovje nad Sevnico 1, krajevno pokopališče.
Območja ohranjanja kulturne dediščine so prikazana v grafičnem delu strateškega dela akta in v prikazu stanja prostora.

2.6.3.0 Usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč

24. člen
(usmeritve za določitev namenske rabe zemljišč)
(1) Na podlagi namenske in dejanske rabe prostora iz prikaza stanja se na podlagi Pravilnika OPN določa namenska raba zemljišč kot stavbna, kmetijska, gozdna, vodna in druga zemljišča. Osnovno namensko rabo zemljišč se določa ob upoštevanju smernic nosilcev urejanja prostora, podrobno pa z upoštevanjem izdelanih strokovnih podlag ter razvojnih pobud v prostoru. Pri določanju novih stavbnih zemljišč je potrebno upoštevati merila, s katerimi bodo v največji možni meri ohranjene značilnosti naravnega in grajenega prostora. Pri tem pa se upošteva tudi režime s področja varstva kmetijskih zemljišč in gozdov, voda, narave in kulturne dediščine.

(2) Območja, namenjena izključno bivanju, se ne načrtujejo v bližini gospodarskih con, površin za industrijo, trgovskih in poslovnih con ter objektov energetske infrastrukture.

2.6.4.0 Usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev

25. člen
(usmeritve za določitev prostorskih izvedbenih pogojev)
(1) Območja poselitve so na podlagi strokovnih podlag in razvojnih potreb razdeljena in določena kot enote urejanja prostora (EUP). EUP se določijo kot območja enake namenske rabe s primerljivimi geomorfološkimi in urbanistično oblikovnimi značilnostmi, za katere veljajo ista merila in pogoji urejanja prostora. Pri tem se upošteva funkcionalne povezanosti med posameznimi deli poselitve ter pravne režime varovanja z različnih področij. Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) se določajo posebej za poselitev in posebej za drug prostor ter se opredeljujejo glede na namensko rabo.

(2) Merila in pogoji stavbnih zemljišč ter poselitvenega območja so določena na ravni osnovne urbanistične enote – gradbene enote (GE). V eni enoti urejanja prostora so GE z istimi merili urejanja.

(3) PIP se izdelajo kot pravna norma za izdajo gradbenih dovoljenj in hkrati usmeritev za načrtovanje konkretnih posegov. Pri tem je pomembno upoštevati posebnosti vsakega območja posebej. V takšni obliki naj bodo vsebinsko vgrajeni cilji, usmeritve in merila načrtovanja v prostoru, ki jih opredeljujeta strateški del tega odloka in UN. Posebej pomembni so tudi naslednji

kakovostni kriteriji: jasnost usmeritev, možnost trdne opore načrtovalcem pri utemeljevanju posegov, transparentnost prostorskih možnosti na vsakem zemljišču posebej.

(4) Koncept PIP naj bo zgrajen na osnovni urbanistični celici prostora GE in njihovi povezanosti v EUP ter na naboru tipiziranih urbanistično pravnih elementov, da bo izvedbeni del odloka pregleden in natančen za različne načrtovane posege v prostoru. Zato naj ti pravni modeli obravnavajo GE kot funkcionalni prostor oziroma upravljavsko zaokroženo prostorsko celoto. GE praviloma zajemajo več stavb in več zemljiških parcel, na katerih so zgrajeni objekti oziroma so s tem aktom namenjene graditvi objektov.

(5) Pri stavbah, kjer je identiteta prostora manj pomemben element, naj ti prostorski modeli določajo predvsem robne pogoje umeščanja in oblikovanja, ki izhajajo iz vlog GE, stavb, zunanjih ureditev ipd. v širšem prostoru. Pravno prostorski modeli GE naj zajemajo vse aspekte osnovne urbanistične celice v prostoru in tudi vseh stavb v njej. Koncept PIP združuje parcele, stavbe, dele naselij ipd., za katere je mogoče predpisati en določen tip pravno prostorskega modela GE v eni EUP.

(6) Pravno prostorski modeli tipov GE se izdelajo tako, da hkrati na kar najbolj fleksibilen način zagotavljajo robne pogoje za:
- urbanistično oblikovanje GE in njihovo korelacijo z drugimi, že obstoječimi stavbami GE, najpomembnejšim javnim prostorom oziroma mejo naselja oziroma sosednjimi GE,
- umestitev stavb in objektov na GE oziroma povezanost stavb s prostorom GE,
- urbanistično arhitekturno oblikovanje stavb (do ravni organizacije vhodov, fasadnega oblikovanja, oblikovanja streh …),
- višino stavb,
- gostoto pozidave oziroma stopnjo izkoriščenosti ter
- druge, v posameznem okolju specifične prostorske parametre, ki so pomembni za vključevanje stavbne strukture v okolje, v katerega se umeščajo.

(7) Predpisovanje dopustne izrabe prostora za območje redke poselitve in hkrati demografske ogroženosti je v PIP primerno opredeljevati le izjemoma, saj je v tesni soodvisnosti od kakovosti prostora za poselitev, propadanja stavbne dediščine in prebivalstvenih gibanj. Pogoje za preprečevanje ekscesnih pojavov se opredeli z drugimi regulatorji urejanja naselij.

(8) Novi energetski sistemi za proizvodnjo električne energije ali za ogrevanje stavb in sanitarne vode iz obnovljivih virov energije v strnjenih naseljih, zaselkih, osamelih domačijah in na kmetijah se načrtujejo tako, da tvorijo usklajeno arhitekturno celoto z objektom ali skupino objektov ob, v ali na katere se umeščajo. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina, ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

(9) Zunaj poselitvenih območij je umeščanje in gradnja objektov za proizvodnjo ter pripadajočo gospodarsko javno infrastrukturo mogoče le, če je njihovo delovanje ekonomsko upravičeno, sprejemljivo iz okoljevarstvenih razlogov in bi bila gradnja v naselju moteča za bivanje ter z vidika tehnično tehnoloških, okoljskih in drugih razlogov v naselju nesprejemljiva.

(10) V PIP se določijo tudi merila za parcelacijo ter pogoji priključevanja objektov na omrežje prometne, komunalne in energetske infrastrukture ter grajeno javno dobro. Pri določanju prostorsko izvedbenih pogojev in oblikovanju EUP se upošteva merila in pogoje glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in varovanja zdravja ljudi. Za posamezne posege v prostoru GE in EUP je potrebno predvideti tudi omilitvene ukrepe za

varovanje pred onesnaževanjem, kot izhajajo iz okoljskega poročila za celovito presojo vplivov izvedbe prostorskega načrta na okolje.

Usmeritve za določitev PIP na področju varstva narave
(11) Spodbuja naj se rabo zaraščajočih se kmetijskih površin na način, ki zagotavlja ohranjanje naravnih vrednot in območja biotske raznovrstnosti, še posebej na habitatnih tipih travišč na EPO in območjih Nature 2000.

(12) Pri umeščanju in gradnji objektov je potrebno ohranjati travniške sadovnjake, skupine in posamezna drevesa v agrarni in urbani krajini ter omejke in grmišča.

(13) Na večjih kmetijskih površinah se ohranjajo ali ponovno vzpostavljajo omejki, živice in gozdni otoki ter travniški sadovnjaki.

(14) Gradnja stavb naj se praviloma načrtuje v odmiku ene drevesne višine odraslega drevesa od obstoječega gozdnega roba ali obvodne drevnine.

(15) Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma se izvaja na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst. Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst.

(16) Za premoščanje novo izdelanih višinskih razlik naj se ne gradi betonskih škarp in opornih zidov. Premostitve naj se izvedejo v obliki zatravljenih zemeljskih brežin. Brežine naj se uredijo, utrdijo in zasadijo z avtohtonimi vrstami trav, popenjalk, grmovnic in drevja.
Za zasaditev okolice objektov v območjih ohranjanja narave se uporabijo avtohtone, rastiščnim razmeram prilagojene drevesne in grmovne vrste. Tujerodnih ali eksotičnih rastlinskih vrst se ne vnaša.

(17) Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti.

(18) Obsega poplavnih območij ali odtočnih režimov naj se ne spreminja, kadar pa je to potrebno, se zagotovi ustrezno nadomestitev. Vodna infrastruktura se načrtuje tako, da se omogoča delovanje naravnih procesov na vodah in ob njih.

(19) Urejanje vodotokov naj bo vsestransko pretehtano in naj upošteva naravno dinamiko porečja ter naj se izvaja s sonaravnimi ukrepi, ki zagotavljajo ohranjanje ali vzpostavitev naravne rečne dinamike. Ob vodotokih naj se ohranja ali ponovno vzpostavi zveznost obrežne vegetacije.

(20) Na reguliranih vodotokih se omogoči izboljšanje njihovega hidromorfološkega stanja. V primerih regulacij, pri katerih so bile uničene površine za zadrževanje visokih voda, naj se pretehta možnost sanacije z zadrževanjem visokih voda na poplavnih površinah ob vodotokih.

(21) Označevanje naravnih vrednot in območij biotske raznovrstnosti naj se izvaja skladno z določili Pravilnika o označevanju zavarovanih območij naravnih vrednot.

(22) Načrtovanje in gradnja nove ter vzdrževanje obstoječe prometne infrastrukture naj ne povečuje drobljenja ekosistemov, zagotavlja pa naj ustrezne prehode za prostoživeče vrste.

(23) Na zavarovanih območjih, območju naravnih vrednot in območju biotske raznovrstnosti naj se kablovodi izvedejo podzemno. Umeščanje v prostor naj se izvede na način, da ob izkopu jarka ne bo prišlo do poškodovanja koreninskega sistema dreves.

(24) Zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) naj se osvetljevanje območij načrtuje tako, da bo svetloba časovno omejena in prostorsko usmerjena proti tlom. Osvetljevanje naj se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z določili Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

Določitev območij OPPN
(25) OPPN so opredeljeni kot načini celovitega urejanja prostora povsod tam, kjer niso izpolnjeni osnovni pogoji za urejanje s PIP in kjer ni mogoče doseči prostorskih ciljev razvoja brez načrtovanja celovitega razvoja posameznih zaključenih območij. Pri opredeljevanju OPPN so posebej pomembni uveljavljanje javnega prostora, usklajevanje različnih funkcij in rabe ter realizacija smiselnih parcelacij. Za posamezno območje, ki se ureja z OPPN, se opredelijo ključne usmeritve kot okvir za uresničevanje ciljev prostorskega razvoja na ravni poselitvene enote in občine.

2.7.0.0 Razvoj naselij na podlagi urbanističnega načrta

26. člen
(koncept prostorskega razvoja centralnih naselij)
(1) Za osrednje poselitveno območje v občini, ki obsega mesto Sevnica in naselja Boštanj, Dolenji Boštanj, Radna in Log (zaključeno območje poselitve na območju UN Sevnica z Boštanjem) ter za naselje Krmelj je izdelan UN kot osnova za pripravo strateškega in izvedbenega dela akta. Z UN je zasnovan dolgoročni prostorski razvoj navedenih naselij, v njem pa so podana izhodišča za pripravo razvojnih ukrepov v prostoru. Vodnim površinam in njenim obrežjem se iz vidika preživljanja prostega časa in varstva narave daje poseben pomen.

Koncept prostorskega razvoja Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom
Usmeritve razvoja naselja ter podrobnejše namenske rabe
(2) Krepitvi vloge in pomena Sevnice z Boštanjem, Dolenjim Boštanjem, Radno in Logom v širšem regionalnem merilu mora slediti ustrezna uravnoteženost namenske rabe prostora, ki je na območju UN usklajena z dolgoročnim razvojem aglomeracije mesta. Ob Savi na njenem desnem bregu med Boštanjem in reko Savo se razvijajo pretežno industrijske dejavnosti in v središčnem delu centralne dejavnosti brez bivanja, ki zahtevajo večje razvojne površine. V Sevnici se ohranja industrijsko območje med železniško progo in Savo, vendar se območje skladno s potrebami in možnostmi postopoma lahko preobrazi v območje oskrbe in storitev ter poslovnih dejavnosti, zlasti na območju industrijske cone (IC Sevnica) na Savski cesti. Za proizvodnjo se ohranjajo tudi lokacije območja Kopitarne in ob Planinski cesti na skrajnem severnem robu naselja ob Sevnični.

(3) Za razvoj centralnih dejavnosti z bivanjem se v Sevnici poleg sedanjega mestnega središča Trga svobode in celotne Kvedrove ceste ter starega mestnega jedra namenjajo še območja ob Hermanovi cesti na zahodni strani mesta in prostor med ulicami Ob gozdu, Grič in Prvomajska ulica, ki se nahaja znotraj razmeroma intenzivno izrabljenega starega stanovanjskega dela naselja. V manjšem obsegu se centralne dejavnosti razvijajo še na vzhodni strani Drožanjske ceste. Obsežnejše razvojne površine za centralne dejavnosti se ohranjajo in načrtujejo v območju Boštanja in Radne.

(4) Primerna območja za srednjeročni razvoj stanovanjskih površin ter centralnih dejavnosti se načrtujejo predvsem v Boštanju. Boštanj se z novimi površinami širi severno od starega dela naselja. V Sevnici se večje nove površine za bivanje zagotavljajo zahodno od Drožanjske ceste ter na vzhodnem delu Florjanske ulice. Dolgoročno se bodo za potrebe bivanja lahko aktivirale površine na območju Loga med glavno cesto in Savo.

Razvojni ukrepi

(5) Urbani razvoj poselitvenega prostora Boštanja se intenzivira s prenovo obstoječih stavbnih struktur na območjih za bivanje, industrije in centralnih dejavnosti. Mesto mora zato prvenstveno izrabiti razpoložljive možnosti prenove in zgostitve zastarelega in pogosto dotrajanega stavbnega fonda ter tako izrabiti notranje rezerve, na zahodni strani mesta na območju Šmarja. Prav tako se na vzhodni strani, severno od mestnega jedra, s prenovo in zgostitvijo intenzivira urbani značaj pretežno stanovanjskega območja. Celovite prenove in zlasti funkcijske preobrazbe je potrebno osrednje območje industrijskega kompleksa ob Savi (IC Sevnica) ter novo mestno središče. Celovita prenova se načrtuje za območja starega mestnega jedra Sevnice ter izvornega jedra Šmarja in Loga. Prenova jedra Sevnice se načrtuje celovito tako, da so obravnavani posamezni urbanistično arhitekturni in razvojno pomenski kompleksi jedra s svojim vplivnim zaledjem: Glavni trg, Florjanska ulica, grajski kompleks z grajskim parkom, naselbina Dobrava. Potrebno je izdelati OPPN, namenjen celoviti prenovi območja. Konservatorski načrt, ki mora biti pripravljen skladno s predpisi o varstvu kulturne dediščine, je obvezen sestavni del OPPN. Urbani razvoj poselitvenega prostora Boštanja se intenzivira s prenovo obstoječih stavbnih struktur na območjih za bivanje, industrijo in centralne dejavnosti. Na območju med Boštanjem in Radno se zagotavlja prostor za razvoj industrije in centralnih dejavnosti.

Javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra
(6) Zelene površine v javni ali poljavni rabi se umešča tako, da se navezujejo na naravno zaledje naselja. Zeleni sistem širšega mestnega območja na elementarni ravni tvorijo zelene obvodne površine ob Savi, pobočje grajskega hriba z grajskim parkom, pokopališče s hribom in pobočje pod severnim delom Boštanja. Vanj se vključujejo površine za šport in rekreacijo v posameznih delih mesta (Boštanj, Radna, Log, Sevnica), namenjene potrebam v stanovanjskih kompleksih ter šolah. Vodne površine Save in njena obrežja se pri razvoju osrednjega poselitvenega območja ob Savi ohranjajo in varujejo kot prostor preživljanja prostega časa in varstva narave. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj bo v čim večji možni meri usmerjena v ponovno vzpostavitev vrstno in strukturno pestrega pasu obvodne vegetacije ter ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.

Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
(7) Na osrednjo prometnico – državno cesto G-1 Celje–Zidani Most–Radeče–Boštanj–Krško se navezujejo regionalne ceste. Večja integracija širšega mestnega prostora in povezanost poselitvenega prostora na območju UN bo dosežena na območju Loga z načrtovanjem in izgradnjo nove prometne povezave preko Save s priključnimi cestami za razbremenjevanje mestnega središča iz smeri Krškega. V osrednjem mestnem tkivu Sevnice in na območju Boštanja se zasnuje hierarhično urejena ulična mreža s sekundarno navezovalno osjo. Ta naj zagotavlja regulacijo prometnih tokov v t.i. prometnih konicah in večstransko dostopnost mestnih karejev.

(8) Načrtovane kompleksne prostorske in zlasti prometne ureditve mesta morajo upoštevati koncept razvoja kolesarskega omrežja in pešpoti mesta s povezavami širšega zaledja. Temeljna mreža se vzpostavi na utrjenih obrežnih površinah ob Savi in ob primarnih prometnicah. Prioritetno se skozi območje UN ureja kolesarsko pot državnega pomena Radeče–Sevnica-Brestanica in Sevnica–Mokronog. Na območju starega mestnega jedra in mestnega središča Sevnice ter v središčnih prostorih Boštanja se zagotavljajo dodatne površine za parkiranje, ki se s spremenljivim režimom parkiranja lahko uporabljajo tudi kot druge javne ali rekreacijske površine.

(9) Prometno povezanost Sevnice z omrežjem potniškega in tovornega prometa po železnici zagotavlja železniška postaja s transportnim terminalom na glavni progi Ljubljana–Dobova. Pomembno jo dopolnjuje regionalna proga Sevnica–Trebnje. Železniška postaja Sevnica se ohranja kot potencialno logistično vozlišče državnega pomena z dobro povezanostjo cestnega in železniškega transporta na pomembnih prometnih smereh 10. koridorja in 3. razvojne osi. Zato se ohranja koridor za modernizacijo povezave v smeri Trebnjega.

Komunalna oskrba in telekomunikacije

(10) Obstoječe vodovodno omrežje se postopno rekonstruira in izvede v dolgoročno zadostnih kapacitetah. Kanalizacijsko omrežje se pri rekonstrukcijah in novogradnjah izvaja praviloma v ločenem sistemu. Kanalizacijski sistem za celotno območje Sevnice, Boštanja, Dolenjega Boštanja, Loga in Radne se dogradi. V naselju se uredi mreža zbirnih mest za odvoz komunalnih odpadkov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. Obstoječa pokopališča v Sevnici, Boštanju in na Logu se vključno z rezerviranim prostorom za dolgoročne potrebe ohranjajo na sedanji lokaciji. Površine, rezervirane za dolgoročno širitev, se urejajo kot zelene parkovne površine. Na celotnem območju UN se načrtuje izgradnja sodobnega širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja. Obstoječe prostozračno telefonsko omrežje se postopno nadomešča z optičnimi distribucijskimi vodi.

Energetska oskrba in lokalni energetski koncept

(11) Načrtuje se ločitev boštanjskega in sevniškega kabelskega srednjenapetostnega razdelilnega omrežja in vzpostavitev kabelske zanke med RTP Sevnica in TP na območju UN vključno z bližnjimi naselji. Za potrebe ogrevanja in drugo energetsko oskrbo objektov se razvijajo posamični ali skupinski lokalni projekti z načrtovano izrabo obnovljivih virov energije (sončna in geotermalna energija, biomasa ...). Ob ekonomski utemeljitvi in investicijski zmožnosti se v središčnih delih naselij za potrebe ogrevanja družbenih objektov (šola, vrtec, dom za ostarele) zgradi daljinski sistem na biomaso. Ob tem sta oskrba s plinom in daljinski sistem ogrevanja konkurenčna vira in se zaradi sorazmerno majhnega potenciala porabnikov izključujeta. Zato je za posamezna območja mesta potrebno izbrati racionalnejšo in okoljsko sprejemljivejšo rešitev. Obstoječe plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov predvsem v predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami.

Koncept prostorskega razvoja Krmelja

Usmeritve razvoja naselja ter podrobnejše namenske rabe

(12) Urbano središče Krmelja naj se razvija ob glavni prometni žili, na območju terciarnih in kvartarnih dejavnosti, kjer naj se prednostno razvijajo najpomembnejše javne vsebine. Krmelj je naselje z industrijsko tradicijo, zato se obstoječe proizvodne površine na zahodni strani ohranjajo. Razvoj industrije je tu omejen z naravnimi značilnostmi prostora (strmo pobočje in Hinja). Na južnem robu naselja Krmelj je predvidena izgradnja nove gospodarske cone. Območje se namenja razvoju gospodarskih dejavnosti, pretežno sekundarnega in terciarnega sektorja. Vzpostavi naj se stavbna struktura srednjega merila ter nova mreža javnega prostora. Industrijski kompleks tovarne Inkos se ohranja v obstoječem obsegu brez možnosti širitve. Površine za bivanje se ohranjajo in razvijajo v severnem delu naselja in vzhodno od glavne prometnice. Jugozahodno od središča naselja se razvijajo dejavnosti vzgoje in izobraževanja, in sicer učna pot, ki predstavlja zgodovino nastanka ribnikov in tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo), ki se nadaljuje s športno rekreacijskim kompleksom in večjim območjem zelenih površin ter posebnim območjem za razvoj turizma. Osrednja kakovost naravnih prvin prostora v območju naselja v UN je vodno telo – ribnik s pripadajočimi zelenimi površinami. Delno je razvoj območja usmerjen v razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje iz vidika varstva narave status naravne vrednote. Na delu, ki meji na vodotok Hinjo in okoliški gozd, se zagotovi mirno cono, ki je ljudem nedostopna. Ta del ribnika se prepusti naravnim procesom zaraščanja. S tem se omogoči mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst.

(13) V novih stanovanjskih soseskah naj se vzpostavlja pretežno stavbna struktura drobnega merila – enostanovanjska gradnja. Kot taka naj tipološko dopolnjuje obstoječa poselitvena območja in kakovostno redefinira robove naselij. Najpomembnejše kvartarne dejavnosti so skoncentrirane v jedru in ob primerni strukturni osi. Pri umeščanju javnih vsebin, ki generirajo zbiranje prebivalcev, je pomembno, da se razvija polivalentnost rabe in prostorskih oblik v širšem področju ter da se prostor odpira v različnih smereh.

Razvojni ukrepi
(14) V srednjeročnem obdobju bo prostorski razvoj Krmelja usmerjen v izrabo notranjih rezerv s prenovo in intenzivnejšo izrabo obstoječih stavbnih zemljišč na severnem in južnem robu naselja. V jedru Krmelja je potrebno zagotoviti celovito prenovo. Širitve pozidave za potrebe bivanja se načrtujejo v vhodnem delu, severno od ceste proti Hinjcam. Za razvoj športno rekreativnih površin ter turistične ponudbe se načrtuje ureditev prostora zahodno od jezera, ki vključuje tudi velik del zelenih površin. Kompleksne ureditve za prenovo in širitev se izvajajo na podlagi OPPN. Razvoj naselja s širitvijo v dolgoročnem obdobju za potrebe poselitve je možen predvsem na severnem delu severno od obstoječe stavbne strukture, v manjšem obsegu pa še na zahodnem robu v smeri proti Gabrijelam. Ob ustreznem razvoju turistične ponudbe ob jezeru in po izrabi razpoložljivih obstoječih površin stavbnih zemljišč bo mogoče aktivirati še zaledne površine v smeri proti zahodu. Potencialne možnosti za razvoj industrije in centralnih dejavnosti zagotavlja sprejet podrobni prostorski načrt na površinah na južni strani ob vstopu v naselje iz smeri Tržišča. Širitev naselja v tej smeri bo mogoča in opravičljiva le ob jasno izraženih investicijskih odločitvah o vlaganjih v kompleksno ureditev novih proizvodnih in storitvenih površin za objekte v primeru znanih investitorjev.

Javne in zelene površine ter druge oblike javnega dobra
(15) Koncept zelenega sistema v UN Krmelj temelji na vzpostavitvi na novo oblikovanih zelenih površin in ohranjanju obstoječih zelenih površin znotraj naselja ter ohranjanju naravnih kakovostnih območij, ki jih tvorijo gozdna pobočja in obvodni prostor potoka Hinja z jezeri. Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje nemnožične in nehrupne dejavnosti in rekreacije, ter vzgojnoizobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov in tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom, se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem ter s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst (ekološki park). Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka. Med stanovanjskimi in poslovno industrijskimi območji naj se zagotovi industrijsko zelenje, ki bo imelo pozitiven vpliv tako na vidni stik kot na mikroklimatske razmere stanovanjskih območij. Med naseljem Krmelj in manjšim zaselkom Hinjce naj se ohranja zelena cezura (gozd in kmetijske površine), ki preprečuje spojitev naselij in ohranja značilen poselitveni vzorec zaselka Hinjce. Pomemben del zelenega sistema naj tvorijo parkovne ureditve, športnorekreacijske površine, zeleni otoki trgov, odprti prostori za pešce v gosteje poseljenem območju in pol-javne zelene površine stanovanjskih in površin centralnih dejavnosti.

Koncept prometnega omrežja in javnega potniškega prometa
(16) Regionalna cesta R3-738 (Tržišče–Hotemež) in lokalna cesta (Križišče–Krmelj–Pijavice) s prečnim potekom nanjo tvorita osnovo prometnega sistema Krmelja. Na primarno os (regionalna cesta) in sekundarno os (lokalna cesta) se navezuje pretežni del naselja. Obe prometnici sta na območju UN potrebni celovite rekonstrukcije z obnovo in dograditvijo vodov druge gospodarske javne infrastrukture. Pri urejanju prometnih površin se upošteva načrtovana kolesarska povezava Tržišče–Krmelj. V središču Krmelja je potrebno urediti javne parkirne površine v podporo razvoju centralnih dejavnosti naselja in za zagotavljanje prometne varnosti osrednje povezave v smeri Tržišča in Šentjanža.

(17) Osrednja strukturna os - glavna cesta, ki poteka v smeri sever-jug, naj se poleg prometne vloge razvija tudi kot osrednji javni prostor Krmelja. Na tem linearnem elementu naj se na pomembnih prometnih stičiščih oblikujejo lokalni središčni prostori. Najpomembnejši izmed njih naj se razvije na območju glavnega križišča SV ob šoli. Severno in južno od njega naj se razvijejo

manj pomembni javni središčni prostori. Prečna os - cesta iz Gabrijele proti vzhodu, je druga najpomembnejša strukturna os, na kateri naj se razvija javni prostor.

Komunalna oskrba in telekomunikacije
(18) Oskrba s pitno vodo se zagotavlja iz obstoječega vodovodnega sistema. Dotrajani deli naj se prenavljajo in v skladu z načelom celovite prenove dograjujejo. Prioritetna je obnova vodovoda ob strukturnih oseh skozi naselje. Kanalizacijsko omrežje se pri rekonstrukcijah in novogradnjah izvaja praviloma v ločenem sistemu s priključitvijo na ČN. V naselju se uredi mreža zbirnih mest za odvoz komunalnih odpadkov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov. V neposredni bližini naselja v smeri proti Gabrijelam se zagotovi ureditev zbirnega centra za ravnanje z odpadki. Obstoječe pokopališče se, vključno z rezerviranim prostorom za dolgoročne potrebe, ohranja na sedanji lokaciji. Slednja se ureja kot zelena parkovna površina. Obstoječo telefonsko napeljavo in hišne priključke se postopno dograjuje in zamenja z optičnimi kabli v zemeljski izvedbi. Dostop do širokopasovnih povezav se načrtuje vsem uporabnikom na območju UN.

Energetska oskrba in lokalni energetski koncept
(19) Obstoječe nizkonapetostno omrežje se posodobi in okrepi za potrebe razvijajoče se industrije in poselitve. Pri tem se namesto zračnih vodov vgrajuje zemeljsko omrežje. Za potrebe ogrevanja in drugo energetsko oskrbo objektov se razvijajo posamični ali skupinski lokalni projekti z načrtovano izrabo obnovljivih virov energije (solarna in geotermalna energija, biomasa ...). Ob ekonomski utemeljitvi in investicijski zmožnosti se v središču Krmelja za potrebe ogrevanja družbenih objektov (šola, vrtec in druge družbene dejavnosti) zgradi daljinski sistem na biomaso.

3.0.0.0 Izvedbeni del občinskega prostorskega načrta

3.1.0.0 Splošne določbe

3.1.1.0 Pravni obseg akta

27. člen
(pravni obseg glede na vrsto posegov)

(1) Izvedbeni del OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po ~~Zakonu o graditvi objektov~~ [23]zakonu, ki ureja graditev objektov, in drugem predpisu v zvezi s posegi v prostor: novogradnje, dozidave in~~,~~ nadzidave (prizidave), nadomestne gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje (vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist[24]), spremembe namembnosti, odstranitve in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in zemljišča. Navedeni posegi so dopustni za vse legalno zgrajene objekte na celotnem območju občine, če ni s tem odlokom določeno drugače.

(2) Na območju urejanja prostora so dovoljeni vsi posegi, ki niso v nasprotju z določili tega odloka ter veljavnimi zakonskimi in podzakonskimi akti, ki urejajo to območje.

(3) Za posege po izdanih ustreznih upravnih dovoljenjih se smatra, da niso v nasprotju s tem OPN. Pri posegih v obstoječe objekte, kjer zgrajeno stanje ni v skladu z merili legalnosti, je potrebno ugotovljene prostorske konflikte sanirati v skladu z določili tega OPN.

28. člen
(skladnost posega z OPN)

(1) Poseg v prostor je s tem odlokom skladen, če je v skladu z naslednjimi predpisanimi elementi OPN:
- s podrobnejšo namensko rabo zemljišča (opredeljeno v grafičnih sestavinah izvedbenega dela OPN (_223_eup_pnrp_pip),
- z določili PIP za KGV po posameznih namenskih rabah zunaj območja stavbnih zemljišč (KGV – 3.3.0.0) oziroma določili PIP za dotičen tip EUP za posege na območju stavbnih zemljišč (3.4.0.0),
- z merili in pogoji varovanj (3.1.4.0), ki so prikazani v prikazu stanja (_3223_varst_rezimi),
- z merili in pogoji javnega prostora in gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0) ter
- s posebnimi merili in pogoji urejanja EUP oziroma podobmočij KGV (3.5.0.0 - Specifikacija EUP in podobmočij KGV s posebnimi PIP).

(2) Poseg v javni prostor oziroma poseg v zvezi z ureditvijo gospodarske javne infrastrukture mora biti skladen tudi z merili in pogoji javnega prostora ter gospodarske javne infrastrukture (3.2.0.0).

29. člen
(hierarhija določil)

(1) Posebna merila in pogoji, ki so za posamezno EUP opredeljena v 3.5.0.0. – Specifikacija EUP, območij in podobmočij KGV s posebnimi PIP, še posebej v petem stolpcu, so pravno nadrejena splošnim določilom PIP za posamezno EUP.

(2) Pri posegih na naselbinsko pomembnih izvornih stavbah oziroma pri njihovih nadomestnih gradnjah v prvi vrsti veljajo merila, opredeljena za tovrstne stavbe v 55. členu OPN.

[23] Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).
[24] Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).

(3) V primerih morebitnih nasprotij med posameznimi določbami se poleg upoštevanja veljavne zakonodaje, v tem OPN upoštevajo termini in opredelitve, ki so prikazane v strokovnih podlagah ter v prikazu stanja, ki so sestavni del tega OPN.

(4) V primerih, ko zaradi neusklajene ali neprimerne položajne natančnosti različnih podatkov, meje gradbenih enot prikazane v grafičnem delu OPN, odstopajo od dejanskega stanja v prostoru, je potrebno v postopku določitve parcele objekta izvesti postopek ureditve meje ali drug predpisan geodetski postopek, s katerim se nedvoumno izkaže usklajenost načrtovane gradnje z OPN in stanjem v prostoru.

3.1.2.0 Namenska raba

30. člen
(namenska raba)

V OPN je določena namenska raba vseh zemljišč in objektov v občini. V skladu s Pravilnikom o vsebini, obliki in načinu priprave občinskega prostorskega načrta ter pogojih za določitev območij sanacij razpršene gradnje in območij za razvoj in širitev naselij, je po spodaj navedenih opredelitvah prikazana na karti _223_eup_pnrp_pip izvedbenega dela OPN.

I. Območja stavbnih zemljišč			
Osnovna namenska raba prostora		*Podrobnejša namenska raba prostora*	
Oznaka	Opis	Oznaka	Opis
S	območja stanovanj	SS	stanovanjske površine
		SK	površine podeželskega naselja
C	območja centralnih dejavnosti	CU	osrednja območja centralnih dejavnosti
		CD	druga območja centralnih dejavnosti
I	območja proizvodnih dejavnosti	IP	površine za industrijo
		IG	gospodarske cone
		IK	površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo
B	posebna območja	BT	površine za turizem
		BC	športni centri
Z	območja zelenih površin	ZS	površine za oddih, rekreacijo in šport
		ZP	parki
		ZD	druge urejene zelene površine
		ZK	pokopališča
		ZV	površine za vrtičkarstvo
P	območja prometnih površin	PC	površine cest
		PŽ	površine železnic
		PO	druge prometne površine
T[25]	območja komunikacijske infrastrukture		
E	območja energetske infrastrukture		
O	območja okoljske infrastrukture		
A	površine razpršene poselitve		

[25] Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.

		Av	površine razpršene poselitve v vinogradniških območjih
	razpršena gradnja		znak v prostoru
II.	Območja kmetijskih zemljišč		
K1	najboljša kmetijska zemljišča		
K2	druga kmetijska zemljišča		
III.	Območja gozdnih zemljišč		
G	gozdna zemljišča		
IV.	Območja voda		
V	površinske vode	VC	celinske vode
VI	območje vodne infrastrukture		
V.	Območja drugih zemljišč		
L	območja mineralnih surovin	LN	površine nadzemnega pridobivalnega prostora

3.1.3.0 Način urejanja
3.1.3.1 Način urejanja na območjih enot urejanja prostora

31. člen
(urejanje EUP)

(1) Izvedbeni del OPN določa urejanje EUP z njihovo mejo, z namensko rabo in z določili PIP. DPN in občinski podrobnejši izvedbeni akti, ki ostanejo v veljavi, so le povzeti, OPPN pa so le opredeljeni. Poleg tega v EUP veljajo tudi režimi varovanj iz priloge - prikaza stanja.

(2) Za celotno območje občine je opredeljena mreža EUP. Prostorski izvedbeni pogoji skupaj z varovanji in drugimi vsebinami OPN kot pravna norma določajo merila in pogoje za vse vrste posegov za vse EUP. Tako predpisujejo tudi merila in pogoje razmerij med EUP, nadalje glede parcelacije, priključevanja na javno infrastrukturo, glede varstva narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami, ohranjanja kulturne dediščine, zatem glede načina umeščanja stavb glede lege, velikosti in oblikovanja - na tak način in tako natančno, da je v teh delih odlok podlaga za pridobitev upravnih dovoljenj za posege v prostor.

(3) Prostorski izvedbeni pogoji (PIP) so ločeno določeni za območja stavbnih zemljišč za poselitev in posebej za preostali prostor občine. Pri slednjem so izjeme le površine prometne infrastrukture.

32. člen
(EUP za območja stavbnih zemljišč)

Merila in pogoji urejanja na območjih stavbnih zemljišč so določeni v EUP na ravni osnovne urbanistične enote - gradbene enote (3.4.4.0 GE). Na podlagi strokovnih podlag in opredeljenih razvojnih usmeritev so opredeljene gradbene enote. GE z enakimi razvojnimi usmeritvami so tako združene v en EUP. Na ta način so za vsako GE določeni PIP - po tipih GE in z eventualnimi posebnimi merili. Določila PIP, ki so določena z ZPNačrtom in Pravilnikom OPN, so tako določena na ravni vsake GE – po posameznih EUP. PIP so v odloku med drugim določeni tudi z:

- uporabljenimi izrazi na EUP stavbnih zemljišč (3.4.1.0),
- tipi GE z robnimi določili PIP za organizacijo in urbanistično oblikovanje grajene strukture oziroma objektov na GE (3.4.3.0),
- tipi stavb z robnimi določili glede oblikovanja le-teh (3.4.3.3),
- specifikacija EUP s posebnimi merili PIP (3.5.0.0).

33. člen
(PIP v EUP zunaj območja stavbnih zemljišč - EUP KGV)

(1) Območje celotne občine zunaj območij stavbnih zemljišč pokriva EUP z oznako KGV. Znotraj KGV so opredeljena podrobnejša merila in pogoji za posege na dele KGV po vrsti rabe na kmetijska

zemljišča, gozdna zemljišča, vodne površine, prometne površine in druga območja - torej za zemljišča, ki niso stavbna, razen prometnih površin. PIP v KGV so prostorsko vezani na posamezne vrste namenske rabe.

(2) Poleg tega so znotraj EUP KGV tudi podobmočja KGV, in sicer za varovanje:
- .vg, .gpn - varovalnega gozda in gozda s posebnim namenom (43. člen),
- .pp - lokacij grobišč (površine za pokope prebivalstva) v primeru naravnih in drugih nesreč (44. člen),
- .pz - lokacij grobišč (površine za pokope živali) v primeru naravnih in drugih nesreč (45. člen),
- .vi - vinogradniška območja (46. člen),
- L - površine mineralnih surovin (47. člen),
- .ru - lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč (48. člen),
- .re - rekreacija (50. člen),
- enote razpršene gradnje (stanovanjske in druge stavbe), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN SORG, temveč so zanje predpisani PIP sanacije enot razpršene gradnje (51. in 52 člen odloka).

3.1.3.2 Način urejanja na območjih z določenimi občinskimi podrobnimi prostorskimi načrti

34. člen
(usmeritve za OPPN)

(1) Na območjih, za katere je predvidena priprava občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN), veljajo do njegovega sprejetja načeloma splošna merila tipa GE z oznako .ppn (85. člen), posebna merila iz specifikacije EUP (100. člen). Za njegovo izdelavo pa so glede koncepta, namena, obsega in načrtovanih zmogljivosti obvezne grafične opredelitve in usmeritve (101. člen odloka).

Sprememba OPPN in OPPN za območja, ki s tem odlokom niso posebej določena
(2) Predvideni OPPN se lahko spremeni oziroma se opredeli nov na podlagi izraženega interesa. To je mogoče, v kolikor spremenjeni oziroma novi OPPN ni v nasprotju s tem odlokom. Odločitev o spremembi OPPN oziroma izdelavi novega glede na OPN na podlagi utemeljene ocene iz predhodno izdelanih dopolnilnih strokovnih podlag sprejme občinski svet.

(3) OPPN je mogoče in potrebno pripraviti tudi v naslednjih primerih:
- za območja, na katerih se sanira stanje in posledice naravnih in drugih nesreč,
- zagotavlja dostop do zemljišč za gradnjo in njihovo komunalno urejanje ter za dele ali celoto omrežij, naprav in objektov gospodarske javne infrastrukture,
- zagotavlja delovanje obveznih lokalnih gospodarskih javnih služb;
- za urejanje površin, ki so javno dobro, in
- za urejanje območij, ki so predvidena za sanacijo in prenovo naselij.

(4) OPPN je potrebno praviloma, v kolikor PIP ne zadoščajo za celovito ureditev, izdelati še v naslednjih primerih za gradnjo:
- več kot osem objektov z enim ali dvema stanovanjema, kadar gre za več kot osem objektov ali za površino, ki presega 1,0 ha,
- objektov z več kot 50 stanovanji in objektov za posebne oblike bivanja,
- igrišča za golf ne glede na velikost in kampa na površini nad 0,5 ha,
- na površinah nad 0,5 ha, kjer brez parcelacije javnega prostora in dostopov do posameznih stavb urbanistično ni mogoče drugače urediti,
- na območjih proizvodnih dejavnosti velikosti več kot 0,5 ha oziroma kadar gre za kompleksne preureditve,
- gospodarske javne infrastrukture, daljše od 1000 m, ter objektov gospodarske javne infrastrukture na več kot 0,5 ha.

(5) Pred pričetkom priprave je potrebno izdelati dopolnilne strokovne podlage. Izdelane naj bodo na vsaj taki ravni poglobljenosti in na primerljivih metodoloških izhodiščih, kot so pripravljene za OPN. Pri tem je potrebno eventualne različnosti od obstoječih strokovnih podlag pokazati in utemeljiti kot spremenjena stališča - upoštevajoč merila znanstveno raziskovalnega dela.

(6) V primeru, da se izdeluje OPPN le za del predvidenega območja, morata biti novo območje in ostanek funkcionalno zaokrožena, ostanek pa ne sme biti manjši od 0,5 ha. Ob pričetku pa morajo biti izdelane dopolnilne strokovne podlage za celotno območje predvidenega OPPN - z izdelano rešitvijo za prometno in gospodarsko javno infrastrukturo ter programom opremljanja zemljišč.

Način pridobitve rešitev urbanistično arhitekturnih ureditev
(7) Strokovne rešitve urbanistično arhitekturnih ureditev za območje OPPN se lahko pridobijo z urbanistično arhitekturnim natečajem ali z izdelavo najmanj dveh variantnih rešitev. O izbiri rešitve odloči pristojni organ občine.

Pravno stanje v prehodnem obdobju
(8) Do sprejema predvidenega OPPN veljajo PIP, opredeljeni za EUP na njegovem območju.

3.1.4.0 Varovanja

35. člen
(varovanja v prostoru)

Pri posegih v prostor se upoštevajo tudi PIP glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine, ohranjanja narave, varstva okolja in naravnih dobrin, varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami ter glede obrambnih potreb.

36. člen
(varovanje kulturne dediščine)

Splošni pogoji varovanja
(1) V občini je kulturna dediščina zavarovana z občinskimi akti - Odlokom o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica in Odlokom o razglasitvi gradu Sevnica z grajskim parkom za umetnostno arhitektonski spomenik. Območja, varovana po predpisih s področja varstva kulturne dediščine, so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu odloku.

(2) Za varstvena območja dediščine veljajo merila in pogoji, kot jih opredeljuje varstveni režim akta o določitvi varstvenih območij dediščine. V primeru neskladja določb tega odloka z varstvenimi režimi, ki veljajo za varstvena območja dediščine, veljajo prostorski izvedbeni pogoji, določeni z varstvenim režimom v aktu o določitvi varstvenih območij dediščine.

(3) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih varstva kulturne dediščine in njihovih vplivnih območjih je potrebno, skladno z Zakonom o varstvu kulturne dediščine, za poseg v kulturni spomenik, vplivno območje kulturnega spomenika ali varstveno območje dediščine upoštevati kulturnovarstvene pogoje. Na osnovi povzetka le-teh v projektni dokumentaciji izda Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije kulturnovarstveno soglasje. Na območjih dediščinske kulturne krajine se varuje:
- krajinsko zgradbo – naravne (doline, robovi, strmine, morfologija) in kulturne prvine (središčna lega naselja in poti, dominante, znamenja),
- ekološke procese sonaravnega gospodarjenja v kulturni krajini (prost pretok vode, poplavnost – razpoložljiva območja za razliv),
- tipologijo krajinskih prvin (krajinski vzorec, ki ga tvorijo trakasta parcelna struktura, izmenjava kmetijskih kultur, obmejki, ostrvi),
- način povezave enot naselbinske dediščine z odprtim prostorom – robovi naselij s sadovnjaki in seniki,

- kvalitetne poglede na prostorske dominante.

(4) Na območjih, varovanih po predpisih o varstvu kulturne dediščine, veljajo pri gradnji in drugih posegih v prostor prostorski izvedbeni pogoji glede celostnega ohranjanja kulturne dediščine. Na objektih in območjih kulturne dediščine so dovoljeni posegi v prostor in prostorske ureditve, ki:
- prispevajo k trajni ohranitvi dediščine ali zvišanju njene vrednosti,
- dediščino varujejo in ohranjajo na mestu samem (in situ).

(5) Objekte in območja kulturne dediščine je potrebno varovati pred poškodovanjem ali uničenjem tudi med gradnjo – npr. čez objekte in območja kulturne dediščine ne smejo potekati gradbiščne poti, obvozi, vanje ne smejo biti premaknjene potrebne ureditve vodotokov, namakalnih sistemov, komunalna, energetska in telekomunikacijska infrastruktura, ne smejo se izkoriščati za deponije viškov materialov ipd.

(6) Za poseg v objekt ali območje, varovano po predpisih o varstvu kulturne dediščine, se štejejo vsa dela, dejavnosti in ravnanja, ki kakor koli spreminjajo videz, strukturo, notranja razmerja in uporabo dediščine ali ki dediščino uničujejo, razgrajujejo ali spreminjajo njeno lokacijo.

(7) Ne glede na ostale določbe tega odloka velja, da so na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, dopustne naslednje gradnje in posegi:
- vzdrževanje obstoječih objektov,
- rekonstrukcije zakonito zgrajenih objektov.

(8) Gradnje novih objektov, dozidave objektov, nadzidave objektov in drugi dopustni posegi, določeni s tem odlokom, so na območjih, varovanih s predpisi s področja varstva kulturne dediščine, dopustni le izjemoma, kadar ni mogoče zagotoviti primernejše lokacije ali v primeru dozidave in nadzidave ni možno najti druge rešitve. Gradnja ali poseg ne sme spreminjati lastnosti, zaradi katerih je območje pridobilo status varovanega območja ob tem mora biti poseg skladen s prostorskimi izvedbenimi pogoji. Odstranitve varovanih objektov ali delov dediščine niso dopustne, razen pod pogoji, kot jih določajo predpisi s področja varstva kulturne dediščine. Novogradnja objekta na mestu prej odstranjenega objekta ali dela objekta kulturne dediščine mora glede velikosti in drugih urbanističnih elementov upoštevati usmeritve, kot jih določi pristojna javna služba ali so določeni v soglasju za raziskavo in odstranitev dediščine.

(9) Za registrirano kulturno dediščino velja, da posegi v prostor ali načini izvajanja dejavnosti, ki bi prizadeli varovane vrednote ter prepoznavne značilnosti in materialno substanco, ki so nosilci teh vrednot registrirane kulturne dediščine, niso dovoljeni. Za posamezne enote registrirane kulturne dediščine veljajo dodatno še prostorski izvedbeni pogoji, kot jih opredeljujejo varstveni režimi za posamezne tipe dediščine.

Stavbna dediščina
(10) Za registrirano stavbno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- tlorisna in višinska zasnova (gabariti),
- gradivo (gradbeni materiali) in konstrukcijska zasnova,
- oblikovanost zunanjščine (členitev objekta in fasad, oblika in naklon strešin, kritina, stavbno pohištvo, barve fasad, fasadni detajli),
- funkcionalna zasnova notranjosti objektov in pripadajočega zunanjega prostora,
- komunikacijska in infrastrukturna navezava na okolico,
- pojavnost in vedute (predvsem pri prostorsko izpostavljenih objektih – cerkvah, gradovih, znamenjih itd.),
- celovitost dediščine v prostoru (prilagoditev posegov v okolici značilnostim stavbne dediščine),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

(11) Varuje se primarna masa oziroma materiali, primarni tlorisni in višinski gabariti in konstrukcijska zasnova.

(12) Varuje se primarna podoba zunanjosti stavb, in sicer arhitekturna členitev, naklon in oblika strešin, kritina, stavbno pohištvo, arhitekturne poslikave in freske, reliefi, originalni materiali, barve, detajli itd.

(13) Stekleno-betonski in stiroporni nadomestki arhitekturnega okrasja ne morejo biti del stavbne dediščine. Na fasadah ni dovoljeno pritrjevanje infrastrukturnih in komunalnih napeljav ter naprav (v kolikor ni možno drugače, jih je potrebno locirati na sekundarne fasade ter oblikovno vklopiti v objekt).

(14) Varuje se prvotni (osnovni) tlorisni koncept notranjosti, predvsem primarna dispozicija komunikacij in funkcionalna zasnova.

(15) Varuje se objektu pripadajoča dvoriščno-vrtna parcela z niveleto in funkcijo površin ter lega, namembnost in oblikovanje pripadajočih sekundarnih objektov.

(16) Nivo poti in cest ob objektih dediščine, ki je primarno nižji od praga vhoda, se mora ohranjati oziroma ponovno vzpostaviti.

(17) V okolici objekta niso dovoljeni posegi, ki bi zmanjševali prostorsko kvaliteto ali funkcionalno integriteto varovane stavbne dediščine.

(18) V stavbno dediščino se lahko posega z vzdrževalnimi, sanacijskimi in obnovitvenimi deli (delna ali celovita prenova).

Naselbinska dediščina
(19) Za registrirano naselbinsko dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- naselbinska zasnova (parcelacija, komunikacijska mreža, razporeditev odprtih prostorov),
- odnosi med posameznimi stavbami ter odnos med stavbami in odprtim prostorom (lega, gostota objektov, razmerje med pozidanim in nepozidanim prostorom, gradbene linije, značilne funkcionalne celote),
- prostorsko pomembnejše naravne prvine znotraj naselja (drevesa, vodotoki itd.),
- prepoznavna lega v prostoru oziroma krajini (glede na reliefne značilnosti, poti itd.),
- naravne in druge meje rasti ter robovi naselja,
- podoba naselja v prostoru (stavbne mase, gabariti, oblike strešin, kritina),
- odnosi med naseljem in okolico (vedute na naselje in pogledi iz njega),
- stavbno tkivo (prevladujoč stavbni tip, javna oprema, ulične fasade itd.),
- zemeljske plasti z morebitnimi arheološkimi ostalinami.

Kulturna krajina
(20) Za območja kulturne krajine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- krajinska zgradba in prepoznavna prostorska podoba (naravne in kulturne prvine),
- odprti prostor pred nadaljnjo širitvijo naselij,
- sonaravno gospodarjenje v kulturni krajini (tradicionalna raba zemljišč),
- tipologija krajinskih prvin in tradicionalnega stavbarstva,
- odnos med krajinsko zgradbo oziroma prostorsko podobo in stavbno oziroma naselbinsko dediščino.

Memorialna dediščina

(21) Za registrirano memorialno dediščino velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- avtentična lokacija prizorišč zgodovinskih dogodkov,
- preoblikovanost reliefa zaradi zgodovinskih dogajanj, morebitne grajene strukture, vsa gradiva in konstrukcije,
- zemeljske plasti z morebitnimi ostalinami,
- memorialna plastika, likovna oprema in vsi pomniki.

Sakralna dediščina
(22) Na sakralnih objektih so dopustni samo posegi, ki se nanašajo na sakralno dejavnost. Pozidava drugih objektov ni dopustna.

Arheološka dediščina
(23) Na območja registriranih arheoloških najdišč ni dovoljeno posegati na način, ki bi lahko poškodoval arheološke ostaline ali spremenil njihov vsebinski in prostorski kontekst. Prepovedano je predvsem:
- odkopavati in zasipavati teren, globoko orati, rigolati, meliorirati kmetijska zemljišča, graditi gozdne vlake,
- poglabljati dna vodotokov ter jezer,
- ribariti z globinsko vlečno mrežo in se sidrati,
- gospodarsko izkoriščati rudnine oziroma kamnine in
- postavljati ali graditi trajne ali začasne objekte, vključno z nadzemno in podzemno infrastrukturo ter nosilci reklam ali drugih oznak, razen kadar so ti nujni za učinkovito ohranjanje in prezentacijo arheološkega najdišča.

(24) V posamezna registrirana arheološka najdišča so izjemoma dovoljeni posegi, kot jih omogočajo ostale določbe prostorskega akta ob izpolnitvi naslednjih pogojev:
- če ni možno najti drugih rešitev in
- če se na podlagi rezultatov opravljenih predhodnih arheoloških raziskav izkaže, da je zemljišče možno sprostiti za gradnjo.

(25) Pri posegih večjih razsežnostih (območja izvedbenih prostorskih načrtov oziroma območja, ki predstavljajo območja poselitve), ki so v celoti, delno ali v neposredni bližini registriranega arheološkega najdišča, se zagotovi arheološki pregled na celotnem območju predvidenega posega in ne le na območju do sedaj prepoznane arheološke dediščine.
Na vedutno izpostavljene enote arheološke kulturne dediščine se ohranjajo pogledi iz okolice.

(26) Na območjih, ki še niso bila predhodno arheološko raziskana in ocena arheološkega potenciala zemljišča še ni znana, se priporoča izvedba predhodnih arheoloških raziskav pred gradnjo.

(27) Ne glede na določila tega odloka je potrebno v primeru odkritja nove kulturne dediščine o tem obvestiti strokovne službe. Ob vseh posegih v zemeljske plasti velja tudi splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju arheološke ostaline zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(28) Zaradi varstva arheoloških ostalin je potrebno pristojni osebi Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije omogočiti dostop do zemljišč, kjer se bodo izvajala zemeljska dela in opravljanje strokovnega nadzora nad posegi.

(29) Za izvedbo predhodne arheološke raziskave na območju kulturnega spomenika, registriranega arheološkega najdišča, stavbne dediščine ali naselbinske dediščine je treba pridobiti soglasje za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline, ki ga izda minister, pristojen za področje

varstva kulturne dediščine. Pred pridobitvijo soglasja za raziskavo in odstranitev arheološke ostaline je pri pristojni območni enoti Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije potrebno pridobiti podatke o potrebnih predhodnih arheoloških raziskavah – obseg in čas predhodnih arheoloških raziskav določi pristojna javna služba.

Vplivna območja kulturne dediščine
(30) Pri posegih na vplivnih območjih kulturne dediščine velja varstveni režim, da se ohranjajo varovane vrednote, kot so prostorska integriteta, pričevalnost, vedute in dominantnost dediščine. Prepovedane so ureditve in posegi, ki bi utegnili imeti negativne posledice na lastnosti, pomen ali materialno substanco kulturne dediščine. Dopustne so ureditve, ki spodbujajo razvoj in ponovno uporabo kulturne dediščine.

(31) Vplivna območja so območja varstva, v katerih je ob posegih potrebno upoštevati sledeče usmeritve:
- ohranjati značilno naselbinsko, krajinsko in arhitekturno tipologijo in morfologijo,
- ohranjati kvalitetne poglede na prostorske dominante,
- ohranjati večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih in sredi kmetijskih površin,
- ob kulturni dediščini upoštevati tudi druge kakovostne starejše grajene ali kako drugače ustvarjene prostorske prvine,
- usmerjati izvajanje dejavnosti tako, da ustvarjajo ali ohranjajo kvalitetna razmerja in strukture v krajini ter predstavljajo prostorsko ter časovno kontinuiteto,
- pospeševati izvajanje dejavnosti, ki pripomorejo k ohranitvi vrednot kulturne krajine ter omejevati ali preprečevati tiste, ki jih načenjajo,
- usmerjati dejavnost v vplivnem območju tako, da ne povzročijo degradacije ali uničenja površinskih vodotokov,
- preprečiti spremembe vodnega režima na pretežno naravno ohranjenih vodotokih,
- pred pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev ni dopustno spreminjati nivelete (kote in oblike) terena.

Presoja vplivov na okolje
(32) Na območjih, za katera je predpisana presoja vplivov na okolje (Uredba o vrstah posegov v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje), je potrebno opraviti predhodne arheološke raziskave v okviru ocene arheološkega potenciala, ki so namenjene pridobivanju informacij o ranljivosti oziroma primernosti prostora z vidika varstva arheološke dediščine. Če za taka območja ni možna presoja vplivov na okolje, ker predhodne arheološke raziskave izven območij registriranih arheoloških najdišč še niso opravljene, se takšno območje ureja z OPPN, predhodne raziskave in presoja vplivov na okolje pa se opravijo pred pripravo OPPN.

Območja druge dediščine
(33) Za območja druge dediščine velja varstveni režim, da se pri posegih ohranjajo varovane vrednote, kot so:
- materialna substanca, ki je še ohranjena,
- lokacija in prostorska pojavnost,
- vsebinski in prostorski odnos med dediščino in okolico.

Varstvo vojnih grobišč
(34) Na vojnih grobiščih je prepovedano spreminjati zunanji videz grobišč, poškodovati grobišča ali odtujiti njihove sestavne elemente in izvajati vsako drugo dejanje, ki pomeni krnitev spoštovanja do grobišč ali je v nasprotju s pokopališkim redom vojnih grobišč.

Območje vrtnoarhitekturne dediščine
(35) V območjih vrtnoarhitekturne dediščine velja dodatni pravni režim varstva, ki predpisuje ohranjanje njihovih varovanih vrednot, kot so:
- zasnova (oblika, struktura, velikost, poteze),

- grajene ali oblikovane sestavine (grajene strukture, vrtna oprema, likovni elementi),
- naravne sestavine (rastline, vodni motivi, relief),
- podoba v širšem prostoru oziroma odnos dediščine z okolico (ohranjanje prepoznavne podobe, značilne, zgodovinsko pogojene in utemeljene meje),
- rastišče z ustreznimi ekološkimi razmerami, ki so potrebne za razvoj in obstoj rastlin,
- vsebinska, funkcionalna, likovna in prostorska povezanost med sestavinami prostorske kompozicije in stavbami ter površinami, pomembnimi za delovanje celote.

37. člen
(varovanje naravnih dobrin in ustvarjenih kvalitet prostora, zdravja ljudi
ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami)

Varovanje kmetijskih zemljišč
(1) Varovanje kmetijskih zemljišč je v osnovi opredeljeno s kategorijo namenske rabe in PIP za tovrstno namensko rabo, ki je opredeljena v EUP KGV K/K1/K2 (40. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja kmetijstva, usmeritve za ravnanje in varstvo kmetijskih zemljišč v smernicah ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, ter podatki iz prikaza stanja prostora. V primeru umeščanja novih oziroma večjih infrastrukturnih objektov v kmetijski prostor se jih umešča tako, da se kar najmanj prizadenejo najboljša kmetijska zemljišča ter se zagotovi ustrezen odmik od le-teh. Na območjih predvidenih posegov naj se do izvedbe posegov ohranja kmetijska raba zemljišč. Na najboljša kmetijska zemljišča (oziroma trajno varovana kmetijska zemljišča) se posega šele, ko so izkoriščene možnosti uporabe drugih zemljišč nekmetijske rabe in zemljišč, ki so manj primerna za kmetijsko rabo.

(2) Za varstvo kmetijskih zemljišč je potrebno upoštevati še naslednje ukrepe:
- preprečiti je potrebno izlitja nevarnih snovi na kmetijska zemljišča (namestitev lovilcev olj za preprečitev izpiranja na kmetijske površine) ter ob eventualni nesreči zagotoviti takojšnje ukrepanje, preprečiti onesnaženje tal oziroma kmetijskih zemljišč in rastlin, pri čemer je posebno pozornost potrebno nameniti preprečevanju onesnaženosti v predelih kmetijske pridelave,
- med gradnjo dovoznih cest do objekta se morajo vozila v največji meri izogibati manipuliranju na sosednjih kmetijskih zemljiščih,
- posegi naj se na kmetijskih zemljiščih izvedejo tako, da v najmanjši možni meri vplivajo na sosednja kmetijska zemljišča; del trajno izgubljenih kmetijskih površin se zagotovi na površinah v zaraščanju ali na že zaraščenih površinah,
- potrebno je izvesti sanacijo in rekultivacijo kmetijskih zemljišč, ki bodo v času izvedbe posegov degradirane na površinah, kjer so načrtovani začasni objekti za izvedbo posegov, se po dokončanju del vzpostavi prejšnje stanje,
- potrebno je zagotoviti zadostno število prehodov za kmetijsko mehanizacijo na območju predvidenih gradenj,
- kjer je pri izvedbi posega predvidena odstranitev vrhnjega sloja tal, je le-tega potrebno odložiti na predvidenem nadomestnem kmetijskem zemljišču. Ta postopek se izvede pred začetkom ostalih del na območju pobude oziroma so nadaljnja dela dovoljena le z dokazilom o vzpostavitvi nadomestnega kmetijskega zemljišča.

Varovanje gozdov
(3) Varovanje gozdov je opredeljeno v EUP KGV na področju ali na območjih PNR G (41. člen odloka). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni predpisi s področja gozdarstva, smernice ministrstva, pristojnega za gozdarstvo, in Zavoda za gozdove Slovenije ter podatki iz prikaza stanja prostora.

(4) Na območju občine je izločenih 18 območij varovanih gozdov v skupni površini 139,55 ha. Posegi, ki niso povezani z varovalnimi gozdovi in ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcijo

gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd, se lahko izvajajo na podlagi predhodno pridobljenega dovoljenja ministrstva, pristojnega za gozdove. Pri načrtovanju razvoja in rabe prostora na območju mesta Sevnica se posebej varuje 9 območij gozdov, ki so zavarovana z Odlokom razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica. Ta območja so: zahodno in severno nad zaselkom Ribniki – 5,99 ha, vzhodno od zaselka Ribniki – 6,99 ha, nad Sevnično severno od Prvomajske ulice – 7,96 ha, nad bazenom - 2,43 ha, na Dobravi proti Drožanjski cesti – 1,02 ha, gozdna ostanka okoli Kaučičevega spomenika – 0,15 ha, okoli pokopališča – 1,30 ha, okoli gradu – 3,23 ha in na južnem pobočju nad Gobovcami – 9,56 ha.

(5) Posegi v gozd morajo biti izvedeni tako, da bo povzročena minimalna škoda na tleh in rastju. Pri izvajanju posegov je potrebno preprečiti nastajanje erozijskih žarišč in zagotoviti čim manjšo vidnost posegov. Drevje se lahko poseka šele po pridobitvi ustreznega dovoljenja za gradnjo. Pred začetkom gradnje je potrebno obvestiti Zavod za gozdove Slovenije, da se drevje za krčitev označi in posek ustrezno evidentira. V času gradnje je prepovedano poseganje v gozdove izven območja gradnje ter odlaganje materiala v gozdove.

(6) Potrebno je ohranjati prehodnost gozdnih prometnic. Pogoji gozdne proizvodnje ne smejo biti poslabšani. Z gradnjo prizadeti gozdni prostor mora biti ustrezno saniran, v smislu ekološke in funkcionalne skladnosti. Vse površine, ki bodo med gradnjo poškodovane, se morajo sanirati takoj (prva sadilna sezona). Morebitne nove zasaditve morajo temeljiti na obstoječi vrstni sestavi in avtohtonih značilnih oblikah vegetacije. Gozdni rob je potrebno sanirati tako, da je le-ta iz avtohtonih grmovnih drevesnih vrst, prednost naj ima potencialna vegetacija. V prečnem prerezu naj se gozdni robovi stopničasto dvigujejo.

(7) V času izvedbe plana je potrebno za graditev objektov in posege v gozd oziroma gozdni prostor pridobiti soglasje Zavoda za gozdove Slovenije. Na območju stavbnih zemljišč, kjer je v naravi še gozd, se z gozdom gospodari v skladu z veljavnimi predpisi o gozdovih in gozdarstvu do sprejetja OPPN. Krčitev gozda se lahko izvede šele po izdaji gradbenega dovoljenja ob predhodni označitvi in evidentiranju gozdnega drevja, ki ga izvede ZGS. Prepovedano je krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanja izvirov. Na strmih predelih (poudarjenost varovalne funkcije) je potrebno zagotavljati stalno pokritost tal z vegetacijo. Ohranjati je potrebno večje gozdne komplekse. Večji posegi vanje niso dopustni. Posamično oz. razpršeno lociranje objektov v gozdnem prostoru, katerih raba ni v skladu z osnovno namensko rabo gozdnega prostora, ni dovoljeno. Raba in vzdrževanje večjih lesnoproizvodnih kompleksov mora potekati skladno z gozdnogospodarskimi načrti.

(8) V okolici pomembnejših vodnih virov je potrebno ohraniti naravno drevesno sestavo gozdov. V vseh gozdovih, še posebej pa na območjih, kjer je izjemno poudarjena hidrološka funkcija gozda, je strogo prepovedano odlaganje odpadkov, osuševanje, odstranjevanje materiala in zasipavanje.

(9) Na območju varovalnih gozdov so dopustni le posegi, ki so v skladu z gozdnogospodarskim načrtom in zakonodajo in ki ne bodo bistveno negativno vplivali na funkcije gozdov, zaradi katerih je bil gozd razglašen za varovalni gozd z občinskim odlokom.

Varovanje voda
(10) Varovanje voda je opredeljeno v EUP KGV, na področju PNR V (42. člen). Osnove za opredelitev namenske rabe in PIP so veljavni zakonski predpisi in vsi podzakonski akti s tega področja, smernice Direkcije Republike Slovenije za vode ter podatki iz prikaza stanja prostora.

(11) Prostorske ureditve in dejavnosti, ki niso vezane na vodo, se umešča izven območij, kjer je voda stalno ali občasno prisotna ter v ustreznem odmiku, tako da se na priobalnem zemljišču ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Pri rabi vode za oskrbne, gospodarske in turistično-

rekreacijske namene mora biti zagotovljeno varstvo vode v smislu trajne ohranitve kemijskega in ekološkega stanja ter krajinskega in ekološkega pomena. Potrebno je ohranjati retenzijske sposobnosti območij. Kadar se območja retenzij zaradi posegov v javnem interesu zmanjšajo, je potrebno zagotoviti ustrezno nadomestitev in izvedbo izravnalnih ukrepov.

(12) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine, kot so klorirane organske spojine, toksične kovine in druge sestavine, ki spremenijo osnovne lastnosti vode. V času gradnje je potrebno spremljati kakovost voda in prilagoditi dinamiko izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je treba ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.

(13) Odvajanje in čiščenje komunalnih in padavinskih voda mora biti usklajeno z Zakonom o vodah in predpisi s področja varstva okolja:
- Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo,
- Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode.

(14) Komunalne odpadne vode se odvaja v omrežje javne kanalizacije na območjih, opremljenih z javno kanalizacijo in na območjih, ki jih je v skladu z določili Uredbe o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode in Operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode treba opremiti z javno kanalizacijo. Če na območju poselitve ni javne kanalizacije in se nahaja izven meja aglomeracij, se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb načrtuje in izvaja v skladu z določili 21. člena prej navedene uredbe. Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(15) Odpadne tehnološke vode naj se čisti na izvoru, tako da bodo ustrezale s predpisi določenim mejnim koncentracijam za izpuste v kanalizacijo oziroma vodotoke.

(16) Komunalne čistilne naprave morajo imeti ustrezno stopnjo čiščenja, tako da emisija snovi iz čistilnih naprav ne bo presegala mejne vrednosti, določene z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode ter Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in javno kanalizacijo. Umeščanje in izgradnja cevovodov za odpadno vodo in objekte čistilnih naprav se v prostoru načrtuje tako, da se na zavarovanih območjih narave, območjih naravnih vrednot na območjih biotske raznovrstnosti zagotavlja ohranjanje njihovih lastnosti.

(17) Odvajanje padavinskih voda na območju urbanih površin se ureja na tak način, da bo v čim večji možni meri zmanjšan hipni odtok z utrjenih površin; načrtovati je treba ponikanje in zadrževanje padavinskih voda pred iztokom v površinske odvodnike (npr. zatravitev, travne plošče, morebitni suhi zadrževalniki ipd.). V primeru izvedbe ponikovalnic morajo biti le-te locirane izven vpliva povoznih in manipulativnih površin znotraj gradbenih parcel. Če ponikanje vode ni možno, je treba padavinske vode speljati v bližnji vodotok, če tega ni, pa razpršeno po terenu, pri tem mora biti ureditev odvodnje načrtovana tako, da bodo padavinske vode speljane izven plazovitega in erozijsko ogroženega območja. V primeru odvodnje po erozijsko nestabilni ali plazoviti brežini je treba predvideti odvodnjo po kanaletah ali drugače utrjenih muldah.

(18) Projektna rešitev odvajanja in čiščenja padavinskih odpadnih voda z javnih cest mora biti usklajena z Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju padavinske vode z javnih cest in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(19) Za kmetovanje na območjih kmetijstva, predvsem glede rabe fitofarmacevtskih sredstev in gnojenja, je z vidika kemijskega in biološkega stanja voda bistveno, da je v skladu z Uredbo o predpisanih zahtevah ravnanja ter dobrih kmetijskih in okoljskih pogojih pri kmetovanju in Uredbo

o varstvu voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov. Pri izvajanju kmetijske prakse naj se dosledno upošteva širina priobalnega pasu ob vodah (vsaj 5,0 m za vode 2. reda in vsaj 40,0 m za vode 1. reda). Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili Zakona o vodah, v tlorisni širini 15 metrov od meje brega voda 1. reda in 5 metrov od meje brega voda 2. reda prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin. Na vodnem in priobalnem zemljišču je, skladno z določili Zakona o vodah, prepovedano odlaganje in pretovarjanje nevarne snovi v trdni, tekoči ali plinasti obliki, odlaganje ali odmetavanje odkopanih ali odpadnih materialov ali drugih podobnih snovi in odlaganje odpadkov.

(20) Na območju kopalnih voda je potrebno zagotoviti ustrezno kakovost kopalne vode. Potrebno je upoštevati Uredbo o upravljanju kakovosti kopalnih voda oziroma zakonodajo.

(21) Na območju površinskih kopov je potrebno zagotoviti ustrezno ravnanje z meteorno in tehnološko vodo, ki je lahko močno obremenjena z drobnimi delci.

(22) Ohranja se vodotoke z obrežnim rastjem ne glede na namensko rabo na območju vodotoka in priobalnega zemljišča.

(23) Posege v strugo in v vegetacijski pas ob vodotokih pri izvajanju del za varovanje voda in del na podlagi koncesije za izkoriščanje vodne energije se izvaja tako, da se ohrani obrežna vegetacija v širini vsaj 5,0 m (predvsem drevesa, grmičevje in visoke steblike) na obeh straneh struge.

(24) V času gradbenih del ob in v vodotoku je potrebno zagotoviti, da v vodi ne nastajajo razmere neprekinjene kalnosti.

(25) Referenčni odseki vodotokov so določeni v skladu s predpisi o vodah in so sestavni del prikaza stanja prostora. Na referenčnih odsekih ter na vodotokih gorvodno, vključno z njihovo prispevno površino, in dolvodno od referenčnih odsekov je treba upoštevati pogoje in omejitve posegov v vodno dobro v skladu s predpisi o vodah.

Varovanje pred poplavami
(26) Pri načrtovanju objektov in drugih ureditev na poplavnih območjih je potrebno izdelati karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti (na osnovi karte in Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja) tako, da objekti in ureditve ne bodo ogroženi in ne bodo vplivali na povečanje ogroženosti drugih območij. Za poplavna območja reke Save je izdelana Hidrološko hidravlična študija reke Save na območju občine Sevnica (št. VSEHHS-D457/010; IBE, d.d. Ljubljana, september 2012) s katero so določeni razredi poplavne nevarnosti. Na EUP, ki v celoti ali deloma segajo na poplavna območja, veljajo omejitve glede dopustnih posegov in dejavnosti, kot jih opredeljuje zgoraj navedeni predpis.

(27) Poplavna območja in razredi poplavne nevarnosti so določeni v skladu s predpisi o vodah, na osnovi izdelanih in potrjenih strokovnih podlag. Poplavna območja, karte poplavne nevarnosti ter karte razredov poplavne nevarnosti za obstoječe stanje so sestavni del prikaza stanja prostora. Na območjih, kjer razredi poplavne nevarnosti še niso določeni, je sestavni del prikaza stanja prostora opozorilna karta poplav in prikaz poplavnih dogodkov.

(28) Na poplavnih območjih, za katera so izdelane karte poplavne nevarnosti in določeni razredi poplavne nevarnosti, je pri načrtovanju prostorskih ureditev oziroma izvajanju posegov v prostor treba upoštevati predpis, ki določa pogoje in omejitve za posege v prostor in izvajanje dejavnosti na območjih, ogroženih zaradi poplav. Pri tem je treba zagotoviti, da se ne povečajo obstoječe stopnje ogroženosti na poplavnem območju in izven njega. Če načrtovanje novih prostorskih ureditev oziroma izvedba posegov v prostor povečuje obstoječo stopnjo ogroženosti, je treba skupaj z načrtovanjem novih prostorskih ureditev načrtovati celovite omilitvene ukrepe za

zmanjšanje poplavne ogroženosti, njihovo izvedbo pa končati pred začetkom izvedbe posega v prostor oziroma sočasno z njo.

(29) Na poplavnem območju, za katero razredi poplavne nevarnosti še niso bili določeni, so dopustne samo rekonstrukcije in vzdrževalna dela na obstoječih objektih v skladu s predpisi, ki urejajo graditev objektov, če ne povečujejo poplavne ogroženosti in ne vplivajo na vodni režim in stanje voda.

(30) Ne glede na določbe osemindvajsetega in devetindvajsetega odstavka tega člena so na poplavnem območju dopustni posegi v prostor in dejavnosti, ki so namenjeni varstvu pred škodljivim delovanjem voda, ter posegi in dejavnosti, ki jih dopuščajo predpisi o vodah, pod pogoji, ki jih določajo ti predpisi.

Varovanje vodnih virov
(31) Za zagotavljanje ustrezne oskrbe s pitno vodo se varuje vse obstoječe in potencialno pomembne vodne vire ter omogoča varčno in smotrno rabo vode. Posegi na območjih zavarovanih virov pitne vode se izvajajo v skladu s predpisi s tega področja. Varstvena območja vodnih zajetij in drugih vodnih virov so določena s predpisi države o varstvu virov pitne vode. Območja zavarovanih virov pitne vode so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu odloku.

(32) Za vse posege v varstvenih pasovih, ki jih ta odlok omogoča in dovoljuje, mora za izdajo dovoljenja za poseg v prostor investitor izpolniti pogoje in zahteve, kot jih določajo predpisi s področja varstva virov pitne vode.

(33) Na tretjem vodovarstvenem območju je dopustno graditi objekte ali naprave 2,0 m nad najvišjo gladino podzemne vode. Če je v času gradnje ali obratovanja treba drenirati ali črpati podzemno vodo, je za to potrebno pridobiti vodno soglasje. Na drugem (2.) vodovarstvenem območju gradnja stavb ni dovoljena v primeru, ko bi se z gradnjo stavb ali naprav zmanjšala prostornina vodonosnika, presekal tok podzemne vode ali zmanjšala nepropustna zaščitna plast nad vodonosnikom. Na prvem (1.) vodovarstvenem območju je dovoljena le gradnja objektov in naprav za črpanje, čiščenje in obdelavo pitne vode.

(34) Zaradi varovanja virov pitne vode je način kmetovanja treba prilagoditi režimom na vodovarstvenih območjih. Dosledno je treba upoštevati časovna obdobja, v katerih je gnojenje z določenim gnojilom prepovedano. Gnojenje je treba omejiti v skladu z dobro kmetijsko prakso, ki mora upoštevati okoljevarstvene lastnosti, kot so tip tal, nagib zemljišč, klima, padavine oziroma namakanje, raba tal in kolobar, predvidene potrebe kultur po dušiku z upoštevanjem zalog dušika v tleh, mineralizacije in vnosa z gnojili. V skladu z režimi na vodovarstvenih območjih je treba urediti odvajanje komunalnih vod in onesnaženih vod iz kmetijskih gospodarstev (gnojne jame, gnojišča itd).

(35) Za zajetja, ki nimajo urejene priprave vode oziroma le ta ni zadostna, je potrebno urediti ustrezno pripravo vode in uvesti HACCP sistem. Vodna zajetja se redno vzdržujejo in čistijo. Iz stanovanjskih in gospodarskih območij ter prometne infrastrukture mora biti odvajanje in čiščenje odpadnih vod urejeno v skladu s predpisi s področja varstva voda.

(36) Vodovarstvena območja v Občini Sevnica so:
- v bližini naselja Kal pri Krmelju, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Kompolje, režim varovanja: 2,3
- med naseljema Jablanica in Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v južno od naselja Dolenji Boštanj na desnem bregu Mirne, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Lukovec, režim varovanja: 2,3
- Z od naselja Dolnje Orle, režim varovanja: 2,3
- SZ od naselja Studenec, režim varovanja: 2,3

- dva v bližini naselja Dolenje Brezovo, režim varovanja: 3
- v bližini naselja Dolenji Boštanj, režim varovanja: 2,3
- v bližini železniške postaje v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini tovarne Stilles v Sevnici, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini naselja Poklek nad Blanco, režim varovanja: 2,3
- dva Z od naselja Podvrh, režim varovanja: 2,3
- SV od naselja Podvrh, režim varovanja: 1,2,3
- v bližini naselja Zabukovje nad Sevnico, režim varovanja: 2
- sva Z od naselja Mrzla Planina, režim varovanja: 2,3
- S od naselja Podgorica, režim varovanja: 2,3
- dva v bližini Lisce, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Loka pri Zidanem Mostu, režim varovanja: 2,3
- v bližini naselja Radež, režim varovanja: 2, 3
- S od naselja Radež, režim varovanja: 3.

Varstvo pred erozijo in plazenjem
(37) Na erozijskih območjih je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin in krčenje gozdnih sestojev, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda, omejevanje ali spreminjanje pretoka voda, odlaganje ali skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopanim ali odpadnim materialom, odvzemanje naplavin, vlačenje lesa.

(38) Na plazljivih območjih, kjer je zaradi pojava vode in geološke sestave tal ogrožena stabilnost zemeljskih ali hribinskih sestojev, se v zemljišče ne sme posegati tako, da bi se s tem sproščalo gibanje hribin ali drugače ogrozila njegova stabilnost. Zato je na teh območjih prepovedano zadrževanje voda, poseganje, ki bi lahko povzročilo zamakanje in dvig podzemne vode, z zemeljskimi deli obremenjevanje zemljišča ali razbremenjevanje njegovega podnožja, krčenje in večja obnova gozdnih sestojev, ki pospešuje plazenje zemljišč.

Varovanje območij za raziskovanje mineralnih surovin
(39) Mineralne surovine se varujejo kot naravni vir. Posegi se lahko izvajajo le za namen izkoriščanja naravnih virov v skladu s predpisi s področja rudarstva ter določili tega odloka.

Varovanje in ohranjanje narave
(40) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev na območjih s posebnim statusom varovanja in ohranjanja narave na podlagi posebnih predpisov, je treba pridobiti naravovarstvene pogoje in soglasje po postopku, določenem v predpisih s področja graditve objektov. Izhodišča in pogoji za varstvo naravnih vrednot in zavarovanih območij ter ohranjanje biotske raznovrstnosti so podani v naravovarstvenih smernicah, ki jih je izdelal Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

(41) Če gre za gradnjo ali postavitev objekta, za katerega gradbeno dovoljenje ni potrebno, je na območjih varovanja narave prav tako potrebno pridobiti naravovarstveno soglasje, če je tako določeno v predpisih s področja ohranjanja narave. V takem primeru je potrebno k vlogi za izdajo naravovarstvenega soglasja priložiti idejno zasnovo nameravane gradnje ali postavitve objekta.

(42) Pri območjih načrtovane namenske rabe, pri katerih je praviloma potrebno načrtovati osvetljevanje, naj se zaradi zmanjšanja negativnih učinkov svetlobnega onesnaževanja in s tem možnosti poslabšanja ugodnega stanja živalskih vrst (npr. nočni metulji, netopirji) območja ne osvetljuje ali predvidi razsvetljavo v čim manjšem obsegu. Osvetljevanje se izvede s svetilnimi telesi, ki so v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja.

(43) Pri območjih načrtovane namenske rabe, kjer se posega v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti, je potrebno lesno zarast odstraniti le v najnujnejšem obsegu in izven gnezditvenega obdobja ogroženih in zavarovanih vrst ptic (Pravilnik o uvrstitvi ogroženih rastlinskih in živalskih

vrst v rdeči seznam, Uredba o zavarovanih prosto živečih živalskih vrstah) kot je npr. rjavi srakoper (Lanius collurio). Morebitno poseganje v vegetacijo in odstranjevanje lesne zarasti naj se izvaja od 1. avgusta do 1. marca.

(44) Ker so lahko objekti namenjeni prenovi habitatov zavarovanih vrst, npr. netopirjev, je pri izvedbi del potrebno upoštevati pogoje za njihovo ohranitev (dela začasno prekiniti in o najdbi obvestiti pristojno organizacijo za ohranjanje narave).

(45) Vsak poseg v ribiški okoliš mora biti načrtovan in izveden na način, ki v največji možni meri zagotavlja ohranjanje rib, njihove vrstne pestrosti, starostne strukture in številčnosti. Struge, obrežja, dna vodotokov se ohranja v čim bolj naravnem stanju. Ohranja se obstoječa dinamika, hidromorfološke lastnosti in raznolikost vodotokov. Objekti na vodotoku se gradijo na način, ki ribam omogoča prehod. Ohranja se osenčenost oziroma osončenost struge in brežin vodotokov. Prepovedano je posegati oziroma vznemirjati ribe na drstiščih rib, med drstenjem in v varstvenih revirjih. Posegi se ne izvajajo v času varstvenih dob, to je v času drstenja posameznih rib. Odvzem plavin in drugi posegi v drstišča so prepovedani.

(46) Odvzem plavin (proda, gramoza, peska) se izvaja na podlagi dovoljenj v skladu s predpisi s področja varstva voda in na način, da se bistveno ne spreminjajo življenjske razmere za ribe, rake in druge vodne živali.

(47) Pri pripravi OPPN se predhodno preveri, če na območju ni habitatnih tipov, ki se prednostno ohranjajo in niso habitat živalskih in rastlinskih vrst, ki so ogrožene in zavarovane.

(48) Pri posegu na območje naravne vrednote se upoštevajo podrobnejše varstvene in razvojne usmeritve za naravne vrednote, ki so določene v prilogi štiri (4) Pravilnika o določitvi in varstvu naravnih vrednot. Vsi posegi v območje naravnih vrednot in vodotoka morajo biti usklajeni s pristojno službo za varstvo narave. Med naseljem in varovanim območjem naj se ohranja tamponska cona (odprt prostor, zeleni pas), ki bo omilil dejanske vplive naselja na ekološke razmere habitatov z visoko naravovarstveno vrednostjo.

(49) Preprečuje se odlaganje vseh vrst odpadkov v naravi. Obstoječa nelegalna odlagališča se sanira.

(50) V primeru najdbe mineralov ali fosilov se mora najditelj ravnati po 74. členu Zakona o ohranjanju narave. Pred posegi, ki so povezani z obsežnejšimi zemeljskimi deli, kot so gradnja ceste, plinovoda, vodovoda, kanalizacije in kablovodov, se po predhodnem dogovoru z Zavod Republike Slovenije za varstvo narave omogoči spremljanje stanja med zemeljskimi in gradbenimi deli z vidika odkrivanja in varstva geoloških in podzemeljskih geomorfoloških naravnih vrednot. Pri posegih z manj obsežnimi zemeljskimi deli se investitorja seznani z možnostjo obstoja naravnih vrednot ter predlogom, da o najdbi čim prej obvesti Zavod Republike Slovenije za varstvo narave.

(51) Parkovne in druge zasaditve, se izvajajo in načrtujejo tako, da se uporabljajo le avtohtone rastlinske vrste, značilne za to območje, ki naj bodo lokalnega izvora.

(52) Pri gradnji in obnovi mostov za premostitve vodotokov naj se gradnja načrtuje in izvaja tako, da se pod mostom zgradijo suhe police (vsaj enostransko). Polica mora biti tudi v času najvišjih voda na suhem (vsaj 15 cm nad najvišjim nivojem vode) ter dostopna po kopnem s klančino in primerno prehodna za vidro ter druge sesalce (širina vsaj 50 cm, svetla višina nad polico vsaj 60 cm), ki vidri omogoča enostaven prehod, dostopna pa mora biti tudi iz vode (npr. preko klančine ali primernih stopnic). Uporaba cilindričnih prepustov oz. kanalov naj se ne uporablja, niti za najmanjše vodotoke ne, saj predstavljajo nevarnost za vidre, lahko pa se uporabljajo kvadratni prepusti ali kanali s polico vsaj na eni strani.

(53) Pri načrtovanju in gradnjah prometnic naj se omogočijo prehodi za živali (dvoživke, divjad). Morebitne obstoječe črne točke povozov (predvsem dvoživk) se ob selitvah (spomladi in jeseni) ustrezno opremi z zaščitnimi ograjami, dvoživke se v tem obdobju prenaša čez prometnice ali pa se jih usmeri v primeren podhod (če je možno se dodatne podhode tudi izgradi). Nadzemne vode naj se obnovi ali gradi v izvedbi, ki je primerna za ptice (podzemno polaganje vodov, pri nadzemnih stebrih izolatorji obrnjeni navzdol) in preprečuje električne udare in pomore ptic. Intenzivna gradbena dela naj se izvajajo izven gnezditvene sezone ptic (gnezditve potekajo od meseca marca do konca avgusta).

(54) Na območju izvedene državne prostorske ureditve za izgradnjo HE Boštanj se izvajajo monitoringi vplivov na naravo v času obratovanja HE ter izvedejo še neizvedeni in vsi morebitni novi ukrepi, predlagani na podlagi ugotovitev iz monitoringa z namenom, da se zagotovi varstvo obstoječih oziroma nadomestnih habitatov posameznih vrst. Na tem območju se izvede nadomestni biotop v obliki sekundarnega vodnega telesa za ohranitev dvoživk. V kolikor se z monitoringom izkaže za potrebno, se prilagodi raba prostora in plovbni režim na tem območju. Ukrepi se načrtujejo s posebnim občinskim predpisom in oziroma s sprejemom prostorskega izvedbenega akta (OPPN).

(55) Območja varovanja narave (območje Natura 2000, posebna varstvena območja, naravne vrednote, območja pričakovanih naravnih vrednot in ekološko pomembna območja) in območje LN za izgradnjo HE Boštanj, so grafično prikazana v prikazu stanja prostora.

Varovanje krajine
(56) Ohranjati je potrebno obstoječe prostorsko razmerje med kmetijskim, poselitvenim, gozdnim in vodnatim prostorom na naslednji način:
- ohranjanje posebno vrednih krajinskih območij in prvin prepoznavnosti krajine,
- ohranjanje prvobitnih, težje dostopnih predelov,
- ohranjanje vidnosti posameznih znamenj v prostoru,
- ohranjanje posebnih reliefnih oblik,
- ohranjanje oblike dolin kot posebne krajinske in morfološke enote,
- tehnološka prilagoditev in sprememba parcelacije naj poteka v logičnih vzorcih, ki morajo prevzemati razmerja v zgradbi sedanje kulturne krajine,
- v čim večji meri se ohranjajo obmejki, živice, osamela drevesa ter ostanki nižinskega gozda,
- pri umeščanju enostavnih, manj zahtevnih in zahtevnih objektov, namenjenih kmetijski rabi, je treba upoštevati smernice za varstvo kulturne dediščine, objekte je možno postaviti le v okviru kmečkega gospodarstva ob gospodarskih objektih,
- pri sanaciji opuščenih nelegalnih kopov naj se končno oblikovanje reliefa prilagodi okoliškemu terenu.

(57) Na posameznih krajinskih območjih in delih kakovostne kulturne krajine so dovoljene le gradnje, ki so za osnovno rabo območja potrebne oziroma z njo povezane. Skladnost gradnje z merili kakovosti posamezne kulturne krajine je določena z merili gradnje po posameznih EUP in podobmočjih EUP KGV. V fazi gradnje se pri vseh posegih izvaja sprotna sanacija v skladu z usmeritvami.

(58) Na robovih območij površinskih kopov mineralnih surovin naj se ohranja oz. vzpostavi pas vegetacije, ki služi kot vizualna zaščitna bariera, ki zmanjšuje vidno izpostavljenost teh območij.

(59) Pri posegih v odprto krajino se obstoječo drevnino (živice, zaplate gozdov, skupine dreves, posamezna drevesa) ohranja in vključuje v predvidene programske dejavnosti v največji možni meri. Ohranja se drevesna oziroma grmovna zarast znotraj kmetijskih zemljišč in ob vodotokih.

(60) Pri umeščanju daljnovodov in drugih linijskih infrastrukturnih objektov je potrebno z ustreznimi ureditvami zagotoviti, da nadzemni deli objektov in naprav ne bodo degradirali

najpomembnejših vedut, tekstur v prostoru kulturne krajine ter oblikovanih dominant (npr. cerkve). Tovrstni stolpni objekti (npr. drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani – npr. z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetlo kovinsko sivi barvi.

Varovanje tal
(61) Pri gradnji objektov in drugih posegih v prostor je potrebno zagotoviti zaščito tal pred onesnaženjem in erozijskimi vplivi. V času gradnje je potrebno z varnim obratovanjem gradbene mehanizacije in varnim ravnanjem ter skladiščenjem gradbenih materialov s škodljivimi snovmi pred in med vgradnjo preprečiti morebitno onesnaženje tal. Pri izvajanju dejavnosti je potrebno s skrbnim ravnanjem v skladu s predpisi in nadzorovanjem rabe nevarnih snovi zagotoviti varnost tal pred onesnaženjem in erozijskimi vplivi. Gradbeni stroji in transportna vozila morajo biti tehnično brezhibni ter z gorivom oskrbovani na drugih, za to primernih mestih. V primeru razlitja nevarnih snovi iz delovne mehanizacije je potrebno lokacijo takoj sanirati. Na gradbišču mora biti zagotovljeno ustrezno opremljeno mesto za skladiščenje nevarnih snovi z lovilno skledo ustrezne prostornine. Nevarne odpadke je potrebno oddajati pooblaščeni organizaciji za zbiranje nevarnih odpadkov, kar mora biti ustrezno evidentirano. Zagotoviti je potrebno ureditev ploščadi za parkiranje delovnih strojev (nepropustna betonska ploščad, lovilci olj).

(62) Vse razgaljene površine naj se čim prej zatravijo ali drugače biotehnično uredijo z rastišču primernimi avtohtonimi vrstami ter vzdržujejo tako, da se prepreči zarast tujerodnih invazivnih vrst.

(63) Obvezna je sprotna sanacija in rekultivacija na območjih posegov, kjer obstaja nevarnost erozije. Na ogroženih območjih (plazljiva in erozijska območja) je treba omogočiti varne življenjske razmere s sanacijo žarišč naravnih procesov (sanacija aktivnih erozijskih območij in območij z veliko možnostjo plazenja tal) in z omejevanjem razvoja, sorazmerno stopnjo nevarnosti naravnih procesov, ki lahko ogrožajo človekovo življenje ali njegove materialne dobrine.

(64) Pri posegih na erozijska območja je potrebno upoštevati veljavno zakonodajo. Na erozijskem območju je prepovedano poseganje v prostor na način, ki pospešuje erozijo in oblikovanje hudournikov, ogoljevanje površin, krčenje tistih gozdnih sestojev, ki preprečujejo plazenje zemljišč in snežne odeje, uravnavajo odtočne razmere ali kako drugače varujejo nižje ležeča območja pred škodljivimi vplivi erozije, zasipavanje izvirov, nenadzorovano zbiranje ali odvajanje zbranih voda po erozivnih ali plazljivih zemljiščih, omejevanje pretoka hudourniških voda, pospeševanje erozijske moči voda in slabšanje ravnovesnih razmer, odlaganje in skladiščenje lesa in drugih materialov, zasipavanje z odkopnim ali odpadnim materialom, odvzemanje naplavin z dna in brežin, razen zaradi zagotavljanja pretočne sposobnosti hudourniške struge, vlačenje lesa.

(65) Projektna dokumentacija mora vsebovati elaborat geomehanskega poročila za vse posege po upravnih postopkih za pridobitev gradbenega dovoljenja za manj zahtevne in zahtevne objekte ter za preostale posege, s katerimi se pomembno posega v zemljino.

Varovanje okolja in varovanje zdravja
(66) Prostorske ureditve in gradnja objektov ne smejo povzročati motenj in trajnih vplivov, ki presegajo meje, določene v predpisih s področja varovanja okolja in varovanja zdravja ljudi in živali. V primeru širitve posamezne dejavnosti, ki bi s širitvijo povzročila prekomerne vplive na okolje, je potrebno predhodno ali sočasno z gradnjo zagotoviti sanacijo vplivov v mejah skladnih s predpisi. Za posege, kjer je možnost in nevarnost večjega vpliva na okolje ali emisije nevarnih snovi v okolje, je potrebno izvesti presojo vplivov na okolje in pridobiti okoljevarstveno dovoljenje pristojnega organa. O tem, ali je za konkreten poseg v prostor presoja vplivov na okolje potrebna, presodi pristojni organ s področja varstva okolja ob podaji projektnih pogojev zanj.

(67) Industrijske proizvodne dejavnosti se usmerja v obstoječe in načrtovane gospodarske cone, s čimer se ustvarjajo prostorske enote z jasno namembnostjo, v katerih so obvladovani vsi vplivi dejavnosti na okolje.

(68) Območja površinskih kopov morajo praviloma biti ograjena (žična ograja, nasip). Dostopne poti do površinskega kopa je potrebno zagraditi z ustrezno zapornico, poleg tega je potrebno postaviti opozorilne table s trajnimi napisi prepovedi pristopa nepoklicanim in opozorilo o nevarnosti padca v globino.

(69) Na območjih poselitve, ki niso komunalno opremljena v skladu s predpisi s področja odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode, je gradnja stavb dopustna, če se odvajanje in čiščenje komunalne odpadne vode iz stavb začasno zagotovi z malo komunalno čistilno napravo ali nepretočno greznico v skladu s prej navedenimi predpisi ter ob pogoju, da se stavbe po izgradnji javnega kanalizacijskega omrežja nanj obvezno priključijo.

(70) Z odpadki, ki bodo nastali pri gradbenih delih zaradi gradnje, rekonstrukcije, adaptacije, obnove ali odstranitve objektov, je potrebno ravnati v skladu z Uredbo o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, in ostalo veljavno zakonodajo s področja odpadkov. Gradbene materiale in druge odpadke, ki bodo nastali med rušenjem obstoječih objektov, je potrebno odlagati v skladu s predpisi s področja ravnanja z odpadki. Pri izvajanju posameznih posegov je potrebno zagotoviti, da odvečni zemeljski in gradbeni materiali ter drugi odpadki, ne bodo odloženi izven meja predvidenega posega. Vse odpadke, ki nastanejo pri vzdrževanju strojev (odpadna olja, naoljene krpe), ter druge nevarne odpadke je treba zbirati in oddati pooblaščeni organizaciji za ravnanje s tovrstnimi odpadki. Pri ravnanju z azbestnimi odpadki je potrebno upoštevati določila Uredbe o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest.

(71) Ločeno zbiranje in odvoz komunalnih odpadkov se zagotovi v skladu veljavnim občinskim odlokom o ravnanju z odpadki.

Varstvo zraka
(72) Naprave in objekti pri obratovanju in uporabi v naseljih ne smejo povzročati prekomernega onesnaževanja zraka. Za zmanjšanje onesnaževanja zraka, ki ga povzroča promet, je treba za različna območja poselitve načrtovati kratkoročne in dolgoročne ukrepe. Z njimi se v občini načrtno spodbuja oblike integralnega javnega potniškega cestnega prometa, racionalne oblike tovornega prometa, boljši standard peščevih in kolesarskih površin ter različne oblike umirjanja in izločanja prometa na poselitvenih območjih.

(73) Na območjih, kjer je zaznan pojav povečanja onesnaženosti zraka zaradi delovanja naprave ali objekta, mora lastnik oziroma upravljavec vira onesnaženja izvesti meritve onesnaženosti v skladu z zakonskimi zahtevami ter izvesti ustrezno zaščito oziroma sanacijo.

(74) Pri graditvi in obnovi objektov na poselitvenih območjih (na območjih stanovanj, centralnih dejavnosti, proizvodnih dejavnosti in posebnih območjih) se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne povečujejo onesnaženosti zraka. Pri vseh novogradnjah in obnovah objektov, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka, v skladu s veljavnimi predpisi.

(75) Spodbuja se uporabo obnovljivih virov energije (uporaba lesne biomase, bioplina, sončne energije in energije vetra za lastne potrebe) in energetsko varčno gradnjo. Pri vseh novogradnjah, razen enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, se morajo upoštevati energetski standardi v zvezi z energijo in ohranjanjem toplote, ki zmanjšujejo rabo energije in onesnaženosti zraka v skladu z veljavnimi predpisi. Pri graditvi in obnovi objektov na stanovanjskih območjih (S),

območjih centralnih dejavnosti (CU, CD), posebnih območjih, namenjenih posebnim dejavnostim, kot so območja za turizem (BT), območjih za gospodarske cone (IG) in industrijo (IP), se načrtujejo sistemi za ogrevanje ter zaščita zunanjih površin stavb, ki zagotavljajo učinkovito rabo energije in ne povečujejo onesnaženosti zraka. Pri posodabljanju in prestrukturiranju industrije se uvaja najnovejšo tehnologijo, ravno tako velja za nove proizvodne obrate. Pri umeščanju novih dejavnosti v gospodarsko območje se umešča predvsem čisto industrijo oziroma se vsako dejavnost in predvidene emisije preuči z vidika kumulativnih vplivov z obstoječimi dejavnostmi na območju.

(76) Med izvajanjem gradnje je potrebno redno čiščenje in po potrebi vlaženje vozišč na javnih cestah, čiščenje tovornih vozil, zavarovanje tovora pred raznašanjem vetra in uporabljati tehnično brezhibno mehanizacijo.

(77) Za spremembo potovalnih navad v naseljih je potrebno izvajati ukrepe spodbujanja pešačenja, uporabe koles in javnega potniškega prometa ter dvigovanje ekološke ozaveščenosti prebivalcev. Kolesarske steze se poveže s postajališči javnega potniškega prometa in parkirnimi površinami za motorna vozila.

(78) Pri izkoriščanju mineralnih snovi se izvede ustrezne ukrepe za zmanjševanje emisij v zrak (zlasti prašenja): vlaženje površin ob suhem in vetrovnem vremenu; v sušnem obdobju naj se zagotovi zadostna količina vode in izvaja škropljenje; prekrivanje materiala, ki je naložen na tovorna vozila za transport; zajemanje prahu na mestu nastajanja pri strojnih napravah separacije itd.

Območja varstva pred hrupom
(79) Pri načrtovanju gradenj in prostorskih ureditev morajo biti upoštevane stopnje varstva pred hrupom, ki veljajo za posamezna območja varstva pred hrupom v skladu s predpisi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju. Posamezne stopnje varstva pred hrupom so v tem odloku opredeljene za vse vrste PNRP oziroma za vse tipe GE tako, da je z njimi pokrit prostor občine. Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva, se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja več kot 50% površine GE. Pri določitvi stopnje varstva pred hrupom (SVPH) se upošteva Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju tako, da so za prostor občine z določili po posamezni EUP določene meje območja stopenj varstva pred hrupom.

(80) Območja I. SVPH v občini se lahko določi le za območje, ki potrebuje povečano varstvo pred hrupom. To je za površine na mirnem območju na prostem, ki obsegajo zavarovano območje v skladu s predpisi s področja ohranjanja narave, razen območij naselij na zavarovanem območju, območij cest in železniških prog v širini 1000 m od sredine pomembne ceste oziroma pomembne železniške proge.

(81) Območje II. SVPH velja na območju podrobnejše namenske rabe prostora, kot je določena v 4. členu Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju, na katerem ni dopusten noben poseg v okolje, ki je moteč zaradi povzročanja hrupa.

(82) Na območjih III. SVPH so dopustni posegi, ki so manj moteči zaradi povzročanja hrupa na območjih s površinami podeželskega naselja, razpršene poselitve, centralnih dejavnosti, športnih centrov in površinah voda (razen površin vodne infrastrukture in površin na mirnem območju na prostem). Na območjih IV. SVPH je potrebno vse obstoječe stanovanjske objekte varovati ali urejati pod pogoji za III. SVPH.

(83) Na meji med I. in IV. območjem varstva pred hrupom ter na meji med II. in IV. območjem varstva pred hrupom mora biti območje, ki obkroža IV. območje varstva pred hrupom, v širini z vodoravno projekcijo 1000 m, na katerem veljajo pogoji varstva pred hrupom za območje III. SVPH.

(84) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa. Pri urejanju gospodarskih con naj se na obrobje umešča manj hrupne dejavnosti.

(85) Hrup med gradnjo objektov je potrebno zmanjšati z ustreznim načrtovanjem poteka gradbenih posegov in uporabo tehnično brezhibne gradbene mehanizacije, delovnih naprav in transportnih sredstev ter njihovim rednim vzdrževanjem. Gradbena dela naj ne potekajo v nočnem času.

(86) V primerih, ko je v skladu s predpisi na izpostavljenih mestih v bližini stanovanjskih objektov zaradi gradnje potrebno postaviti protihrupne ograje, se morajo zaslanjati neposredne poti med viri hrupa in izpostavljenimi mesti.

(87) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer je pričakovati, da bo presežena mejna vrednost kazalcev hrupa določena za posamezno območje (npr. z uporabo zvočnih naprav na prostem), je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.

Varovanje pred elektromagnetnim sevanjem
(88) Viri elektromagnetnega sevanja so visokonapetostni transformator, razdelilna transformatorska postaja, nadzemni ali podzemni vod za prenos električne energije, odprt oddajni sistem za brezžično komunikacijo, radijski ali televizijski oddajnik, radar ali druga naprava ali objekt, katerega obratovanje obremenjuje okolje. Za gradnjo teh objektov je potrebno izdelati oceno vplivov na okolje in pridobiti soglasje pristojne službe.

(89) Za vse vrste gradenj (novogradnje, nadzidave, dozidave) in za spremembe namembnosti, ki posegajo v varovalne pasove obstoječega sistema električne energije in v varovalne koridorje obstoječih elektronskih komunikacijskih oddajnih sistemov, je treba pridobiti dokazilo pooblaščene organizacije, da niso prekoračene mejne vrednosti dopustnih vrednosti elektromagnetnega sevanja, kot to določa Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju. Gradnje novih objektov za stalno ali občasno bivanje, stavb z varovanimi prostori ter objektov, namenjenih trgovskim, poslovnim, storitvenim gostinskimi, turističnim dejavnostim, izobraževanju, otroškemu varstvu, socialnemu varstvu, zdravstvu, kulturi, športu in rekreaciji na vplivnem območju virov EMS niso dovoljene.

(90) V koridorjih daljnovodov je izrecno prepovedana gradnja nadzemnih objektov, v katerih je lahko vnetljiv material, na parkiriščih pod daljnovodi pa je prepovedano parkiranje za vozila, ki prevažajo vnetljive, gorljive in eksplozivne materiale. V varovalnih koridorjih obstoječih vodov se dovolijo investicijska vzdrževalna dela obstoječih objektov in gradnja pomožnih objektov k obstoječim objektom kot so garaže, parkirišča, skladišča in pomožni objekti za potrebe kmetijstva in za lastne potrebe v skladu s Pravilnikom o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Pri umestitvi novih ureditev in dejavnosti v prostor je potrebno zagotoviti minimalno varnostno razdaljo med pomembnimi viri EMS in novimi objekti. Upoštevan mora biti tak odmik od virov EMS, da efektivne vrednosti jakosti in gostote magnetnega pretoka padejo pod vrednosti, določene za I. in II. območje po Uredbi o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju.

(91) Pri postavitvi in graditvi predhodno navedenih objektov je potrebno zaradi varovanja zdravja ljudi pred elektromagnetnim sevanjem zagotavljati naslednje odmike (merjeno od osi voda, na vsako stran) teh objektov od virov EMS za:
- nadzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 15,0 m,
- nadzemni elektroenergetski vod 400 kV – po 40,0 m,
- podzemni elektroenergetski vod 110 kV – po 5,0 m.

Tovrstne odmike pri razdelilnih transformatorskih postajah (RTP) ali drugih objektih, ki so viri EMS, se merijo od ograje, od meje EUP ali zunanje stene objekta - vira EMS (če je v drugem objektu), in sicer: 15 m za nazivno napetost 35 kV do 110 kV in 40 m za nazivno napetost 220 kV in 400 kV.

(92) Pri načrtovanju, gradnji ali rekonstrukciji vira sevanja je potrebno izbrati tehnične rešitve in upoštevati dognanja in rešitve, ki omogočajo najnižjo tehnično dosegljivo obremenitev okolja zaradi sevanja in zagotavljajo, da mejne vrednosti niso presežene.

(93) Povzročitelj obremenitve okolja s sevanjem mora zagotoviti ograditev bližnjega polja okrog vira sevanja, če vira sevanja ni mogoče namestiti tako, da je onemogočen dostop na območje čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja ali če čezmerne obremenitve okolja zaradi sevanja na tem območju kot posledice obratovanja ali uporabe vira ni mogoče preprečiti z drugimi ukrepi varstva pred sevanjem.

Varstvo pred svetlobnim onesnaževanjem
(94) Za razsvetljevanje cest in drugih javnih površin naj se uporabljajo energetsko varčne sijalke in svetila z zasenčenim osvetljevanjem v nebo. Pri gradnji in rekonstrukciji javne razsvetljave je potrebno načrtovati vgraditev stikal za reguliranje polnočnega delovanja javne razsvetljave na odjemnih mestih.

(95) Pri načrtovanju gradenj vseh vrst objektov in drugih posegov v prostor je potrebno upoštevati Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja. Pri razsvetljavi cest in javnih površin je potrebno upoštevati ciljne vrednosti te uredbe. Letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju posamezne občine vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, ki jih upravlja občina, izračunana na prebivalca s stalnim ali začasnim prebivališčem v tej občini, ne sme presegati ciljne vrednosti 44,5 kWh.

(96) Ne glede na ciljno vrednost letne porabe elektrike iz prejšnjega odstavka je lahko največja letna poraba elektrike vseh svetilk, ki so na območju občine z manj kakor 1.000 prebivalcev vgrajene v razsvetljavo občinskih cest in razsvetljavo javnih površin, enaka 44,5 kWh.

(97) Izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo občinskih cest in javnih površin, ki jih upravlja občina, in izpolnjevanje zahtev v zvezi z doseganjem ciljne vrednosti letne porabe elektrike svetilk, vgrajenih v razsvetljavo državnih cest, se ugotavlja v postopku celovite presoje vplivov na okolje prostorskih načrtov in lokalnega energetskega koncepta (LEK).

(98) Predvsem je potrebno upoštevati sledeča navodila: za osvetlitev naj se uporabijo popolnoma zasenčena svetila z ravnim zaščitni steklom in s čim manjšo emisijo UV svetlobe (npr. halogenska svetila, LED), namestitve novih obcestnih svetilk izven strnjenih naselji naj se omeji na minimum, svetila naj imajo vgrajen senzor za prižiganje in samodejni izklop, reklamna in okrasna osvetlitev naj se časovno omeji (najdlje do 23. ure).

Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami
(99) Za zagotavljanje varstva pred požarom je potrebno pri načrtovanju gradenj in drugih posegov v prostor upoštevati zakonske predpise s področja varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami. Območja ogroženosti pred poplavami so prikazana v prikazu stanja prostora, ki je priloga k temu aktu.

(100) V primeru pojava nevarnosti plazenja in erozije na posameznih območjih se za to območje, po predhodno izdelani oceni ogroženosti ter na njihovi podlagi izdelanih načrtov zaščite in reševanja, predvidi prostorske, urbanistične in gradbene ukrepe za preprečitev nevarnosti in odpravo morebitnih posledic zdrsov, zemeljskih plazov in drugih oblik erozijskega delovanja.

Posegi na plazljivih in erozijskih območjih se lahko izvajajo le v skladu z zakonodajo s področja varovanja in upravljanja z vodami.

(101) Gradnje in prostorske ureditve na ogroženih poplavnih območjih morajo upoštevati prepovedi, omejitve in zapovedi, ki jih predpisuje zakon o vodah in podzakonski predpisi s področja varovanja in upravljanja voda. Vse ureditve je potrebno načrtovati tako, da se poplavna varnost ne bo poslabšala. Dovoljena je gradnja objektov, ki so v funkciji varovanja pred poplavami, izjemoma tudi vzpostavitev začasnih ureditev oziroma objektov, ki niso stavbe. Pri tem je potrebno predhodno izdelati hidrološko-hidravlični izračun in tehnično tehnološko presojo. Za te posege je potrebno pridobiti ustrezno soglasje pristojne službe za upravljanje in varstvo voda. Za umeščanje objektov in drugih večjih ureditev na poplavna območja je potrebno izdelati karte poplavne in z njo povezane erozijske nevarnosti ter jih razmestiti na osnovi karte in Uredbe o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja. Na območjih, kjer se bodo izvajali protipoplavni ukrepi, kot so nasipi ali regulacije, naj se strugo in obrežje uredi čim bolj sonaravno.

(102) Pri načrtovanju gradenj in ureditev prostora ter izvajanju posegov v prostor je potrebno zagotoviti pogoje za varen umik ljudi in premoženja, potrebne odmike med objekti ali druge ukrepe za preprečitev širjenja požara, prometne in delovne površine za intervencijska vozila in oskrbo s požarno vodo.

(103) Izpolnjevanje bistvenih zahtev varnosti pred požarom za požarno manj zahtevne objekte se dokazuje v elaboratu zasnova požarne varnosti, za požarno zahtevne objekte pa v elaboratu študija požarne varnosti. Požarno manj zahtevni in zahtevni objekti so določeni v predpisu o zasnovi in študiji požarne varnosti.

(104) Pri načrtovanju in gradnji objektov je potrebno upoštevati predpise s področja zagotavljanja potresne varnosti pred potresi v skladu z veljavno zakonodajo. Pospešek tal na območju občine (g) je med 0,150 in 0,175. V obstoječih stavbah je pri vseh večjih konstrukcijskih posegih (rekonstrukciji, dozidavi ali nadgradnji objekta) potrebno izvesti protipotresno sanacijo. Gradnja in prostorske ureditve na potresnih območjih morajo biti skladne s predpisi s področja potresno odporne gradnje.

(105) V občini ni ureditvenih območij mest in drugih naselij z več kot 10.000 prebivalci, za katere je treba upoštevati določila o gradnji zaklonišč v skladu s predpisi, ki urejajo gradnjo in vzdrževanje zaklonišč. Zaklonišč ni potrebno graditi, vendar se pri gradnji družbenih in drugih objektov, navedenih v uredbi o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, priporoča graditi zaklonišče za primer vojne nevarnosti. V primeru nevarnosti oziroma ob nastanku naravnih in drugih nesreč se vsa območja namenske rabe (razen E, P, O) lahko uporabijo za izvajanje nalog v zvezi z zaščito, reševanjem in pomočjo za zagotavljanje osnovnih življenjskih pogojev, vključno z gradnjo objektov in naprav, ki so za izvajanje ukrepov potrebni. V primeru vojne je na teh dopustno graditi objekte za obrambo, zaščito in reševanje.

Območja za potrebe obrambe
(106) Za namene možne izključne rabe za potrebe obrambe se uporabljajo objekti in zemljišča na območju Lisce na delu območij EUP z oznakami PD32, PD33, PD37, PD39 in PD40. Posegi na območju možne izključne rabe morajo omogočati njihovo uporabo za obrambne potrebe v primeru vojnega in izrednega stanja, krize ter usposabljanja, oziroma so posegi lahko takšni, da je mogoča takojšnja vzpostavitev uporabe območja za obrambne potrebe. Za posege v prostor na območju možne izključne rabe je potrebno predhodno pridobiti pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo. V oddaljenosti do 1 km od območja za potrebe obrambe z antenskimi stebri ali stolpi Lisca je treba za vsako novogradnjo, visoko nad 18 m, pridobiti projektne pogoje in soglasje ministrstva, pristojnega za obrambo.

3.2.0.0 Merila in pogoji javnega prostora, gospodarske javne infrastrukture in grajenega javnega dobra

38. člen
(splošna merila in pogoji GJI in GJD)

3.2.1.0 Usklajevanje in evidence posegov na infrastrukturi – načrtovanja, gradnje in upravljanje vseh vrst objektov, naprav in vodov komunalne, energetske in komunikacijske infrastrukture, cest in drugih prometnih površin ter grajenega javnega dobra

(1) Poleg zakonskih in podzakonskih aktov naj se upošteva tudi upravljavske in tehnične predpise ter navodila, ki so sprejeti v občini ali pri upravljavcu za področje predmetne infrastrukture.

(2) Upravljavci vseh javnih infrastrukturnih sistemov morajo pod enakimi pogoji omogočati vsem uporabnikom GE priključitev na obstoječa omrežja in naprave za izvajanje javne storitve in se uporabniki z njimi oskrbujejo v skladu z veljavnimi predpisi. Če se pogoji priključevanja GE na javni infrastrukturni sistem in javni prostor zaradi naknadnih vzdrževalnih, prenovitvenih ali drugih del na javni napravi poslabšajo, je upravljavec takšne naprave dolžan vzpostaviti prenovljen priključek GE v skladu z veljavnimi standardi.

(3) Vsi posegi se lahko izvajajo le s soglasjem upravljavca posameznega infrastrukturnega sistema. V varovalnih koridorjih GJI je dovoljena gradnja v skladu z namembnostjo koridorja, na obstoječih objektih pa so dovoljena investicijska vzdrževalna dela. Gradnja drugih objektov je dovoljena le, če to dovoli upravljavec omrežja pod posebnimi pogoji v skladu s predpisi. Za posamezno vrsto objektov gospodarske javne infrastrukture je potrebno upoštevati širine varovalnih pasov oziroma koridorjev.

(4) Infrastrukturni vodi morajo praviloma potekati v javnem prostoru (OJP), v distribucijskih gradbenih enotah za posamezne instalacije, ter izjemoma v koridorju 1,5 m vzdolž vseh javnih prometnih površin. Kjer to zaradi terenskih razmer oziroma drugih okoliščin ni mogoče ali smiselno, se dopustne tudi druge rešitve.

(5) Posegi v talne javne ureditve na posameznem območju naj se izvajajo vzporedno in usklajeno za vse potrebne javne infrastrukturne instalacije. Kabelske instalacije (telekomunikacije, električne napeljave ipd.) ter cevne/kanalske instalacije (vodovod, plinovod, kanalizacija …) se v naseljih napeljujejo praviloma v zemeljski izvedbi. Kjer zaradi terenskih razmer oziroma drugih razlogov gradnja podzemnega voda ni možna, se le tega lahko gradi v nadzemni izvedbi.

(6) Pri načrtovanju poteka trase javne infrastrukture je treba načrtovati čim manjše število prečkanj vodotokov. Prečkanje vodov gospodarske javne infrastrukture preko vodotokov, ki imajo status naravne vrednote, naj se izvede s podvrtavanjem struge na način, ki ne bo zahteval izvedbo posebnih zaščitnih ukrepov za zavarovanje struge vodotoka, kot je npr. betoniranje, kamnomet. Pri gradnji mostov in cest na območju vodotokov, ki imajo na podlagi predpisov s področja varstva narave poseben status, se upoštevajo pogoji, usmeritve in priporočila za ohranjanje naravnih vrednot in pogoji za ohranitev habitatov zavarovanih, redkih in ogroženih vrst in prednostnih habitatnih tipov vezanih na prostoživeče vrste. Ob gradnji, rekonstrukciji in vzdrževanju prometne infrastrukture naj se zagotavlja ustrezne prehode za prostoživeče vrste. Na delih, kjer trasa poteka vzporedno z vodotokom, naj le-ta ne posega na priobalno zemljišče, razen izjemoma, na krajših odsekih, kjer so prostorske možnosti omejene, vendar na tak način, da ne bo poslabšanja obstoječe stabilnosti brežin vodotokov.

(7) Pri gradnji vseh objektov, naprav in omrežij gospodarske javne infrastrukture je potrebno predvideti ustrezne ukrepe za omilitev hrupa in tako zagotoviti zmanjšanje vplivov hrupa na

bivalno okolje ljudi in živali ne glede na dopustno mejo dovoljenega hrupa. V varovalnih pasovih obstoječih javnih cest se gradnje objektov in drugi posegi v prostor načrtujejo tako, da zaradi leteh na javni cesti zaradi povečanja prometa ne bodo potrebni dodatni protihrupni ukrepi. V primeru, da je vir hrupa prometna infrastruktura, mora upravljavec vira hrupa zagotoviti izvedbo ukrepov za zmanjšanje emisij hrupa v okolje. Za dimenzioniranje in oblikovanje eventualnih protihrupnih barier je potrebno pridobiti celovito prostorsko preveritev in presojo.

(8) Investitor je dolžan pred zasipom in tehničnim prevzemom (pred izdajo uporabnega dovoljenja) oziroma predajo komunalnega objekta, izdelati kataster tega objekta ter ga posredovati pristojni geodetski službi in upravljavcu komunalnega sistema. Vsa obstoječa in načrtovana omrežja vseh vrst GJI so prikazana v grafičnem delu OPN na karti 224_eup_gji.

3.2.2.0 Javne površine kot grajeno javno dobro

(9) GJD državnega ali lokalnega pomena sestavljajo omrežja z objekti in deli objektov, napravami ter površinami državne ali lokalne GJI, ki so v splošni rabi. Javne površine kot grajeno dobro so namenjene splošni rabi in jih lahko koristi vsak: to so ceste, poti, parkirišča, avtobusna postajališča, površine za pešce in kolesarje, tlakovane površine trgov, pasaže, stopnišča, površine tržnic in sejmišč, igrišča, parki, zelenice, pokopališča.

(10) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, je mogoče s soglasjem upravljavca površine postaviti le naslednje enostavne in nezahtevne objekte:
- pločnik in kolesarska steza ob vozišču ceste, odstavni pas za avtobusni promet - prostor ob vozišču, objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, varovalne protihrupne ograje do višine 3,0 m; pomožne energetske objekte - nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje z ločilno krmilnim mestom ter signalno-zaščitnim vodom ter relejno hišico, javno razsvetljavo in semaforizacijo, priključni plinovod za male kurilne naprave ter etažni plinski priključek, telekomunikacijske antene in oddajnike, bazne postaje, namenjene javnim telekomunikacijskim storitvam, pomožne komunalne objekte - vodovodni priključek, kanalizacijski priključek, cestni priključek na javno občinsko cesto, zbiralnico ločenih frakcij (ekološki otoki naj se ne umeščajo znotraj varovanih jeder kulturne dediščine),
- pomožne objekte za spremljanje okolja,
- vrtino ali vodnjak, potrebno za raziskavo,
- turistično in drugo obvestilno signalizacijo oziroma objekte za oglaševanje (oglasne table - stenske, samostoječe table, svetlobne table, plakatne stebre, prometne znake in ogledala) je dovoljeno nameščati na javnih površinah (vzdolž cestišč, na trgih, javnih parkiriščih, avtobusnih postajališčih, itd.) in na površinah poljavnega prostora, samostoječa signalizacija naj se locira tako, da je omogočen varen promet (zunaj vozišč, polja preglednosti, itd.) in da je čim manj moten peš promet,
- urbano opremo (3.4.1.4) in montažno sanitarno enoto ter telefonsko govorilnico.

(11) Površinski elementi javnih infrastrukturnih vodov (npr. pokrovi jaškov) so lahko locirani praviloma na tlakovanih površinah ali na drugih javnih prometnih površinah, ki jih urbanistični dokumenti namenjajo tlakovanju (prometne površine, površine za pešce ipd.). Izjema so le požarni hidranti, ki se praviloma locirajo na zelenih površinah. Principi razmestitve (proporci odmikov …) morajo biti enotni najmanj v celotnem EUP. Za vse površinske elemente javnih površin je potrebno pred izdajo gradbenega dovoljenja pridobiti soglasje pristojne občinske službe z vidika oblikovne ustreznosti. Taki elementi so: urbana oprema (koši in kontejnerji za odpadke, klopi, nadstreški čakalnic za avtobusna postajališča ipd.), elementi infrastrukturnih sistemov (varnostne ograje ob cestah v naseljih, pokrovi jaškov, robniki, elementi javne razsvetljave ipd.), iz javnega prostora vidni elementi (omarice ventilov, merilni sistemi, oznake ipd.).

(12) V javnem prostoru, natančneje na površinah grajenega javnega dobra, ki so varovane kot kulturna dediščina, je enostavne in nezahtevne objekte dopustno - po predhodni preveritvi umestitve - postaviti s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja pristojne enote za varstvo kulturne dediščine.

(13) Za javne prireditve, javne shode in druge prireditve, kjer bo z uporabo zvočnih naprav na prostem presežena mejna vrednost kazalcev hrupa, določena za posamezno območje, je treba pridobiti dovoljenje pristojnega organa.

3.2.3.0 Drugi pogoji urejanja gospodarske javne infrastrukture

Ceste
(14) Gradnja in rekonstrukcija cest je dopustna tudi izven območij, določenih z namensko rabo prometne infrastrukture, če se to izkaže za potrebno, vendar je to potrebno s projektno dokumentacijo utemeljiti.

(15) V koridorjih načrtovanih cest, v širini standardnega profila (v skladu s tehničnimi predpisi in normativi za projektiranje cest) vključno s potrebno opremo cest, ni dopustna gradnja. Znotraj varovalnega pasu pa je možno graditi le pod pogoji in s soglasjem pristojnega investitorja (občine za občinske ceste oziroma ministrstva, pristojnega za državne ceste).

(16) Pri načrtovanju gradnje cest je potrebno upoštevati zahteve za ureditev pločnikov skozi naselja, kolesarskih stez in poti, avtobusnih postajališč za potrebe razvoja javnega potniškega prometa, izogibališča, počivališča in obračališča ter zahteve za varno priključevanje nanje.

(17) Režim uporabe cest in drugih površin grajenega javnega dobra se predpiše z občinskim predpisi s področja cest in prometa. Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne EUP.

(18) Pri prometnih površinah - cestah, ko je gradnja zaradi prostorskih omejitev omejena, vozni pas ne sme biti ožji od 2,75 m, pas kolesarske steze ne ožji od 0,90 m in hodnik za pešce ne ožji od 1,20 m.

(19) Ob načrtovanju rekonstrukcij ali investicijsko vzdrževalnih del na odsekih cest Zidani Most–Sevnica, Dolenji Boštanj–Mokronog in Dolnje Impolje–Zavratec, kjer se nahajajo evidentirani prednostni odseki, naj se načrtujejo prehodi in zaščitne ograje za neovirano prehajanje dvoživk.

(20) Varovalni pas za državne ceste znaša za:
- glavno cesto – 25 m obojestransko od zunanjega roba cestnega telesa,
- regionalno cesto - 15 m obojestransko od zunanjega roba cestnega telesa,
- državno kolesarsko stezo – 5 m obojestransko od zunanjega roba steze.

(21) Varovalni pasovi občinskih cest
Na podlagi Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica znaša varovalni pas na vsako stran ceste merjeno od zunanjega roba cestišča:
- pri lokalni cesti (LC) 10,0 m,
- pri zbirni mestni ali krajevni cesti (LZ) 10,0 m,
- pri mestni ali krajevni cesti (LK) 10,0 m,
- pri javni poti (JP) 5,0 m.

Gradnja in rekonstrukcija gradbenih objektov ter postavljanje kakršnih koli drugih objektov in naprav v varovalnem pasu občinske ceste, so dovoljeni le s soglasjem pristojnega organa.

Soglasje iz prejšnjega odstavka se izda, če s predlaganim posegom v varovalnem pasu niso prizadeti interesi varovanja občinske ceste in prometa na njej ter njene širitve zaradi razvoja prometa.

Predlagatelj nameravanega posega v varovalni pas občinske ceste nima pravice zahtevati izvedbe ukrepov za zaščito pred vplivi ceste in prometa na njej, določenih s 17. členom Odloka o občinskih cestah, javnih površinah in urejanju prometa v Občini Sevnica.

Železnice
(22) Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne železniške proge Ljubljana–Dobova (proga št. 10 d.m., ki je elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV) [26]in regionalne železniške proge Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira.
Če s predpisom ministra ni določeno drugače, je ob industrijskih tirih in progah drugih železnic progovni pas širok 4,5 m od osi skrajnih tirov, varovalni progovni pas pa 50 m od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.[27]

Varovanje zračnih poti
(23) Preko območja občine potekajo zračne poti. Zato je pri načrtovanju gradenj potrebno upoštevati omejitve, ki izhajajo iz Zakona o letalstvu. Pri graditvi, postavljanju in zaznamovanju objektov, ki utegnejo s svojo višino vplivati na varnost zračnega prometa, je potrebno predhodno pridobiti ustrezno soglasje pristojnega ministrstva k lokaciji oziroma k izgradnji takega objekta, objekt pa je potrebno označiti in zaznamovati v skladu z veljavnimi predpisi. Med ovire za zračni promet štejejo:
- objekti, instalacije in naprave, ki so višji od 30,0 m in ki stojijo na naravnih ali umetnih vzpetinah, če se vzpetine dvigajo iz okoliške pokrajine za več kot 100,0 m,
- vsi objekti, instalacije in naprave, ki segajo več kot 100,0 m od tal, ter daljnovodi, žičnice in podobni objekti, ki so napeti nad dolinami in soteskami po dolžini več kot 75,0 m,
- objekti in naprave zunaj naselij, ki so višji od okoliškega terena za najmanj 25,0 m, če se nahajajo znotraj varovanih pasov posameznih cest, železniških prog, visokonapetostnih vodov in podobno.

Vodovod in javna kanalizacija
(24) Pogoje za graditev, priključevanje in upravljanje javnega vodovodnega in kanalizacijskega omrežja določajo občinski predpisi s področja oskrbe s pitno vodo, odvajanja in čiščenja odpadnih komunalnih in padavinskih voda ter tehnični predpisi upravljavca.

Zbirna mesta za odvoz odpadkov
(25) Lokacije odjemnih prostorov za zbiranje komunalnih odpadkov določi izvajalec javne gospodarske službe. Odjemna mesta se praviloma locirajo na javnih površinah, lahko pa tudi na površinah povzročitelja ali na drugih zasebnih površinah. Če lastnik zemljišča ni hkrati investitor ureditve, mora podati soglasje k ureditvi odjemnega mesta in pravico njegove uporabe za izvajanje javne službe zbiranja in odvoza komunalnih odpadkov. Dostop do kontejnerskega mesta mora biti urejen v skladu s cestnoprometnimi predpisi in prilagojen specialnim komunalnim vozilom za odvoz odpadkov. Odjemno mesto mora biti urejeno varno proti vetru, prilagojeno tehnologiji odvoza, tlakovano in oblikovno urejeno v skladu z merili urejanja GE, dopustna je tudi postavitev ograje.

Elektroenergetsko omrežje

[26] Uskladitev s SD4 OPN Sevnica; se ne prikazuje kot sprememba, ker gre za uskladitev z veljavnim OPN.
[27] Dodano na podlagi 1MN MzI_Direktorat za kopenski promet.

(26) Oskrba z energijo se zagotavlja s priključitvijo objektov na električno omrežje. Možno je tudi zagotavljanje energije iz obnovljivih virov energije kot dopolnilni ali izključni vir. Na stavbnih zemljiščih je skladno s predpisi o samooskrbi z električno energijo iz obnovljivih virov energije dopustna gradnja objektov in naprav za zagotavljanje energije iz obnovljivih virov energije za potrebe samooskrbe objektov. Oblikovanje in umeščanje navedenih objektov in naprav v prostor mora biti skladno z določili tega odloka, pri čemer mora biti vpliv na bivalne kakovosti sosednjih zemljišč in objektov čim manjši. Na območju GE, kjer je zgrajeno energetsko omrežje z napajanjem iz obnovljivih virov energije lokalnega značaja, je priključevanje nanj obvezno takrat, ko se z obratovanjem zagotavlja izpolnjevanje ciljev lokalnega programa varstva okolja, skladnost z energetskim konceptom ter ekonomičnost obratovalnega sistema. Obvezo priključevanja se predpiše s posebnim občinskim predpisom. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva - izjemoma je možna s posebnim kulturnovarstvenim soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(27) Pri načrtovanju posegov na območjih, ki segajo v varovalni pas elektroenergetskih vodov in RTP, je potrebno upoštevati Pravilnik o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij. Za vsak poseg v varovani pas obstoječih ali predvidenih daljnovodov je potrebno pridobiti pisno soglasje upravljavca. Prav tako je potrebno izdelati ustrezno projektno dokumentacijo oz. elaborat križanja, ki obdeluje približevanje in križanje z visokonapetostnim daljnovodom, in skleniti pogodbo s sistemskim operaterjem o ustanovitvi služnosti za postavitev, rekonstrukcijo, vzdrževanje, nadzor in obratovanje elektroenergetskih vodov, ki prečkajo zemljišče z nameravano gradnjo ali izvajanjem drugih del, v kolikor takšna pogodba še ni sklenjena.

(28) Gradnja novih in rekonstrukcija obstoječih elektroenergetskih vodov prenosnega omrežja nazivne napetosti 35 kV in več, je dovoljena v koridorjih obstoječih in načrtovanih daljnovodov prikazanih v izvedbenem delu akta. Gradnja oziroma rekonstrukcija daljnovodov v višji napetostni nivo je dopustna, če ne omejuje namenske rabe prostora, določene s tem OPN in upošteva tehnične predpise o elektromagnetnem sevanju. Daljnovode in kablovode napetostnega nivoja 110 kV in več se gradi na podlagi državnega prostorskega načrta.

(29) Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj, mora biti znotraj naselij zgrajeno praviloma v kabelski ~~kanalizaciji~~izvedbi[28], razen v zavarovanih območjih arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov je zunaj strnjenih območij poselitve dopustna. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.

(30) Ob širitvi naselij se v sklopu komunalnega opremljanja stavbnih zemljišč načrtuje izgradnjo novih ali povečanje kapacitet obstoječih TP s pripadajočimi srednjenapetostnimi vodi, oziroma je priklop možen na obstoječe elektroenergetske naprave. RTP in TP naj bodo izvedene s čim manjšimi vplivi na okolje in rabo prostora, z uporabo sodobnih tehnologij ob upoštevanju predpisov za varno obratovanje. TP v naseljih so praviloma prosto stoječi objekti tipskega ali prilagojenega oblikovanja, lahko pa so postavljeni znotraj večjega objekta. Izven naselij so TP manjše moči izjemoma lahko postavljene na betonskem ali lesenem drogu. Izogiba naj se vzpostavitvi le-teh na zavarovanih območjih kulturne dediščine. Nove TP se lahko gradijo kot samostojni objekti in v sklopu drugih objektov ali v njihovi neposredni bližini.

(31) Širina varovalnega pasu elektroenergetskega omrežja poteka na vsako stran od osi elektroenergetskega voda oziroma od zunanje ograje razdelilne ali transformatorske postaje in znaša:

[28] Popravljeno na podlagi 1MN Elektro Celje.
Prav tako je na podlagi 1MN tudi dopolnjen grafični prikaz izvedbeni del OPN.

- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 400 kV in 220 kV 40 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod in razdelilne transformatorske postaje nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 15 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti 110 kV in 35 kV 3 m;
- za nadzemni večsistemski daljnovod nazivnih napetosti od 1 kV do vključno 20 kV 10 m;
- za podzemni kabelski sistem nazivne napetosti do vključno 20 kV 1 m;
- za nadzemni vod nazivne napetosti do vključno 1 kV 1,5 m;
- za razdelilno postajo srednje napetosti, transformatorsko postajo srednje napetosti 2 m.

Plinovodno omrežje
(32) Pri načrtovanju gradenj v območju varovalnih pasov sistema zemeljskega plina je treba upoštevati določila Energetskega zakona ter Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom nad 16 barov oziroma Pravilnika o tehničnih pogojih za graditev, obratovanje in vzdrževanje plinovodov z delovnim tlakom do vključno 16 barov. Varovalni pas prenosnega sistema zemeljskega plina je zemljiški pas, ki v širini 65 m poteka na vsaki strani plinovoda prenosnega sistema, merjeno od njegove osi, ter zemljiški pas 65 m od ograje merilno-regulacijske postaje in ostalih objektov prenosnega sistema, razen kompresorskih postaj. Varovalni pas distribucijskega sistema zemeljskega plina pa je zemljiški pas, ki v širini 5 m poteka na vsaki strani plinovoda, merjeno od njegove osi. Posegi v varovalni pas sistema zemeljskega plina so dopustni samo na podlagi soglasja pristojnega sistemskega operaterja.

Učinkovita raba energije
(33) Pri gradnji objektov se na celotnem območju občine spodbuja uporabo okolju prijazne in učinkovite rabe energije ter uporabo obnovljivih virov energije. Zato se pri gradnji novih stavb ter rekonstrukciji stavb, kjer se načrtuje zamenjava sistema oskrbe z energijo in ogrevanja, upošteva predpise s področja učinkovite rabe energije ter spodbuja pasivno in energetsko učinkovito gradnjo. V vseh EUP je dovoljena gradnja omrežja in naprav za daljinsko ogrevanje. Stavbe se priključujejo na ekološko čiste vire energije. Alternativni sistemi za oskrbo stavb z energijo so: decentralizirani sistemi na podlagi obnovljivih virov energije, soproizvodnja toplote, soproizvodnja hladu in električne energije, daljinsko ali skupinsko ogrevanje ali hlajenje, toplotne črpalke.

(34) Pri gradnji novih stavb in rekonstrukciji stavb, katerih uporabna tlorisna površina presega 1000 m^2, pri katerih se zamenjuje sistem oskrbe z energijo, se ta načrtuje na podlagi in ob upoštevanju študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo, ki se izdela v skladu s Pravilnikom o metodologiji izdelave in vsebini študije izvedljivosti alternativnih sistemov za oskrbo stavb z energijo. Študija izvedljivosti je obvezna sestavina projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja v skladu s predpisi o graditvi objektov.

(35) Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturna dediščina ter na vplivnih območjih je postavitev naprav za proizvodnjo električne energije dopustna le izjemoma, po predhodni preveritvi umestitve, vendar je pred tem potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in kulturnovarstveno soglasje.

Omrežja, objekti in naprave elektronskih komunikacij
(36) Pogoje priključevanja na omrežja in naprave elektronskih komunikacij zagotavljajo distributerji na lokalni ravni, skladno s tržnimi pogoji. Za graditev omrežij brezžičnih komunikacij morajo biti izpolnjeni naslednji pogoji:
- Pri načrtovanju omrežij brezžičnih komunikacij je potrebno upoštevati predpise s področja graditve objektov, elektronskih komunikacij in elektromagnetnega sevanja.

- Objektov in naprav mobilne telefonije ni dopustno umeščati na stanovanjske stavbe, na stavbe za zdravstvo, izobraževanje, znanost in raziskovanje, varstvo otrok in starejših, športna in otroška igrišča ter in pokopališča.
- Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dovoljena v EUP s podrobnejšo namensko rabo IP, IG, BD, P, E, O, K1, K2 in G, oziroma na območjih in v objektih namenjenih trgovini, industriji, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in gozdnih zemljišč. V čim večji meri naj se jih umešča v obstoječe ali načrtovane infrastrukturne koridorje in naprave. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti, povezane z rabo teh zemljišč.[29]
- Na varovalnih območjih, kjer se varuje posebna vrednota in v območjih varovalnih pasov infrastrukture je potrebno pridobiti ustrezno soglasje.
- Umestitev objektov in naprav mobilne telefonije v prostor ter pokrivanje območja s signalom je treba skrbno načrtovati predvsem zaradi naravnega okolja in izraženih krajinskih vrednot ter varovanih objektov in območij kulturne dediščine. Stolpov oz. drogov za bazne postaje ni dovoljeno postavljati v bližini objektov in v območjih kulturne dediščine, ki predstavljajo prostorske dominante. Postavljati jih je dovoljeno na vedutno neizpostavljenih mestih, tako da bodo v krajini čim manj moteči. Oddajne sisteme na stavbah je treba ustrezno zakriti, da vizualno ne izstopajo iz fasade in skupaj z njimi tvorijo usklajeno arhitekturno celoto, na ravnih strehah objektov pa odmakniti od roba strehe tako, da so čim manj vidno izpostavljeni.

3.3.0.0 Merila in pogoji urejanja zunaj območij stavbnih zemljišč – enot urejanja prostora z oznako KGV – kmetijska, gozdna, vodna zemljišča

39. člen
(posegi na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L)

Grafični prikaz EUP na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. KGV96) je sestavljena iz črkovne oznake KGV in zaporedne številke EUP (npr. 96). Grafični prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako podrobne namenske rabe in tipa GE na zemljiščih z oznakami PNRP K, G, V, L.

40. člen
(K - kmetijska zemljišča / K1 - najboljša kmetijska zemljišča, K2 - druga kmetijska zemljišča)

Najboljša in druga kmetijska zemljišča

(1) Kmetijska zemljišča se na podlagi naravnih lastnosti, lege, oblike in velikosti parcel delijo na:
- najboljša kmetijska zemljišča, ki so najprimernejša za kmetijsko obdelavo in
- druga kmetijska zemljišča, ki so manj primerna za kmetijsko obdelavo.

Delitev je grafično prikazana na karti 223_eup_pnrp_pip.

Namembnost, osnovna dejavnost, dopustne prostorske ureditve

(2) Kmetijska zemljišča so namenjena kmetijstvu, to je pridelovanju pridelkov, reji živali, pridobivanju rastlinskih ali živalskih proizvodov iz naravnega okolja ter lovu. Pri tem imajo prednost oblike sonaravnega, trajnostno naravnanega kmetijstva, ki ohranjajo in razvijajo identiteto krajine. Na kmetijskih površinah se lahko izvajajo tudi osnovna priprava pridelkov za primarni trg, storitve za kmetijsko proizvodnjo in gradbena dela, povezana z agromelioracijami in hidromelioracijami. Dovoljene so le prostorske ureditve, katerih namen je zagotavljanje osnovne kmetijske dejavnosti in so v skladu s predpisi. Na območju kmetijskih zemljišč se lahko brez spremembe namenske rabe prostora načrtuje:
- agrarne operacije,

[29] Dopolnjeno na podlagi 1MN Telekom.
(opomba: delno gre tudi za uskladitev z določili Odloka: na javnih površinah, torej na območju PNRP P, je dopustna postavitev baznih postaj že zdaj, skladno z 10. odstavkom tega člena)

- gradnjo in obnovo vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter za potrebe ureditve hudourniških vodotokov[30],
- gradnjo in obnovo omrežij gospodarske javne infrastrukture, kot so: cevovodi za pitno in odpadno vodo s pripadajočimi objekti in napravami, elektroenergetski vodi s pripadajočimi objekti in napravami, komunikacijski vodi, naftovodi, plinovodi, vročevodi in priključki nanje,
- posege za začasne ureditve za potrebe obrambe in varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami,
- postavitev začasnih objektov in načrtovanje začasnih posegov za čas dogodka oziroma v času sezone, kot so: oder z nadstreškom, začasna tribuna, premični objekt za rejo živali,
- rekonstrukcije občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste, skupaj z objekti, ki jih pogojuje načrtovana rekonstrukcija ceste (npr. nadkrita čakalnica na postajališču, kolesarska pot in pešpot, oporni in podporni zidovi, nadhodi, podhodi, prepusti, protihrupne ograje, pomožni cestni objekti, urbana oprema) ter objekti gospodarske javne infrastrukture, ki jih je v območju ceste treba zgraditi ali prestaviti zaradi rekonstrukcije ceste,
- dostop do objekta, skladnega s prostorskim aktom in predpisi o kmetijskih zemljiščih,
- postavitev enostavnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov in nezahtevnih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, navedenih v Uredbi, kot je to določeno v nadaljevanju tega člena,
- postavitev pomožnih kmetijskih objektov, kot so: brajda, klopotec, kol, količek, žična opora, ograje za pašo živine, obore, ograje in opore za trajne nasade ter opore za mreže proti toči in ptičem, ograja za zaščito kmetijskih pridelkov, premični tunel in nadkritje, zaščitna mreža,
- objekti, ki so proizvod, dan na trg v skladu s predpisom, ki ureja tehnične zahteve za proizvode in ugotavljanje skladnosti, in se po uredbi, ki ureja vrste objektov glede na zahtevnost, lahko uvrstijo med pomožne kmetijsko-gozdarske objekte, razen kleti ter vinske kleti, po velikosti pa ne presegajo nezahtevnih objektov, razen grajenega rastlinjaka, ki lahko presega velikost nezahtevnih objektov,
- gradnja podpornih zidov samo v okviru agromelioracij,
- postavitev pomožnih objektov za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov,
- postavitev objektov za raziskovanje podzemnih voda, mineralnih surovin in geotermičnega energetskega vira.

Osnovna merila rabe kmetijskih zemljišč
(3) Kmetijska zemljišča je treba uporabljati v skladu z njihovim namenom in upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti. Tako sta uporabnik in lastnik dolžna kot dobra gospodarja zagotavljati trajno rodovitnost zemljišča: preprečevati onesnaževanje, zbitost tal, erozijo ali drugačno degradiranje.

(4) Na območju vseh kmetijskih zemljišč je dopustna izvedba komasacij v skladu z zakonskimi predpisi s področja kmetijstva. Na kmetijskih zemljiščih slabše kakovosti in v zaraščanju lahko potekajo agromelioracije in hidromelioracije, ki izboljšujejo pridelovalne lastnosti zemljišč, v skladu s pogoji nosilcev urejanja s področja varstva narave in varstva voda. Melioracije se izvaja le v obsegu in na način, pri katerem je zagotovljeno ohranjanje lastnosti zavarovanih območjih narave, naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Na območjih ohranjanja narave, kjer je zaradi agrarnih operacij zmanjšana ali ogrožena biotska raznovrstnost, je treba načrtovati omilitvene ali izravnalne ukrepe.

Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture

[30] Gre za uskladitev in sicer v 40. členu odloka o OPN (kmetijska zemljišča) in 41. členu OPN (gozdna zemljišča): zraven vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v odlok se umesti (kot dopustna gradnja) tudi vodne zadrževalnike (prodne zadrževalnike) za potrebe ureditve vodotokov (predvsem ob večjih neurjih). Občina Sevnica ima veliko gričevja in ob vsakih večjih vremenskih ujmah vodotoki prestopijo bregove in povzročajo veliko škode tako v kmetijstvu kot tudi na poselitvi in drugo. O tem je bilo govora tudi že z DRSV, kjer je bil dosežen načelen dogovor glede te tematike. Namreč v OPN Sevnica vsi vodotoki, kanali, jarki (nekateri so občasni, le ob hudem deževju) niso označeni z PNRP VC, ampak so označeni kot K1, K2, G. V veljavnem OPN so v 40. členu zapisani le prej omenjeni zadrževalniki za potrebe namakanja.

(5) Na območju kmetijskih zemljišč se lahko gradijo omrežja gospodarske javne infrastrukture, navedena v drugem odstavku tega člena, in rekonstruirajo ter povečujejo kapacitete obstoječih vodov, omrežij in naprav v skladu s predpisi s področja varstva kmetijskih zemljišč in drugih področij.

Dopustna gradnja stavb
(6) Na območjih podrobnejše namenske rabe »K1 - najboljša kmetijska zemljišča« in »K2 - druga kmetijska zemljišča« je dopustna gradnja naslednjih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki naj sledi tradicionalnemu vzorcu:
I. NEZAHTEVNI OBJEKTI:
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti:
kozolec, staja (zavetje za živino), kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva,
- objekti za rejo živine:
Čebelnjak (enoetažni pritlični objekt na točkovnih temeljih).
II. ENOSTAVNI OBJEKTI:
- pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, vendar le:
kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, pokrita skladišča za lesna goriva.
Nezahtevni in enostavni objekti se lahko postavijo v pasu največ 20,0 m od meje stavbnega zemljišča EUP, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča domačije, zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.

V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje stalež živali v tem registru, je na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega objekta. Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m^2 ob pogoju, da je ~~čebelnjak~~ čebelar[31] vpisan v Register kmetijskih gospodarstev. Kozolec~~,~~ ~~in~~ zavetje za živino in čebelnjak[32] ne ~~smeta~~smejo imeti talne betonske plošče, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi in izvede iz naravnih materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja pravokotnega tlorisa in površine do 100,0 m^2, ki je največ s treh strani zaprto, streha je enokapnica naklona do 20°, krita z opečno kritino oziroma kovinsko kritino opečne barve. Kozolec je lesene konstrukcije. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podolžne late. Naklon dvokapne strehe kozolca mora biti od 40 do 45°, streha pa krita z opečno kritino. Tloris kozolca toplarja mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti do 8,0 m, višina slemena pa najmanj 10 m. Tloris nizkega kozolca mora biti pravokotne oblike v razmerju stranic vsaj 1:2.

(7) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnim predpisi, so posegi v prostor ali gradnja objektov možni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju pristojne službe za področje varovanja.

(8) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi, ki se izvedejo ob rekonstrukciji občinskih in državnih cest v skladu z zakonom, ki ureja ceste: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula) ter pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,

[31] Redakcijski popravek.
[32] Dodano določilo tudi za čebelnjake.

3. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
4. kolesarska pot, pešpot in podobno: samo rekonstrukcija kolesarskih poti, pešpoti in podobnih poti, če so kategorizirane v skladu z zakonom, ki ureja ceste. Dopustna je uporaba poljskih poti v kolesarske namene;
5. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik,
6. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, grajena gozdna prometnica, opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija, npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
7. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
8. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
9. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti,.
10. drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi: za stabilizacijo stavbnega zemljišča je dopustna gradnja opornega zidu v oddaljenosti 20 m od meje stavbnega zemljišča, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča[33].

Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.

(9) Vsi nezahtevni pomožni kmetijsko-gozdarski objekti, ki se jih v skladu s tem odlokom lahko gradi na kmetijskem zemljišču, razen rastlinjaka, ograje za pašo živine, obore za rejo divjadi, ograje in opore za trajne nasade in opore za mreže proti toči ter ograje za zaščito kmetijskih pridelkov, so na kmetijskem zemljišču dopustni pod pogojem, da ima investitor v lasti oziroma zakupu:
a) najmanj 1 ha zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med njive in vrtove, travniške površine, trajne nasade in druge kmetijske površine, ali
b) najmanj 5.000 m2 zemljišč, ki so glede na evidenco dejanske rabe zemljišč uvrščena med trajne nasade.

(10) Če to ni v nasprotju s strateškimi usmeritvami prostorskega razvoja občine, je z OPPN v skladu z zakonom, ki ureja prostorsko načrtovanje, ter pod pogoji zakona o kmetijskih zemljiščih na kmetijskih zemljiščih brez spremembe namenske rabe dopustno načrtovati kmetijske objekte, ki so neposredno namenjeni kmetijski dejavnosti.

Varstvo kulturne dediščine
(11) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah in znamenjih (križna) so dopustna le vzdrževalna dela. Posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s soglasjem pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

[33] Dodano na podlagi pobude (št. 302).

(12) Na območjih VKD gradnja novih stavb ni dopustna. Na vplivnih območjih VKD pa se ne smejo umeščati ureditve, ki bi poslabšale vrednost varovanega objekta. Na teh območjih je dovoljena postavitev le sledečih pomožnih (kmetijsko-gozdarskih objektov), in sicer:
- čebelnjak,
- poljska pot – dopustna le v peščeni izvedbi oziroma se utrdi le po kolesnicah (tlakovane izvedbe z asfaltom ali tlakovci niso dopustne),
- skedenj,
- senik in kozolec – v odprtem prostoru, vendar na ne izpostavljenih lokacijah.

(13) Ograditev posameznih delov kmetijskega zemljišča ni sprejemljiva. Prostor ob enoti KD naj bo vzdrževan. Kvalitetne prostorske vedute naj se ohranjajo. Potrebno je omogočiti/ohranjati dostop javnosti do enot KD. Pred posegi na zemljiščih na območjih arheološke dediščine (agromelioracija, globoko oranje, nove poljske poti, …) je potrebno na varovanih območjih opraviti predhodne arheološke raziskave. Kakršnikoli posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Ohranjanje narave
(14) Na območjih, ki so zavarovani po predpisih o ohranjanju narave, se ne postavlja obor za gojenje tujerodnih prostoživečih vrst. Na območju rastišča Cluzijevega svišča na Lovrencu, ki ima status naravne vrednote in botaničnega naravnega spomenika, se za zagotavljanje ugodnega stanja vrste upošteva pogoje in varstvene usmeritve, ki izhajajo iz akta o zavarovanju in predpisov s področja varstva naravnih vrednot in biotske raznovrstnosti. Za vse posege na kmetijskih zemljiščih na območjih, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je treba pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih, opredeljenih s prostorskimi akti za HE Boštanj in HE Arto-Blanca, se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami, podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. Postavljanje obor in ograjevanje parcel v odprti kmetijski krajini na območjih ohranjanja narave se ne izvaja oziroma se izvaja na način, da je mogoč prehod prostoživečih vrst.

Varstvo pred hrupom
(15) Na območju KGV s podrobno namensko rabo K1 in K2 velja režim IV. SVHP, razen na mirnem območju na prostem.

Pogoji in merila za parcelacijo
(16) Dopustna je le parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti. Parcelacija kmetijskih zemljišč v smislu deljenja parcel je dopustna le, če je utemeljena zaradi različne strukture glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti). Parcelacija je dopustna tudi za potrebe načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa grajenega javnega dobra, za odmere stavbnega zemljišča ter za uskladitev parcelnega stanja z dejansko rabo. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati pogoji tehnološke obdelave zemljišč. Med posegi v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do kmetijskih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.

41. člen
(G - gozdna zemljišča)

Namembnost, osnovne dejavnosti, dopustne prostorske ureditve
(1) Gozd je javna dobrina, dostopna vsem ljudem. V njem je dovoljeno gozdarstvo, ki obsega gojenje in izkoriščanje gozdov, vključno z nabiranjem gozdnega rastlinja in drugih gozdnih dobrin, poleg tega pa še dejavnosti s področja gozdarstva in lovstva. V gozdu je dopustno gojenje trajnih nasadov avtohtonih gozdnih, drevesnih in drugih rastlinskih vrst in vzgoja živali, katerih naravno

bivalno okolje je gozd, vendar le v obsegu in pod pogoji, ki jih določi pristojni zavod za gozdove. Po izvedbi del je potrebno mehanizacijo umakniti iz gozda.

(2) Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Posegi v prostor na območju gozdov morajo biti v skladu z gozdnogospodarskim načrtom pristojne gozdnogospodarske enote.

Izjemne dejavnosti
(3) V gozdu je dovoljena razvojno raziskovalna dejavnost s področja naravoslovnih ved, zaščite in reševanja pri požarih in nesrečah, izobraževanje, povezano z gozdarstvom, lovstvom in naravoslovnimi vedami, športne in druge dejavnosti za prosti čas, za katere niso določeni posebni pogoji za izvajanje dejavnosti in nastanitve. Kadar je za posamezne aktivnosti ali prireditve iz športnih ali drugih dejavnosti za prosti čas potrebno pridobiti posebne pogoje, se le-te lahko izvajajo pod pogoji in ob soglasju pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

Osnovna merila rabe gozdnih zemljišč
(4) Gozdna zemljišča je potrebno uporabljati v skladu z njihovim namenom in pri tem upoštevati omejitve njihovih zmogljivosti.

Dopustna gradnja za potrebe gospodarske javne infrastrukture
(5) Na območju gozdov se lahko gradijo, rekonstruirajo in povečujejo kapacitete omrežja in naprave gospodarske javne infrastrukture. Dopustna je gradnja gradbeno inženirskih objektov, kot so ceste, utrjene dostopne poti, podporni zidovi, železnice, mostovi, viadukti, dovodni in odvodni kanali, namakalni in osuševalni sistemi, cevovodi, komunikacijska omrežja ter elektroenergetski vodi in podobno, če pri tem niso prizadeti osrednji predeli velikih gozdnih kompleksov in funkcije gozda.

(6) V primeru zahtevnejših posegov je potrebno izdelati presojo vplivov na okolje. Pri tem je potrebno upoštevati, da je v primeru, ko gozdnogospodarski ukrepi niso dopustni, režim predpisan z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica. V večnamenskih gozdovih, ki imajo na ravni 1. (prve) stopnje poudarjeno katerokoli ekološko ali socialno funkcijo, se posegi dovolijo le v izjemnih primerih. To je, ko so nujni in zanje ni druge možnosti. V gozdovih s poudarjenimi socialnimi funkcijami so posegi dovoljeni v primerih, ko gre za objekt, ki dopolnjuje načrtovano, s socialnimi funkcijami skladno rabo gozda. V osrednjih delih velikih kompleksov gozdov v gozdni, gozdnati in gorski krajini je dopustno na račun gozdov osnovati le travne in v določenih primerih vodne površine. Posegi v gozdni prostor zaradi izgradnje infrastrukturnega objekta, z izjemo gozdne ceste, ki bi potekal skozi osrednji predel velikih gozdnih kompleksov v gozdni krajini, niso dovoljeni.

(7) V varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom se lahko izvajajo le ukrepi, ki so v skladu z veljavnim gozdnogospodarskim načrtom in Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom – gradnja stavb ni dopustna. Gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljševati varovalno funkcijo v skladu z Uredbo o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom in Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica.

Dopustna gradnja stavb
(8) V območju gozda v pasu 10,0 m od gozdnega roba je dopustna le gradnja čebelnjaka kot nezahtevnega objekta, površine do 20,0 m². Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu vzorcu.
Nezahtevni in enostavni [34]objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.

[34] Redakcijski popravek.

(9) Na zemljiščih, kjer je pridobljena odločba ZGS o krčitvi gozda ter je v dejanskem stanju kmetijsko zemljišče, veljajo pogoji 40. člena tega Odloka, ki veljajo za kmetijska zemljišča (K1, K2).

(10) Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi so lahko:
1. pomožni objekti v javni rabi: grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula); pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov,
2. ograja, ~~podporni~~ oporni[35] zid,
3. mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet,
4. priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja: priključek na cesto, priključek na objekte energetske infrastrukture (elektrovod, plinovod, toplovod), priključek na objekte za oskrbo s pitno vodo in priključek za odvajanje odpadne vode, priključek na komunikacijska omrežja (kabelska, telefonska omrežja),
5. kolesarska pot, pešpot, gozdna pot in podobno,
6. vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, vodni zadrževalnik za potrebe ureditve hudourniških vodotokov[36], zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik,
7. pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: napajalno korito, krmišče, obora za rejo divjadi, ograja za pašo živine, grajena gozdna prometnica, opazovalnica (netemeljena lesena konstrukcija, npr. lovska preža, ptičja opazovalnica),
8. pomožni komunalni objekti: pomožni vodovodni in kanalizacijski objekt – revizijski in drugi jašek, hidrant, črpališče, grajeni oljni lovilnik in lovilnik maščob, ponikovalnica, prečrpovalna postaja ter merilna in regulacijska postaja, ekološki otok,
9. pomožni letališki, pristaniški objekti in pomožni objekti na smučišču: objekt komunalne infrastrukture, objekt na smučišču, ki se uporablja za obratovanje smučišča, prostor za nadzor delovanja smučišč ter priročno skladišče za vzdrževanje žičniških naprav in za reševanje, razsvetljava smučišča, naprave za zasneževanje smučišča,
10. pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov: objekt, namenjen obrambi, zaščiti in reševanju, na primer zaklon, zaklonilnik, vadbeni prostor, plezalni objekt, vadbeni bunker, vadišče na prostem, vojaško strelišče, meteorološki objekt za monitoring kakovosti zraka, objekt za hidrološki monitoring površinskih voda, objekt za monitoring podzemnih voda, objekti za opazovanje neba, objekti za spremljanje seizmičnosti.

Turistično in drugo obvestilno signalizacijo je dovoljeno postavljati s soglasjem lastnika in v skladu s predpisi občine, s katerimi se ureja obvestilno in drugo signalizacijo, mesta za oglaševanje ter varnost v cestnem prometu.

(11) Gradnja je dopustna pod pogoji, kot jih določa Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, pri nezahtevnih objektih pa tudi pod pogoji iz soglasja pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

---

[35] Redakcijski popravek.

[36] Uskladitev in sicer v 40. členu odloka o OPN (kmetijska zemljišča) in 41. členu OPN (gozdna zemljišča): zraven vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč v odlok umestiti (kot dopustna gradnja) tudi vodne zadrževalnike (prodne zadrževalnike) za potrebe ureditve vodotokov (predvsem ob večjih neurjih). Občina Sevnica ima veliko gričevja in ob vsakih večjih vremenskih ujmah vodotoki prestopijo bregove in povzročajo veliko škode tako v kmetijstvu kot tudi na poselitvi in drugo. O tem je bilo govora tudi že z DRSV, kjer je bil dosežen načelen dogovor glede te tematike. Namreč v OPN Sevnica vsi vodotoki, kanali, jarki (nekateri so občasni, le ob hudem deževju) niso označeni z PNRP VC, ampak so označeni kot K1, K2, G.
Zato se dopusti možnost gradnje vodnih zadrževalnikov za potrebe ureditve hudourniških vodotokov kot nezahtevne in enostavne objekte.

(12) Na območjih, ki so na kakršenkoli način zavarovana z državnimi ali lokalnimi predpisi, so posegi v prostor ali gradnja objektov dovoljeni le, če jih tak predpis dopušča. Poseg ali gradnja se v takem primeru lahko izvede le ob upoštevanju pogojev ter ob soglasju organa oziroma pristojne službe za področje varovanja. Na območjih varovalnih gozdov in gozdov s posebnim namenom gradnja stavb ni dovoljena.

Varstvo kulturne dediščine
(13) Na obstoječih posebnih javnih stavbah – kapelicah so dovoljena le vzdrževalna dela. Posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s soglasjem pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

(14) Na varovanih enotah registrirane kulturne dediščine, ki ležijo na območju gozdnih zemljišč, so dovoljeni le posegi, ki prispevajo k varovanju, trajni ohranitvi dediščine/objektov - na mestu samem in okolici ter zvišanju njene vrednosti ob ohranitvi kvalitetnih vedut. Gradnja novih stavb/objektov ni dovoljena. Ob tem je potrebno omogočiti dostop javnosti do le-teh. Dovoljena je postavitev le sledečih pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, in sicer:
- čebelnjak,
- gozdna cesta – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati variante tras,
- gozdna učna pot – v območjih kulturne dediščine je potrebno izdelati celostno podobo učnih tabel.

Kakršnikoli posegi v enote in območja varovane kulturne dediščine so možni le s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Ohranjanje narave
(15) Načrtovanje prostorskih ureditev na območjih gozdov (npr. gozdne prometnice, protipožarne preseke) mora zagotavljati varstvo zavarovanih območij, naravnih vrednot in ohranjanje biotske raznovrstnosti, zlasti na ekološko pomembnih območjih in posebnih varstvenih območjih. Za vse posege na območju gozdov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.

Varstvo pred hrupom
(16) V območju s podrobno namensko rabo G – gozdna zemljišča veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem.

Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(17) Dopustna je parcelacija, s katero se povečuje površina parcel z združevanjem posesti. Parcelacija gozdnih parcel v smislu deljenja parcel je dovoljena le, če je zaradi različne strukture utemeljena glede dejanske rabe ali kakovostnega razreda na parceli ter kadar je to potrebno za zagotavljanje dostopnosti sosednjih parcel (zaradi dodelitve služnosti). Parcelacija je dopustna tudi za potrebe načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa grajenega javnega dobra, za odmere stavbnega zemljišča ter za uskladitev parcelnega stanja z dejansko rabo. Skladno z Zakonom o gozdovih gozdnih parcel, manjših od 5 ha, ni dovoljeno deliti, razen pri gradnji javne infrastrukture. Z novo parcelacijo se ne smejo poslabšati tehnološki pogoji izvajanja del. Ob izvajanju posegov v prostor, ki prekinjajo obstoječe dostope do gozdnih zemljišč, je le-te potrebno nadomestiti.

(18) Dopustne so parcelacije in drugi upravni postopki v skladu s predpisi s področja geodezije za območja krčitev gozda, ki se z namenom vzpostavljanja in usposobitve kmetijskega zemljišča na gozdnem zemljišču izvedejo na podlagi krčitvene odločbe pristojne enote Zavoda za gozdove Slovenije.

42. člen
(VC - celinske vode, VI - vodna infrastruktura)
Namembnost, dejavnosti in posegi v prostor

(1) Površine celinske vode so naravno vodno javno dobro, dostopno vsem ljudem na način in pod pogoji, kot jih določajo predpisi o vodah. Površine celinske vode so tudi grajeno javno vodno dobro, ko je zemljišče nastalo zaradi ureditve ali prestavitve naravnega vodotoka, zajezitve tekočih voda, zaradi odvzema ali izkoriščanja mineralnih surovin ali drugega podobnega posega v prostor in je namenjeno splošni rabi. V priobalno zemljišče celinskih voda sodi zemljišče, ki neposredno meji na vodno zemljišče, zunanja meja priobalnih zemljišč sega na vodah 1. reda 15 metrov od meje vodnega zemljišča, na vodah 2. reda pa 5 metrov od meje vodnega zemljišča. Pri vodah 1. reda zunanja meja priobalnega zemljišča zunaj območja naselja sega najmanj 40 m od meje vodnega zemljišča. Priobalna zemljišča so tudi vsa zemljišča med visokovodnimi nasipi. Med vode 1. reda sodita reki Sava in Mirna, vse ostale vode so 2. reda. Načrtovanje prostorskih ureditev in dejavnosti na območju voda in obvodnih zemljiščih naj zagotavlja varstvo naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).

Raba vode in vodnih ter priobalnih zemljišč
(2) Rabo in druge posege v vode, vodna in priobalna zemljišča, zemljišča na varstvenih in ogroženih območjih ter na drugih zemljiščih se načrtuje tako, da se ne poslabša stanje voda, da se omogoča varstvo pred škodljivim delovanjem voda, da se ohrani naravne procese, naravno ravnovesje vodnih in obvodnih ekosistemov ter da se zagotovi varstvo naravnih vrednot, po predpisih o ohranjanju narave. Raba vode se izvaja le ob zagotavljanju ekološko sprejemljivega pretoka v strugi in pretoka, ki omogoča naravno hidrodinamiko vodotokov ter ohranja lastnosti, zaradi katerih so vodotoki opredeljeni za naravne vrednote.

(3) Naravno ali grajeno vodno javno dobro lahko na način in ob pogojih, ki jih določa Zakon o vodah, uporablja vsakdo, tako da ne vpliva škodljivo na vodo, vodni režim, naravno ravnovesje ter na obvodni ekosistem in ne omejuje enake pravice drugim. Odvzem vode iz vodotokov mora zagotavljati pogoje za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.

(4) Vodno dobro se dovoljuje za splošno rabo, in sicer za pitje, kopanje, potapljanje, drsanje ali druge osebne potrebe, če takšna raba ne zahteva uporabe posebnih naprav (vodne črpalke, ipd.) ali zgraditve objekta in naprave, za katerega je potrebno pridobiti dovoljenje, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov. V okviru splošne rabe je dovoljeno uporabljati vodo za gašenje požarov ter druge naloge zaščite in reševanja tudi z uporabo posebnih naprav, če zanje ni potrebno pridobiti dovoljenja, skladno s predpisi na področju urejanja prostora in graditve objektov.

(5) Dopustna je posebna raba. Posebna raba je mogoča samo na podlagi vodnega dovoljenja ali koncesije ob izpolnitvi pogojev iz 3. odstavka tega člena, ter če bistveno ne omejuje splošne rabe. Posebna raba je vsaka raba, ki presega meje splošne rabe, rabe naplavin ali podzemnih voda.

(6) Plovni režim na vodah se določi v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah. Vstopno izstopna mesta za dostop do vodnega območja za vplutje in izplutje plovil, vkrcanje in izkrcanje oseb so določena v posebnih PIP v EUP (100. člen).

(7) Na priobalnih zemljiščih je, skladno z določili Zakona o vodah, prepovedano gnojenje in uporaba sredstev za varstvo rastlin.

Druge dejavnosti
(8) Poleg dejavnosti, povezanih z upravljanjem in vzdrževanjem celinskih voda, vodne infrastrukture in priobalnih zemljišč ter splošno rabo vode, so dopustne tudi dejavnosti, povezane s posebno rabo vode pod pogoji iz vodnega dovoljenja in koncesije za rabo vode, ki jo je potrebno

pridobiti za naslednje dejavnosti: proizvodnjo pijač, potrebe kopališč, proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah, odvzem naplavin, vzrejo vodnih organizmov za trg.

Gradnja objektov in drugi posegi v prostor
(9) Na območju celinskih voda in vodne infrastrukture ter priobalnih zemljiščih je dopustna gradnja objektov javne infrastrukture in gradnja objektov grajenega javnega dobra v skladu z Zakonom o vodah in z drugimi zakoni. Dopustno je izvajanje ukrepov, s katerimi se izboljšajo hidromorfološke in biološke lastnosti površinskih voda ter ohranja narava.
Dopustna je gradnja objektov, ki so potrebni za rabo voda in zagotavljanje varnosti plovbe, objekti, namenjeni varstvu pred utopitvami, varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, za potrebe zaščite in reševanja ter preprečevanja onesnaženja voda (pritrjevanje zaves za prestrezanje in odstranjevanje nevarnih snovi …). Za vsak poseg, ki bi lahko trajno ali začasno vplival na vodni režim ali stanje voda, je potrebno pridobiti vodno soglasje v skladu z Zakonom o vodah.

(10) Za obstoječe objekte in naprave, ki se nahajajo na vodnem in priobalnem zemljišču, je rekonstrukcija, sprememba namembnosti ali nadomestna gradna mogoča, če se s tem ne poveča poplavna ali erozijska nevarnost ali ogroženost in ne poslabša stanje voda. Pri tem mora biti omogočeno izvajanje javnih služb in obstoječa posebna raba vode. Z rekonstrukcijo ali nadomestno gradnjo se oddaljenost do meje vodnega zemljišča ne sme zmanjšati. Rekonstrukcija, adaptacija ali obnova, ki bistveno ne spreminja namembnosti in velikosti objektov se izvede ob zagotavljanju ohranjanja naravnih vrednot in pogojev za ohranitev vodnih in obvodnih habitatov ter ekološko povezanost habitatov pred in za zajezitvijo oziroma odvzemom vode.

(11) Gradnja čolnarn je dopustna na odmiku največ 10,0 m od meje območja poplavnih voda. Čolnarne se lahko umeščajo v skladu z merili, opredeljenimi na območju vodne infrastrukture VI. Stavba čolnarne se lahko oblikuje le po merilih, ki veljajo za GE gospodarske stavbe. Pri tem se nezahtevni in enostavni objekti ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.

Drugi pogoji za gradnjo in posege v prostor
(12) Premostitve voda in gradnje na vodnem zemljišču morajo zagotavljati poplavno varnost in ne smejo poslabšati stanja voda in vodnega režima. Zacevljanje ali prekrivanje vodotokov ni dopustno, razen za potrebe premoščanja na krajših razdaljah za dostope ali prehode preko vodotoka z objektom javne prometne infrastrukture. Dopustna dela in druge prostorske ureditve v zvezi z vodno infrastrukturo na vodotokih, ki imajo status naravne vrednote ali območja biotske raznovrstnosti, naj se načrtuje in izvaja v obsegu in na način, ki bo zagotavljal varstvo naravnih vrednot in biotsko raznovrstnost, predvsem ohranjanje habitatov tistih živalskih vrst in habitatnih tipov, zaradi katerih je določeno ekološko pomembno območje in posebno varstveno območje (območje Natura 2000).

(13) Med gradnjo ni dovoljeno posegati v strugo niti v tla z materiali, ki vsebujejo nevarne spojine (klorirane organske spojine, toksične kovine itd). V času gradnje je nujno spremljanje kakovosti voda in prilagoditev dinamike izvajanja gradbenih del vremenskim razmeram in vodostaju. Posege v vodotoke je potrebno izvajati tako, da v vodi ne nastanejo razmere neprekinjene kalnosti. Zagotoviti je potrebno ekološko sprejemljiv pretok na vseh prizadetih vodotokih v času gradnje in po njej.

Varstvo narave
(14) Ob vseh vodotokih se ohranja obstoječa avtohtona vegetacija, na delih brežine, kjer pa je bila odstranjena, se z zasaditvijo avtohtone grmovne in drevesne vegetacije ponovno vzpostavi pestra vrstna in višinska strukturiranost obvodnega pasu. Vzdolž vodnih brežin naj se za preprečevanje širitve alohtonih (invazivnih) vrst, na primer pelinolistne ambrozije, robinije,

rudbekije, japonskega dresnika, žlezave nedotike, topinambura, velikega pajesna, kanadske zlate rozge, zagotovi izvajanje ukrepov za njihovo odstranitev in nato vzdržuje pestra strukturiranost rastišču primerne avtohtone vegetacije. Morebitno širjenje invazivnih vrst na območju, kjer se izvajajo posegi, se prepreči z njihovim sprotnim odstranjevanjem. Za vse posege na območju voda in vodnih virov, ki imajo na podlagi predpisov o ohranjanju narave poseben status, je potrebno pridobiti soglasje pristojnega organa za ohranjanje narave.

Varstvo pred hrupom
(15) V območju s podrobno namensko rabo VC veljajo merila III. SVPH, razen površin na mirnem območju na prostem. V območju GE s podrobno namensko rabo VI – vodna infrastruktura veljajo merila IV. SVPH.

Pogoji in merila za parcelacijo, dostopi
(16) Parcelacija vodnih površin se lahko izvaja, kadar se določajo površine za služnosti in razmejujejo vodne površine od vodne infrastrukture. Parcelacija je dopustna tudi za potrebe načrtovanja gradnje gospodarske javne infrastrukture, za urejanje statusa grajenega javnega dobra ter za uskladitev parcelnega stanja z dejansko rabo.

43. člen
(varovalni gozd; gozd s posebnim namenom .vg; .gpn)

.vg	
Splošna določila	Prostor se ureja v skladu z zakonodajo s področja gozdov. Na območju varovalnega gozda se spodbuja le dejavnosti, ki so povezane z racionalnim gospodarjenjem, vsi gozdnogojitveni ukrepi morajo izboljšati varovalno funkcijo v skladu z državno Uredbo in občinskim odlokom o varovalnih gozdovih in gozdovih s posebnim namenom.
Dopustna gradnja	Dovoljene so le gradnje in posegi v prostor za izboljšanje varovalne funkcije ter prostorske ureditve, ki so v skladu s gozdnogospodarskimi načrti pristojnih gozdnogospodarskih enot. Gradnja stavb ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja	Na območju veljajo merila IV. stopnja varstva pred hrupom, razen na mirnem območju na prostem kjer veljajo merila I. stopnja varstva pred hrupom. Na območju gozdov s posebnim namenom velja režim določen z Odlokom o razglasitvi gozdov s posebnim namenom v mestu Sevnica.

44. člen
(površine za pokope prebivalstva v primeru naravnih in drugih nesreč .pp)

.pp	
Splošna določila	Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja	Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji urejanja	V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope prebivalstva sprejme posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

45. člen
(površine za pokope živali v primeru naravnih in drugih nesreč .pz)

.pz	
Splošna določila	Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja	Gradnja stavb ni dovoljena.

Posebni pogoji urejanja	V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za pokope kadavrov sprejme posebno Uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

46. člen
(vinogradniško območje .vi)

.vi	
Splošna določila	Posamezna GE zidanice na vinogradniškem območju mora imeti v lastništvu tudi pripadajoče kmetijsko zemljišče z zasajenim vinogradom. Vinograd je lahko nadomeščen tudi z intenzivnim sadovnjakom - vinogradništvo ima na vinogradniškem območju prednost pred sadjarstvom.
Dopustna gradnja	Na območju posamezne GE je zunaj eventualnega območja stavbnih zemljišč dopustna le gradnja vseh vrst objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture, enostavnih in nezahtevnih objektov (samo čebelnjak, kozolec in zavetje za živino) za potrebe kmetij v GE .od, .vs in .vo v pripadajočem vinogradniškem območju ter manipulacijskih površin z dovozom po splošnih določilih OPN.
Posebni pogoji urejanja	Z novo parcelacijo je mogoče deliti večje parcele v manjše, vendar le pod pogojem, da nova parcela ne bo manjša od 20 arov na območju najboljših kmetijskih zemljišč oziroma 15 arov na območju drugih kmetijskih zemljišč. Izjemoma je delitev na manjšo površino od navedene možna le, kadar gre za določitev nove parcele za potrebe površin grajenega javnega dobra ali gradnjo omrežij, objektov in naprav gospodarske javne infrastrukture. Izjema je mogoča tudi takrat, ko se oddeljena površina pripoji k drugi parceli in ta s tem izpolni zahtevane kriterije za oblikovanje vinogradniške GE. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

47. člen
(površine nadzemnega pridobivalnega prostora .ek)

.ek	
Splošna določila	Vse lokacije površinskih kopov je potrebno sanirati. Izkoriščanje mineralnih surovin je dopustno le v skladu z zakonskimi in podzakonskimi akti s področja rudarstva in na način, kot ga določa pristojna služba v projektu izkoriščanja oziroma sanacije območja. Razširitev obstoječega oziroma odpiranje novega površinskega kopa ter njegova sanacija je mogoča le v skladu z OPPN.
Dopustna gradnja	Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7), ki so izključno v skladu z osnovnim namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev. Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 ~~Rudarski o~~Objekti ~~in inštalacije~~ za pridobivanje in izkoriščanje~~predelavo~~ [37]mineralnih surovin (razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno). Na območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.
Posebni pogoji urejanja	Lastnik zemljišča oziroma nosilec rudarske pravice je dolžan kontinuirano zagotavljati sanacijo sekundarne degradacije in zavarovanje nevarnega območja - čiščenje oziroma preprečevanje odlaganja odpadkov, gradnjo oziroma vzdrževanje ograje za zaščito dostopa do nevarnih mest in urejanje brežine. Poleg tega lahko v makadamski izvedbi uredi tudi kolesarske poti in poti za pešce.

[37] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

48. člen

(površine za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč .ru)

.ru	
Splošna določila	Lokacije se urejajo v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe, na katerem se nahaja.
Dopustna gradnja	Gradnja stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji urejanja	V primeru naravnih in drugih nesreč lokalna skupnost ali država za odlaganja odpadnih materialov iz ruševin sprejeme posebno uredbo z merili urejanja in varovanja območij. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

50. člen

(območje rekreacije .re)

.re	
Splošna določila	Območje rekreacije je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Dopustna gradnja	Lahko se gradijo stavbe v skladu z določili opredeljene podrobnejše namenske rabe. Na območju niso dovoljeni drugi gradbeni posegi (betoniranje, kovinske konstrukcije, itd.). Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. V času prireditev je dovoljena začasna postavitev montažnih objektov, ki se jih po izvedbi prireditve odstrani.
Posebni pogoji urejanja	Lastnik oziroma upravljavec zemljišča mora omogočiti nemoteno gospodarjenje z naravnim zemljiščem. Med izvajanjem dejavnosti je potrebno zagotoviti, da je zunaj trase proge smučišča povzročena minimalna škoda na gozdnem/kmetijskem rastju in na tleh. Morebitne poškodbe na okoliškem gozdnem drevju in na gozdnih poteh je potrebno sanirati. Morebitne dodatne krčitve gozda so možne le na podlagi soglasja Zavoda za gozdove Slovenije. Traso proge smučišča je potrebno redno vzdrževati. Spremljati je potrebno morebitno pojavljanje erozije na območju proge, ki jih je potrebno nemudoma ustrezno sanirati.

51. člen

(razpršena gradnja - fundus z objekti zgrajenimi na podlagi upravnih dovoljenj)

Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) - stavba s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, ~~in~~ objekti zgrajeni pred letom 1967 in objekti daljšega obstoja[38]	
Splošna določila	Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (s fundusom ali brez), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu z določili tega odloka ter z zakonsko predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj, na površinah določenih v teh, ~~in~~ ter za objekte, zgrajene pred letom 1967[39] in objekte daljšega obstoja.
Dopustna gradnja	Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev, nadomestna oziroma novogradnja, investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih

[38] Dopolnitev zaradi uskladitve z veljavno zakonodajo (GZ, 2018).

[39] Uskladitev z veljavno zakonodajo: za objekte daljšega obstoja, za katere med drugim velja 117. člen ZUreP-2, se v nadaljevanju določi bolj omejujoče pogoje glede dopustne gradnje.

	dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna. Dozidava objekta je dopustna do 40 % povečanja zazidalne površine obstoječega objekta, skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na območjih površin razpršene poselitve – A oziroma Av. Na mestu obstoječega objekta je nadomestna gradnja dopustna v namembnosti, enaki odstranjenemu objektu, pri čemer je dopustno nov objekt povečati do 40 % zazidanosti odstranjenega objekta. Objekta, katerega zazidanost se je glede na odstranjeni objekt povečala za 40 %, ni dopustno povečati (dozidati). Na objektu razpršene gradnje, ki je objekt daljšega obstoja, so ne glede na predhodna določila o dopustni gradnji dovoljeni samo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objekta. [40] Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je v skladu z Uredbo mogoče postaviti kot pomožne objekte, v skladu s funkcijo in namenom osnovnega objekta, v okviru funkcionalnih zemljišč, določenih v upravnih dovoljenjih. Gradnja pomožnih stavb pri zidanicah, vinskih kleteh in vinotočih ni dopustna.
Posebni pogoji urejanja	Pri tem v EUP veljajo naslednja merila: - stanovanjska stavba, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE domačije v odprtem prostoru (splošna merila urejanja GE (3.4.2.1) ter merili in pogoji urejanja tipov gradbenih enot od - GE domačije v odprtem prostoru (3.4.2.2.23), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za glavno stavbo tipa hiša na podeželju (3.4.3.6.01), - nestanovanjske stavbe ali pomožni objekti (ob stanovanjskih stavbah ter v odprtem kmetijskem oziroma gozdnem prostoru), ki imajo v grafičnem delu oznako fundusa, se v urbanističnem smislu urejajo v skladu z merili, ki veljajo za GE gospodarskega poslopja (torej splošna merila urejanja GE in posebna merila urejanja GE gospodarskega poslopja), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za stavbo tipa pomožna stavba (3.4.3.7)), - zidanica, vinska klet ali vinotoč, ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu s splošnimi merili urejanja GE (3.4.2.1) ter posebnimi merili urejanja GE zidanice in vinske kleti za vinotoč (3.4.2.2.24), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za stavbo tipa zidanica (3.4.3.6.10) oziroma vinska klet za vinotoč (3.4.3.6.11), - počitniška hiša (vikend), ki ima v grafičnem delu OPN oznako fundusa, se v urbanističnem smislu ureja v skladu s splošnimi merili urejanja GE (3.4.2.1), v stavbarskem smislu pa v skladu z merili, ki veljajo za objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov (3.4.3.6.12). Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Omilitveni ukrepi	Pri objektih razpršene gradnje na območjih, ki se ne sanirajo in se v odprti krajini uporabljajo za trajno ali občasno bivanje oziroma proizvodnjo, je treba odvajanje in čiščenje odpadne vode zagotoviti skladno z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode. Redno praznjenje greznic in odvoz gošče iz malih ČN se izvaja v skladu s predpisi občine na področju odvajanja in čiščenja odpadnih vod.

52. člen
(razpršena gradnja - fundus z objekti zgrajenimi brez upravnih dovoljenj)

[40] Dodano določilo za objekte daljšega obstoja (ki jih vpeljuje ZUreP-2), in sicer veljajo bolj omejujoči pogoji gradnje kot za ostale objekte razpršene gradnje. Hkrati pa se dopušča gradnja NO in EO, kot je določeno v naslednjem odstavku.

Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG)- stavba brez gradbenega dovoljenja	
Splošna določila	Obstoječe stavbe se lahko samo vzdržujejo.
Dopustna gradnja	Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljeno je le redno vzdrževanje objektov, ~~in~~ vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev[41]. Sprememba namembnosti obstoječih stavb ni dovoljena.
Posebni pogoji urejanja	Na območju veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

3.4.0.0 - Merila in pogoji v enotah urejanja prostora stavbnih zemljišč

3.4.1.0 Splošna merila urejanja enot urejanja prostora stavbnih zemljišč

53. člen
(splošna merila)

(1) Grafični prikaz EUP stavbnih zemljišč vsebuje mejo in oznako. Oznaka (npr. KR01) je sestavljena iz črkovne oznake imena naselja (npr. KR) in zaporedne številke EUP znotraj naselja (npr. 01). Grafični prikaz poleg oznake EUP vsebuje tudi oznako podrobne namenske rabe in tipa GE.

(2) Vsaki GE so določena merila in pogoji urejanja z opredeljeno namensko rabo, in sicer s:
- splošnimi merili in pogoji urejanja GE (3.4.2.1),
- merili urejanja tipov gradbenih enot (3.4.2.2.),
- splošnimi merili za oblikovanje stavb (3.4.3.0),
- predpisanimi tipi stavb ter
- posebnimi merili PIP, če so opredeljena v specifikaciji EUP (3.5.0.0).

54. člen
(utemeljitev skladnosti posegov na stavbnih zemljiščih
z OPN v projektni dokumentaciji)

(1) Izhajajoč iz koncepta PIP v tem OPN in vsebine določb ~~Zakona o graditvi objektov~~zakona, ki ureja graditev objektov[42], mora utemeljitev skladnosti predlagane gradnje s tem OPN pri posegih v zvezi s posegi na območjih stavbnih zemljišč v grafični in tekstovni obliki opredeliti in utemeljiti vsaj naslednje sestavine:
- tip, velikost GE,
- javne prostore, na katere GE meji v hierarhiji (manj pomemben, pomemben javni prostor, itd.), z navedbo ulice ali oznake ceste oziroma opisom,
- tipe vseh stavb na GE,
- dvorišče,
- mejo zazidljivosti,
- gradbeno linijo, gradbeno mejo in regulacijsko linijo,
- poljavni prostor,
- smer pozidave,
- razvoj arhitekturnih elementov iz elementov primerljivih stavb v naselju - utemeljitev.

(2) Navedene sestavine se v vodilni mapi projektne dokumentacije opišejo in grafično prikažejo na geodetskem načrtu, praviloma v merilu 1:500.

55. člen
(naselbinsko pomembne - izvorne stavbe)

(1) Naselbinsko pomembne stavbe (v nadaljevanju izvorne) so stavbe, ki določajo pomembne prvine identitete notranjega prostora naselja ali njegovega dela. To so po tem odloku vse stavbe, ki so bile zgrajene in prvotno uporabljene kot stanovanjske stavbe in stavbe z javnimi programi

[41] Uskladitev z GZ (2018) – definicija gradnje (nelegalni objekt se lahko tudi odstrani).
[42] Redakcijski popravek zaradi uskladitev z veljavno zakonodajo.

(šola, župnišče, trgovina, gostilna …) in so bile zgrajene pred obdobjem urbanizacije, pred letom 1967.

(2) Izvorne stavbe se lahko vzdržuje, prenavlja in rekonstruira le na način, da se pri tem ohranja njihove arhitekturne značilnosti. Tudi nadomestna stavba na lokaciji izvorne naj ohranja arhitekturne značilnosti izvorne stavbe. Izvorna stavba, ki je višja od predpisane v odloku, lahko obdrži obstoječo višino. Arhitekturne značilnosti so izhodišče za prenovo gradbene enote. Pri posegih v enote in območja VKD so dovoljeni le posegi v skladu s kulturnovarstvenim soglasjem.

(3) Glavna fasada izvorne stavbe je lahko po posegu le na gradbeni liniji izvorne stavbe. Dovoljene so naslednje izjeme: ko je v grafičnem delu PIP določena nova regulacija, ki stavbi določa večji odmik na račun javnega prostora, ter nadalje ko je odmik fasade od osi javnega prostora (utrjenega vozišča) manjši od 3,0 m – v tem primeru se objekt lahko pomakne od javnega prostora v globino GE za toliko, da je odmik od osi javnega prostora najmanj 3,0 in največ 4,0 m. V obeh primerih mora izvorna stavba oziroma rekonstruirana ali nadomestna stavba izvorne stavbe ohraniti vsaj eno od gradbenih linij prečnih fasad.

56. člen
(uporabljeni izrazi na območju stavbnih zemljišč)

3.4.1.01 Bivanje v intenzivnem vaškem oziroma podeželskem okolju

(1) Bivanje v intenzivnem vaškem ali podeželskem okolju pomeni, da ima okolje značaj vasi/zaselka ter iz tega izhajajoče specifične vplive na poselitveni prostor: hrup pri delu s kmetijsko mehanizacijo, običajne vonjave, prisotnost domačih živali ipd. GE je primarno, ob bivanju, namenjena tudi primarni dejavnosti kmetijskih gospodarstev. Poleg kmetijske se lahko vzpostavijo tudi sekundarne dejavnosti skupine C - predelovalne dejavnosti v manjšem obsegu ter terciarne in kvartarne dejavnosti.

3.4.1.02 Bivanje v mirnem okolju

(2) GE je lahko namenjena bivanju v mirnih stanovanjskih soseskah. Izjemoma se lahko vzpostavijo tudi terciarne dejavnosti, ki so po značaju in obsegu v skladu z bivanjem v mirnem okolju, in so po standardni klasifikacije dejavnosti (SKD): G - Trgovina (le trgovina na drobno, razen z motornimi vozili), I - Gostinstvo (le 55.203 Oddajanje zasebnih sob gostom, 55.209 Druge nastanitve za krajši čas, 56. Dejavnosti strežbe jedi in pijače (razen restavracij in gostiln)), J - Informacijske in komunikacijske dejavnosti (razen radijske, televizijske in telekomunikacijske dejavnosti), K - Finančne in zavarovalniške dejavnosti (le 65. Dejavnosti zavarovanja, pozavarovanja in pokojninskih skladov, razen obvezne socialne varnosti in 66. Pomožne dejavnosti za finančne in zavarovalniške storitve), L - Poslovanje z nepremičninami, M - Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti (razen 75. Veterinarstva), N - Druge raznovrstne poslovne dejavnosti (le 82. Pisarniške in spremljajoče poslovne storitvene dejavnosti), ~~ter~~ Q - Zdravstveno in socialno varstvo (razen 861. Bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistična zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo razen drugo socialno varstvo z nastanitvijo) ter S - Druge dejavnosti (le 95. Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96. Druge storitvene dejavnosti)[43], vendar le ob upoštevanju naslednjih meril:

- da ne povzročajo negativnih emisij v zrak in tla ali ne povečujejo svetlobnega onesnaževanja,
- da dejavnost ne povzroča hrupa, večjega od dopustnega na II. SVPH,
- da nase ne veže večjega dodatnega prometa z osebnimi vozili ter nikakršnega tovornega prometa, razen dostave z vozili do 5 ton, največ enkrat na teden,

[43] Dodano na podlagi predloga občine, da se doda dopustne dejavnosti pri bivanju v mirnem okolju, ki ne presegajo nekih večjih vrednosti hrupa oziroma za okolico niso moteče, kot so npr. frizer, masažni saloni, zasebne zobozdravstvene ordinacije, fitnes, … ipd.). V 56. člen, 2. odstavek se dodajo dejavnosti iz točke 95 in 96 iz standardne klasifikacije. Gre za mirne dejavnosti, brez hrupa, ki so lahko tudi v stanovanjskih hišah. Gre za uskladitev z že dopustnimi vrstami objektov v GE za stanovanjska območja (npr. GE .vo idr.).

da naj bo za dejavnost v prostoru GE oziroma EUP zagotovljeno zadostno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.

3.4.1.03 Dejavnosti

(3) Dejavnosti po standardni klasifikaciji dejavnosti (SKD) so razdeljene na:

- primarne dejavnosti: A Kmetijstvo in lov, gozdarstvo, ribištvo: 01 Kmetijska proizvodnja in lov ter z njima povezane storitve, 02 Gozdarstvo, 03 Ribištvo, B Rudarstvo.
  Kmetijstvo je razen na območju KGV dovoljeno tudi na stanovanjskih površinah podeželskega naselja (SK) in površinah razpršene poselitve (A). Rudarstvo je dopustno le na območjih mineralnih surovin (LN in LP).
- sekundarne dejavnosti: C Predelovalne dejavnosti, D Oskrba z električno energijo, plinom in paro, E Oskrba z vodo, ravnanje z odplakami in odpadki, saniranje okolja in F Gradbeništvo, so dovoljene na površinah proizvodnih dejavnosti (IP), gospodarskih con (IG), površinah z objekti za intenzivno kmetijsko proizvodnjo (IK), prometnih površinah (P), območjih namenjenih okoljski, telekomunikacijski in energetski javni infrastrukturi (O,T, E) ter ostalih območjih (00),
- terciarne dejavnosti: G Trgovina, vzdrževanje in popravila motornih vozil, H Promet in skladiščenje, I Gostinstvo, J Informacijske in komunikacijske dejavnosti, K Finančne in zavarovalniške dejavnosti, L Poslovanje z nepremičninami, M Strokovne, znanstvene in tehnične dejavnosti, N Druge raznovrstne poslovne dejavnosti,
- kvartarne dejavnosti: O Dejavnost javne uprave in obrambe; dejavnost obvezne socialne varnosti, Q Zdravstveno in socialno varstvo, P Izobraževanje, R Kulturne, razvedrilne in rekreacijske dejavnosti, S Druge dejavnosti, T Dejavnost gospodinjstev z zaposlenim hišnim osebjem; proizvodnja za lastno rabo, U Dejavnost eksteritorialnih organizacij in teles.

(4) Za podrobnejšo členitev dejavnosti se uporabljajo veljavni predpisi na tem, področju. Za urbane dejavnosti se štejejo terciarne in kvartarne dejavnosti.

3.4.1.04 Dvorišče

(5) Je osnovni funkcionalni zunanji prostor GE, ki je praviloma ločen od javnega prostora z glavno stavbo. Tudi ostale stavbe se praviloma lahko postavijo le okoli dvorišča.
Površina dvorišča je odvisna od velikosti GE, konfiguracije terena in namembnosti objekta (grajsko, poslovno, stanovanjsko, gospodarsko, industrijsko dvorišče, itd.).
Na dvorišču gradnja stavb ni dovoljena, izjema je postavitev ute ali nadstrešnice za potrebe zunanjega bivalnega prostora. Površina dvorišča je enovita površina v enotnem, horizontalnem nivoju (z možnim odstopanjem 10 %). Če je višinska razlika GE v smeri krajše dimenzije dvorišča enaka ali večja od višine ene etaže (minimalno 2,5 m) je lahko dvorišče več nivojsko. V tem primeru se lahko gradijo tudi stavbe, katerih strehe morajo biti oblikovane kot pohodne zunanje površine. Višinski nivo takšnega dvorišča je lahko največ na nivoju tlaka najvišje etaže glavne stavbe. Dvorišče je lahko del sekundarnega in primarnega dela GE.
Praviloma naj bo dvorišče utrjeno in tlakovano, izjemoma je lahko zatravljeno. Pri tlakovanju naj se uporabljajo naravni materiali (mačje glave, granitne kocke, kamnite plošče iz avtohtonih kamnov ali manjše betonske plošče) in zaključijo z betonskimi robniki.

3.4.1.05 Gnojišče in zbiralnik gnojnice ali gnojevke

(6) So skladiščni prostori (pomožni objekti) za živinska gnojila. Lahko se gradijo le za potrebe kmetijstva in pod pogoji, ki jih določa zakonodaja s tega področja, pri čemer je potrebno upoštevati naslednja merila:

- locirani so lahko le v sekundarnem delu GE ali na območju notranjega dvorišča,
- zagotovljen mora biti minimalni odmik 8,0 m od stanovanjske hiše na sosednji gradbeni enoti, če z manjšim odmikom lastnik sosednje GE ne soglaša,
- zgornji rob konstrukcije naj bo praviloma na nivoju terena ali notranjega dvorišča, izjemoma lahko sega največ 5,0 m nad njiju, če se zagotovi ustrezno ambientalno integracijo v okolje (neizstopajoča površinska obdelava, ozelenitev, ograje z lesenimi plotovi, ipd.).

3.4.1.06 Nadomestna gradnja
(7) Je odstranitev obstoječega objekta in gradnja novega objekta na mestu obstoječega, po določilih tega odloka. Novi objekt mora biti po velikosti enak odstranjenemu objektu. Pri tem se lahko ohranja velikost GE ter obstoječi odmiki nove stavbe od parcelnih meja. Za slednje iz vidika prostora ni potrebno pridobiti soglasja sosedov mejašev. Nadomestna stavba pa mora obstoječo pokrivati na vsaj 50 % tlorisne površine obstoječe stavbe. Izjema so stavbe, ki so evidentirane kot kvalitetne izvorne stavbe - te se urejajo v skladu s 55. členom OPN.

3.4.1.07 Čakalnica
(8) Je kot pomožno stavbo dovoljeno postavljati pod pogoji:
- da se z umestitvijo ne ovira prehodnosti javnega prostora,
- da je zagotovljena dostopnost funkcionalno oviranim osebam,
- da ima le eno etažo (E1),
- da je načeloma odprta vsaj z ene strani in da površina ne presega 20,0 m².

3.4.1.08 Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik
(9) Se lahko gradijo v skladu z naslednjimi merili:
- objekt je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, če ne gre za osamelo domačijo ali odprt prostor,
- lahko je organiziran le vzdolžno glede na nagib raščenega zemljišča,
- praviloma v sklopu zelenih površin GE,

z vidno horizontalno konstrukcijo do 1,0 m višine nad raščenim terenom.

3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (12520 po ~~Enotni~~ [44]klasifikaciji vrst objektov)
(10) Vertikalne cisterne, silosi ter rezervoarji so locirani praviloma v sekundarnem delu GE in praviloma lahko segajo le do višine slemena najvišje stavbe GE. Praviloma se silosi in rezervoarji gradijo kot sekundarni kubus ene od stavb (na primer gospodarskega poslopja), skladišča pa so lahko tudi kot samostojne stavbe.

(11) Koritast silos je odprt horizontalni silos za krmo, ki je lahko lociran le v sekundarnem delu GE, organiziran vzdolžno na nagib raščenega zemljišča, praviloma oblikovan v sklopu zelenih površin GE, z vidno horizontalno konstrukcijo lahko sega do 5,0 m višine nad terenom. Pokrit koritast silos se šteje kot pomožna stavba GE. V območju kulturne dediščine je dovoljen le silos horizontalne oblike. Pokrit koritasti silos se lahko gradi le v skladu z merili za pomožne stavbe GE. Začasni objekti za skladiščenje krme na registriranih območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.

3.4.1.10 Območje javnega prostora in območje poljavnega prostora
Javni prostor
(12) Je prostor med dvema regulacijskima linijama (RL). Oblikuje se kot pomensko in oblikovno ločen, pretežno tlakovan prostor brez fizičnih ovir - prilagojen merilu in uporabi pešcev različnih kategorij, ki je lahko vozišče, pločnik, trg, park, kolesarska steza, drevored, obcestna zelenica ipd. Javni prostor je pod enakimi pogoji namenjen vsem.

(13) Najpomembnejši javni prostor je javni prostor (cesta/ulica), ki meji na GE in ima v razmerju do te primarno vlogo. Praviloma je po tej organiziran tudi glavni uvoz/vhod na GE.

Poljavni prostor

[44] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

(14) Je prostor v primarnem delu GE med glavno stavbo (gradbeno mejo - GM oziroma gradbeno linijo - GL) in javnim prostorom (regulacijsko linijo - RL) pri vseh GE z javnim programom. Je brez fizičnih ovir in prilagojen merilu ter uporabi pešcev.

3.4.1.11 Kiosk ali zabojnik
(15) Je dovoljeno postavljati kot pomožno in začasno stavbo (po tem OPN), ki je namenjena sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, in sicer pod pogoji:
- da njegova postavitev ne ovira prehodnosti javnega prostora,
- da ima eno etažo (E1),
- da streha v tlorisni projekciji ne presega dimenzij 2,0 m x 2,5 m in
- da prireditelj zagotovi, da se v dogovorjenem roku tudi odstrani.
V območjih registriranih enot kulturne dediščine postavitev ni dopustna.

3.4.1.12 Ograje za pašo živine – plot
(16) So lahko le električni pastirji z lesenimi koli ali lesenimi plotovi, visoki do 1,5 m. Ploti se lahko s soglasjem soseda postavljajo na mejo oziroma najmanj 0,5 m od parcelne meje brez soglasja.

3.4.1.13 Ograje ter opore za trajne nasade
(17) So praviloma transparentne žične ograje v umirjenih tonih svetlo sive ali zelene barve, visoke do 3,0 m.

3.4.1.14 Okoliška stavbna struktura
(18) Je obstoječa stavbna struktura v neposrednem vplivnem območju predmetne gradnje. Če ni določeno drugače, je to praviloma v radiju do 100 m.

3.4.1.15 Smučišče
(19) Je v naravi zatravljen prostor, namenjen razvoju športa. Na njem so dovoljene postavitve pomožnih stavb/objektov za potrebe smučišč, vključno z žičnicami, sistemom označevanja in drugimi varnostnimi objekti ter napravami.
Za ureditev smučišča se morajo upoštevati vsi zakonski predpisi s področja varstva tal in voda.

3.4.1.16 Škarpe in podporni zidovi
(20) Imajo lahko na vidnem delu le površinsko obdelan beton v naravni barvi in teksturi (peskana, prana površina betona) ali so te površine iz lokalnega lomljenca s poglobljenimi fugami. Takšni zidovi so lahko visoki do 2,5 m. Pri sestoju več škarp pri premagovanju večjih višinskih razlik zemljišča, naj bodo vmesni pasovi široki vsaj 0,6 m in intenzivno ozelenjeni.
Gradnja podpornega zidu, višjega od 2,5 m je dopustna, kadar obstaja nevarnost plazenja terena ali ni mogoče drugače premostiti višinske razlike, kar mora biti utemeljeno z geomehanskim poročilom.

3.4.1.17 Urbana oprema
(21) So objekti na javnih ali poljavnih površinah, namenjeni kvaliteti bivanja. V zunanjem javnem prostoru naj bodo v posameznem naselju ali zaključenem delu naselja oblikovane enotno oziroma celostno. Umeščeni naj bodo tako, da omogočajo gibanje tudi funkcionalno oviranih oseb. Med urbano opremo štejemo po tem odloku le sledeče objekte: klopi, mize, koše za odpadke, elemente javne razsvetljave, nadkrite čakalnice avtobusnih postajališč, nadstrešnice za kolesa (javne kolesarnice), kioske, igrala - otroška igrišča, skulpture, vodnjake oziroma okrasne bazene ter elemente infrastrukturnih sistemov, kot so varnostne ograje ob cestah v naseljih, pokrovi jaškov, oznake javne infrastrukture ipd.

3.4.1.18 Vzletišče za jadralne padalce in lahke naprave za letenje
(22) Je travnato vzletišče, ki po obsegu in velikosti ustreza merilom po Uredbi. Na njem je dovoljen vzlet oziroma pristanek le slednjih lahkih zračnih plovil: jadralnega letala (tudi z

motorjem), zmaja, balona, malega, lahkega in zelo lahkega helikopterja ter lahkih in zelo lahkih letal.

3.4.2.0 Gradbena enota
3.4.2.1 Splošna merila in pogoji urejanja gradbenih enot

57. člen
(splošna merila urejanja GE)

(1) Gradbena enota je zaokrožen prostor komunalno opremljenih stavbnih zemljišč (ene ali več parcel) z enovitim ali solastniškim deležem, oziroma s skupnim upravljanjem in funkcionalnimi povezavami, ter soodvisno stavbno strukturo.

3.4.2.1.1 Organizacija gradbene enote, primarni del gradbene enote, sekundarni del gradbene enote

(2) Organizacijo stavb in notranjega prostora na gradbeni enoti določajo: regulacijske črte (3.4.2.1.2), odmiki od drugih parcelnih mej GE (3.4.2.1.3), merila oblikovanja stavb (3.4.4.0 Stavba) in oblikovanje dvorišča (3.4.1.4 Dvorišče). Skladiščenje izven stavb, v zunanjem prostoru GE, za potrebe dejavnosti, ni dovoljeno.

(3) Primarni del GE je pas GE vzdolž javnega prostora, ki sega v globino GE do notranje fasade glavne stavbe (3.4.4.2.). Razmerje med GE in najpomembnejšim javnim prostorom določa glavna stavba, in sicer s programom, arhitekturnim oblikovanjem in umestitvijo v prostor. Glavna stavba se praviloma lahko vzpostavi le v primarnem delu GE. Najpomembnejši oziroma osnovni programi na GE so lahko umeščeni le v glavni stavbi. Prostor med glavno fasado in javnim prostorom je lahko oblikovan kot poljavni prostor.

(4) Sekundarni del GE je prostor med primarnim delom GE in mejo GE, ki je hkrati meja naselja, oziroma del GE izven primarnega dela. V sekundarnem delu GE se praviloma vzpostavijo dvorišče in pomožne stavbe. Pomožne stavbe je dopustno graditi izključno pri legalno zgrajenih glavnih stavbah na GE. Na zemljiščih GE z nagibom raščenega terena več kot 1:4, se lahko zgradijo ravne zunanje utrjene površine.

3.4.2.1.2 Regulacijske črte - oblikovanje odnosa gradbene enote do javnega prostora
(5) Regulacijske črte na GE določajo oblikovanje kubusov stavb in drugih ureditev v primarnem delu GE. Regulacijske črte so gradbena linija (GL), gradbena meja (GM), regulacijska linija (RL) in smer pozidave (sp). Določene so s prikazom v grafičnem delu OPN oziroma opredeljene v tekstualnem delu. Obstoječe stavbe v registriranih enotah kulturne dediščine morajo ohranjati obstoječe regulacijske črte.

(6) Gradbena linija (GL) je ena od regulacijskih črt, na katero se s tlorisno projekcijo fasadne ploskve umesti osnovni kubus stavbe. Ob upoštevanju smeri pozidave je obvezna umestitev na GL vsaj z zunanjim vogalom. Če ni določena v grafičnem delu ali drugače predpisana z odmikom stavbne strukture od javnega prostora v tem odloku, potem se določi z interpolacijsko linijo med merodajnima osnovnima kubusoma glavnih stavb vzdolž javnega prostora. Ob tem je lahko najmanjši odmik GL od osi javnega prostora v strnjenih naseljih najmanj 4,0 m.

(7) Gradbena meja (GM) je regulacijska črta, do katere sme v smeri javnega prostora segati katerakoli stavba ali del stavbe – s tem je meja kakršnegakoli dela stavbe proti javnemu prostoru. Če ni določena drugače, je gradbena meja hkrati tudi gradbena linija.

(8) Regulacijska linija (RL) je regulacijska črta, ki razmejuje območje gradbene enote in javni prostor. Je meja, do katere sme segati kakršnakoli ureditev GE. Izjema je lahko le izključno javna

ureditev, s katero soglaša dotični upravljavec javnega prostora. Če ni določena drugače, je to obstoječa linija uporabe javnega prostora oziroma parcelna meja med GE in javnim prostorom.

(9) Smer pozidave (sp) je smer slemena osnovnega kubusa glavne stavbe, ki določa orientacijo stavbe. Opredeljena je v točki 3.4.3.2. in prikazana v grafičnem delu tega odloka.

3.4.2.1.3 Odmiki od drugih meja gradbene enote in objektov
(10) Pri gradnji novih zahtevnih, manj zahtevnih, nezahtevnih in enostavnih objektov, nad in pod terenom, mora biti najbolj izpostavljeni del objekta od parcelnih mej s sosednjimi zemljišči oddaljen najmanj 2,0 m ter 5,0 m od meje vodnega zemljišča, če ni z regulacijskimi linijami ali z gradbeno linijo obstoječih objektov določeno drugače. Manjši odmiki so dovoljeni ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Odmiki novih objektov od sosednjih obstoječih objektov morajo znašati najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni pogoji.
Novi gradbeno inženirski objekti morajo biti od parcelnih mej sosednjih zemljišč oddaljeni najmanj 0,5 m, ob soglasju lastnika sosednjega zemljišča je dovoljena gradnja na parcelno mejo sosednjega zemljišča.
V primeru odstranitve obstoječega zakonito zgrajenega objekta in gradnje novega (nadomestnega) objekta na mestu poprej odstranjenega objekta, ki je po velikosti in namembnosti enak odstranjenemu, določila zgoraj navedenih odmikov ne veljajo. Dovoljena je gradnja z upoštevanjem obstoječega odmika brez soglasja lastnika sosednjega zemljišča.
Gradnja vseh vrst objektov v varovalnih pasovih občinskih in državnih cest je dovoljena v soglasju z upravljavcem.

(11) Med stavbami GE mora biti odmik najmanj toliko, da so zagotovljeni požarno varstveni odmiki ali 0,0 m. V slednjem mora biti stik med stavbami ločen s slepo fasado. Določilo ne velja za podzemne stavbe.

3.4.2.1.4 Gradnja objektov po Uredbi
(12) Na GE se lahko po Uredbi gradijo tudi:
- pomožni objekt v javni rabi, ograja, podporni zid, mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, pomol, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekt za oglaševanje, pomožni komunalni priključki, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

3.4.2.1.5 Varovanje kulturne dediščine – posebnosti na gradbeni enoti v registriranih območjih kulturne dediščine
(13) Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine in območjih krajinske prepoznavnosti so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. V teh območjih ni dovoljeno postavljanje objektov za oglaševanje ter transparentov. Za krajevna obvestila se lahko uporabljajo le lesene table, pritrjene na posamezen objekt. Izjemoma je s soglasjem Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije dovoljena postavitev transparentov na usklajenih lokacijah (v naselju), vendar tako, da le-ti ne ovirajo vedut na prostorske dominante.

(14) Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in enostavnih objektov) je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja tiste majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi, ki je skladna z določili za

posamezno GE in EUP[45]. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

(15) Na registriranih enotah kulturne dediščine se lahko umeščajo le sledeči objekti, ki niso stavbe: ograje, škarpe in podporni zidovi; rezervoar, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam; odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem; skulptura ter urbana oprema. Rezervoar naj bo načeloma omejen z neizstopajočo živo mejo. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

3.4.2.1.6 Priključevanje gradbene enote na javno infrastrukturo
(16) GE se morajo priključevati na naslednje vrste javnih omrežij in storitev, če zanje obstajajo možnosti glede na javni razvod oziroma se morajo naknadno izvesti, ko so na voljo, in sicer na:
- javno prometno površino za motorna vozila; uvoz mora biti pri GE s poslovnimi dejavnostmi z opredeljenim dostopom za tovorna vozila v najmanjši širini 5,0 m in največji 7,0 m; pri drugih v minimalni širini 3,0 m in maksimalni 5,0 m,
- vodovodno omrežje,
- kanalizacijsko omrežje,
- sistem odvoza komunalnih odpadkov,
- električno omrežje.

Izpolnjevanje teh kriterijev je pogoj, da se stavbno zemljišče šteje kot komunalno opremljeno.
Vsi objekti, v katerih je predvidena raba pitne vode, se v območjih javnega vodovoda morajo priključiti na javni vodovod v skladu z državno uredbo in občinskim odlokom o oskrbi s pitno vodo, izven teh območij pa na lasten vir pitne vode, v skladu z vodnimi dovoljenji.
Oskrba gospodarskih objektov z vodo je možna iz kapnice-rezervoarja.
Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo s samostojnimi priključki na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.

(17) Priključek mora biti izdelan v skladu z zmogljivostmi na GE in dan v uporabo ob pričetku obratovanja na GE objektu oziroma v roku 6 mesecev od izgradnje javnega infrastrukturnega sistema, na katerega se objekt priključuje.

(18) Režim uporabe in pogoje priključevanja se ureja s predpisom, ki obravnava naselje ali več naselij kot celoto, pri čemer upošteva značaj posamezne GE. Pri priključevanju dodatnih porabnikov se ugotavlja ustreznost obstoječih vodov. V primeru neustreznosti poda upravljavec omrežja zahteve za dopolnitev, posodobitev ali zamenjavo omrežja.

(19) Pomožne individualne ali skupinske infrastrukturne objekte (na primer čistilne naprave, ipd.) je na GE dovoljeno graditi le v primerih, ko na javno omrežje ni omogočena priključitev oziroma izvajanje storitve na GE. V teh primerih je s soglasjem pristojnega soglasodajalca dovoljena le gradnja infrastrukturnih objektov, ki javne dostope začasno nadomeščajo (na primer v odsotnosti kanalizacije greznico ali malo čistilno napravo, v odsotnosti javnega plinskega omrežja plinski rezervoar, ipd.). Takšni objekti so:
- nepretočna greznica, ki mora biti v celoti vkopana, priporočljiva je površinska zatravitev,
- mala čistilna naprava, ki naj bo na območjih registrirane kulturne dediščine v celoti vkopana,
- individualna plinska cisterna, na GE z nagnjenim terenom naj bo cisterna z vsaj dveh strani omejena z brežino usekov v teren najmanj do višine vrha cisterne, izjeme so na območjih registrirane kulturne dediščine, kjer naj bo rezervoar za plin v celoti vkopan,

[45] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z določili tega Odloka in veljavno zakonodajo (Uredba o razvrščanju objektov po novem sicer ne določa več npr. »majhne stavbe«, vendar je v posameznih PIP za GE in PPIP po EUP določeno, katere majhne stavbe ta Odlok dopušča).

- vodnjak ter zbiralnik za kapnico (rezervoar) je dovoljen na vseh GE, ne glede na vzpostavljeno javno vodovodno omrežje, vendar mora biti v celoti vkopan.

Zgoraj navedeni objekti se lahko gradijo tudi v skladu z Uredbo, če hkrati zadostujejo določilom tega odloka.

3.4.2.1.7 Parkirna mesta za potrebe gradbene enote

(20) V prostoru GE je treba zagotoviti potrebno število parkirnih/garažnih mest glede na vrsto in obseg dejavnosti, ki se na GE odvijajo. Število parkirnih mest se določi na podlagi veljavnih standardov, ki veljajo na tem področju. Število parkirnih mest (PM) za navedene dejavnosti, ne sme biti manjše od:

- trgovska 1 PM/35 m^2 neto etažnih površin (NEP)
- skladiščna 1 PM/100 m^2 NEP
- skladiščna[46] (brez strank) 1 PM/3 zaposlene ali ne manj kot 3 PM
- pisarniška 1 PM/30 m^2 NEP
- razstavna 1 PM/100 m^2 NEP
- gostinska 1 PM/4 sedeže
- bivanje 2 PM/1 stanovanjsko enoto, izjemoma se zaradi prostorske utesnjenosti dovoli 1 zunanje parkirno mesto za osebno vozilo.

(21) Za dejavnost na GE se lahko koristijo tudi javna parkirna mesta zunaj GE. Investitor je za uporabo dolžan pridobiti izjavo upravljalca javnih parkirnih mest. Parkirna mesta je potrebno zagotoviti v oddaljenosti največ 100 m od glavnega vhoda v glavno stavbo GE.

3.4.2.1.8 Posebnosti določil varstva pred hrupom

(22) Kadar se GE nahaja v območjih različnih stopenj varstva pred hrupom, se upošteva uvrstitev v tisto stopnjo varstva, kjer se nahaja več kot 50 % površine GE.

3.4.2.1.9 Združevanje in delitve gradbene enote, parcelacija, velikostni red gradbene enote

(23) GE se lahko funkcionalno združujejo le na način, da se ohranja struktura stavb, združenih v GE, in ohranja intenziteta oziroma gostota sklenjenosti obuličnega niza. Delitev po globini GE načeloma ni dovoljena - deli se lahko le tako, da ostane na vseh novo razdeljenih GE tako širok del meje z javnim prostorom, da je omogočena gradnja glavne stavbe in uvoza. Hkrati pa naj vse novo razdeljene ali združene GE zadovoljujejo velikostni red predpisanega tipa EUP (točka 4.3 v posameznem tipu GE).

(24) Parcelacija GE se lahko določi na podlagi razvojno morfoloških kriterijev GE in njene vloge v prostoru, na podlagi meril kakovostne organizacije funkcij in stavb GE in na podlagi velikostnega reda tipa GE.

(25) Velikostni red GE je merilo velikosti za opredelitve površin novih GE. Za obstoječe GE ne velja.

3.4.2.2 – Merila urejanja tipov gradbenih enot (tipi gradbene enote)

58. člen

Za vse tipe GE veljajo tudi splošna določila urejanja GE (tipi so nanizani po prevladujoči namenski rabi).

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- S

59. člen

[46] Dodano na podlagi potrebe občine: dopolnitev za skladišča brez strank.

3.4.2.2.01

.hm- GE modernistične stanovanjske hiše	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): SK – površine podeželskega naselja, SS - stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Modernistična stanovanjska hiša (le ena); visoka največ do E2+M. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic[47]).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do 0,40.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Priporočljivo je, da GE nima ograj. Ograje iz plastičnih mas niso dovoljene. Izven dvorišča (3.4.1.04) naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 1000 m^2.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

60. člen

3.4.2.2.02

.hv - GE hiše v vrsti	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): SS - stanovanjske površine, namembnost GE: GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota iz niza vrstne hiše); visoka največ do E2+M. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210~~, razen vrstnih hiš~~[48].

[47] Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.

[48] Redakcijski popravek zaradi uskladitve določil v Odloku z Uredbo o razvrščanju objektov (v GE .hv se dopušča gradnja vrstnih hiš).

2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: senčnica. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic[49]).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, pomožni komunalni objekti.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Na GE naj se vzpostavi dvorišče (3.4.1.04) v primarnem (sprednje dvorišče) in v sekundarnem delu (atrij) GE. Oblikovanje sprednjega dvorišča naj bo enotno za celotno sosesko.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Površine atrija so lahko zatravljene in zasajene s srednje raslo in visoko vegetacijo ter grmičevjem oziroma urejene kot interne atrijske vrtne zasaditve. Način in merila ograjevanja naj izhaja iz PGD za celotno sosesko oziroma niz hiš v vrsti.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 500,0 m2.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Gradbeni posegi v zunanje ureditve se lahko izvajajo le pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Širitve stavb in spremembe namembnosti zunanjih prostorov ter opredelitve sprednjega dvorišča (zelenic oziroma tlakov) so dovoljene le za celotno sosesko oziroma niz, pri katerem se skozi upravni postopek zagotovi realizacijo enotnega posega na vseh enotah, s soglasjem vseh lastnikov. Tako med drugim niso dovoljene dozidave v smeri najpomembnejšega javnega prostora GE (na strani vhodov), spremembe zelenih površin v tlakovane, v kolikor to ni bilo predvideno v prvotnem PGD, itd. Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja.«

61. člen

3.4.2.2.03

.sb - GE stanovanja v bloku
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(PNRP): SS - stanovanjske površine, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: GE je namenjena bivanju za več stanovanjskih enot (gospodinjstev). V sklopu stanovanjskih enot so dovoljene terciarne dejavnosti v mirnem okolju, v kolikor niso povezane s strankami ali drugimi zaposlenimi (na primer pisarna).
2.0 Dopustni tipi stavb na GE

[49] Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.

2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Obstoječa stavbna struktura; števila etaž ni dovoljeno spreminjati. Novih stavb ni dovoljeno graditi. 2.1.2 Namembnost stavbe: osnovni namen je bivanje. 2.1.3 Osnovni kubus glavne stavbe: izhaja iz obstoječega prostorskega konteksta, spremembe niso dovoljene. 2.1.4 Sekundarni kubusi glavne stavbe: obstoječi. 2.1.5 Posebnosti oblikovanja fasad: posamično spreminjanje obstoječih stavb – zunanjih gabaritov (širine/dolžine/višine), osnovne teksture, barve posameznih fasad in posamično spreminjanje streh ni dovoljeno. V okviru vzdrževalnih del na zunanjih površinah fasad je uporabnikom stanovanj dovoljeno: - poljubno obdelovanje notranjih sten lož in balkonov brez svetlobnih refleksov (zunaj osnovne fasadne ploskve), - zasteklitev lož z brezbarvnim steklom brez dodatnih zrcalnih lastnosti, -zasteklitve in obdelava lož in balkonov mora biti za cel objekt poenotena v barvi in načinu izvedbe. Vsak poseg na zunanjosti arhitekture (fasadi, strehi) ki zahteva gradbeno dovoljenje, se lahko izvaja le v okviru sistematične in usklajene preobrazbe stavbne strukture (vseh stavb) v celotni EUP. Prav tako ni dovoljeno lokalno spreminjanje prometnega režima ter spreminjanje namembnosti in značaja javnih poti pešca (poti, sprehajališč). Dopustne so ureditve klančin za potrebe gibalno oviranih. 2.1.6 Tipi streh: obstoječe strehe. 2.1.7 Tipi dopustnih objektov po Klasifikaciji: le 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stolpnice).
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno graditi. Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji: - da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav), - da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v posameznem nizu/ objektu, - so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoki do 3,0 m ter z oblikovano streho tipa ravna streha (3.4.3.4), - da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE, - da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev zdrave visoke vegetacije, - lahko so podzemne stavbe. Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe ~~(le garaže[50])~~.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Pomožni objekti v javni rabi, igrišča ograja, podporni zid (3.4.1.16), nadomestni rezervoar, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni objekti. Otroško igrišče, ki je v sklopu obstoječe EUP, je lahko ograjeno s prosojno ograjo do višine 2,8 m.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Novih glavnih stavb, razen kot nadomestna gradnja (3.4.1.06) v istih gabaritih, v EUP dodatno ni dovoljeno graditi.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Ohranitev obstoječega prostorskega koncepta po projektni dokumentaciji. Ob najpomembnejšem javnem prostoru se lahko v pritličju obstoječe stavbne strukture oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Funkcionalne zelene površine naj se urejajo kot poljavne zelene površine. Zelene površine se lahko krčijo le v skladu z naslednjimi merili: - da se spremenijo v javni mestni prostor za pešce, vključno z otroškimi igrišči, hkrati pa vključujejo tudi prostor za organizacijo osnovne ponudbe za potrebe stanovalcev EUP, - da nova ureditev vključuje nadomestilo eventualno odstranjenih dreves, - da gre za prostorske ureditve, pomembne za celotno naselje (na primer nadstreški parkirišč), vendar pod pogojem, da se ne zmanjša število dreves. GE ni dovoljeno ograjevati z ograjami.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Parcelacija v GE, ki bi imela za posledico funkcionalno delitev območja, se v upravnem postopku (brez spremembe prostorskega akta) ne more izvajati.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Projektna dokumentacija PGD mora vse elemente (glavno stavbo, pomožne stavbe, zelene površine, ipd.) prikazati v obstoječem stanju in v načrtovanem stanju, jih utemeljeno ovrednotiti in skozi predvidene posege utemeljiti. Izjema so le vzdrževalna ali sanacijska dela v smislu zagotavljanja stanja po prvotnem načrtu ali kasnejšem načrtu preureditev, ki zagotavljajo celovitost ureditve v EUP. Na območju GE/EUP veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

[50] Popravek glede na veljavno Uredbo o razvrščanju objektov tako, da bodo dopustne tudi gradnja kolesarnic in pokritih parkirišč.

62. člen

3.4.2.2.04

.vo - GE domačije v odprtem vaškem okolju	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): A - površine razpršene poselitve, SK - površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, namembnost GE: namenjena je lahko bivanju, kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP. Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet za vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu tega odloka. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 ~~Avtomehanične[51] in m~~Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov[52] – (3.4.1.09)), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za ~~spravilo~~ skladiščenje ~~pridelka~~pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; ~~12120[53] Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev,~~ 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni

[51] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018), po kateri so avtomehanične delavnice klasificirane pod šifro 12304.

[52] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018) in določitev pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov ne dopušča.

[53] Briše se šifra 12120 v GE .vo (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, kot so npr. mladinska prenočišča idr.).

	objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje[54].
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS – stanovanjske površine je FZ do 0,50[55].
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Na GE je dvorišče lahko vzpostavljeno v primarnem delu ali sekundarnem delu GE. Dovoljena je vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe v primarnem delu GE pod pogojem, da je orientirana prečno na javni prostor. V tem primeru naj se pomožna stavba v razmerju do javnega prostora umešča po merilih glavne stavbe (na gradbeni liniji). Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora, je v primarnem delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi pomožna stavba. Dvorišče se praviloma vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem kot so orehi, hruške, jablane ali lipe. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 3000,0 m², lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije. Velikost GE se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, legi, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

63. člen

3.4.2.2.05

.vs - GE domačije v strnjenem vaškem okolju	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): A - površine razpršene poselitve, SK - površine podeželskega naselja, SS – stanovanjske površine, CU – osrednja območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je lahko bivanju in kmetijski dejavnosti, manjši proizvodnji ter obrti in terciarnim dejavnostim, v pogojih intenzivnega podeželskega in primestnega okolja.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP. Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10). Kot glavna stavba so dopustne tudi obstoječe zakonito zgrajene nestanovanjske stavbe.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti.

[54] Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.

[55] Redakcijski popravek.

	Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 ~~Avtomehanične in m~~Mizarske[56] delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč[57] ter skladišč nevarnih odpadkov[58]), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli, moteli), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ~~12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev[59],~~ 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčnih in kongresnih stavb[60])~~, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje[61].
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK~~, SS~~ - površine podeželskega naselja[62] in SS – stanovanjske površine je FZ do 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Glavna stavba je z glavno fasado lahko postavljena le na gradbeno linijo najpomembnejšega javnega prostora.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim sadnim drevjem, kot so orehi, hruške, jablane ali lipe, ipd.). Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed ograj in živih mej so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so ograje za pašo živine (3.4.1.12).

[56] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so klasificirane pod šifro 12304.

[57] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[58] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov ne dopušča.

[59] Briše se šifra 12120 v GE .vs (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, kot so npr. mladinska prenočišča idr.).

[60] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – konferenčne in kongresne stavbe so klasificirane pod šifro 12204.

[61] Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.

[62] Redakcijski popravek (usklajeno z 62. členom)

4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 2000,0 m^2, lahko pa je tudi večji zaradi funkcionalne celote domačije.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-C

64. člen

3.4.2.2.06

.js - GE Javne stavbe	Podtipi: .jsk- GE javne klasične stavbe .jsm- GE modernistične javne stavbe .jsp- GE paviljonske stavbe .jgd- GE gasilskega doma .jzp- GE železniške postaje .jsg- GE javne stavbe v gozdu .jps- GE poslovilne stavbe
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): BC – športni centri, CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, CD - druga območja centralnih dejavnosti, SK - površine podeželskega naselja, A - območja razpršene poselitve. Namembnost GE: namenjena je le kvartarnim dejavnostim - družbeni infrastrukturi. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin namenjenih tudi terciarnim dejavnostim ali izjemoma bivanju, vendar slednje le zunaj pritličja. Podtip GE javna stavba v gozdu (.jsg) je lahko tudi na PNRP: BT na območjih površin za turizem, namenjena razvoju urbanih površin s posebno funkcijo, turistični ponudbi oziroma turizmu, kjer so poleg začasnega bivanja v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali).Podtip GE javna poslovilna stavba (.jps) je lahko vzpostavljena le na NRP CD - druga območja centralnih dejavnost; GE je prostor posebnega javnega značaja namenjen izključno dejavnostim povezanim s pokopališko dejavnostjo.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	- .jsk- GE javne klasične stavbe: klasična javna stavba, - .jsm- GE modernistične javne stavbe: modernistična javna stavba - visoka največ do E3, - .jsp- GE paviljonske stavbe: osnovni ali podtip paviljonske stavbe (le ena) - eno etažna (E1), - .jgd- GE gasilskega doma: trško-mestna hiša ali klasična javna zgradba (le ena) - visoka do največ E2, če ni opredeljeno drugače. Stavba ima lahko na eni od bočnih strani poseben (sušilni) stolp oziroma sušilni silos, ki lahko sega največ za eno višino strehe nad sleme strehe osnovnega kubusa glavne stavbe, - .jzp- GE železniške postaje: gradnja novih stavb ni dovoljena, obstoječe stavbe se varujejo kot kvaliteta in posebnost, katerim ni dovoljeno spreminjati gabaritov in arhitekture osnovnega kubusa, - .jsg- GE javne stavbe v gozdu: paviljonska stavba – visoka do E1 ali hiša na podeželju (le ena), visoka do največ E2, pri čemur je dovoljena tudi E1+M, če ni opredeljeno drugače. Stavbna struktura naj se tudi oblikovno prilagodi razmeram konteksta lokacije v naravnem okolju, - .jps- GE javne poslovilne stavbe: paviljonska stavba ali podtip odprta paviljonska stavba visoka do E1. Nove stavbe (poslovilne vežice) morajo biti v arhitekturnem izrazu podrejene eventualnim dominantnim nosilcem prostorske identitete na območju.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	- .jsk- GE javne klasične stavbe: gradita se lahko največ dve pomožni stavbi, do višine E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica, - .jsm- GE modernistične javne stavbe: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se lahko gradi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave-nadstrešnica, visoka največ E1, - .jsp- GE paviljonske stavbe: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot nezahteven in enostaven objekt, in sicer le nadstrešnica, kolesarnica, lopa (samo kot enostaven objekt), - .jgd- GE gasilskega doma: dovoljena je postavitev največ dveh pomožnih stavb po Uredbi kot nezahteven in enostaven objekt, in sicer le majhna stavba, - .jzp- GE železniške postaje: gradi se lahko največ ena pomožna stavba GE, ki se lahko gradi le po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave-nadstrešnica do višine E1, - .jsg- GE stavbe v gozdu: gradi se lahko največ ena pomožna stavba do višine E1. Ob tem se lahko gradita še do največ dve stavbi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave – lopa in nadstrešnica. Dovoljena je tudi postavitev objektov za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost (le mlin, sušilnica sadja in rib) in objekta za rejo živali (le ribogojnica) ter ena stavba kot kmetijsko-gozdarski objekt – nezahtevni objekt, - .jps GE poslovilne stavbe: pomožne stavbe niso dovoljene. V primeru, da so na območju druge vrste stavb, so na njih dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.

2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Na vseh podtipih je dovoljena gradnja sledečih objektov: - pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih objektov po tem odloku. Ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, ipd.).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ do največ 0,7.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Glavna fasada glavne stavbe naj bo vzpostavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor, podrejen merilu pešca. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb. V podtipu .jps morajo posegi na GE zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode, dostop do zbiralnikov odpadkov ter za ustrezen njihov odvoz.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve GE se naj urejajo tako, da se ohranjajo/vzpostavljajo urbane funkcionalne umestitve v posameznem prostoru oziroma da se le-te, glede na podtip, po potrebi nadgrajujejo z elementi hortikulturnih ureditev. Na območju med najpomembnejšim javnim prostorom in glavno fasado glavne stavbe, fizične ali vizualne cezure (ograje, škarpe, zasloni) niso dovoljene. V podtipu .pps naj se zunanje ureditve GE urejajo tako, da se omogočajo kvalitetne funkcionalne povezave, pešpoti oziroma javni dostopi do grobnih polj na območju GE pokopališča. Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene GE pokopališč oziroma njihovi vlogi v prostoru.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 5000,0 m^2. GE ni dovoljeno deliti.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom, razen na območjih, kjer je GE določena na PNRP IK in zanjo veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.

65. člen

3.4.2.2.07

.pj - GE posebne javne stavbe	Podtipi: .pjc– GE cerkve .pjg– GE gradu, dvorca .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, CD - druga območja centralnih dejavnost. Namembnost GE: namenjena je le najpomembnejšim javnim vsebinam v posebni arhitekturi in s trajnimi instalacijami posebnega javnega značaja, s posebno simbolno konotacijo, ki je pomembna za kraj kot celoto in širše. Namen prostora posamezne GE naj bo usklajen s programi, ki izhajajo iz naziva podtipa GE, to je iz izvorne namembnosti objekta. Tako stavbam v GE podtipih .pjc in .pjo, izvorne namembnosti ni dovoljeno spreminjati. Stavbe v GE gradu, dvorca z oznako .pjg so lahko namenjene tudi bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim. V GE ni dovoljena industrijska oblika proizvodnje ali skladiščenje. Slednje je dovoljeno do 30 % površine, v kolikor gre za vsebine, ki so neposredno povezane z upravljanjem dejavnosti kvartarnega ali terciarnega sektorja (na primer depoji umetnin pri galerijah, ipd.).	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe. Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko: 12620 Muzeji, arhivi[63] in knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene.

[63] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

	Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so dovoljene tudi: 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen blokov, stolpnic), 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (le domovi za starejše, samostani, zavetišča), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije).
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	- .pjc– GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene, - .pjg– GE gradu, dvorca - lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe; vse do višine E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek. Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo[64] (le rastlinjaki), - .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- pomožne stavbe niso dovoljene.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- .pjc– GE cerkve - ograja, podporni zid (3.4.1.16) ter urbana oprema (3.4.1.17); razen čakalnic, nadstrešnic, igrišč in igral ter kioska, - .pjg– GE graščine, dvorca, ograja, podporni zid (3.4.1.16), čebelnjak, vrtina ali vodnjak kot dekorativni element ter bazen, začasni objekti namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam: odprti sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasna tribuna za gledalce na prostem, objekt za oglaševanje: reklamni stolp ter urbana oprema (3.4.1.17), - .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- urbana oprema (3.4.1.17); razen igrišč in igral ter čakalnic in nadstrešnic ter kioska. V podenotah zbiralnika za kapnico ni dovoljeno graditi.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave, v tlorisu, odmiki stavb	/
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Posegi v GE morajo zagotavljati, da bo prostorska struktura GE ohranila z izvorno ureditvijo oblikovan status posebne, pomembne javne ureditve/arhitekture v danem prostorskem kontekstu. Možni so le posegi, ki: - so usklajeni z merili pristojne službe za varstvo kulturne dediščine (soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije) v kolikor gre za spomenik oziroma s strokovnimi merili varovanja in razvijanja ambientalnih kvalitet javnega prostora, - ohranjajo kvalitete umestitve v prostor, hortikulturne elemente in ureditve, - strokovno sanirajo vse identificirane probleme na GE ali stavbi, ki jih poseg vsaj posredno zadeva.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve GE se naj ureja tako, da se v čim večji meri ohranja in razvija kvalitete funkcionalnih in ambientalnih prvin zelenih površin oziroma zelenih sistemov. GE ni dovoljeno ograjevati z ograjo, živo mejo, ipd. Izjema je le .pjg– GE gradu, dvorca.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Parcelacija ne sme omogočiti zmanjševanje vplivnega območja ureditve oziroma tudi zmanjševanje EUP.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Obstoječa stavbna struktura se ohranja in varuje po merilih varstva kulturne dediščine. Ohranja naj se pojavnost in vedute. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. GE tipa .pjo- obeležij, spomenikov in kapelic, ki je v grafičnem delu prikazan zgolj simbolno, je spominski sklop s stavbo v pripadajočem prostorskem kontekstu oziroma z ureditvijo: vključno z visoko drevesno vegetacijo in drugimi obstoječimi ureditvami. Varujejo se kot prostorska in ambientalna celota. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

66. člen

3.4.2.2.08

.tm - GE trško-mestne hiše	Podtip: .tmn- trško mestne hiše v nizu
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): SS – stanovanjske površine, SK - površine podeželskega naselja, C – območja centralnih dejavnosti: CU - osrednja območja centralnih dejavnosti, namembnost GE: namenjena je le bivanju, terciarnim, kvartarnim dejavnostim.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Trško mestna-hiša - visoka največ do E2 +M. Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe:

[64] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

	- sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo (v korist sekundarnega kubusa), - širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem delu GE. Podtip - .tmn: trško-mestna hiša v nizu, visoka največ do E2. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš, - tri in večstanovanjske stavbe 11220, razen stanovanjskih blokov in stolpnic~~,~~ - ~~skladiščna stavba 12520, razen rezervoarji in silosi~~.[65]
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so: - 12420 Garažne stavbe ~~(le garaže)~~[66], - 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe[67] (le pokrite skladiščne površine (3.4.1.09)). Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic[68]).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,70.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Glavna fasada glavne stavbe naj bo postavljena na gradbeni liniji proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Med njim in gradbeno linijo naj se prostor oblikuje kot poljavni prostor,

[65] Upoštevana je SD4/5 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19). V tem postopku pa gre za popravek spremembe iz SD4/5 OPN (Ur. l. RS 70/19) – redakcijski popravek: določilo se napiše v Preglednico 1, saj velja kot PPIP za EUP KL51.tm. Obrazložitev: Upoštevana je Lokacijska preveritev za KL51. Vendar zaradi strukture Odloka in Preglednice to določilo napišemo v PPIP, ne v Odlok (glej Preglednica 1, KL51).
V Ur.l. RS, št. 70/19 za KL51 piše:
(1) Za individualno odstopanje od prostorsko izvedbenih pogojev se v četrtem odstavku v točki 2.1, 66. člena OPN:
– pika na koncu tretje alineje nadomesti z vejico,
– doda nova četrta alineja, ki se glasi:
»– skladiščna stavba 12520, razen rezervoarji in silosi.«.
(2) V točki 4.4 66. člena se doda novi tretji odstavek, ki se glasi:
»Četrta alineja četrtega odstavka točke 2.1, tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI), skladiščna stavba 12520, velja samo za obstoječ objekt na EUP KL51.tm.«.

[66] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018): dopušča se tudi gradnjo kolesarnic in pokritih parkirišč v tej GE.

[67] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[68] Uskladitev določil Odloka in veljavne Uredbe o razvrščanju objektov (2018) glede dopustnih pomožnih stavb v območju GE, kjer se dopušča mirne dejavnosti; dopolnitev na podlagi pripombe občine.

	podrejen merilu pešca, praviloma brez ograj. V njem ne sme biti gospodarsko servisnih stavb (pomožnih stavb).
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd., izjema so le obstoječe zidane ograje, na katerih so dovoljene rekonstrukcije in sanacije.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 3000,0 m^2.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. ~~Četrta[69] alineja četrtega odstavka točke 2.1, tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI), skladiščna stavba 12520, velja samo za obstoječ objekt na EUP KL51.tm.~~

Tipi gradbene enote s prevladujočo PNRP-I

67. člen

3.4.2.2.09

.kz - GE kozolca	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): IK - objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je lahko le kmetijski ali gozdni dejavnosti.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Obstoječa stavbna struktura – kozolec, obstoječih tlorisnih in višinskih gabaritov.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Niso dovoljene.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik (3.4.1.08).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Obstoječa.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Nadomestna stavbna struktura mora ohraniti obstoječo orientacijo.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Obstoječe razmerje zelenih površin naj se ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer lahko utrjene, vendar morajo biti v vsakem primeru zatravljene. Srednjerasla vegetacija, neavtohtone vrste dreves in iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

68. člen

3.4.2.2.10

.gp - GE gospodarskega poslopja	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	

[69] Popravek spremembe iz SD4/5 OPN zaradi redakcijskega popravka oz. uskladitve s strukturo Odloka in Preglednice 1: določilo se napiše v Preglednico 1, saj velja kot PPIP za EUP KL51.tm. (obrazložitev: PPIP-e se piše v Preglednico in ne v Odlok o OPN Sevnica.) Glej tudi zgornjo obrazložitev.

(PNRP): IG – gospodarske cone, IK - objekti za kmetijsko proizvodnjo, namembnost GE: namenjena je lahko le kmetijski ali gozdarski dejavnosti ter ribištvu.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Predvsem obstoječe kmetijsko-gozdarske stavbe. Nove stavbe se oblikujejo po merilih pomožne stavbe.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Niso dovoljene.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik (3.4.1.08). - Ograja, podporni zid (3.4.1.16). - Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: silos[70].
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do0,80.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Nadomestna gradnja mora ohraniti obstoječo orientacijo ter gradbeno linijo, v kolikor ni v grafičnem delu ali v posebnih merilih opredeljeno drugače.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Razmerje do zelenih površin naj se ohranja. Zunaj stavbišča so površine sicer lahko utrjene, vendar morajo biti v vsakem primeru zatravljene. Srednjerasla vegetacija, neavtohtone vrste dreves in iglavci niso dopustni. GE ni dovoljeno ograditi z ograjo, živo mejo, ipd., dovoljene so le ograje za pašo živine - plot (3.4.1.12).
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	GE funkcionalno ni dovoljeno deliti.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

69. člen

3.4.2.2.11

.odi - GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): SK - površine podeželskega naselja, A - površine razpršene poselitve, namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, znotraj meril opredeljene stavbne strukture in v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju – visoka do E2+M. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš. Na gradbeni enoti se lahko gradita dve glavni stavbi, hiša na podeželju in pomožni objekt za potrebe dejavnosti. Dovoljena je tudi gradnja dveh pomožnih stavb kot glavnih stavb brez hiše na podeželju.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica; - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin.

[70] Redakcijski popravek: Dodano na podlagi pobude občine.

	Tipi objektov- pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12420 Garažne stavbe, 12510 ~~Avtomehanične in m~~Mizarske[71] delavnice in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe[72] (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov [73](3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo[74]~~(le rastlinjaki)~~, [75]12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov[76], 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic[77]). Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se velikost objekta in oblikovanje prilagaja tehnološkem načrtu. Pri večjem razponu stavbe (nad 15,0 m) so lahko strehe nižjega naklona ali ravne z minimalnim naklonom. Višina slemena ne sme presegati višino slemena okoliških objektov v radiju 100,0 m.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so lipe, orehi, hruške, jabolka, ipd.. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so le grajene ograje za pašo živine, varovalne in protihrupne ograje.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 3000,0 m^2. Posamezno GE lastniško ni dovoljeno deliti na več manjših. Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le po pridobitvi kulturnovarstvenega soglasja. Silosi so lahko višji in so lahko locirani tudi kot samostojne stavbe.

70. člen

3.4.2.2.12

[71] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so klasificirane pod šifro 12304.

[72] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[73] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov ne dopušča.

[74] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[75] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) ter določitev pogoja, da se v območjih GE kmetija z industrijsko proizvodnjo dopušča vse stavbe za rastlinsko pridelavo, ne le rastlinjake.

[76] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[77] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – avtomehanične delavnice so klasificirane pod šifro 12304 in se jih v tej GE dopušča, kot tudi druge stavbe storitvenih dejavnosti, razen avtopralnic.

.gs - GE gospodarske stavbe	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): IG - gospodarske cone, IK – površine z objekti za kmetijsko proizvodnjo, IP – površine za industrijo, namembnost GE: namenjena je dejavnostim primarnega, sekundarnega sektorja, skladiščenju in terciarnemu sektorju (le neživilski trgovini). Pri tem ima lahko vsaka enota tudi pisarniško upravne prostore.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Gospodarska stavba ali modernistična javna stavba, višine do E3, ali trško - mestna hiša, višine do E2.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo. Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno pripadajoči dejavnosti. Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa glavna stavba - gospodarska stavba) v sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo na GE v vlogi glavne stavbe vzpostavljena stavba tipa glavna stavba: modernistična javna stavba, v kateri naj bo organizirana tudi uprava predmetne dejavnosti GE (3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja gospodarske stavbe je lahko le na eni od kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m). Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn), 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe[78] (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~pridelavo[79], 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčnih in kongresnih stavb[80])~~, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (~~samo avtopralnice~~[81][82]).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80; faktor izkoriščenosti največ 1,0.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	V primeru, ko je za GE v posebnih merilih opredeljen drug tip glavne stavbe, naj se stavba tipa gospodarska stavba, organizira v sekundarnem delu GE, po merilih oblikovanja dvorišča.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z žično ograjo višine do 3,0 m, razen v varovalnem pasu cest, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za postavitev potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 5000,0 m^2, lahko pa je večji zaradi zahtev dejavnosti.

[78] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[79] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[80] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[81] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[82] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018) ter določitev dopustnosti vseh stavb te šifre v GE gospodarske stavbe, saj so skladne z dejavnostjo te GE.

4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

71. člen

3.4.2.2.13

.ip - GE industrijske proizvodnje	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE	
(PNRP): IP - površine za industrijo, namembnost GE: namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja ter z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostmi, upravi in poslovnim programom.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Industrijske hale, katerih višinski gabarit je odvisen od tehnologije proizvodnih procesov, obstoječa klasična javna stavba ali modernistična javna stavba, visoka do največ do E3 ali trško - mestna stavba, visoka do E2.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu, in začasnih objektov po tem odloku. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo. Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno sekundarni dejavnosti. V tem primeru je lahko postavljena še ena stavba tipa industrijska hala, vendar ta višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote dopustne višine obstoječe okoliške stavbne strukture glavnih stavb. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12304 (le avtopralnice in avtomehanične delavnice)[83], 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~skladiščne stavbe[84].
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ največ 0,80.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Ob najpomembnejšem javnem prostoru se v stavbni strukturi oblikujejo predvsem upravno poslovne vsebine oziroma vsebine terciarnega sektorja. Tip in merilo glavne stavbe se določita na podlagi meril harmonične integracije te stavbe v prostorski kontekst, še posebej v obulični niz. Stavbni volumni na robovih naselij naj bodo znižani v skladu z merili prostorskega konteksta, do zgolj pritličnih stavb na zunanjem robu naselja. Parkirišča so lahko locirana ob stavbi ali za njo, v odvisnosti od prostorske možnosti.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Velike utrjene površine večjega obsega (nad 1000,0 m^2) naj se strukturirajo z visokoraslo vegetacijo, v kolikor je iz vidika tehnologije rabe prostora to izvedljivo (na primer parkirišča). Zunanji robovi GE naj se zaključujejo z gručasto vzpostavljeno srednje in visokoraslo vegetacijo. Tudi na problematičnih stikih z drugimi naselbinskimi strukturami naj se cezura vzpostavi/povezuje s srednje ali visoko raslo vegetacijo.

[83] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018), kjer so avtomehanične po novem klasificirane pod šifro 12304 in ne več pod 12510.

[84] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

	Na območju javnega prostora med glavno stavbo in najpomembnejšim javnim prostorom ter na širšem območju vhoda, naj ne bodo vzpostavljeni ozki, trakasti pasovi zelenic ali manjše zatravljene površine, če že, naj bodo to le zelenice večjega merila. Dovoljeno je ograjevanje gradbenih enot z žično ograjo višine do 3,0 m v zeleni ali sivi barvi, razen ob cesti, kjer ograja ne sme posegati v polje preglednosti in je za postavitev potrebno predhodno pridobiti soglasje upravljavca ceste.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je od 500,0 m^2 naprej.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Stavbna struktura najvišjih delov stavb (stolpi, dimniki, ipd.) naj ne presega višinskega merila naselbinskega telesa. Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

~~Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B~~

~~71.a člen~~[85]

~~3.4.2.2.13a~~

~~.btk - GE za kmečki turizem~~	
~~1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE~~	
~~(PNRP): BT - površine za turizem: btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oz. upravljavca GE.~~	
~~2.0 Dopustni tipi stavb na GE~~	
~~2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž~~	~~Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus ter tipi streh).~~ ~~Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI):~~ ~~- enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš,~~ ~~- dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš,~~ ~~- 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev,~~ ~~- 12112 Gostilne, restavracije in točilnice,~~ ~~- 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno,~~ ~~- 12650 Stavbe za šport,~~ ~~- 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno,~~ ~~- 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe,~~ ~~- 241 Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas.~~ ~~Na gradbeni enoti s PNRP-BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva, gostinstva, zdravstva.~~
~~2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž~~	~~Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.~~
~~3.0 Dopustna izraba prostora GE~~	
~~3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb, faktor zazidanosti~~	~~Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.~~
~~4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE~~	

[85] Uskladitev s SD4 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19) – v SD4 OPN je bil dodan 71.a člen, ki se v SD3 ne prikazuje kot sprememba, saj gre za uskladitev z veljavnim SD4 OPN Sevnica.
Ker pa gre za tip gradbene enote s prevladujočo PNRP-B, ki je že določen v 85.a členu, GE .ph, se ga prestavi na ustrezno mesto – za 85.a člen se doda nov, 85.b člen. Gre za redakcijski popravek oz. za prestavitev zaradi uskladitve s strukturo Odloka.

~~4.1 Organizacija prostora~~	
~~4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje~~	~~Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene.~~ ~~Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.~~
~~4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije~~	~~/~~
~~4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja~~	~~Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.~~
~~4.5 Omilitveni ukrepi~~	~~Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico.~~ ~~Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in neprepustne greznice je treba urediti v skladu s predpisi.~~

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- Z

72. člen

3.4.2.2.14

.zsr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(PNRP): ZS - površine za oddih, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1 za namene pripadajoče športne/rekreacijske dejavnosti.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, in sicer le lopa ali nadstrešnica, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1. Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Izjemoma, glede na naravo začasnih prireditev, je lahko vzpostavljena tudi montažna sanitarna enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m^2 ter vzpostavljena pod pogojem, da je zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena odstranitev. Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora. Pomožne stavbe je dopustno zgraditi pred gradnjo glavne stavbe[86].
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), oder z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora kot začasnih objektov po tem OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.). Tipi objektov (razen stavb) po Klasifikaciji so lahko le: 24110 Športna igrišča (razen avtomobilskih, motorističnih ali prizorišč konjskih dirk, garderob), 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (razen živalskega vrta in vzletišča).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	

[86] Dodano na podlagi razvojnih potreb.

3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Na GE naj bo zasajenih vsaj 25 % površin.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve, stavbe in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. Ograje so lahko le žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa GE in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter obstoječe kvalitetne hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

73. člen

3.4.2.2.15

.zpa - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parki	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZP - parki; namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Dovoljena je gradnja največ ene stavbe manjših dimenzij tipa paviljonska stavba, do višine E1, z največ eno javno dejavnostjo.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, višine E1. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo[87] (razen drevesnic in podobnega). Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd). Tipi objektov, (razen stavb) po Klasifikaciji, so lahko le: 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas (le otroška in druga javna igrišča, javni vrtovi, parki).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Raščen travni teren z vzdrževano vegetacijo naj pokriva vsaj 70 % površine parka. Nove poti naj se izvajajo le v peščeni ali tlakovani izvedbi. Števila visokoraslih dreves glede na stanje ob sprejemu akta ni dopustno zmanjševati.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/

[87] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve in eventualne ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	V prostoru GE ni dovoljena gradnja stavb, ki niso eksplicitno dovoljene v točki 2.0 določil tipa GE in drugi posegi, ki bi krnili pogoje dejavnosti podrobnejše namenske rabe ter kvalitetne hortikulturne ureditve. Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

74. člen

3.4.2.2.16

.zvr - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za vrtičkarstvo	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin, ZV – površine za vrtičkarstvo, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih površin, s funkcijo individualne drobne pridelave kmetijskih pridelkov.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Podzemnih stavb ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na posamezni GE se lahko gradi največ eno pomožno stavbo GE, ki se gradi le po Uredbi: vrtna lopa do višine E1 ali zabojnik (oboje za shranjevanje orodja), ki naj bosta v celotnem EUP oblikovana enotno. Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Vrtne lope naj bodo oblikovane v skladu s sledečimi merili: največja velikost 2,0 m x 2,0 m, v leseni konstrukciji, z leseno fasado s horizontalnimi deskami ter krite s streho z naklonom - tipa dvokapna streha ali enokapna streha, vendar enotno oblikovane v posamezni EUP. Izjeme: V sklopu enotnega EUP večjega obsega (površine vsaj 1500,0 m^2) se lahko gradi tudi skupna stavba, velika največ 60,0 m^2, ki zadostuje potrebam vseh vrtičkarjev. Dopustna je urbana oprema – igrišče z igrali, s klopmi in koši za odpadke ter montažna sanitarna enota za potrebe celotnega območja. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m^2 ter vzpostavljena pod pogojem, da občina, kot lastnik le-te, zagotovi njeno vzdrževanje in urejanje.
2.3 Ostali dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- vodno zajetje – ribnik, vodnjak, pomožni letališki ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov. Izjeme: V sklopu večjih ureditev EUP, je potrebno zagotoviti izgradnjo oziroma vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode in dostop do zbiralnikov odpadkov (ekološki otok), pri čemer občina skrbi tudi za ustrezen njihov odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem in urejenem mestu.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Na GE naj bo vsaj 70 % površin namenjenih gojenju rastlin, 30 % za postavitev enostavnih objektov (vrtne lope s pripadajočo zunanjo ureditvijo).
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Med GE naj se uredijo notranje ločevalne oziroma dostopne pešpoti. Dovoljena je ograditev celotnega območja EUP, ograje so žičnate/prosojne, v zeleni ali sivi barvi, visoke največ do 2,0 m ali kot leseni plotovi, visoki do 1,5 m.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red od 50,0 m^2 do 250,0 m^2.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju GE/EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

75. člen

3.4.2.2.17

.zdz - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge urejene zelene površine	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZD - druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora, kot začasnih objektov po tem OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Na GE je potrebno ohranjati obstoječ gozdni sestoj oziroma v primeru odstranitve in zgostitve gozdnega sestoja/dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi posamezne GE v sistemu zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograditi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

76. člen

3.4.2.2.18

.zvo - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - zelene ureditve ob vodotokih	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z- območja zelenih površin: ZD- druge urejene zelene površine, namembnost GE: namenjena je ohranjanju in razvoju zelenih urbanih površin s posebno funkcijo v naselbinskem sistemu glede na opredeljeno podrobnejšo namensko rabo.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi. Gradnja glavne stavbe ni dopustna.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Gradnja pomožnih stavb ni dopustna.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni	- grajena urbana oprema, - vodnjak, vodomet, kolesarska pot, pešpot in podobne, - pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.

objekti (razen stavb) po Uredbi	
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	GE na območjih obvodne ureditve lahko ohranjajo obstoječo kmetijsko rabo površin. Ob tem so dopustne sledeče ureditve: - ureditev javnih površin, - postavitev in ureditev enostavnih in nezahtevnih objektov po Uredbi, - postavitev parkovne opreme - klopi za počitek, - poseganje v priobalna zemljišča in naravni potek struge vodotoka ni dovoljeno, razen v primeru sanacije po naravnih nesrečah, - odstranitev visokodebelne vegetacije je dopustna le kot sanitarna sečnja, v primeru odstranitve dreves je potrebna njihova nadomestitev z avtohtonimi drevesnimi vrstami.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin. GE ni dovoljeno ograditi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Prostor GE je javni prostor s posebej opredeljenim režimom rabe, javnega dostopa in vzdrževanja. Dovoljeni so ukrepi, ki se nanašajo na ohranjanje narave oziroma, prispevajo k izboljšanju hidromorfoloških in biotskih lastnosti območja. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

77. člen

3.4.2.2.19

.zpk - GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Z - območja zelenih površin: ZK- pokopališča, namembnost GE: prostor je namenjen izključno dejavnostim, povezanim z različnimi oblikami pokopavanja in s simbolnimi ureditvami pietete do preminulih. V primerih, ko je v sklopu obstoječega pokopališča obstoječa cerkev, je v tem delu dovoljena PNR C- območje centralnih dejavnosti, CD- druga območja centralnih dejavnosti oziroma dejavnosti, vezane na le-to.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Podzemnih stavb (3.4.3.1.5) ni dovoljeno graditi.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- grajena urbana oprema, - vodnjak, - pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), - dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika, kot začasnega objekta po tem odloku (3.4.1.11).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Na obstoječih stavbah so dopustne samo rekonstrukcije, vzdrževalna dela in odstranitev.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	V sklopu pokopališke ureditve je potrebno zagotoviti izgradnjo, oziroma vzdrževanje in javni dostop do tekoče vode ter dostop do zbiralnikov odpadkov, pri čemer nosilec pokopališke dejavnosti skrbi za njihov ustrezen odvoz. Zbiralniki naj bodo organizirani na posebej za to opredeljenem in urejenem mestu (ekološki otok).
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve naj omogočajo javne dostope do pokopališča, v poslovilne objekte in do zunanje ureditve pokopališča - pešpoti, ter prostorsko, funkcionalno in simbolno avtonomnost posameznih grobnih polj. Ograje naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE v sistemu zelenih urbanih površin.

4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na pokopališčih, ki vključujejo obstoječe cerkve, naj bo obodno obzidje ohranjeno kot eden osnovnih simbolov označitve pokopališča. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- P

78. člen

3.4.2.2.20

.jp - GE središčnega javnega prostora	Podtipi: .jpp: GE javnega parkirišča .jpa: GE avtobusnih postajališč
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): P - območja prometnih površin, PO - ostale prometne površine, SS – stanovanjske površine, namembnost GE: površina središčnega javnega prostora je namenjena predvsem ureditvam v merilu pešca, temu podrejenemu odvijanju prometa in občasnim javnim prireditvam na prostem (sejmov, veselic, mitingov, ipd.). GE podtipa .jpp je namenjena izključno parkiranju vozil in eventualnim občasnim prireditvam. GE podtipa .jpa je namenjena površinam avtobusnih postajališč.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Stavb ni dovoljeno graditi.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Pomožnih stavb, razen začasnih po tem odloku, ni dovoljeno graditi. Začasne stavbe po tem odloku so kioski oziroma tipski zabojniki (3.4.1.11). Odvijanje občasnih javnih prireditev naj bo opredeljeno v režimu omejenega ali zaprtega motornega prometa. V odločbi o priglasitvi javne prireditve mora biti naveden tudi termin dovoljene postavitve začasnih objektov in naprav za predmetno prireditev. Izjeme: pri podtipu .jpp je dovoljeno vzpostaviti trajni pomožni objekt za potrebe osebja, ki parkirišče vzdržuje, objekt je lahko velik do 15,0 m^2 ter nadstrešnico – javno kolesarnico. Pri podtipu .jpa je dovoljeno trajno postaviti le nadstrešnico pod naslednjimi pogoji: - postavitev z umestitvijo ne sme ovirati prehodnih površin javnega prostora; - praviloma naj bo vzdolžne oblike v razmerju širine:dolžini 1:1,5, - ima le eno etažo (E1), - stavba je lahko velika do 12,0 m^2, - priporočljiva je lesena konstrukcija, odprta z vsaj ene (praviloma čelne) strani, - streha je lahko tipa ravna streha.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Poleg vseh dopustnih nezahtevnih in enostavnih objektov, ki so dovoljeni v sferi javnega, so v javnem prostoru GE .jpp dovoljeni še : - ograje in podporni zidovi, - pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - pomožni komunalni objekti. Ob javnih prireditvah je dovoljena začasna vzpostavitev urbane opreme (3.4.1.17 - le klopi, mize in koši za smeti) ter druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.). Kot začasni objekt po tem OPN je dovoljena postavitev odprtega sezonskega gostinskega vrta, odra z nadstreškom in začasnih tribun za gledalce na prostem.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	/
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Dovoljene so talne ureditve, hortikulturne ureditve in urbana oprema za javno rabo. Ureditev naj bo izpeljana v nivoju javnega prostora za neoviran dostop pešca na celotni površini. Postavitev nadzemnih elementov infrastrukture (na primer: elektro transformatorjev, ipd.) ni dovoljena.

4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Za vzdrževanje površine EUP in javnih naprav ter režima urejanja je odgovorna pristojna občinska služba oziroma pooblaščeni koncesionar. Ta je dolžna vzdrževati režim v skladu s točko 4.4 meril in pogojev glede na podtip GE.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Ureditev (trajna in v času občasnih ureditev) se opredeli v projektni dokumentaciji na podlagi javnega natečaja. Način izvedbe ureditve utrjenih talnih površin (travnata, tlakovanje) je izbira investitorja. Nove parkirne površine, ki imajo več kot 10 PM, naj se ozelenijo, in sicer se zasadi vsaj eno drevo na 4 PM. Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

79. člen

3.4.2.2.21

.in - GE infrastrukturnega objekta	Podtipi: .ičn- GE čistilne naprave .ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov .ike- GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture .ieo- GE ekološkega otoka .ido- GE deponija za odpadke
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E - območja energetske infrastrukture, T[88] – območja komunikacijske infrastrukture, O - območja okoljske infrastrukture; namembnost GE: po OPN: - O: .ičn- GE čistilne naprave, .ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov, .ieo- GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov), .ido- GE deponije za odpadke. V GE podtipa .ieo in .ido se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev). - GE: .ike – GE objekta komunikacijske[89] in energetske infrastrukture. Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prostorskih ureditev za proizvodnjo in prenos električne energije ter komunikacijske[90] infrastrukture. V GE podtipa .ike se objekti komunikacijske in energetske distribucijske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi javnimi pooblastili. V GE podtipa .ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne energije, ki so zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja elektroenergetskih objektov, naprav in prostorske ureditve za nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje električne energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za vzpostavitev čistilne naprave (.ičn), za vodohran oziroma vodno zajetje (.ivc), za ~~razdelilno~~ plinsko [91]postajo ali elektroenergetsko stikališče, za transformatorsko postajo, za objekte in naprave za proizvodnjo električne energije in telekomunikacijske objekte (.ike) ali druge javne infrastrukturne potrebe - pomožni objekti vodne infrastrukture, čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu z osnovnim namenom GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska obdelava fasad kot sama zasnova. Stavbe naj imajo strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Gradnja stavb je dovoljena le v skladu z Uredbo, in sicer le stavb, ki so neposredno vezane na dejavnost v EUP. Nadzemni deli objektov in naprav ne smejo degradirati najpomembnejših vedut ter tekstur v prostoru kulturne krajine ter degradirati oblikovanih dominant (cerkva, ipd.). Tovrstni stolpni objekti (naprave oziroma drogovi) naj bodo v krajini v največji možni meri nevtralizirani, z izčiščeno formo, z nerefleksnimi površinami in v svetli sivi barvi.

[88] Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
[89] Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
[90] Redakcijski popravek; Dopolnjeno na podlagi pobude št. 337a.
[91] Izbrisano na podlagi 1MN Plinovodi.

2.3 Ostali dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- ograja, podporni zid (3.4.1.16), priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, pomožni komunalni objekt, objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	/
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Prostorske ureditve in eventualne stavbe oziroma tehnični objekti naj bodo organizirani in oblikovani minimalistično, z najmanjšim tehnično izvedljivim volumnom nad raščeno površino zemlje. Stavbe imajo lahko strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Stavbe in drugi objekti naj bodo, glede na tehnične pogoje funkcioniranja, v največji možni meri integrirani v krajino, z oblikovanjem zatravljenih brežin in zasaditvijo visoke vegetacije v gručah. Pogoje fizičnega varovanja naj se v največji možni meri zagotavlja z zemeljskimi ureditvami. Dopolnilno se za ta namen, v kolikor druge oblike varovanja ne zadoščajo (alarmiranje, video, itd.), lahko uporablja le žična ograja v naravni barvi kovine ali zeleni barvi. V odprtem prostoru, pri nagnjenem zemljišču naj se deli tovrstnih stavb izvajajo z integracijo v oporne zidove - škarpe (3.4.1.16) praviloma visoke do 1,0 m, vendar (v eni kaskadi) največ 2,0 m. GE, razen podtipa .ieo, naj bodo v celoti ograjene. V GE podtipa .ido naj se umesti tudi vratarnico. Območje GE podtipa .ieo je potrebno primerno ozeleniti in tako preprečiti vizualno degradacijo okolice.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	GE je lahko velika le toliko, kolikor je minimalno potrebno za tehnično kakovostno in racionalno ureditev objekta ter optimalno integracijo objekta v okolje.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Zbirno mesto odpadkov (.ido) je potrebno urediti tako, da so zagotovljeni higienski pogoji in da ni negativnih vplivov na javno površino ali sosednje objekte oziroma da območje ne povzroča večjih motenj v okolju. Na območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

80. člen

3.4.2.2.22

.p - GE prometne infrastrukture	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE	
(ONR): stavbna zemljišča; (PNR): PC - območje prometnih površin- površine cest, PŽ - območja prometnih površin - površine železnic; namembnost GE: Po pravilniku OPN. Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju prometnih koridorjev- le obstoječe ureditve.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
Stavb ni dovoljeno graditi, razen tistih, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE.	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	/
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	/
2.3 Ostali dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	/
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	/
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	/
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	V območju GE veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom. Dovoljena so vzdrževalna dela ob pogojih pristojnega soglasodajalca. Ureditev mora biti v skladu z oblikovnimi, funkcionalnimi in tehničnimi zahtevami pristojnega soglasodajalca.

	Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP- A

81. člen

3.4.2.2.23

.od - GE domačije v odprtem prostoru	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): A - površine razpršene poselitve, S - območja stanovanj: SK - površine podeželskega naselja, namembnost GE: namenjena je bivanju in vsem vrstam dejavnosti: primarnim, sekundarnim, terciarnim in kvartarnim, znotraj meril opredeljene stavbne strukture, v pogojih intenzivnega podeželskega okolja.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. Na aktivnih kmetijah in ko GE meri nad 1200,0 m², je dovoljena postavitev tudi dveh glavnih stavb, ne glede na število predpisanih v specifikaciji EUP. Znotraj vinogradniškega območja je kot glavna stavba dopustna tudi zidanica in vinska klet za vinotoč pod pogoji za zidanice (3.4.2.2.24 in 3.4.3.6.10).
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov - pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 ~~Avtomehanične in m~~Mizarske[92] delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe[93] (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov [94]3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~ pridelavo[95] (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov[96], 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ~~12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev[97],~~ 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi[98] in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

[92] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
[93] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
[94] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) in pogoja, da se skladišč nevarnih odpadkov ne dopušča.
[95] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
[96] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).
[97] Briše se šifra 12120 v GE .od (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih v tej GE ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, kot so npr. mladinska prenočišča idr.).
[98] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje[99].
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja je FZ do 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Stavbe so lahko organizirane le okoli dvorišča. Na GE, ki so izrazito vzdolžnih oblik (parcel), orientiranih v smeri javnega prostora, je ob vzpostavitvi dvorišča v primarnem delu GE dovoljena tudi vzpostavitev osnovnega kubusa pomožne stavbe. Glavna stavba je vedno orientirana v smeri javnega prostora, praviloma tudi pomožna stavba. Dvorišče se praviloma vzpostavi med glavno in pomožno stavbo.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunaj obodnih stavb dvorišča naj bodo opredeljene funkcionalne zelene površine. Te površine naj bodo zatravljene in zasajene z avtohtonim drevjem, kot so: orehi, hruške, jablane ali lipe. Grmičevje je lahko zgolj dopolnilno. Drevesne vrste iz skupine iglavcev niso dovoljene. Izmed ograj in živih meja so dovoljeni leseni plotovi in druge vrste ograj (npr. lesena, žičnata) do višine 1,0 m ter žive meje iz avtohtonih vrst (gaber, ipd.). Izjeme so le ograje za pašo živine (3.4.1.12).
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 3000,0 m^2. Velikost parcele se določi z uveljavljanjem racionalne rabe prostora, ob upoštevanju potreb po modernizaciji, lege, potrebnega manipulativnega prostora in vitalnosti kmetije.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
4.5 Omilitveni ukrepi	Pri poselitvi v odprti krajini je potreben projektno, lokalno zasnovan način čiščenja komunalnih voda v obliki nepropustnih greznic, manjših čistilnih naprav oziroma rastlinskih čistilnih naprav. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice v bližini pomožne stavbe ter nepropustne greznice je potrebno urediti v skladu s predpisi.

82. člen

3.4.2.2.24

.z - GE zidanice in vinske kleti za vinotoč	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): Av - površine razpršene poselitve-vinogradništvo namembnost GE: namenjena je kmetijski dejavnosti - pridelavi in shranjevanju vina in sadja in na osnovi grozdja in sadja izdelanih produktov. Dovoljena je tudi pridelava in hramba sadja oziroma manjša kmetijska proizvodnja (vinogradništvo, sadjarstvo) ter začasno bivanje. GE je vezana na posest obdelovalnih površin za eno od naslednjih kultur (najmanjše obdelovalne površine) - za zidanico: - vinograd za vinsko trto - 20 arov na K1 ali 10 arov na K2 ali - intenzivni sadovnjak avtohtonih pečkarjev in/ali koščičarjev v skladu s sortnim izborom za Republiko Slovenijo - 50 arov. Za vinsko klet za vinotoč je potrebno najmanj 30 a površine zasajene z vinsko trto. Intenzivni vinograd ali sadovnjak mora biti vpisan v Register kmetijskih gospodarstev.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število	Zidanica (le ena) ali vinska klet za vinotoč (le ena), obstoječa zakonita zgrajena stanovanjska stavba. Obstoječi zakonito zgrajeni stanovanjski objekti se urejajo po določilih GE .od oziroma stavbno tipologijo hiše na podeželju.

[99] Dopolnjeno na podlagi uskladitev in razvojnih potreb.

	Sprememba zidanic v stanovanjske stavbe ni dopustna.
2.2 Pomožne stavbe	Gradnja pomožnih stavb ni dovoljena.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti po Uredbi (razen stavb)	- ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture, kolesarska pot, pešpot in podobne, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (razen bazena za kopanje), objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov. - Ob vinotočih so dopustne majhne stavbe do 50,0 m^2 kot so: nadstrešek, letna kuhinja, zimski vrt in podobni objekti. Svetlobni panoji na zidanicah niso dovoljeni.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Na vinogradniških območjih faktor zazidanosti ni določen. Velikost stavbe je odvisna od GE in predpisanih obdelovalnih površin vinograda ali sadovnjaka. Stavba se locira znotraj določene GE, funkcionalne površine stavbe (dovoz z manipulativnimi površinami) so dovoljene tudi na kmetijskem zemljišču v neposredni bližini določene GE.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Pri zidanici naj bo zagotovljeno vsaj eno parkirno mesto za gospodarsko vozilo (traktor s prikolico, ipd.), pri vinski kleti pa v skladu s splošnimi kriteriji PM za GE. Odprti useki in nasipi ne smejo biti višji od 3,0 m. Novi in povečani podporni zidovi so lahko obdelani kot škarpe iz lokalnega apnenca s poglobljenimi fugami, dovoljene so kombinacije z betonom, opeko in lesom. Varovalne ograje nad opornimi zidovi so lahko izdelane v obliki plotov ali brajd.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Rezultat parcelacije naj zagotavlja izpolnjevanje kriterijev velikosti obdelovalnih površin, navedenih v točki 1.0.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot na vseh vrstah stavbnih zemljišč

83. člen

3.4.2.2.25

.x - GE s posebnimi režimom urejanja	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z določili v posebnih merilih.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	V skladu z določili v posebnih merilih.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe[100] (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~pridelavo[101], 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčnih in kongresnih stavb[102])~~, 12301

[100] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[101] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018).

[102] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju (2018) – konferenčne in kongresne stavbe so klasificirane pod šifro 12204.

	Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), vodnjak, - kiosk ali tipski zabojnik (3.4.1.11), urbana oprema (3.4.1.17), odprt sezonski gostinski vrt, oder z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokrit prireditveni prostor kot začasni objekti po OPN, ob javnih prireditvah so dovoljene druge tehnične naprave in ureditve, potrebne za takšne prireditve (osvetlitev, ozvočenje, varnostni sistemi, itd.).
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Faktor zazidanosti	Dopustna izraba prostora na gradbeni enoti: FZ do največ 0,7.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve naj bodo oblikovno usklajene in prilagojene vlogi GE.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

84. člen
(Državni prostorski akti/prostorski izvedbeni načrti - gradbene enote varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov)

3.4.2.2.26

.pin - GE varovanje meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba (PNR), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNR): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z merili veljavnih PIN oziroma DPN.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor niso opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu in niso v nasprotju z določili OPN, je dovoljena gradnja naslednjih pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Opredeljeni v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor ni v nasprotju z opredelitvami OPN je dovoljena gradnja: ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti, parkirišče.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Opredeljeno v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.

4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Opredeljena v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Opredeljene v predmetnem prostorsko izvedbenem aktu. V kolikor v izvedbenem aktu niso določeni pogoji za oblikovanje nezahtevnih in enostavnih objektov po uredbi, se za oblikovanje le-teh uporabljajo določila tega odloka.

85. člen

3.4.2.2.27

.ppn - GE varovanje pogojev izvedbe občinskih podrobnih prostorskih načrtov	
1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.	
(ONR): stavbna zemljišča, (PNRP): vse vrste območij stavbnih zemljišč, namembnost GE: v skladu z usmeritvami za izdelavo OPPN.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Le obstoječa stavbna struktura. Novih stavb ni dovoljeno graditi, razen pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste, vendar le na funkcionalnem zemljišču glavne stavbe.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Dovoljeni so le obstoječi objekti ter: ograja, podporni zid (3.4.1.16), nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, vodni zbiralnik, bazen za kopanje, grajen ribnik in okrasni bazen, grajeni rastlinjak, pomožni komunalni objekti.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Predmet izdelave OPPN.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Določena z OPPN.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Ohranitev obstoječega statusa oziroma sanacija stavbišč/utrjenih površin v zelene površine.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Dovoljena je parcelacija, ki je podlaga za predvideno združevanje parcel v skladu z OPPN.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Vsi posegi in ukrepi na GE, ki bi lahko dvignili ekonomsko vrednost zemljišč, gredo v primeru eventualnih posegov v kontekstu realizacije OPPN na račun investitorja. Do sprejetja OPPN so dovoljene gradnje in prostorske ureditve, ki ne bodo ovirale načrtovane gradnje in ureditev po OPPN, med drugim: - gradnja komunalne opreme za oskrbo obstoječih objektov ter vzdrževanje, rekonstrukcija ter odstranitev gospodarske javne infrastrukture, - gradnja pomožnih objektov - ograj ter postavitev začasnih objektov po OPN, - vzdrževanje in rekonstrukcije obstoječih objektov, nadzidave in prizidave ter nadomestne gradnje na obstoječih GE, v kolikor niso v neskladju z načrtovano ureditvijo, - odstranitev obstoječih objektov,

	- sprememba rabe in namembnosti obstoječih objektov glede na plansko namensko rabo zemljišča. Vsi posegi, razen vzdrževanja, so dovoljeni le na podlagi pravnomočnega gradbenega dovoljenja. Na območju GE veljajo do sprejema OPPN stopnje varstva pred hrupom določene v Uredbi o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju glede na opredeljeno namensko rabo prostora na območju urejanja z OPPN. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP - B
85.a člen

3.4.2.2.28

.ph - GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE	
(PNRP): BT – območje za turizem; namembnost GE: namenjena je turizmu oziroma turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali) ter razvoju urbanih površin s posebno funkcijo. GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Objekt za kratkotrajno nastanitev – visok do K+P (kolenčni zid do 1,6 m) ali E1+M. Bungalov – visok le E1.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se gradi največ ena pomožna stavba GE (3.4.3.7.) po Uredbi kot enostavni objekt in sicer le majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave (samo prislonjena k stavbi), kot enoetažni objekt površine do 20 m2.
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	Objekti za lastne potrebe: parkirišče, vadbena oprema, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje (le bazen za kopanje in okrasni bazen), priključki na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, športno igrišče na prostem, pomožni komunalni objekti, utrjena dvorišča, ograje, škarpe in podporni zidovi (3.4.1.16.), zbiralnik za kapnico ter pomožni infrastrukturni objekti - pomožni objekti za spremljane stanja okolja in vrtina potrebna za raziskave ali vodnjak, mala čistilna naprava, nepretočna greznica.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb	Dopustna izraba prostora na gradbeni parceli: FZ največ 0,6.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	Minimalni odmik med objekti za kratkotrajno nastanitev je 6 m (šteje se skrajna točka objekta), če objekt ne poslabšuje bivalnih pogojev in rabe obstoječih objektov. V nasprotnem je dovoljen minimalni odmik med objekti 10 m.
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Priporočljivo je, da GE nima ograje. Sicer je lahko oblikovana le kot živa meja, plot ali žična ograja do 1,2 m višine.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	Velikostni red GE je do 1500 m2.
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila II. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturno-varstvenih pogojev in soglasja.

~~71.a~~85.b člen[103]

3.4.2.2.~~13a~~29

[103] Uskladitev s SD4 OPN Sevnica (Ur. l. RS, št. 70/19) – dodan je 71.a člen, in gre za uskladitev z veljavnim SD4 OPN Sevnica.
Ker pa gre za tip gradbene enote s prevladujočo PNRP-B, ki je že določen v 85.a členu, GE .ph, se ga prestavi na ustrezno mesto – za 85.a člen se doda nov, 85.b. Gre za redakcijski popravek oz. za prestavitev zaradi uskladitve s strukturo Odloka. Popravi se tudi številčenje tipa iz 3.4.2.2.13a v 3.4.2.2.29.

.btk - GE za kmečki turizem	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE	
(PNRP): BT - površine za turizem: btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oz. upravljavca GE.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus ter tipi streh). Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš, - 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov)[104], - 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, - 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno, - 12650 Stavbe za šport, - 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: - zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno, - 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe, - ~~241~~[105] ~~Objekti za šport, rekreacijo in prosti čas~~24110 Športna igrišča, razen: površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi objekti, - 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen: zabaviščni parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf. Na gradbeni enoti s PNRP BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva, gostinstva, zdravstva.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb, faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora[106]	/
4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene. Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.

[104] Dopolnitev zaradi uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018), kjer se v območju GE za kmečki turizem motelov ne dopušča.

[105] Ker gre za GE za kmečki turizem, se skrči nabor možnih objektov, ki sicer spadajo pod številko 241. In sicer se v tej GE dopušča samo nekatere vrste objektov (ne dopušča se npr. površin za avtomobilistične, motoristične dirke, zabaviščne parke ipd.). Dopusti se le:
24110 Športna igrišča, razen: površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi objekti;
24122: Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen: zabaviščni parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf.

[106] Redakcijski popravek: ker ni določil, se dopiše »/«

4.5 Omilitveni ukrepi	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in neprepustne greznice je treba urediti v skladu s predpisi.

3.4.3.0 Stavbe

86. člen
(splošna merila oblikovanja)

3.4.3.1 Stavba - splošna merila oblikovanja stavb
3.4.3.1.1 Značaj stavbe
(1) Stavbe naj bodo stavbarsko oziroma arhitekturno oblikovane. Merilo ter stavbarski oziroma arhitekturni izraz pri vsaki novi ali rekonstruirani stavbi oziroma dozidavi ali nadzidavi, naj bo izpeljan iz arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov oziroma njihovih elementov avtohtone arhitekture, v kontekstu ohranjanja in razvoja arhitekturne identitete prostora. Poleg tega naj zagotavlja integracijo v konkretno mikro okolje, v katerega se stavbo umešča - v skladu z vlogo stavbe v prostoru (na primer: lokacija na robu naselja, ob javnem prostoru, ipd.) in v skladu z njeno namembnostjo. Glede na vlogo stavbe na GE je stavba lahko glavna ali pomožna.
V primeru dozidav legalno zgrajenih objektov se oblikovanje objekta in naklon strešin prilagajajo obstoječemu objektu.

(2) Gradnja stavb okroglih oblik ni dovoljena, izjeme so cerkve, druge javne stavbe, kapelice in silosi.

(3) Nove in rekonstruirane stavbe morajo izpolnjevati tehnična merila oziroma gradbene predpise v zvezi z gradnjo in uporabo stavb (npr. s področja varovanja zdravja), zagotavljanja higienskih in zdravstvenih zahtev v zvezi z osončenjem, dostopnosti za invalide, varovanja pred hrupom v skladu z Zakonom o graditvi objektov in podzakonskimi akti, zagotavljanjem požarnovarstvenih zahtev in drugo. Pri gradnji se priporoča uporaba naravnih materialov lokalnega izvora. Pri posegih v obstoječe objekte je potrebno načrtovati aktivno zaščito pred hrupom, toplotnimi izgubami in vlago s tehnični ter konstrukcijski ukrepi (zaščita oken, fasad, tlakov ipd.).

3.4.3.1.2 Namembnost stavbe
(4) Sprememba namembnosti in rabe stavbe je dovoljena, če je v skladu z namembnostjo opredeljene enote urejanja oziroma določili tipa GE. Obstoječe dejavnosti se lahko pod obstoječimi pogoji ohranjajo.

3.4.3.1.3 Etažnost stavbe
(5) Upoštevajoč določila termina v Zakonu o graditvi objektov je etažnost določena z dovoljenim največjim številom etaž na strani najvišje vzdolžne fasade stavbe nad terenom, na primer E2 za pritličje in nadstropje pri glavnem vhodu v pritličju oziroma za klet in pritličje pri glavnem vhodu v kleti ipd.

(6) Možnost gradnje mansarde, to je podstrešja s koristno površino, določa navedba oznake M (npr. E2+M). Mansarda ima lahko kolenčni zid, merjen v notranjosti prostora, do svetle višine 1,4 m. Uporabni prostori se na podstrešju kljub temu lahko vzpostavijo v skladu z drugimi merili EUP. V primerih obstoječih stavb, ko je kolenčni zid podstrešja višji od 1,2 m, se podstrešje šteje za celotno etažo (praviloma nadstropje).

(7) Kletne etaže je mogoče organizirati na celotni tlorisni površini vseh stavb GE, če v posebnih merilih ni opredeljeno drugače. Kleti, oziroma etaže ki so v celoti vkopane, lahko obsegajo vsaj celotno območje dvorišča oziroma površino, ki jo dovoljujejo faktorji, če so za posamezno GE

opredeljeni. Namembnost kletne etaže je v povezavi z namembnostjo glavne stavbe in NRP GE: pomožni prostori, skladišča, lahko tudi stanovanjski in poslovni prostori za potrebe dejavnosti.

(8) Obstoječa stavbna struktura, ki je višja od predpisane pri posameznem tipu stavbe, lahko obdrži obstoječo višino le v primeru vzdrževalnih del, rekonstrukcije in spremembe namembnosti. Prav tako lahko tovrstne obstoječe stavbe obdržijo obstoječo višinsko koto glavnega vhoda v stavbo.

(9) Za obstoječo zakonito zgrajeno stavbno strukturo, ki po tlorisnih razmerjih odstopa od predpisanih razmerij pri posameznem tipu stavbe, velja toleranca do +/- 20%~~.~~, pri čemer višina stavb ne sme presegati obstoječih stavb znotraj GE. Pri oblikovanju streh se upoštevajo splošna merila oblikovanja.[107]

3.4.3.1.4 Orientacija stavbe
(10) Orientacija stavbe je smer slemena strehe osnovnega kubusa stavbe. Ta je vzdolžna, glede na tlorisno geometrijo stavbe in je določena s smerjo pozidave. V kolikor smer za predmetno GE ni označena, je določena z merili predmetnega tipa GE ali s posebnimi merili EUP. V kolikor teh določil ni, potem se določi po analogiji smeri pozidave istovrstnih, kakovostno umeščenih stavb (glavnih za glavne, ipd.) na sosednjih GE. V kolikor je iz navedenega ni mogoče določiti, potem naj le-ta načeloma poteka v smeri plastnic zemljišča za vse vrste stavb, z izjemo zidanice.

3.4.3.1.5 Podzemna stavba
(11) Pod nivojem terena se lahko na območjih, predvidenih za gradnjo po tem odloku, gradijo podzemne stavbe vselej in povsod. Gradnja je pogojena z gradbeno tehničnimi lastnostmi in pogoji obratovanja. Podzemna stavba ne sme ovirati kvalitetnega izpolnjevanja podrobnejše namenske rabe ter osnovnih funkcij ureditve nad nivojem terena oziroma nad nivojem javnega prostora (npr. parka, vozišča ipd.). V soglasju z upravljavcem javnega prostora se podzemna stavba ali njen del lahko zgradi tudi v javnem prostoru, preko regulacijskih črt. Namembnost podzemnih stavb naj bo načeloma povezana z namembnostjo glavne stavbe na GE – kot garaža, servisni in drugi pomožni prostor, lahko pa je tudi stanovanjski ali javen.

3.4.3.2. Osnovni in sekundarni kubus
3.4.3.2.1 Osnovni kubus stavbe
(12) Oblikovan naj bo kot osrednji del stavbe, s praviloma najpomembnejšim programom in z največjim volumnom, ki je v primeru, da leži ob javnem prostoru, umeščen na regulacijski črti. Umeščanje osnovnega kubusa na GE je opredeljeno pod merili oblikovanja GE (3.4.2.0. GE). Glede na Pravilnik OPN se lahko gradi kot zahtevni ali manj zahtevni objekt.

3.4.3.2.2 Sekundarni kubusi stavbe
(13) So vsi drugi deli stavbe zunaj osnovnega kubusa, ki so od njega bistveno manjši. Odstopajo po višini in oblikovanju tako, da so osnovnemu kubusu podrejeni in se z njim hkrati stikajo na vsaj eni stranici. Gradnja sekundarnega kubusa stavbe je pogojena z možnostjo izgradnje dvorišča, če ta pri tipu GE obstoja.

(14) Sekundarni kubus, ki poleg meril sekundarnega kubusa izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta po Uredbi, se lahko po njej gradi kot nezahtevni ali enostavni objekt. Velja tudi obratno, vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo ustrezati merilom oblikovanja in umestitve stavb po tem odloku.

(15) Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili:
- na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50 % zazidalne površine osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo,

[107] Dodano na podlagi pripombe občine oz. projektantov, da se določilo bolj definira.

- tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike, kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.

(16) Dovoljena je izvedba balkona, kot posebnega arhitekturnega elementa, optimalno globokega od 1,5 m do največ 2,5 m. Pri zidanicah in vinotočih je lahko balkon globok največ 1 m, dolžina je lahko 1/3 dolžine fasade, na kateri je vzpostavljen.

(17) Dovoljena je izvedba ganka, kot avtohtonega arhitekturnega elementa. To je zunanji hodnik vzdolž celotne glavne fasade, globok do največ 1,5 m, pokrit z osnovno streho. Ob tem lahko previs strehe nad gankom vzpostavlja asimetrijo stavbe in lahko presega horizontalno projekcijo ganka za največ 0,5 m. Gank naj bo, razen konstrukcijske plošče, praviloma izdelan iz lesa.

(18) Dovoljena je izvedba lože, kot posebnega arhitekturnega elementa. To je pokrit zunanji prostor, nad pritličjem umaknjen v volumen stavbe, ki je z vseh strani, razen z ene, zaprt. Loža naj ne presega ravnine fasade.

(19) Dovoljena je izvedba nadstreška, ki predstavlja posebno obliko sekundarnega kubusa. Nadstrešek je vsaj z dveh strani odprt.

(20) Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna), usklajena z naslednjimi merili:
- elementi strehe z naklonom (dvokapne in večkapne) so lahko le enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa ali konceptualno komplementarni,
- enokapne strehe so lahko nižjega naklona ali enakega naklona kot pri strehi osnovnega kubusa oziroma je podaljšek osnovne strešine,
- kota slemena je lahko enaka koti slemena osnovnega kubusa ali nižja, ne sme pa presegati višino slemena osnovnega kubusa,
- sleme strehe sekundarnega kubusa je lahko pravokotno na potek slemena strehe glavne stavbe, vendar enakega naklona,
- frčade ali drugi strešni izzidki so dovoljeni,

v primeru izvedb strehe v naklonu na sekundarnem kubusu, ki je dodan na krajšo stranico osnovnega kubusa, je smer slemena enak kot pri osnovnem kubusu.

3.4.3.3 Strehe z naklonom (dvokapne, enokapne, večkapne in štirikapne)
(21) Optimalni naklon strešnih površin je 45°, vendar pa naj bo med 35° in 45°. V obstoječih soseskah naj se prilagaja kontekstu obstoječih streh, vendar naj ne bo manjši od 30°.

(22) Strehe z naklonom naj imajo le lokalnemu koloritu prilagojeno barvo kritine, ki je načeloma opečno rdeča in izjemoma sivo črna. Površinska struktura kritine ne sme oddajati svetlobnih refleksov. Priporočljiva je opečna kritina.
V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna ali prosojna.

(23) Napušč strehe je stavbarski/arhitekturni element, ki poteka od finalnega sloja fasade do skrajne zunanje točke strehe, vključno s sistemom odvodnjavanja. Optimalna širina vzdolžnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije, vendar ne sme presegati 1,0 m. Optimalna širina čelnega napušča je do 0,8 m horizontalne projekcije in ne sme presegati 1,0 m.

(24) Strešni izzidki (frčade) in strešna okna so lahko le enega tipa in velikosti na posamezni strešni površini, v čelnem risu trikotne, dvokapne oblike (z istim naklonom kot osnovna streha) ali pravokotne oblike z ravno streho naklona do 6º, enokapne naklona do 20º in trapezne. Višina strešnih izzidkov ne sme presegati višino slemena strehe osnovnega kubusa. Strešni izzidki (frčade) ne smejo presegati 30% tlorisa posamezne strešne površine. Pri tem naj bodo trikotne

in trapezne frčade tlorisno v celoti umeščene v spodnjih dveh tretjinah strešne površine. Nad glavnim vhodom je dovoljena izvedba sredinskega večjega strešnega izzidka do 1/3 tlorisa posamezne strešine. Na eni strešini je dovoljena kombinacija strešnih oken in frčad. Frčade naj bodo na strehi umeščene praviloma simetrično, skladno s kompozicijo fasad objekta.

(25) Zbiralniki sončne energije naj bodo praviloma integrirani v streho in v istem naklonu kot strešna površina. Postavljeni naj bodo na strešnih površinah, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor. Na objektih in območjih, ki so varovani kot kulturni spomeniki, postavitev in gradnja naprav za proizvodnjo električne energije ni sprejemljiva, dopustna je le izjemoma, na podlagi kulturnovarstvenega soglasja.

3.4.3.3.01 Štirikapna streha
(26) Je tip strehe z naklonom, ki se lahko gradi le v primeru rekonstrukcij obstoječih stavb s takšnim tipom strehe ali v primerih, kjer tako določa OPPN.

3.4.3.3.02 Dvokapna streha
(27) Je tip strehe z naklonom, ki ima naslednje elemente:
- strešni površini sta simetrični,
- čopi niso dovoljeni, razen pri tipu stavbe hiša na podeželju in pomožnih stavbah ter v primerih, kjer se v vodilni mapi dokaže potreba po njem iz vizualne izpostavljenosti stavbe v širši kulturni krajini ali iz vidika avtohtonosti v naselju, v katerem je stavba umeščena.

3.4.3.3.03 Enokapna streha
(28) Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše stranice osnovnega kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon, vendar naj bo med 5° in ~~do~~ 20[108]°. V primeru prilagajanja obstoječi pozidavi naj se prilagodi naklonu strešin obstoječih objektov.

3.4.3.4 Ravna streha
(29) Je skupaj s strešnim vencem oblikovana tako, da je v merilu perspektive pešca iz javnega prostora vidna kot ravna streha s strešnim vencem (brez vidnih naklonskih strešin). Izvedena je lahko kot nepohodna ali pohodna streha (terasa) ali kot zelena streha. Sistemi za izrabo sončne energije so lahko integrirani v streho v kateremkoli naklonu, vendar poenoteno za vse elemente in tako, da segajo največ 1,5 m nad strešni venec.

3.4.3.5 Fasada
(30) Glavna fasada je fasada, ki je postavljena proti najpomembnejšemu javnemu prostoru. Fasade, ki potekajo vzdolž slemena strehe (oziroma na območju te orientacije), so vzdolžne fasade. Fasadi, ki sta na strani izteka slemena, sta čelni fasadi. Notranja fasada je fasada, ki meji na sekundarni del GE ali odprti prostor krajine.

(31) Mejne fasade so fasade stavbe, ki mejijo na sosednjo GE in so od le-te odmaknjene manj kot 0,25 m. Oblikujejo se kot slepe fasade, in sicer z naslednjimi elementi:
- so brez odprtin,
- od meje morajo biti odmaknjene za 5 cm oziroma za debelino, ki jo določa debelina izolacije fasade.

(32) Najpomembnejši fasadni elementi naj bodo praviloma urejeni v enotnem kompozicijskem sistemu, načeloma v vertikalnih oseh. Fasadne obloge (cokel) iz keramike ter poliranega kamna niso dovoljene.

Barve fasad so lahko le bele in nežne pastelne barve zemeljskih tonov. Pri izvedbi montažnih nestanovanjskih, proizvodnih in skladiščnih objektov pa se lahko fasade obložijo s prefabriciranimi

[108] Dodano na podlagi uskladitve s stanjem in razvojne pobude občine.

elementi iz pločevine, betona in vlaknocementnih plošč. Pri izvedbi montažnih lesenih stanovanjskih in nestanovanjskih objektov je fasada lesena. Prepovedana je uporaba signalnih barv, ki se v prostoru izrazito moteče in niso tradicionalne (npr. citronsko rumena, vijolična, živo oziroma travniško zelena, živo, temno oziroma turkizno modra, živo rdeča, živo oranžna ipd.). Prav tako ni dopustna kombinacija navedenih in drugih signalnih oziroma izrazito živih barv med seboj. Barva fasade mora biti določena v projektu za pridobitev gradbenega dovoljenja.

(33) Okenske odprtine pri stavbi tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju, naj bodo večje od 0,4 m^2, razmerje med širino in višino je praviloma 1:1,4.
Med okenske odprtine ne sodijo steklene fasade, to so deli fasad v posameznem horizontalnem pasu fasadne ploskve. Stavbno pohištvo v barvah kovin ni dovoljeno. Če obstoječe stanje presega določilo OPN, se obstoječe stanje lahko ohranja do naslednjega posega v fasadni plašč.

(34) Sestavni del arhitekturnih značilnosti stavb so vsi na stavbo nameščeni tehnični in označevalni elementi (svetlobni napisi, oglasni panoji, klimatske naprave, ipd.). Na glavni fasadi stavbe ni dovoljeno nameščati inštalacijskih omaric in enot klimatskih naprav. Obvestilno signalizacijo je dovoljeno umeščati v EUP, kjer so dovoljeni javni programi. Dopustna je obvestilna signalizacija in oglaševanje za lastne potrebe na fasadah stavb (in poljavnem prostoru GE), v katerih se opravlja dejavnost (javni program), če le-ti zadovoljujejo določila Uredbe, vendar ne smejo motiti okoliških bivalnih prostorov (stanovanj, pisarn). Na glavni fasadi stavbe se lahko postavljajo tudi spominska obeležja.

(35) Glavni vhod v glavno stavbo je praviloma na glavni fasadi osnovnega kubusa, lahko pa je tudi na čelni fasadi. Kota glavnega vhoda v glavno stavbo je lahko praviloma le na koti javnega prostora +1,2 m oziroma do največ -0,3 m. Drugi najpomembnejši vhod naj se oblikuje na notranji fasadi. Prioriteta pomembnosti vhodov naj sledi zaporedju: javni prostori, drugi poslovni prostori ter bivalni prostori. Vhodi naj se oblikujejo kot osrednji arhitekturni členi fasade, katere del so.

3.4.3.6 Glavna stavba - splošna merila urejanja

87. člen

Značaj glavne stavbe
(1) Glavna stavba je po vsebini, značaju in arhitekturnih oziroma stavbarskih elementih najpomembnejša stavba gradbene enote, ki določa odnos med gradbeno enoto in najpomembnejšim javnim prostorom. Glavna stavba GE se lahko glede na Uredbo gradi kot zahtevni ali manj zahtevni objekt.

Namembnost glavne stavbe, umestitev v prostoru
(2) Glavna stavba se praviloma umesti ob najpomembnejšem javnem prostoru GE. V njej naj bodo urbanotvorno organizirani najpomembnejši programi, ki so vzpostavljeni na GE. Kot glavna fasada se oblikuje fasada ob najpomembnejšem javnem prostoru, na katerega stavba meji. Z oblikovanjem glavne fasade naj se vzpostavi odnos oziroma pomen in značaj stavbe do javnega prostora.

Sestavine glavne stavbe - osnovni in sekundarni kubusi
(3) Glavna stavba ima osnovni kubus oziroma je sestavljena iz osnovnega in morda enega ali več sekundarnih kubusov. Možnost in način vzpostavitve sekundarnega kubusa so opredeljeni pri posameznem tipu glavne stavbe.

Tipi glavne stavbe

88. člen

3.4.3.6.01

hiša na podeželju

Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	V tlorisu je širok optimalno med 8,0 m in 10,0 m. Tlorisi so podolgovate oblike, pri čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,3, priporočljivo 1:1,5 do največ 1:2, visoka do največ E2+M, če ni predpisano drugače.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili: - na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine osnovnega kubusa stavbe, sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo, - tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe	Osnovni namen je bivanje, dopolnilno so lahko vzpostavljene tudi terciarne dejavnosti manjšega obsega. Klet in pritličje stavbe je lahko na območjih z NRP SK in A tudi javno - namenjeno dejavnostim, ki so v skladu z merili bivanja v intenzivnem podeželskem okolju. Terciarna dejavnost ne sme presegati 40% uporabne površine bivalnega dela objekta.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, ~~12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev[109],~~ 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčnih in kongresnih stavb[110])~~, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic[111]), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv). V pritličju stavb (ne več kot 40 % celotnega objekta) so dovoljeni tudi tipi objektov kot so pri tipu GE .vs določeni za pomožne stavbe po Klasifikaciji CC-SI.
Posebnosti oblikovanja fasad	Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Osnovni kubus: - streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3). Sekundarni kubus: - streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).

89. člen

3.4.3.6.02

gospodarska stavba	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Optimalno široka 15,0 m in največ 30,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini med 2:3 do največ 1:3. Pri stavbah, ki so ožje od 15,0 m, je lahko to razmerje med širino in dolžino 1:1 in 1:3, visoka do največ E3, če ni drugače predpisano. Dovoljena je toleranca pri širini in dolžini objekta v primeru tehnoloških zahtev proizvodnega procesa oziroma se tlorisna zasnova prilagaja tehnologiji in velikosti GE.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe. Praviloma se gradijo na straneh, ki ne mejijo na najpomembnejši javni prostor.
Namembnost stavbe	Namenjena opravljanju dejavnosti s področja kmetijstva ter terciarnih dejavnosti (obrtnih, servisnih in drugih dejavnosti). Bivanje v njej ni dovoljeno.
Tipi objektov	12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~ skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčne in kongresne stavbe)~~, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice in avtomehanične delavnice[112]).

[109] Briše se šifra 12120 za ta tip glavne stavbe (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih v tem tipu glavne stavbe ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, kot so npr. mladinska prenočišča idr.).

[110] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[111] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[112] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

Posebnosti oblikovanja fasad	Dovoljeno je stavbno pohištvo tudi v barvi kovin. Dovoljene so slepe in steklene (antirefleksijske) fasade. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom – tip dvokapna streha (3.4.3.3.02) - praviloma brez frčad. Odstopanje naklona strešin je možno le s posebno utemeljitvijo. V urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Pri gospodarskih objektih, kjer se opravlja dejavnost, se naklon objekta prilagaja tehnološkem načrtu, vendar višina objekta ne sme presegati višino obstoječih objektov v radiju 100,0 m. Sekundarni kubus: - streha je lahko tipa streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha (3.3.3.4).

90. člen

3.4.3.6.03

industrijska hala	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Kot volumen naj bo pravilnih elementarnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami (na primer kocka, kvader, ipd.). Višina stavbe lahko sega le do višine naselbinskega telesa oziroma prevladujoče stavbne strukture v vplivnem območju, odvisna je od tehnologije proizvodnih procesov. Osnovni kubus glavne stavbe se prilagaja tehnologiji proizvodnih procesov.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Dovoljena je izgradnja sekundarnih kubusov po splošnih merilih glavne stavbe.
Namembnost stavbe	Namenjena dejavnosti sekundarnega sektorja, v manjši meri (do 20 %) lahko tudi z njo povezanimi dopolnilnimi dejavnostim terciarnega sektorja.
Tipi objektov	12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in ~~skladišča~~skladiščne stavbe, 23030 Objekti kemične industrije (razen koksarne ter terminala za ogljikovodike ter rafinerije).
Posebnosti oblikovanja fasad	Stavbno pohištvo bele barve ali barve kovin je dovoljeno. Dovoljene so slepe in steklene (antirefleksijske) fasade. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha oblikovana kot tip ravna streha (3.4.3.4). Izjemoma je dovoljeno odstopanje s posebno utemeljitvijo na način, da se oblikuje kot streha z naklonom (dvokapnica) do največ 20° brez strešnih izzidkov.

91. člen

3.4.3.6.04

klasična javna stavba	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Obstoječa stavbna struktura (tlorisni in višinski gabarit) se ohranja. Glavne fasade nadomestnih stavb naj se locirajo na obstoječo gradbeno linijo oziroma regulacijske črte. Dovoljene so tolerance pri tlorisni zasnovi oziroma k osnovnem kubusu je dovoljena izvedba sekundarnih kubusov.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Dovoljena je gradnja sekundarnih kubusov na vseh fasadah. Sekundarni kubus proti javnemu prostoru naj bo oblikovan tako, da je ostalim arhitekturnim elementom glavne fasade izrazito podrejen (npr. viseč steklen ipd.). Zazidalna površina sekundarnih kubusov ni omejena in se prilagaja namembnosti objekta oziroma se načrtuje v skladu veljavnimi predpisi za to vrstni objekt. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo, tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe	Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega sektorja ali bivanju, vendar ne v pritličju. Proizvodnja, skladiščenje na večjih površinah od 50 m^2 in trgovina z zunanjimi skladiščnimi prostori niso dovoljeni.
Tipi objektov	12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12740

	Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega[113]).
Posebnosti oblikovanja fasad	Obstoječe javne stavbe izpred 1. polovice 20. stoletja naj se prenavljajo v skladu s prvinami predmetne, izvorne arhitekture. Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barve oziroma barvi kovin. Odstranitev kakovostnih portalov, vhodnih vrat iz fasade orientirane na javni prostor (trg) ni dovoljeno. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Osnovni kubus: - streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) in večkapna streha (3.4.3.3). Sekundarni kubus: - streha je lahko tipa ravna in streha z naklonom (enokapna, dvokapna in večkapna).

92. člen

3.4.3.6.05

modernistična javna stavba	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Visoka je lahko največ do E3.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Višinsko smejo segati največ do kote 1,0 m pod koto kapi osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe	Namenjene kvartarnim dejavnostim družbene infrastrukture. V primeru odsotnosti javnih programov je lahko do 50 % koristnih površin izjemoma namenjenih tudi programom terciarnega sektorja ali bivanju, vendar slednje ne v pritličju. V stavbi ni dovoljena proizvodnja, skladiščenje na površinah večjih od 50 m^2 oziroma arhiviranje na več kot 30 % tlorisne površine, če tak prostor ni javen.
Tipi objektov	12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12204 Konferenčne in kongresne stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic), [114]12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega[115]).
Posebnosti oblikovanja fasad	Fasade, razen notranje/dvoriščne fasade, naj bodo oblikovane kot glavna fasada (3.4.3.5), tako da prezentirajo javne vsebine stavbe. Tako slepe kot steklene fasade so dovoljene. Slednje le brez refleksnih odbojev. Stavbno pohištvo je dovoljeno tudi v beli barvi oziroma barvah kovin. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem urbanem okolju je dovoljena tudi streha tipa ravna streha (3.4.3.4). Znotraj tega naj bodo naklon strešnih površin in kolorit ter struktura kritine, usklajeni z okoliško strešno strukturo.

93. člen

3.4.3.6.06

modernistična stanovanjska hiša	
Osnovni kubus glavne stavbe	Tlorisna zasnova je praviloma pravokotne oblike. Dovoljena je kombinacija pravilne in nepravilne oblike, pri čemer mora biti najmanjše razmerje širine:dolžini 1:1,2, do največ 1:2, visoka do največ E2+M, če ni predpisano drugače. Sleme ne sme presegati silhuete krajine streh prostorske enote, v kateri stavba stoji.

[113] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[114] Uskladitev z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[115] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

(87. člen)	
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Sekundarni kubus se lahko oblikuje le v skladu z naslednjimi merili: - na osnovni kubus stavbe je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine osnovnega kubusa stavbe. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo. Tlorisna zasnova je lahko pravokotne in nepravilne (L, T, prisekane in druge) oblike. Kubusi se lahko dodajajo ali odvzemajo na čelnih in vzdolžnih fasadah, višina slemena sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega kubusa.
Namembnost stavbe	Osnovni namen je bivanje.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš.
Posebnosti oblikovanja fasad	Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02), enokapna streha (3.4.3.3.03) ali tipa ravna streha (3.4.3.4). Kritina mora biti usklajena z barvo okoliških stavb.

94. člen

3.4.3.6.07

paviljonska stavba/paviljon Podtip: odprta paviljonska stavba	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Oblikovana kot enoprostorska stavba s dodatnimi pomožnimi (sanitarnimi, garderobnimi in skladiščnimi) prostori, vendar z zgolj eno etažo (E1), višinsko prilagojeno prostorskemu kontekstu, praviloma visoko do največ 10,0 m. Stavba naj bo načeloma vzdolžna, vendar razmerje širine:dolžini v tlorisu naj ne bo večje od 1:3. Podtip odprta paviljonska stavba naj ima na vsaj dveh fasadah zasnovano nadstrešnico (na glavni in najpomembnejši prečni javni fasadi).
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Niso dovoljeni.
Namembnost stavbe	Namenjena programom javnega značaja terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje in proizvodnja nista dovoljeni.
Tipi objektov	12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 ~~Bencinski servisi~~Oskrbne postaje; 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehanične delavnice); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12711 Stavbe za rastlinsko ~~predelavo~~pridelavo; 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe[116].
Posebnosti oblikovanja fasad	Fasade naj bodo delno ali v celoti odprte oziroma transparente v največji možni meri, ki jo dopušča namembnost zgradbe; na fasadi naj bo čitljiva vertikalna konstrukcija. V naravnem okolju naj bo v naravnem lesu ali z belimi opleski. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS. Podtip odprta paviljonska stavba: kolorirane kovinske obloge fasad niso dovoljene.
Tipi streh	Tip ravna streha (3.4.3.4). V izjemnih primerih, ko je mogoča utemeljitev iz obstoječega prostorskega konteksta urbanega ali vaškega prostora, je lahko streha tudi streha z naklonom – tipa dvokapna streha (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03).

95. člen

3.4.3.6.08

trško-mestna hiša Podtip: trško-mestna hiša v nizu

[116] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Optimalna širina je 10,0 m in največja 16,0 m, najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,5, visoka največ do E2+M, oziroma do vrha slemena najvišje sosednje legalno zgrajene hiše, če ni predpisano drugače. Podtip: trška-mestna hiša v strnjenem nizu je vedno orientirana vzdolž javnega prostora in se s čelno fasado stika s sosednjo trško-mestno hišo v strnjenem nizu na parcelni meji, v celotni površini ali vsaj na dve tretjini (2/3) le-te. V primeru, da lastnik sosednjega objekta ne soglaša z lokacijo objekta (stik s čelno fasado ali postavitev na mejo), se upoštevajo odmiki od parcelnih mej, določeni z OPN. Razmerje širine:dolžini je lahko tudi manjše od osnovnega tipa. Lahko je tudi večje, vendar do največ 1:3, s tem da se mora ujemati z eno od sosednjih hiš v nizu v širini. Višina kapi osnovnega kubusa glavne stavbe mora biti interpolirana med višine kapi osnovnih kubusov sosednjih legalno zgrajenih objektov v stavbnem nizu. Izjema: V primeru posega na trško-mestni hiši v strnjenem nizu z vzdolžno, po globini GE orientiranimi stavbami, naj bo streha takšne hiše v vsakem primeru orientirana vzdolž stavbnega niza, tudi v primeru, da je osnovni kubus glavne stavbe orientiran drugače.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Lahko se organizirajo le v sekundarnem delu GE. V prostoru med osnovnim kubusom glavne stavbe in javnim prostorom ter sosednjimi GE vzdolž javnega prostora, na katerega meji (na primer vogalna stavba), sekundarni kubus ni dopusten. Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe: - sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo, - širina je omejena z obvezno organizacijo notranjega dvorišča.
Namembnost stavbe	Namenjena bivanju, terciarnim in kvartarnim dejavnostim ter drobni obrti. Javni prostori v pritličju naj zavzemajo vsaj 50 % površine pritličja, v preostalem delu površine pritličja, se lahko uredijo garaže za osebna vozila. Pritličje trško-mestne stavbe je lahko namenjeno le terciarnim in kvartarnim dejavnostim. Pritličje se lahko izjemoma v celoti uporablja tudi v stanovanjske namene, vendar naj bo pri nadomestnih gradnjah in rekonstrukcijah, konstrukcijsko in konceptualno zgrajeno kot javni prostor v skladu z naslednjimi merili: - s svetlo višino med 2,8 m in 4,0 m, - zagotovljena mora biti vizualna povezanost notranjih in najpomembnejšega javnega prostora, na katerega GE meji – vsaj 50 % glavne fasade naj bo transparentne. V nadstropjih je osnovni namen bivanje, dopolnilno so lahko tudi terciarne in kvartarne dejavnosti; skladiščenje ali proizvodnja v nadstropjih nista dovoljena.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11210 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev[117] (samo mladinska prenočišča), 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe ~~(razen konferenčnih in kongresnih stavbe)~~, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi[118] in knjižnice; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo[119].
Posebnosti oblikovanja fasad	Brez oblikovnih sprememb je potrebno v celoti prenoviti najmanj naslednje elemente: glavno in čelne fasade z vsemi izvornimi arhitekturnimi značilnostmi stavbe (detajle, streho in osnovni notranji ustroj stavbe s stopniščem). Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom - tipa dvokapna (3.4.3.3.02). Na spodnji polovici strešne površine so lahko v vzdolžni smeri vzpostavljeni strešni izzidki (frčade), ki naj bodo praviloma urejeni v vertikalnih kompozicijskih oseh glavne fasade.

96. člen

3.4.3.6.09

hiša v vrsti

[117] Pod šifro 12120 se v tem tipu glavne stavbe dopusti le mladinska prenočišča (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev, dopušča se samo mladinska prenočišča).

[118] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[119] Doda se CC-SI 12640, saj gre za uskladitev s stanjem (npr. obstoječi Zdravstveni dom Krmelj v območju KL30) in na podlagi razvojne pobude Občine za rekonstrukcijo oz. dozidavo ZD.

Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	Osnovna enota, ki sestavlja posamezen niz, je optimalno široka 8,0 m do največ 10,0 m, pri čemer je razmerje širine:dolžini 1:1, visoka do E2+M, če ni določeno drugače. Posamezne enote so lahko v nizu vzpostavljene s tlorisnimi zamiki. Stavbni niz naj bo sestavljen iz vsaj treh osnovnih enot, glede na prostorske zmogljivosti celotnega prostora urejanja in obstoječo konfiguracijo terena.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Način vzpostavitve sekundarnih kubusov glavne stavbe naj izhaja iz PGD za celotno sosesko oziroma niz. Organiziran je lahko na notranji fasadi osnovnega kubusa, proti sekundarnemu delu GE, če ne presega koto najnižje strešne kapi osnovnega kubusa glavne stavbe. Posegi nad koto najnižje strešne kapi stavbe niso dovoljeni brez soglasja lastnikov sosednjih GE, ne glede na gradbeni ali funkcionalni poseg.
Namembnost stavbe	Osnovni namen je bivanje.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš.
Posebnosti oblikovanja fasad	Gradbeni posegi v zunanjosti stavb in zunanje ureditve naj se izvajajo pod pogoji ohranjanja likovno prostorske celovitosti celotnega niza vrstnih stavb. Tako ni dovoljeno: - spreminjanje elementov strehe (nakloni, vgradnja naknadnih frčad, strešnih oken in kritine obstoječih streh), - povišanje (nadzidava) posameznih enot - stavb niza. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom, tipa dvokapna (3.4.3.3.02) ali enokapna streha (3.4.3.3.03), v intenzivnem urbanem okolju je dovoljena tudi streha tip ravna streha (3.4.3.4).

97. člen

3.4.3.6.10

zidanica	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	V tlorisu naj bo elementarne pravokotne oblike (razmerje širina:dolžini od 1:1,3 do 1:2), širine 3,5 m do 6,0 m in dolžine med 5,0 m in 8,5 m. Visok naj bo E, E+M ali E2, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti vkopana, ležišče kapne lege (E2) mora biti na plošči nad zgornjo etažo, v liniji zunanjega zidu. Pri etažnosti E+M je dovoljena višina kolenčnega zidu 1,6 m. Pri ravnem zemljišču, kjer višinska razlika na vzdolžni strani stavbe ne presega 1,4 m, je lahko visoka le E1, E+M. Skupna tlorisna površina vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 50 m². Vkopan del kleti je lahko razširjen po kriteriju 1 m² podzemne stavbe za vsakih nadaljnjih 100 m² vinograda, do maksimalnih 100 m² skupne tlorisne površine kletne etaže zidanice.
Sekundarni kubus glavne stavbe (87. člen)	Sekundarni kubusi so: - povečan del osnovnega kubusa, ki se doda k osnovnemu kubusu, - izvedba ganka kot avtohtonega arhitektonskega elementa in - izvedba balkona kot posebnega arhitekturnega elementa.
Namembnost stavbe	Stavba je namenjena shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter pridelkov, grozdja in sadja ter izdelkov iz njih. Občasno bivanje je dovoljeno, stalno ni.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov[120] (samo zidanice).
Posebnosti oblikovanja fasad	Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena, kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada. Barve so lahko le bela ali v pastelnih zemeljskih tonih. Zunanje stopnišče se lahko vzpostavi le na stranski fasadi. Okenska odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Okna v kletnem delu stavbe so lahko le pravokotne oblike, dovoljene so steklene stene s polkni. Stavbno pohištvo naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa, barva kovine ni dovoljena. Polnila varovalnih ograj (gank, balkon) naj bodo lesena, obdelana v vidni barvni teksturi lesa. Ob zidanicah naj se postavijo brajde lesene konstrukcije. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh	Streha z naklonom 40° - 45°, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno s potekom plastnic. Izjeme so lahko v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih se orientacija prilagodi obstoječemu vzorcu. Frčade niso dovoljene, razen pri etažnosti E+M, čopi le v primerih, ko gre za uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi arhitekturnimi elementi sosednjih zidanic. Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s pohodno nepokrito teraso).

3.4.3.6.11

[120] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

vinska klet za vinotoč	
Osnovni kubus glavne stavbe (87. člen)	V tlorisu naj bo praviloma elementarne pravokotne oblike, brez krožnih elementov, širok optimalno okoli 8,0 m in največ 10,0 m, pri čemer mora biti razmerje širine:dolžini od 1:1,3 do 1:2. Visoka je lahko do največ E2+M, pri čemer mora biti spodnja E (klet) z vsaj ene strani v celoti vkopana.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (87. člen)	Gradi se lahko na vseh straneh kletne etaže. Skupna tlorisna površina osnovnega in sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 150,0 m².
Namembnost stavbe	Stavba je namenjena organizaciji vinotoča, shranjevanju kmetijskih orodij in strojev ter pridelkov iz grozdja in sadja ter izdelkov iz njih ter sprejemu do 60 gostov. Občasno bivanje je dovoljeno, stalno ni.
Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 12713 Stavbe za ~~spravilo pridelka~~skladiščenje pridelkov[121] (vinska klet), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice~~, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev~~[122].
Posebnosti oblikovanja fasad	Fasada naj bo načeloma horizontalno členjena; kletni del naj bo priporočljivo izveden v vidni teksturi kamnitega zidu (iz avtohtonega apnenca), obrizga, zatrep pa kot lesena fasada. Barva je lahko bela ali v pastelnih zemeljskih tonih. Okenske odprtine polkrožnih oblik niso dovoljene. Stavbno pohištvo, varovalne ograje ter odprti sekundarni kubusi so lahko le v leseni izvedbi, z ohranjeno teksturo lesa. Barve kovin in bela barva niso dovoljene. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh 3.4.1.10.1	Streha z naklonom, tipa dvokapna streha, orientirana vzporedno glede na potek plastnic. Izjeme so lahko v okoljih s prevladujočim vzorcem drugačne orientacije streh, v teh primerih se orientacija prilagodi obstoječemu vzorcu. Frčade so dovoljene, čopi pa le v primerih, ko gre za uskladitev oblikovanja s tradicionalnimi sosednjimi zidanicami v neposredni bližini. Streha sekundarnega kubusa je lahko tipa ravna streha (pokrita z zemljo ali s teraso). Pri stavbah, ki so visoke največ do klet + M ter vkopane vsaj z ene strani, je dovoljena streha v obliki podaljška, k osnovni strešni ploskvi (po dolžini objekta) v istem naklonu in površini. Kap sekundarnega kubusa (tudi v primeru ravne strehe) ne sme biti višji od kapi strehe primarnega kubusa.

3.4.3.6.12

objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov	
Osnovni kubus glavne stavbe (85.a člen)	Novogradnje naj se oblikujejo v skladu z določili oblikovanja tipa hiše na podeželju, ob optimalni širini osnovnega tlorisa 6,0 m in največ 8,0 m. Razmerje širine in dolžine je lahko med 1:1,5 do 1:2. Visoka je lahko največ E1 + M (bungalov le E1) ali K + P (višina kolenčnega zidu do 1,6 m). Novogradnje so v tlorisu ene etaže lahko velike do 75 m2. Obstoječe stavbe,ki imajo večjo zazidalno površino kot 75m2, ni dovoljeno povečevati, dovoljenja so le odstranitev, rekonstrukcija in vzdrževanje.
Sekundarni kubusi glavne stavbe (85.a člen)	Lahko so zasnovani kot odprte ali zaprte konstrukcije. Sekundarni kubus glavne stavbe je le pritličen z le ravno streho.
Namembnost stavbe	Namenjene so kratkotrajni nastanitvi in terciarnim dejavnostim (gostinstvo in trgovina) ter v primeru počitniških hiš (vikendov) občasnemu bivanju. Stalno bivanje ni dovoljeno.
Tipi objektov	Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za objekte za kratkotrajno nastanitev/bungalov: 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev, 12112 Gostilne, restavracije in točilnice (kot dopolnitev turistične dejavnosti). Tipi objektov po klasifikaciji (CC-SI) za počitniške hiše (vikend): 11100 Enostanovanjske stavbe (samo počitniške hiše).
Posebnosti oblikovanja fasad (3.4.4.1.)	Stavbno pohištvo naj bo v naravnih tonih avtohtonih vrst lesa (smreka, hrast, macesen…). Stavbno pohištvo v beli barvi in barvah kovin ni dovoljeno. Barve fasad pri vseh tipih stavb, razen pri javnih stavbah, so lahko le pastelne barve zemeljskih tonov. Priporočljivo je, da so čelni zatrepi leseni - z vertikalno smerjo desk iz avtohtonih vrst lesa v naravnih barvah in teksturah. Na območjih varovanja kulturne dediščine se oblikovanje objekta v celoti prilagaja kulturnovarstvenim pogojem pristojne enote ZVKDS.
Tipi streh (3.4.1.8.)	Streha z naklonom – dvokapna streha. Nakloni streh od 30 - 45°. Smer slemena v vzdolžni smeri objekta. Čopi so dopustni v primeru zagotavljanja skladnosti z okoliškimi objekti ali izredne vizualne izpostavljenosti.

[121] Redakcijski popravek zaradi uskladitve z veljavno Uredbo o razvrščanju objektov (2018).

[122] Briše se šifra 12120 v tem tipu glavne stavbe (po novi Uredbi o razvrščanju objektov pod to šifro sodijo tudi npr. izvenstandardne oblike nastanitve, ki pa se jih ne dopušča. Hkrati se ne dopušča tudi drugih stavb za kratkotrajno nastanitev).

	Pri bungalovu je streha lahko le tipa dvokapna ali ravna.

3.4.3.7 Pomožne stavbe

98. člen
(splošna merila oblikovanja pomožnih stavb)

Značaj pomožne stavbe
(1) Pomožna stavba GE je prosto stoječa stavba, ki naj bo po vlogi v prostoru GE, oblikovanju in namenu podrejena glavni stavbi. Med pomožne stavbe sodijo vse stavbe na GE, ki niso glavne stavbe.

(2) Pomožno stavbo, ki poleg opredeljenih meril GE in pomožne stavbe GE po Uredbi izpolnjuje tudi merila nezahtevnega in enostavnega objekta, se lahko gradi po Uredbi kot nezahtevni ali enostavni objekt. Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov so predpisani pri posameznem tipu GE (GE v točki 2.2. in 2.3). Tipi enostavnih in nezahtevnih objektov so v tem odloku določeni skladno z Uredbo. Če posamezen tip v Uredbi ni določen ali se predpis spremeni, se izrazi za tipe objektov smiselno upoštevajo glede na značilnosti opisanih objektov v Uredbi.
Namembnost pomožnih stavb
(3) Glede na glavno stavbo naj pomožna stavba GE zagotavlja pokrit prostor vsem drugim, v razmerju do javnega prostora manj pomembnim dejavnostim GE, ki so skladne s podrobno namensko rabo v GE. V njih ni dovoljeno organizirati javnih prostorov za javne programe, stanovanj in drugih vsebin glavne stavbe GE, v kolikor ni z njimi zapolnjenih vsaj 75 % pritličij glavnih stavb GE. V kolikor je ta pogoj izpolnjen, veljajo tudi za pomožne stavbe dopustni tipi objektov (3.4.3.2, tč. 2.0), ki so na posamezni GE predpisani za glavne stavbe. Na GE so dovoljene tudi obrtne, proizvodne in skladiščne dejavnosti, ki se v pomožnih stavbah GE umeščajo prioritetno.

Umestitev v prostoru
(4) Pomožne stavbe se locirajo znotraj GE, razen pomožnih kmetijsko-gozdarskih objektov, ki so po Uredbi nezahtevni in enostavni objekt, ki se lahko gradijo znotraj GE in v skladu s 40. členom tega odloka v 20,0 m pasu od meje stavbnega zemljišča. Pomožne stavbe so lahko prislonjene na sosednjo stavbo (slepa fasada).

Sestavine pomožne stavbe - osnovni in sekundarni kubusi
(5) Pomožna stavba je lahko sestavljena iz osnovnega in enega ali več sekundarnih kubusov.

(6) Osnovni kubus pomožne stavbe se prilagaja potrebam dejavnosti oziroma gospodinjstvu in velikosti GE. Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2, največje pa 1:3 (izjeme so enoredni ali iztegnjen kozolec ter stavbe ki se prilagajajo tehnološkem načrtu in so lahko tudi daljše). Visok je največ do E1+M v ravnini in največ E2+M v nagnjenem terenu, kjer je višinska razlika terena v prečni smeri stavbe najmanj 2,0 m.

(7) Sekundarni kubusi pomožne stavbe so dovoljeni.

Oblikovanje strehe pomožne stavbe
(8) Streha je lahko tipa streha z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Manjši naklon se dovoli, če to pogojuje tehnološki načrt ali ko je širina objekta prevelika (več kot 15,0 m) in bi bila s tem porušena osnovna kompozicija stavbe.
Pri pomožnih stavbah, kjer širina objekta bistveno ne odstopa od širine glavne stavbe na GE, se praviloma izvede streha istega naklona kot glavna stavba. Strešni izzidki, čopi in frčade so dovoljeni.
Streha sekundarnega kubusa:

streha sekundarnega kubusa je praviloma enaka kot pri osnovnem kubusu pomožne stavbe, dovoljena je tudi kombinacija navedenih tipov streh. Pri izvedbi manjšega sekundarnega kubusa je streha lahko tipa ravna ali enokapna oziroma je podaljšek osnovne strešine[123] osnovnega kubusa.
Streha pri kozolcih:
Dopustne so simetrične in nesimetrične dvokapnice, skladno s tradicionalnim oblikovanjem kozolcev v občini.

Fasada pomožne stavbe
(9) Izvedba vidne konstrukcije in fasade naj bo v naravnih barvah in strukturah, ki naj bodo skladni z oblikovanjem in materiali glavne stavbe. Steklenjak (rastlinjak), zimski vrt ali bivalni oziroma gostinski vrt imajo lahko posamezne ali vse fasade iz prosojnih materialov. Steklenjaki (rastlinjaki) v območjih kulturne dediščine niso dovoljeni.

Oblikovanje pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni in enostavni objekti
(10) Majhne stavbe, vendar le: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti.
Najmanjše razmerje širine:dolžini je 1:1,2. Dovoljeni tipi strehe so dvokapne, večkapne, enokapne in ravne, naklon in kritina pa morata biti usklajena z obstoječimi stavbami na GE. V izjemnih primerih, v primeru steklenjakov oziroma zimskih vrtov, je lahko strešna kritina tudi brezbarvna, prosojna. Pri stavbah, kjer bo streha tipa dvokapna, se izvede naklon strešin enako kot pri glavni stavbi. Izjeme so enostavni objekti (majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave površine do 20,0 m^2), ki imajo tlorisno zasnovo, obliko in streho poljubne oblike.

3.5.0.0 Preglednica enot urejanja prostora in podobmočij kmetijskih, gozdnih, vodnih zemljišč s posebnimi prostorsko izvedbenimi pogoji

99. člen
(splošno)

EUP, ki je del preglednice, ima v nadaljevanju povzete oziroma določene naslednje elemente:
- naziv (identičen nazivu v grafičnem prikazu izvedbenega dela) z dvomestno črkovno oznako naselja in zaporedno številko EUP v naselju,
- oznaka in naziv predpisanega tipa GE,
- predpisano največje število in tip oziroma tipe glavne stavbe,
- posebna merila in pogoje urejanja GE v predmetni EUP z navedbo eventualnega OPPN - (OPPN) na izvedbeni ravni (3.6.0.0 Usmeritve oziroma/OPPN).

100. člen
(specifikacija EUP)

(priloga 1 k odloku)

3.6.0.0 Usmeritve za izdelavo predvidenih občinskih podrobnih prostorskih načrtov

101. člen
(usmeritve za izdelavo predvidenih OPPN)

OPPN se pripravijo z naslednjimi usmeritvami:
(1) OPPN 2-01: Ribiški center Brest

[123] Redakcijski popravek

Območje je namenjeno ribiškemu centru za razvoj ribogojstva, ribištva in ribiškega turizma. V OPPN se, z upoštevanjem varnostnih pogojev, preveri možnost ureditve kampa, restavracije, dostopov do Save, športnih in otroških igrišč, servisnih objektov in ureditev za namene ribištva in izvedbe dogodkov. [124]Posegi in dejavnost se izvajajo v obsegu in na način, da se v čim večji meri zagotavlja ohranjanje lastnosti, zaradi katerih ima vodotok Sava status ekološko pomembnega območja.[125] V območju je dopustno urediti tudi parkirišče parkiraj in se pelji (P&R). Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ občine Sevnica, pristojen za promet.[126]

(~~1~~2) OPPN 3-01: Stanovanjska soseska Birna Vas
Napajalna mreža javnega prostora z opredelitvijo novih GE ter stavbna struktura naj sooblikuje kvalitetno mejo naselja. Opredelitev napajalne mreže javnega prostora ter opredelitev novih GE, katerih stavbna struktura naj hkrati sooblikuje tudi kvalitetno mejo naselja.

(~~2~~3) OPPN 4-01: Stanovanjska soseska Blanca zahod
Oblikovanje stavbne strukture za potrebe stanovanj (bivanja) in kmetijstva naj izhaja iz izvorne stavbne strukture. Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh (barvo kritine, naklon ter višino) zastavljeno tako, da bo omogočena kvalitetna dopolnitev ne le k obstoječi pozidavi, ampak tudi k obstoječemu delu naselja. Nove gradnje stavb enostanovanjskih individualnih hiš s pomožnimi objekti naj bodo načeloma v skladu z merili tipa GE .vs.

(~~3~~4) OPPN 4-04: Stanovanjska soseska Blanca vzhod
Zagotavlja se aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in sanacija vzhodnega dela naselja ter opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev nove stanovanjske soseske. Izvede se sanacija obstoječe strukturne osi – dovozne ceste do nove stanovanjske soseske v zahodnem delu naselbinskega telesa. Opredeli se novo napajalno mrežo javnega prostora (ceste, pločnik, …), ki bo omogočala dostop po globini do vseh novo vzpostavljenih gradbenih enot. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila, katerih slemena naj bodo orientirana v smeri plastnic. Vzdolž obstoječe strukturne osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura glavnih stavb naj ima enovito krajino streh (geometrijo streh, barvo kritine, naklon, …) ter višino. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine (Blanškega polja, EŠD 19158).

(~~4~~5) OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II
Poslovna cona je namenjena za gradnjo objektov za poslovno, proizvodno, trgovsko, servisno, gostinsko in obrtno dejavnost oziroma terciarno dejavnost s pripadajočo prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo z navezavo na obstoječo poslovno cono. Na skrajnem vzhodnem delu poslovne cone se ohranjajo zelene površine.

(~~5~~6) OPPN 6-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Breg
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč se omogoči z vzpostavitvijo mreže javnega prostora. Območje se nameni bivanju, kmetijskim dejavnostim (manjše gospodarske enote) združljivim z merili intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega vaškega merila. Stavbna struktura drobnega merila z enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …) naj bo zastavljena tako, da bo omogočala kvalitetno dopolnitev k obstoječemu

[124] Dodano na podlagi pobude št. 31.
(Območje je del območja, ki se ureja z DPA za HE Blanca.) – pridobljen je Sklep Vlade.
[125] Dodano na podlagi 1MN_ZRSVN.
[126] Dodano na podlagi 1MN_MzI_Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.

delu naselja. Oblikovanje stavbne strukture glavne stavbe naj izhaja iz merila tipa stavbe hiša na podeželju.

(~~6~~7) OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg
Za potrebe terciarnih dejavnosti z bivanjem se aktivirajo nepozidana stavbna zemljišča ob vodnem svetu. Mreža javnega prostora naj se navezuje na dostopno pot na jugu. Stavbna struktura glavne stavbe naj bo drobnega merila, načeloma tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri sever-jug. Strehe kubusov glavnih stavb naj bodo praviloma simetrične dvokapnice.

~~(7) OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem v Čelovniku~~
~~Revitalizacija domačije in opredelitev območja za potrebe kmečkega turizma kot izhodišče za prenovo in revitalizacijo domačije. Ohranja se primarna, kmetijska dejavnost z bivanjem, ob tem se razvija turistična in delno rekreativna dejavnost ter storitvene dejavnosti manjšega obsega v povezavi s kmetijsko dejavnostjo. Dostopna cesta se rekonstruira, z nje naj se zasnuje napajalna mreža notranjega javnega prostora. Oblikujejo naj se skupine počitniških enot različnih tipov in velikosti. Stavbna struktura naj bo zgolj drobnega merila s poenoteno krajino streh (višina stavb naj ne presega E1+M, barve kritine, naklon, ...). Stavbni kubusi naj imajo praviloma simetrične dvokapnice z naklonom 45 stopinj, orientirani naj bodo v smeri plastnic. Osnovno izhodišče je ohranitev kakovostne stavbne strukture obstoječe domačije in razvoj nove, katere oblikovanje naj izhaja iz principov avtohtonih arhitekturnih oziroma stavbarskih tipov. Stavbe naj bodo oblikovane po enotnem arhitekturnem konceptu oziroma skupno za posamezen stavbni tip. Med tematskimi sklopi naj se vzpostavijo logične prostorske zelene cezure oziroma hortikulturne ureditve, ki naj bodo podrejene obstoječemu krajinskemu vzorcu. Prav tako naj bodo območja za šport in rekreacijo v čim večji meri prilagojena obstoječi naravni konfiguraciji. Območje naj bo podrejeno tako krajinskim kot grajenim vedutam dejanskega prostora[127].~~

(8) OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec ~~II~~[128]
Na območju se nadaljnja eksploatacija izvaja le na podlagi sprejetega OPPN ob predhodni sanaciji degradiranega dela. V osrednjem delu se formira izravnan teren, na zahodno in vzhodno stran se oblikujejo brežine v enakomernem naklonu s prilagoditvijo obstoječemu terenu. V strmejšem delu na zahodni strani se lahko oblikujejo položnejše terase, ki se pogozdijo za preprečitev erozije. Osrednji in vzhodni del se sanira v kmetijsko površino z nanosom humusa. Humusna plast vzhodnega dela območja se deponira in shrani za kasnejšo povrnitev na območju sanacije. Severovzhodni del kamnoloma sega v območje rastišča zavarovane vrste navadnega kosmatinca, ki je predlagan za opredelitev statusa botanične naravne vrednote. Degradirano območje je potrebno sanirati, tako da se vzpostavijo pogoji primerni za razvoj rastišča zavarovane vrste. V območju potencialnega rastišča zavarovane vrste se do sprejetja OPPN ne posega, pri rabi kmetijskih površin se varujejo lastnosti tal, v območju predloga za zavarovanje se kmetijskih površin ne gnoji.

(9) OPPN 14-02: Gospodarska cona Dolenji Boštanj
Za potrebe dejavnosti centralnih dejavnosti z bivanjem ter proizvodnje se zagotavljajo prostorske možnosti za širitev obstoječe gospodarske cone in aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč poslovno trgovskega in storitvenega dela Boštanja. Vzpostavi se nova mreža javnega prostora, uvozov in priključevanja na GJI na osnovno notranjo strukturno os, ki naj bo orientirana v smeri SZ-JZ. Vzdolž obstoječe dovozne ceste naj se umesti kakovostna urbana struktura s prepletom dejavnosti (vsebine terciarnega sektorja - storitve, trgovina …). V zalednem delu naj se umestijo objekti za proizvodnjo, delavnice, skladišča ipd. Stavbne strukture srednjega in večjega merila (poslovne stavbe in objekti za proizvodnjo) z ravnimi strehami in enostavnimi linijami se umeščajo

[127] Izbrisano na podlagi pobude št. 363. Območje se preoblikuje, zmanjša in določi za kmetijo za pridelavo zelenjave. Hkrati se uskladijo prikazi v grafičnem delu OPN (strateški in izvedbeni del).
[128] Popravljeno na podlagi 1MN MI, Direktorat za energijo, področje rudarstva (uskladitev poimenovanja).

na enotnih gradbenih linijah. Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine:dolžini naj bo 1:2. Vertikalni gabarit lahko obsega K+P, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina pritličja je lahko do 4,5 m. Venec stavbe naj bo pri stavbni strukturi manjšega velikostnega merila na višini 5,0 m, pri kubusu največjega merila pa na višini 7,0 m. Streha naj bo ravna oziroma z minimalnim naklonom. Na strehi so dovoljeni svetlobni pasovi s kupolami. Pri obdelavi fasad naj se prednostno uporabljajo fasadni elementi nevtralnih barv in tekstur (plašči iz pranega betona - kulir) v kombinaciji s steklenimi fasadami. Ob vodotoku Mirna naj se ohranja nepozidan pas zelenih površin[129].

(10) OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo
Območje je namenjeno objektom za rejo živali (perutninska farma) s spremljajočimi objekti.

(11) OPPN 27-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Jablanica
Območje razpršene gradnje se sanira s priključitvijo k obstoječemu naselju in hkrati aktivira nepozidana stavbna zemljišča.

(12) OPPN 32- 01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas
Izvede se sanacija z izkoriščanjem tehničnega kamna – dolomita. Območje širitve ne sme poslabšati krajinske slike, s sanacijo pa se vzpostavi novo stanje s pogozditvijo brežin in vzpostavitvijo travniške površine v izravnanem delu, ki naj v največji meri gradi na ohranitvi osnovne krajinske strukture. Sočasno z izkoriščanjem pred sprejemom OPPN je potrebno zagotavljati pogoje za kakovostno sanacijo območja.

(13) OPPN 40-02: Turistični center Krmelj
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov, vezanih na vodno in obvodno okolje.
Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje nemnožične in nehrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojnoizobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom, se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst (ekološki park). Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi v rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka. Urbanistični koncept naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije …) predvidi območje za kampiranje - stalna postavitev avtodomov (cca 30-50 lokacij, do 20 prikolic in do največ 30 avtodomov), ekološke učne poti ter šotorov. Za tekoče potrebe kampa (javnih sanitarij …) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se osnovna krajinska slika mikroambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob). Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza …).

(14) OPPN 40-04: Poslovna cona Krmelj II
Nepozidana stavbna zemljišča se urbanizirajo v intenzivno javno urbano strukturo s prevladujočimi vsebinami terciarnega in kvartarnega sektorja z bivanjem. Vzpostavi naj se urbana javna stavbna struktura v merilu pešca, linearno nanizana v smeri doline. V obcestnem delu

[129] Dopolnjeno na podlagi pobude št. 516 in zagotavljanja zelenega nepozidanega pasu ob vodotoku.

glavne strukturne osi se artikulira osrednji ulični prostor Krmelja s kubusi na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura naj bo po tipih poenotena.

(15) OPPN 40-08: Stanovanjska soseska Krmelj severozahod
Obstoječa stavbna zemljišča se aktivirajo, pri tem se zagotavlja kakovostna ureditev zahodne meje naselja s smiselno zaključitvijo v strnjeni pozidavi eno stanovanjskih stavb. Opredeli naj se mreža notranjega javnega prostora, tako da sooblikuje notranji javni prostor naselja. Stavbna struktura naj bo tipološko poenotena, zasnovana, da na eni strani kvalitetno sooblikuje tako ulični gabarit (na poenotenih regulacijskih črtah), na drugi pa zahodno mejo naselja.

(16) OPPN 45-01: Stanovanjska soseska Log
Vzpostavitev novih stanovanjskih bivalnih enot oziroma stanovanjske soseske individualnih stanovanjskih hiš v intenzivnem podeželskem okolju podpira revitalizacijo jedra naselja. V vzhodnem delu naj se zagotovi dostop do novih GE. Stavbna struktura naj bo drobnega merila, tipološko enovita ter v območju javnega prostora umeščena na enotnih gradbenih linijah. V merilu krajine naj soseska deluje kot homogena prostorska enota, ki se naj se navezuje na že obstoječo. Zastavljena naj bo tako, da omogoča kvalitetno zapolnitev vrzeli, hkrati pa naj se ohranja dominantnost obstoječe cerkve. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja Log. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. Gradnje naj se načrtuje tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro. Obstoječa domačija naj se do sprejetja OPPN ureja v skladu z merili tipa GE .od. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve sv. Križa (EŠD 1657) in v območju kulturne krajine Loško polje (EŠD 27032).

(17) OPPN 45-03: Sanacija kamnoloma Log II
Izvede se sanacija z delnim izkoriščanjem kamnine za pridobivanje peska. Območje širitve ne sme poslabšati krajinske slike, s sanacijo pa se vzpostavi novo stanje s pogozditvijo brežin in vzpostavitvijo travniške površine v izravnanem delu, ki naj v največji meri gradi na ohranitvi osnovne krajinske strukture. Sočasno z izkoriščanjem pred sprejemom OPPN je potrebno zagotavljati pogoje za kakovostno sanacijo območja.

(18) OPPN 46-02: Ureditev Loke sever
Za potrebe terciarnih dejavnosti z bivanjem se aktivirajo nepozidana stavbna zemljišča. Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob tem naj se vzpostavi tudi nova peš povezava (pešpot) do lokalnega pokopališča. Stavbna struktura glavne stavbe naj bo drobnega merila, načeloma tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic, zastavljeni na enotnih gradbenih linijah. Strehe kubusov glavnih stavb naj bodo praviloma simetrične dvokapnice z naklonom 45 stopinj. Glavne stavbe naj sooblikujejo kvaliteten notranji javni prostor, robna stavbna struktura pa mejo naselbinskega telesa. Na severozahodnem delu območja naj se uredi in vzdržuje območje zelenih površin, namenjene predvsem prebivalcem soseske.

(19) OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke
Območja se nameni za razvoj terciarnega sektorja in krepitev centralnih funkcij naselja. Predvidi naj se sanacija in revitalizacija tako osrednje strukturne osi kot zalednega dela z dopolnilno gradnjo, primerno glede na vlogo v naselju ter opredelitev urbanih zelenih površin.
Terciarne, kvartarne vsebine se razvijajo ob osrednjem javnem prostoru, bivanje pa v robnem, severozahodnem delu območja. Opredeli se javni prostor (razširitev ceste, pločnik, …), ki naj omogoči sanacijo napajalne poti, ter opredelitev novih gradbenih enot na lokacijah nepozidanih zemljišč. V območju primarne osi je potrebna opredelitev nove stavbne strukture v morfološkem ustroju po vzoru izvornega jedra, trško-mestna hiša. Ta naj bo vzdolž obstoječe ceste

vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah. V stavbah je dovoljeno prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb. V zaledju se načrtuje vzpostavitev hortikulturnih vsebin oziroma parkovno ureditev in peš povezavo z osrednjim javnim prostorom. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju dvorca Loka (EŠD 10185), vrtnoarhitekturna dediščina (EŠD 27813) in Loško-Račiško polje (EŠD 22621).

(20) OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod
Revitalizira naj se obstoječa mreža javnega prostora, ob tem naj se vzpostavi tudi nova peš povezava do severnega zaledja. Reurbanizacija in urbanizacija stavbne strukture ob regionalni cesti s stavbno strukturo, vzpostavljeno na enotni gradbeni liniji. V zgornjih etažah glavnih stavb (npr. tipa trška hiša .th) je možno vzpostavljati tudi stanovanja. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – Loško-Račiško polje (EŠD 22621).

(2[130]1) OPPN 47-01: OPPN Turistična kmetija Gnidica
Območje je namenjeno razvoju turistične dejavnosti v povezavi s turistično kmetijo Gnidica v EUP LL16.od. Dopustna je ureditev zelenih površin za druženje, oddih, igro, šport in rekreacijo (npr. minigolf, bazen), piknik prostorov, objektov za kratkotrajno nastanitev, parkirišč in postajališča za avtodome. V čim večji meri se ohranja visokodebelno vegetacijo (gozd). Robove se kakovostno uredi (npr. zasadi). Objekte se v prostor umesti tako, da se čim manj posega v naravni relief, morebitno preoblikovanje reliefa pa se izvede tako, da se zagotovi čim večjo vpetost v prostor. Arhitekturna zasnova objektov naj upošteva lokalno tipologijo stavb (npr. naravni materiali, kot je les, nevpadljive barve, streha z naklonom med 35° in 45°). Dostopnost se zagotavlja z javne poti z juga. Odprtim površinam se nameni najmanj 70 % območja.

(~~21~~22) OPPN 50-02: Center naselja Malkovec
Zagotovi naj se aktiviranje obstoječih nepozidanih stavbnih zemljišč oziroma urbanizacija obstoječega središčnega prostora, ki je prepoznan kot lokalno razvojno pomemben prostor za razvoj javnih funkcij. Nova urbana struktura srednjega in manjšega merila naj bo tipološko enovita, vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah ter orientirana v smeri obstoječe poti. V merilu krajine naj dopolnilna pozidava deluje homogeno k obstoječi pozidavi. Pritličja glavnih stavb naj bodo javnega značaja. Stavbna struktura gospodarskega značaja naj bo po velikostnem merilu podrejena mikroambientu - okolju.

(~~22~~23) OPPN 51-01: Sanacija območja razpršene gradnje (SORG) Metni Vrh
Območje razpršene gradnje se sanira z vzpostavitvijo novega naselja, hkrati se opredelijo nove gradbene enote za bivanje. Novo opredeljena stavbna struktura glavnih stavb naj bo drobnega merila, tipološko enovita na novi mreži javnega prostora. V merilu krajine naj nova pozidava deluje kot homogena prostorska enota. Vzporedno naj se uredijo gradbene linije. Višinski gabarit naj ne presega E1+M.

(~~23~~24) OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo
Raba vodnega in obvodnega sveta se v okviru načrtovane ureditve uskladi z varstvenimi vsebinami nadomestnega habitata. Na podlagi ugotovitev monitoringa v času obratovanja HE Boštanj se načrtujejo morebitni dodatni ukrepi za varstvo narave in okolja. Ugotovitve naj se upošteva pri določitvi dopustne rabe in posegov ter za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje funkcij nadomestnega habitata ter športno-rekreativno rabo na območju urejanja. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe, ki so bili predlagani v okviru presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek) v postopku priprave LN HE Boštanj. Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z

[130] Dodan nov OPPN za razvoj turistične dejavnosti ob obstoječi kmetiji Gnidica (pobuda št. 284).

majhnim naklonom) in zalednimi površinami, zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Dopusti se ureditev za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnostjo na območju zelenih površin naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž reke Save na tem odseku. Dovoljena je gradnja pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah. V delu območja se uredijo površine za potrebe športno-rekreativnih vsebin (športni ribolov, čolnarjenje, sprehodi). Pri tem naj se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na prisotne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda.

(~~24~~25) OPPN 74-01: Prenova vzhodnega dela Račice

Zagotovi se sanacija degradiranega območja z aktiviranjem nepozidanih zemljišč oziroma opredelitev dopolnilne pozidave ter vzpostavitev novih stanovanjskih površin za bivanje in dejavnosti v podeželskem okolju. Načrtuje se sanacija in revitalizacija osrednjega dela naselja, tako stavbne strukture kot javnega prostora. Ob regionalni cesti naj bo stavbna struktura vzpostavljena na enotni gradbeni liniji. Nujno potrebna je opredelitev sekundarne notranje mreže javnega prostora za dostop vsem novo vzpostavljenim gradbenim enotam. Stavbna struktura naj ima enovito krajino streh, praviloma dvokapno streho z naklonom 45° (višina stavb, barve kritine). Kubusi naj bodo orientirani v smeri plastnic oziroma zastavljeni tako, da omogočajo kvalitetno dopolnitev k obstoječi zasnovi tega dela naselja. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine – Loško-Račiško polje (EŠD 22621).

(~~25~~26) OPPN 76-02: Poslovna cona Radna

Prostorska ureditev naj zagotavlja pogoje za razvoj proizvodnih in poslovnih dejavnosti.
Poleg poslovnih in proizvodnih enot se dopolnilno dopustijo umestitve tudi za dejavnosti (enote) kvartarnega sektorja. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do že obstoječih gospodarskih enot, kot do območja predvidenih zelenih površin, za šport in rekreacijo v zahodnem delu območja. Osnovna strukturna os območja naj bo v smeri regionalne ceste Sevnica-Trebnje, potrebna pa je opredelitev nove napajalne mreže javnega prostora. Urbana stavbna struktura naj bo srednjega in večjega merila (poslovne stavbe in objekti za proizvodnjo) z ravnimi strehami in enostavnimi linijami, visoka do največ treh etaž. Tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje stavb naj se prilagodijo značaju širšega prostora. Ob osnovni komunikacijski poti naj se umeščajo poslovni objekti in javna parkirišča, v zaledju parcel pa proizvodni objekti, servisi in skladišča. Proti glavni cesti naj bo vzpostavljena zelena cezura - hortikulturna površina, ki naj omogoča peš povezavo z v zahodnem delu območja predvidenim športno-rekreativnim območjem. V območju se nahaja enota kulturne dediščine Radna – Tariški dvorec (EŠD 17317). Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca morajo biti podrejeni prostorskemu konceptu, pojavnosti in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. Na zemljišču parc. št. 2312/62 k.o. Log je dopustna gradnja heliporta[131].

(~~26~~27) OPPN 81-03: Stanovanjska soseska Pungrt

Sanacija oziroma urbanizacija vzhodnega dela Sevnice se načrtuje za potrebe bivanja z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč ter opredelitvijo novih razvojnih možnosti, stavbnih zemljišč za vzpostavitev novih stanovanjskih površin. Hkrati naj se oblikuje kvalitetna meja naselja

[131] Dodano na podlagi pobude št. 351a - razvojnih potreb občine.

s smiselno zaključitvijo v strnjeno pozidavo oziroma stanovanjsko sosesko individualnih stanovanjskih stavb. Vzpostavi naj se stavbna struktura enostanovanjskih stavb z osnovnim kubusom dimenzij 12,0 x 9,0 m. Višinski gabarit stavbne strukture naj ne presega E1+M, s tem da je na delu območja z naklonom (nagib) možna vzpostavitev tudi kletne etaže. Stavbna struktura naj se v obcestnem delu obstoječe lokalne javne poti zgosti v linijah vzdolž plastnic. Stavbna struktura naj bo mreži poti zastavljena na enotnih gradbenih linijah. Opredelitev možnosti gradnje novih individualnih ali vrstnih bivalnih enot - tematske stavbne strukture primerljivega merila naj bodo načeloma v skladu z merili tipa GE .vs.

(~~27~~28) OPPN 81-05: Stanovanjska soseska Šmarje-Rtiče
Sanacija severnega dela naselja se izvede z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč ter opredelitvijo novih razvojnih možnosti, stavbnih zemljišč za vzpostavitev površin za bivanje v individualnih stanovanjskih stavbah. Stavbna struktura drobnega merila, tipološko enovita poenotena na enotni gradbeni liniji novo opredeljenega sekundarnega javnega prostora (ceste, pločnik, …). Dovozna cesta naj bo smiselno navezana na mrežo javnega prostora obstoječe stanovanjske soseske v soodvisnosti od geomorfologije zemljišča. Stavbna struktura ima enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …) zastavljeno tako, da omogoča kvalitetno dopolnitev k obstoječemu delu naselja.

(~~28~~29) OPPN 81-06: Stanovanjska soseska Ribniki
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča za zaključeno stanovanjsko sosesko. Opredeli se nova mreža javnega prostora in sekundarnih ulic (ceste, pločnik …) po globini območja, ki bo omogočal dostop do novih GE. Nova urbana struktura naj bo orientirana vzdolž plastnic, glavne stavbe naj bodo organizirane na enotni gradbeni liniji. Stavbna struktura iste namembnosti (npr. stanovanjske hiše) naj bo tipološko poenotena z enovito krajino streh (višina stavb, geometrija streh, barve kritine, …). Javni prostor naj bo pretočen (brez slepih ulic).

(~~29~~30) OPPN 81-08: Staro jedro Sevnice
Zagotovi naj se izvedljivosti programov centralnih dejavnosti ter razvojno prostorske (nekdanji trg z gradom) in umetnostno zgodovinske prenove jedra, v skladu z vlogo in pomenom v širšem prostoru. Programi kvartarnega in terciarnega sektorja, zlasti storitev, naj bodo prilagojeni strukturi in zmogljivosti prostora in stavb. Zagotavlja naj se revitalizacija in prostorska ohranitev izvornega prostorskega koncepta jedra in razmerij med gradom, trgom in reko Savo. Utilitarni elementi ureditve (parkirne površine, servisni programi, …) morajo biti integrirani v primarno stavbno strukturo na način, da se izpostavijo ambientalno prostorske in arhitekturne ter zgodovinsko pričevalne vrednote prostora. V skladu z merili pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije in merili prostora se zasnuje prostorski koncept s predhodno idejno zasnovo. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(~~30~~31) OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice – vzhodni del
Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod sevniškim gradom s sanacijo in revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja. Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda.
Revitalizacija ter implementacija novih izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski prostorski koncept trga in zagotavlja ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke Save in območja pokopališča. Ob potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer ohranitev obstoječe vegetacije ni možna, naj se le-ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi vrstami. Obstoječa stavbna struktura naj se, v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja v tipu GE s končnico .tm, ureja v skladu z naslednjimi merili: višinski gabarit ne sme presegati gabaritov obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v

neposredni bližini objekta, ki se nadomešča, oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno upoštevati arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, gradbene linije in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj - trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za vse posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Na območju se nahajajo naslednje enote varovane kulturne dediščine, Trški dvorec (EŠD 14754), Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280), Sevnica – Hiša Glavni trg 17 (EŠD 18545), Sevnica – Župnišče (EŠD 18533), Sevnica – Hiša Glavni trg 11 (EŠD 18548), Sevnica – Hiša Glavni trg 9 (EŠD 18534), Sevnica – Hiša Florjanska 1 (EŠD 18554), Sevnica – Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Sevnica – Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Sevnica – Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547), Sevnica – Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Sevnica – Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Sevnica – cerkev sv. Nikolaja (EŠD 3346), Sevnica – Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Sevnica – Hiša Glavni trg 18 (EŠD 18544), Sevnica – Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Sevnica – Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Sevnica – Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Sevnica – Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Sevnica – Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Sevnica – Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Sevnica – Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Sevnica – Grajska kašča (EŠD 14759), Sevnica – Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Sevnica – Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Sevnica – Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Sevnica – Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Sevnica – Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Sevnica – Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Sevnica – Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Sevnica – Hiša Glavni trg 37 (EŠD 18525), Sevnica – Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Sevnica – Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Sevnica – Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Sevnica – Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Sevnica – Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Sevnica – Znamenje sv. Martina (EŠD 14755). Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754), je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(~~31~~32) OPPN 81-10: Revitalizacija novega centra pod gradom

Revitalizacija območja s pozidavo intenzivne urbane stavbne strukture se načrtuje za razvoj centralnih dejavnosti v obcestnem delu in krepitev javnih funkcij naselja v zalednem predelu mesta. V vhodnem zaledju ceste, opredelitev razvojnih možnosti za vzpostavitev novih stavbnih zemljišč za programe terciarnih in kvartarnih dejavnosti ter bivanje.
Nova urbana stavbna struktura naj se organizira ob obstoječi prometnici, strukturni osi. Stavbna struktura manjšega in srednjega merila enotnega tipa, trško-mestna hiša, ki naj bo vzdolž obstoječe ceste vzpostavljena na enotnih gradbenih linijah tako, da bo kvalitetno artikulirala osrednji javni prostor predela (pločnik, …), naj bo orientirana v vzdolž plastnic in ceste. Dovoljeno je prepletanje javnih vsebin in bivanja, ki je lahko le v zgornjih etažah glavnih stavb. V vhodnem zalednem delu naj se opredelijo bivalne GE, manjša soseska s stavbno strukturo drobnega merila enega tipa. Kubusi naj bodo na enotni gradbeni liniji sekundarnega javnega prostora, z enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …). Stavbni kubusi naj imajo praviloma simetrične dvokapnice z naklonom 45 stopinj.

(~~32~~33) OPPN 81-13: Ureditev vzhodnega dela jedra Sevnice

Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod Sevniškim gradom s sanacijo in revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja.

Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda. OPPN se pripravi na podlagi konservatorskega načrta prenove starega jedra Sevnice. Revitalizacija ter implementacija novih izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski prostorski koncept trga in zagotavlja ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke Save in območja pokopališča. Ob potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer ohranitev obstoječe vegetacije ni možna, naj se le ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi vrstami. Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot, do sprejetja v tipu GE s končnico .tm, urejajo v skladu z naslednjim merilom: višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno upoštevati arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, gradbene linije in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj - trgovina, gostinstvo, izobraževanje, ipd., pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna v skladu s smernicami Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Za vse posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojnega Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. V območju načrtovanja se nahajajo enote kulturne dediščine, Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280), Sevnica – Cerkev sv. Florijana (EŠD 3347), Sevnica – Hiša Florjanska 1 (EŠD 1855), Sevnica – Hiša Florjanska 4 (EŠD 18553), Sevnica – Hiša Glavni trg 2 (EŠD 18543). Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754), je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(~~33~~34) OPPN 81-14: Ureditev zahodnega dela jedra Sevnice

Načrtuje se ureditev območja zgodovinskega jedra Sevnica pod Sevniškim gradom s sanacijo in revitalizacijo jedra. Zagotavlja se celovita prenova v skladu z vlogo in pomenom jedra za razvoj programov središčnih dejavnosti z bivanjem, zlasti za vsebine kvartarnega in terciarnega sektorja. Pri tem se upošteva zmogljivosti prostora in stavbnega fonda.

Revitalizacija ter implementacija novih izrazito urbano tvornih vsebin naj upošteva zgodovinski prostorski koncept trga in zagotavlja ohranitev obstoječega kvalitetnega razmerja do gradu, reke Save in območja pokopališča. Ob potokih naj se varuje obvodna vegetacija. Na mestih, kjer ohranitev obstoječe vegetacije ni možna, naj se le-ta nadomesti z novimi avtohtonimi drevesnimi vrstami. Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot, do sprejetja v tipu GE s končnico .tm, urejajo v skladu z naslednjimi merili: višinski gabarit ne sme presegati gabaritov obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno upoštevati arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, gradbene linije in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd., pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna v skladu s smernicami glede varovanja kulturne dediščine. Za vse posege je potrebno pridobiti predhodne pogoje in soglasje pristojne enote Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru,

ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. V območju načrtovanja se nahajajo enote kulturne dediščine: Sevnica – Hiša Kvedrova 1 (EŠD 18552), Sevnica – Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Sevnica – Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) in Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD 9280). Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(~~34~~35) OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod
Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). Na zemljišču parc. št. 568/1 k.o. Sevnica je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov za institucionalno varstvo starejših oseb (dom starejših občanov, medgeneracijski center, oskrbovana stanovanja, šola za otroke s posebnimi potrebami; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, višine do K+P+2).[132] V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa. Območje se naveže na sistem javnega potniškega prometa. Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ občine Sevnica, pristojen za promet.[133]

(~~35~~36) OPPN 86-01: Sanacija območja razpršene gradnje in preobrazba naselja Spodnje Vodale
Sanacija degradiranega južnega dela vasi se načrtuje s priključitvijo območja razpršene gradnje k obstoječemu naselju ter aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč z opredelitvijo dopolnilne pozidave. Potrebna je opredelitev novega javnega prostora po globini za novi del naselja. Območje se nameni bivanju v podeželskem okolju. Opredelitev napajalne mreže javnega prostora iz osrednje osi naselja naj omogoča dostop do vseh novo opredeljenih GE. Oblikovanje stavbne strukture individualnih enodružinskih stavb, glavnih stavb, naj izhaja iz tipa hiša na podeželju. Stavbni kubusi in slemena naj bodo v obcestnem delu glavne poti orientirani vzdolž javnega prostora oziroma v smeri plastnic in naravnih robov.

(~~36~~37) OPPN 88-01: Terme Počivice
Območje je namenjeno gradnji term s termalnimi objekti in objekti za kratkotrajno nastanitev. Gradnja objektov in druge ureditve na območju naj se načrtujejo v obsegu in na način, da se ohranja naravne morfološke in hidrološke lastnosti Čanjskega potoka s pritoki, zaradi katerih je vodotok predlagan za naravno vrednoto.
Območje je treba urbanistično in krajinsko zasnovati tako, da se nova ureditev čimbolj nevtralno in neagresivno vključuje v okolico, z upoštevanjem obstoječega reliefa, vidne izpostavljenosti, navezave na stična območja, avtohtone vegetacije.
Glavni objekt (terme s spremljajočimi programi) se umesti na zahodno stran EUP, z daljšo stranico se orientira v smeri plastnic. Višina glavnega objekta je do 15 m.
Bungalove se umesti terasasto po pobočju. Terase se morajo čim bolj prilagajati obstoječemu terenu. Med objekti in na robovih se mora ohranjati obstoječa visokodebelna vegetacija. Bungalovi so etažno P oziroma P+M, dopustno jih je delno vkopati. Dopustne so tudi ravne strehe. Dopustna je tudi ureditev kampa.

[132] Dodano na podlagi pobude št. 311 – razvojna potreba DUO Impoljca.
[133] Dopolnjeno na podlagi 1MN_MzI_Direktorat za trajnostno mobilnost in prometno politiko.

Parkiranje mora biti urejeno centralno, ob glavnem objektu. Dovozi do bungalovov so dopustni le za dostavo in vzdrževanje.

(~~37~~38) OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever
Z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč in opredelitvijo dopolnilne pozidave ter novih razvojnih možnosti se vzpostavijo nove stanovanjske površine za bivanje v individualnih stanovanjskih hišah. V območju opredeljenega javnega prostora osrednje osi se omogočijo centralne dejavnosti primerne opredeljeni stavbni strukturi.
Obstoječa mreža javnega prostora osrednje prometnice naselja se sanira ter opredeli dopolnitev severno nad njo. Ob obstoječi lokalni osi naj se vzpostavi dopolnilna stavbna struktura, v katerih so pritličja stavb lahko javnega značaja. Vzdolž obstoječe primarne strukture osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Glavna stavba naj bo tipa trško - mestna hiša. Stavbni kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri obstoječega javnega prostora. Priporočljiva je navezava (vsaj pešpot) iz potencialnega središčnega prostora oziroma osi do predvidene parkovne ureditve pod lokalno dominanto. Na severu območja naj se v novo opredeljeni stanovanjski soseski vzpostavi pretočna mreža napajalnih poti, ki bo omogočala dostop do vseh novih GE. Oblikovanje stavbne strukture enostanovanjskih individualnih hiš za potrebe bivanja naj izhaja iz izvorne stavbne strukture, katerih kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri plastnic. Stavbna struktura naj sooblikuje kvalitetno severno mejo naselbinskega telesa. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).

~~(38) OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - vzhod~~ [134]
~~Prostorska ureditev naj zagotavlja sanacijo severovzhodnega dela vasi in aktiviranje prostorskih rezerv ter širitev naselja za bivanje in kmetijsko dejavnost na podeželju. Sanacija obstoječe mreže javnega prostora osrednje prometnice naselja ter opredelitev nove napajalne mreže se načrtuje tako, da bo omogočen dostop do vseh novih GE. V severovzhodnem delu se vzpostavi napajalna pot po globini. Oblikovanje stavbne strukture individualnih stavb za potrebe bivanja naj izhaja iz tipa glavne stavbe hiša na podeželju. Stavbni kubusi in slemena naj bodo v obcestnem delu glavne poti orientirani vzdolž javnega prostora. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).~~

(39) OPPN 89-03: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug
Opredelitev dopolnilne pozidave ter sanacija obstoječe mreže javnega prostora osrednje prometnice naselja ter opredelitev nove stanovanjske soseske severno nad njo.
Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč in širitev naselja z dopolnilno pozidavo se načrtuje za potrebe bivanja v individualnih stanovanjskih hišah in centralne dejavnosti z bivanjem v območju osrednje osi. Ob obstoječi lokalni osi naj se vzpostavi dopolnilna stavbna struktura, v katerih so pritličja stavb lahko javnega značaja. Vzdolž obstoječe primarne strukture osi naj bodo glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Glavna stavba naj bo tipa trško - mestna hiša. Stavbni kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri obstoječega javnega prostora. Priporočljiva je navezava (vsaj pešpot) iz potencialnega središčnega prostora oziroma osi do predvidene parkovne ureditve pod lokalno dominanto. Na severu območja naj se v novo opredeljeni stanovanjski soseski vzpostavi pretočna mreža napajalnih poti. Oblikovanje stavbne strukture enostanovanjskih individualnih hiš za potrebe bivanja naj izhaja iz izvorne stavbne strukture, katerih kubusi in slemena naj bodo orientirani v smeri plastnic. Stavbna struktura naj sooblikuje kvalitetno severno mejo naselbinskega telesa. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine – v vplivnem območju cerkve Marijinega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361).

[134] Uskladitev / Redakcijski popravek: Usmeritve za OPPN se briše, ker gre za veljavni PIN (Ur. l RS, št. 16/19; dopolni se 103. člen).

(40) OPPN 91-01: Stanovanjska soseska Šentjanž - severozahod
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Opredeli naj se mreža javnega prostora v pretočni sistem, ki naj omogoča dostop do vseh novo opredeljenih GE. Umestitev stavbnih kubusov drobnega merila v smeri plastnic naj bo tipološko poenotena na enotnih gradbenih linijah. Merilo stavb in oblikovanje naj bo tako, da omogoča kvalitetno dopolnitev k obstoječemu delu naselbinskega telesa. Strehe naj bodo oblikovane kot dvokapne strehe.

(41) OPPN 91-03: Stanovanjska soseska Šentjanž - jug
Nepozidana stavbna zemljišča se zapolnijo z dopolnilno stavbno strukturo. OPPN je potreben zaradi opredelitve javnega prostora in zagotavljanja dostopov do novih GE - napajalne poti do novih GE naj se zagotavlja iz JV na strani odprtega prostora. Dopolnilna gradnja naj se izvede s stavbnimi kubusi, orientiranimi v smeri plastnic. Streha naj bo oblikovana kot dvokapna streha. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427).

(42) OPPN 91-05: Stanovanjska soseska Šentjanž Gaj
Aktivirajo se nepozidana stavbna zemljišča. Za vzpostavitev soseske je potrebna opredelitev notranje mreže javnega prostora. Opredelitev tematske strukture, stanovanjske enote naj bodo načelno enega tipa, z enovito strukturo krajine streh. Dopolnilna stavbna struktura naj se načeloma razvija v merila glavne stavbe tipa hiša na podeželju.

(43) OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna
Revitalizacija dela naselja naj se izvaja na podlagi redefinicije javnega prostora, z aktiviranjem nepozidanih stavbnih zemljišč ter z opredelitvijo dopolnilne gradnje ter novih razvojnih možnosti za vzpostavitev novih bivalnih enot. Omogoči naj se pogoje za bivanje, kmetijsko dejavnost z manjšimi gospodarskimi enotami, združljivimi z merili intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega vaškega merila. Vzpostavi naj se stavbna struktura drobnega merila, tipološko enovita, poenotena na enotni gradbeni liniji osnovnega javnega prostora. Zagotovi naj se enovitost oblikovanja krajine streh, ohranja naj se obstoječa orientacija streh, prečno na strugo reke Save. Višinsko in tlorisno merilo stavb naj izhaja iz meril obstoječe stavbne strukture. Obstoječe pomožne gospodarske stavbe, kozolci na vzhodu, naj se ohranjajo. V sklopu priprave OPPN je potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.

(44) OPPN 100-02: Gospodarska cona Tržišče
OPPN je potreben za opredelitev novih razvojnih možnosti za vzpostavitev gospodarske cone za več enot manjšega in srednjega velikostnega merila za proizvodnjo ter terciarne dejavnosti, predvsem obrt in storitve. Hkrati se načrtuje sanacija obstoječih poselitvenih enot v novo naselje. Organizacija novih gradbenih enot ter vzpostavitev nove skupne mreže javnega prostora z enotnimi gradbenimi linijami. Osnovna napajalna pot po globini območja naj bo v smeri severovzhod-jugozahod. Proti severnemu pobočju naj se vzpostavi zelena cezura. Stavbna struktura gospodarske cone naj se v razmerju do kulturne krajine oblikuje kot prostorska celota, uskladitev višinskih gabaritov, zniževanje in zmanjševanje kubusov na vizualno izpostavljenih zunanjih robovih, ozelenitev robov. Stavbni kubusi naj bodo enostavnih geometrijskih oblik z ravnimi površinami. Strehe naj bodo oblikovne kot ravne strehe.

(45) OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče
V območju se načrtuje stanovanjska pozidava nepozidanih stavbnih zemljišč. Dostopnost se zagotovi z javne poti na jugu, stavbna struktura naj bo smiselno umeščena glede na relief. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije glede varstva območja kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Sv. Trojice (EŠD 2612).

(46) OPPN 100-05: Ayurveda Gune Center

V skladu s strategijo spodbujanja trajnostnega razvoja podeželja se območje načrtuje za razvoj turizma posebnega pomena in s specifičnimi programi terciarnih in kvartarnih dejavnosti v povezavi z zdravstvenimi storitvami. Potrebna je sanacija in revitalizacija zaledne strukturne osi ter ureditev zelenih površin znotraj območja. Predvidene so terciarne in kvartarne dejavnosti, specializirane zasebne zdravstvene storitve ter začasno bivanje v sklopu centra za alternativno medicino z možnostjo umestitve programsko sorodnih izobraževalnih vsebin in storitev. Nujna je opredelitev razvoja javnega prostora (razširitev ceste, pločnik …), sanacija in rekonstrukcija obstoječe napajalne poti ter opredelitev in ureditev pripadajočih zunanjih površin glede na predvideno dejavnost. Načrtovana glavna stavba, večnamenski poslovni prostor vključno s prostori za občasno bivanje, naj bo po arhitekturnem oblikovanju podrejena naravni krajinski strukturi. Tlorisni in višinski gabariti ter oblikovanje stavbe naj se prilagodi značaju širšega prostora, vendar naj ne presega treh etaž. Oblikovanje stavbne strukture naj bo tako, da se ohrani dominantnost obstoječe lokalne cerkve. Po možnosti naj bo grajena iz ekoloških materialov ter energetsko varčna stavba. Poslovni objekt z javnimi parkirišči naj se umesti ob osnovni komunikacijski poti. Proti glavni cesti naj bo v območju parkirišč vzpostavljena zelena cezura, hortikulturna površina. V zalednem delu, v območju zelenih površin, naj se vzpostavijo parkovne ureditve ter navezave, pešpoti do središčnega prostora naselja pod lokalno dominanto ter v širši zaledni prostor. Zagotavlja naj se skladnost celotne ureditve in njeno razmerje do obstoječih naravnih površin.

(47) OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje

Aktiviranje nepozidanih stavbnih zemljišč se omogoči z vzpostavitvijo mreže javnega prostora. Območje se nameni bivanju in centralnim dejavnostim. Kmetijske dejavnosti se v središčnem delu lahko ohranjajo le v obstoječem obsegu (manjše gospodarske enote) združljivim z merili intenzivnega podeželskega okolja, ki jih je mogoče vzpostaviti v stavbni strukturi lokalnega vaškega merila. Formira se središčni del naselja namenjen centralnim dejavnostim za lokalne potrebe in bivanju. Stavbna struktura drobnega merila z enovito krajino streh (višina stavb, barve kritine, naklon, …) naj bo zastavljena tako, da bo omogočala kvalitetno dopolnitev k obstoječemu delu naselja. Oblikovanje stavbne strukture glavne stavbe naj izhaja iz merila tipa stavbe hiša na podeželju, v središčnem delu pa glede na program, lahko tudi trško-mestna hiša. Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati smernice in pridobiti mnenje glede varstva območja kulturne dediščine v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta, EŠD 3514.

(48) OPPN 106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh II

Pri nadaljnjem izkoriščanju se površina območja degradiranega prostora ne sme povečevati, zato je treba hkrati z odpiranjem nove pridobivalne površine zemljišča, kjer izkoriščanje mineralne surovine ne poteka več, sanirati. Izkoriščanje mineralne surovine naj poteka od zgornje etaže navzdol, zato naj se vegetacija in humusna plast odstranita le v obsegu, ki je nujno potreben za izdelavo etaže, na kateri se bo izvajalo odkopavanje mineralne surovine. Odvečno zemljino in humus naj se odlaga na površinah znotraj obstoječega kamnoloma, se ju ustrezno zavaruje pred izpiranjem ter se ju uporabi za sprotno in končno sanacijo kamnoloma. Število etaž, višina in naklon etažne brežine ter širina etažne ravnine naj bo tolikšna, da bo končni naklon površja po zaključeni sanaciji kamnoloma zagotavljal stabilnost brežine in vegetacijskega sloja kot celote. Raba prostora in izvajanje dejavnosti v kamnolomu naj se izvajata na način, da ne bo prišlo do onesnaževanja površinskih voda, zato je treba z ustrezno urejenim odvodnjavanjem preprečiti erozijo razgaljenih zemljišč, meteorne vode iz kamnoloma pa zbirati v usedalniku in jih nato kontrolirano odvajati v površinski vodotok. Ohranja se morfološke in hidrološke lastnosti bližnjega vodotoka ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije. Miniranje naj se izvaja na način, da se povzročajo čim manjši tresljaji oziroma vibracije v okolici kamnoloma. Območja kamnoloma naj se v nočnih urah ne osvetljuje. Dela v kamnolomu naj se izvajajo samo v času dnevne svetlobe. Varovalna ograja ter morebitne druge ovire okoli kamnoloma naj se izdelajo na način, da je živalim onemogočen prehod na območje kamnoloma in s tem padec v globino. Morfologija terena saniranega kamnoloma naj se čim bolj prilagodi reliefu sosednjega

pobočja, zemljišče je treba prekriti z zemljo, ozeleniti in zasaditi z avtohtonimi drevesnimi in grmovnimi vrstami. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.

(49) OPPN 107-01: Sanacija kamnoloma Zavratec
V okviru OPPN je potrebno izvesti analizo stabilnosti tal ter opredeliti potrebne omilitvene ukrepe za preprečevanje plazenja tal in erozije. V okviru urejanja z OPPN se podrobneje vrednoti vpliv hrupa na okolico ter po potrebi opredeli ustrezne protihrupne ukrepe za zagotavljanje ustreznega nivoja hrupa. Prostorska ureditev naj vključuje tudi ureditev transportnih poti za zmanjšanje vplivov na poselitev v bližini kamnoloma. V čim večji možni meri se ohranja obstoječa drevesna in grmovna vegetacija. Po končanih delih se kamnolom ustrezno sanira in vzpostavi prvotna raba prostora.

(50) Velikost območij prostorskih ureditev s predvidenimi OPPN:

Oznaka OPPN	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**
OPPN-2-01[135]	4,83	OPPN-40-02	10,32	OPPN-76-02	4,24	~~OPPN-89-02~~	~~1,90~~[136]
OPPN-3-01	0,95	OPPN-40-04	4,51	OPPN-81-03	5,07	OPPN-89-03	3,07
OPPN-4-01	1,51	OPPN-40-08	2,00	OPPN-81-05	1,47	OPPN-91-01	2,07
OPPN-4-04	3,45	OPPN-45-01	1,19	OPPN-81-06	2,23	OPPN-91-03	1,14
OPPN-5-02	1,18	OPPN-45-03	14,62	OPPN-81-08	0,55	OPPN-91-05	3,11
OPPN-6-01	2,26	OPPN-46-02	6,18	OPPN-81-09	7,32	OPPN-94-01	3,82
OPPN-6-02	0,53	OPPN-46-03	2,88	OPPN-81-10	3,09	OPPN-100-02	4,33
~~OPPN-11-01~~	~~1,05~~[137]	OPPN-46-05	1,99	OPPN-81-13	0,88	OPPN-100-04	0,45
OPPN-12-01	5,16	OPPN-47-01[138]	1,93	OPPN-81-14	8,59	OPPN-100-05	0,46
OPPN-14-02	5,25	OPPN-50-02	1,93	OPPN-81-15	5,43	OPPN-106-01	3,00
OPPN-15-01	0,49	OPPN-51-01	2,45	OPPN-86-01	2,29	OPPN-106-02	4,48
OPPN-27-01	1,39	OPPN-56-01	1,76	OPPN-88-01	6,73	OPPN-107-01	7,98
OPPN-32-01	15,36	OPPN-74-01	5,78	OPPN-89-01	2,52	/	/

102. člen
(prostorski ukrepi)
Za območje občine se pripravi program opremljanja stavbnih zemljišč. Za območje posameznega OPPN se lahko pripravi samostojen program opremljanja.

4.0.0.0 Prehodne in končna določba

103. člen
(veljavni prostorski izvedbeni akti)
(1) Ob uveljavitvi tega odloka na območju Občine Sevnica veljajo naslednji državni prostorski akti:
- Uredba o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj (Uradni list RS, št. 19/90, 15/03, 59/03),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca (Uradni list RS, št. 61/05, 101/05),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško (Uradni list RS, št. 103/06, – 50/12),
- Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 kV Beričevo-Krško (Uradni list RS, št. 5/06,– 50/12).

[135] Dopolnjeno z novim OPPN 2-01 Ribiški center Brest.
[136] OPPN se izbriše, ker gre za že veljavni pin (Ur. l. RS, št. 16/19).
[137] Izbrisano na podlagi pobude št. 363.
[138] Dopolnjeno z novim OPPN 47-01 Turistična kmetija Gnidica.

(2) Ob uveljavitvi tega odloka ostajajo v veljavi naslednji prostorski izvedbeni akti občine:
- ~~Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18),~~[139]
- Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07),
- Odlok o zazidalnem načrtu IC INES ZN 31 (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 35/06, 01/16),
- Odlok o zazidalnem načrtu Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88, Uradni list RS, št. 4/05, 103/11),
- Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica - Stari center - centralne dejavnosti URN 32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 41/93, 40/95, 103/11),
- Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 1/07),
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Uradni list RS, št. –84/06, 99/07, 19/08, 27/10-UPB[140]),
- Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Boštanj – TC Mercator (Uradni list RS, št. 29/07, 59/07 in 59/17),
- Odlok o Občinskem lokacijskem načrtu za poslovno cono Krmelj (Uradni list RS, št. 46/07),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono ob HE Boštanj (Uradni list RS, št. 78/09 in 85/11),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi cesti (Uradni list RS, št. 104/08, 78/09),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno cono Blanca (Uradni list RS, št. 16/11, 37/18[141]),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za vzhodni del območja Obrtne cone Krmelj (Uradni list RS, št. 48/11),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 74/12, 79/12 – popr.),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za most čez reko Savo pri naselju Log ter izven nivojsko križanje ceste z železnico (Uradni list RS, št. 38/12),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo območja med Kozjansko ulico in Potjo na Zajčjo goro v Šmarju (Uradni list RS, št. 82/12, 1/16),
- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Uradni list RS, št. 87/09, 106/09 in 18/12),
- Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (Velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Uradni list RS, št. 21/14, 95/14, 15/15),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Uradni list RS, št. 46/14) (ostaja v veljavi, razen na zemljiščih parc. št. 450/5, 449/1, 450/4, 424/1, 424/7, 450/8 in 1514 (del), vsa k. o. Sevnica, na katerih se razveljavi),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje (Uradni list RS, št. 1/16, 17/16),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ (Uradni list RS, št. 63/16),
- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje opremljanja Občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ – I. faza (Uradni list RS, št. 50/17),

[139] K območju PIN se s SD3 OPN na podlagi pobude št. 365 dodajo zemljišča za širitev Stillesa – doda se nov, 3 odstavek.

[140] Redakcijski popravek – uskladitev s Preglednico 1.

[141] Uskladitev s podatki veljavnih PIA.

- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02) (Uradni list RS, št. 16/19[142]),
- Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19[143]).

(3) Z dnem uveljavitve tega odloka se spremenijo naslednji prostorski akti:
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18) tako, da se k območju priključijo tudi zemljišča parc. št. 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, vse k.o. Sevnica.[144]

(~~3~~4) Z dnem uveljavitve tega odloka prenehajo veljati naslednji prostorski akti:
- Dolgoročni plan Občine Sevnica za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89, in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04, 5/06 – Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško),
- Srednjeročni družbeni plan Občine Sevnica za obdobje 1986 – 1990 (Uradni list SRS, št. 10/88, 20/89 in Uradni list RS, št. 20/94, 102/00, 36/02, 87/04, 5/06 - Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 4/04, 38/05, 5/06 - Uredba o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2 x 400 kV Beričevo-Krško, 5/06, 12/07, 29/07, 46/07, 72/07, 99/07, 96/08, 124/08, 14/10, 48/11, 18/12 (51/12 – popr.), 29/12),
- Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za širše območje starega mestnega jedra Sevnice (Uradni list RS, št. –63/97, 64/06, 40/07),
- Odlok o prostorsko ureditvenih pogojih za sanacijo degradiranega prostora v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 62/94),
- Odlok o zazidalnem načrtu stanovanjskega naselja v Boštanju (Skupščinski Dolenjski list, št. 12/68),
- Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica–Center in v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69 ter Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76, Uradni list RS, št. 88/07) (velja le za območje zazidalnih načrtov naselij pri Ribniku in v Florjanski ulici, za območje upravne stavbe Lisca na zemljiščih s parc. št. 289/4, 289/5, 289/25, 289/26, 289/27, 289/28, vse k.o. Sevnica, in za območje Območne obrtno podjetniške zbornice Sevnica na zemljiščih parc. št. 539/3 (del), 539/5, 1519/6 (del), 1519/25 (del), vse k.o. Sevnica),[145]
- Odlok o ureditvenem načrtu Boštanj (Uradni list SRS, št. 40/71, 9/87 in Uradni list RS, št. 88/07),
- Odlok o ureditvenem načrtu obrtna cona Boštanjsko polje (Uradni list SRS, št. 48/72, 9/87 in Uradni list RS, št. 68/08),
- Odlok o ureditvenem načrtu Drožanjske in Florjanske ulice (Uradni list SRS, št. 14/75, 28/81, 33/85, 9/87),
- Odlok o zazidalnem načrtu Sevnica – del (staro sejmišče)(Uradni list SRS, št. 28/78),
- Odlok o zazidalnem načrtu »Pod Srednjim hribom« Krmelj (Uradni list SRS, št. 43/88 in Uradni list RS, št. 1/07),
- Odlok o zazidalnem načrtu »Širjava« (Uradni list SRS, št. 43/88),
- Odlok o lokacijskem načrtu za primarno omrežje zemeljskega plina Sevnica (Uradni list RS, št. 8/91),

[142] Dopolnitev z veljavnim OPPN.
[143] Dopolnitev z veljavnim OPPN.
[144] K območju PIN se s SD3 OPN dodajo navedena zemljišča. Skladno s tem je popravljen grafični del (strateški in izvedbeni), pa tudi UN.
[145] Uskladitev s podatki o mejah PIA – velja tudi za območje upravne stavbe Lisca (EUP SE129.jsm) in Območne obrtno podjetniške zbornice Sevnica (EUP SE100.jsm).

- Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno–trgovski center ob Kvedrovi cesti (Uradni list RS, št. 120/07, 116/08),
- Odlok o ureditvenem načrtu Sevnica - Stari center - centralne dejavnosti URN 32 (območje Trga svobode) (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 41/93, 40/95, 103/11) (velja le za območje upravne stavbe Lisca na zemljiščih s parc. št. ~~1518/16 (del),~~ 289/16, ~~289/25, 289/26, 289/27, 289/28, 289/4, 289/5,~~ 290/13, 290/16, 290/17, 290/6, vse k.o. Sevnica)[146],
- Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 57/2013).

(~~4~~5) Do uveljavitve varstvenih območij dediščine se upoštevajo določbe odloka za enote dediščine, ki so vključene v strokovne zasnove varstva z varstvenimi režimi iz 37. člena odloka. Strokovne zasnove so bile izdelane v letu 2001 kot »Strokovne podlage za spremembe in dopolnitve prostorskih sestavin dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Sevnica od l. 1986 do l. 2000; Dolgoročna zasnova varstva kulturne dediščine; Preglednica kulturne dediščine s spomeniškovarstvenimi opredelitvami in pogoji varovanja in razvoja dediščine (l. 2001)«, Osnutek OPN Občine Sevnica – opredelitev do načrtovanih prostorskih ureditev (smernice, julij 2009), Smernice k osnutku UN Sevnica (september 2010) in se hranijo na sedežu Občine Sevnica in Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije.

104. člen

Postopki za pridobitev gradbenega dovoljenja za poseg v prostor, začeti pred uveljavitvijo tega odloka, se nadaljujejo in končajo na podlagi prostorskih aktov, ki so veljali na dan vloženega zahtevka za izdajo gradbenega dovoljenja. V primeru, da so za investitorja spremembe OPN ugodnejše, se že začeti postopki za izdajo gradbenega dovoljenja končajo z upoštevanjem le-teh. Gradbeno dovoljenje, izdano v času pred uveljavitvijo tega odloka se lahko podaljša, če ni v nasprotju z izvedbenim prostorskim aktom, ki je veljal v času izdaje odločbe. Gradbeno dovoljenje se lahko spremeni, če spremembe ne poslabšujejo pogojev rabe sosednjih zemljišč in objektov, pogojev za zavarovanje kulturne dediščine in pogojev za ohranjanje narave oziroma se z njimi ne spreminjajo pogoji, ki so veljali ob izdaji gradbenega dovoljenja.

105. člen

(vpogled v akt in hramba)

Odlok z vsemi prilogami se hrani in je na vpogled javnosti na sedežu Občine Sevnica, Glavni trg 19a, v Sevnici. V digitalni obliki je odlok na vpogled na spletni strani Občine Sevnica. Odlok je posredovan Upravni enoti Sevnica in Ministrstvu za okolje in prostor.

106. člen

(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0008/~~2013~~...
Sevnica, dne ~~10. maja 2018~~...

Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

[146] Uskladitev s podatki o mejah PIA (del zemljišč spada v ZN naselij pri Ribniku, Sevnica-center in Florjanska) – velja le za območje upravne stavbe Lisca.

Na podlagi 52. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 – ZVO-1B, 108/09, 80/10 – ZUPUDPP, 43/11 – ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12, 76/14 – odl. US, 14/15 – ZUUJFO in 61/17 – ZUreP-2) ter 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št.46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na … seji dne …, sprejel

Odlok
o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3

1. člen

Spremeni se prvi odstavek prvega člena tako, da se glasi: »(1) S tem odlokom se sprejmejo spremembe in dopolnitve Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12-popr., 57/13, 1/16, 17/16, 33/18 in 70/19, v nadaljevanju: OPN).«

2. člen

V četrtem členu se:
- v prvem stavku prvega odstavka besedilo »2. členu Zakona o prostorskem načrtovanju, v 2. členu Zakona o graditvi objektov« črta ter nadomesti z besedilom »zakonih s področja urejanja prostora in graditve objektov«
- spremeni predzadnja alineja prvega odstavka tako da se glasi: »Uredba – uredba, ki določa razvrščanje objektov glede na zahtevnost«.

3. člen

V petem členu se:
- spremeni alineja 3.4.1.09. tako, da se glasi: »3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (12520 po klasifikaciji vrst objektov)«,
- črta besedilo nad alinejo 3.4.2.2.14 ter alineja 3.4.2.2.14
- med alinejo 3.4.2.2.27 ter 3.4.2.2.28 se doda besedilo »(Tipi gradbenih enot s prevladujočo PNRP-B)«
- alinejo 3.4.2.2.13a se prešteviłči v alinejo 3.4.2.2.29 in se po novem glasi:« 3.4.2.2.29. btk - GE za kmečki turizem »

4. člen

Prva alineja četrtega odstavka osmega člena se spremeni tako, da se glasi: »navezava občine na sistem omrežja AC, posodobitev glavne in regionalnih cestnih povezav, trajnostno načrtovanje prometa in krepitev trajnostne mobilnosti z zagotavljanjem varnih peš in kolesarskih povezav ter nadgradnjo sistema javnega potniškega prometa, izpopolnjevanje informacijske infrastrukture ter izgradnja širokopasovnega informacijskega prenosnega omrežja«.

5. člen

V desetem členu se:

- spremeni četrti odstavek tako, da se glasi: »Območje za razvoj turizma tvori s svojim izjemnim naravnim okoljem pogorje Lisce s širšim zaledjem. Na vrhu Lisce se načrtuje ureditev turistične infrastrukture »Športno rekreacijske dejavnosti in turizem« tako, da bo zagotovljeno ohranjanje lastnosti, zaradi katerih je območje Lisce opredeljeno kot naravna vrednota državnega pomena in EPO. Z aktivnostmi, povezanimi s turizmom, ne smejo biti ogroženi habitatni tipi in habitatne vrste, ki se ohranjajo v ugodnem stanju. Območje za turizem se deloma zagotavlja tudi v Krmelju ob ojezerjenih površinah, opuščenih površinskih rudniških kopih ter v povezavi s turističnimi kmetijami. Spodbuja se razvoj kmetij v turistične kmetije. Na območju Stržišča se zagotovi razvoj termalnega turizma (Terme Počivice). Razvoj turizma na podeželju se na območjih razpršene poselitve in s specifično ponudbo spodbuja tudi na posameznih lokacijah na vinogradniških območjih (urejanje vinskih cest, vinske kleti in zidanice). Z možnostmi razvoja turizma so povezane posamezne lokalitete kulturne dediščine, še posebej območje starega jedra mesta Sevnica s srednjeveškim gradom in Ajdovski gradec. Spodbuja se razvoj trajnostnih oblik rekreacije (pohodništvo, kolesarstvo, konjeništvo, razvoj tematskih poti, vodne in obvodne dejavnosti) in dejavnosti, ki so usklajene z naravnimi danostmi. Preveri se možnost za umestitev Ribiškega centra ob Savi. Zavarovana območja, naravne vrednote in območja biotske raznovrstnosti se lahko vključi v turistično ponudbo z upoštevanjem omejitev ter skladno s predpisi varstva narave. Območja se lahko uredi za oglede s postavitvijo opazovališč, tabel z informacijami in opozorili. Površine za šport in rekreacijo se načrtujejo v naseljih Blanca, Boštanj, Dolenji Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Orehovo, Podgorica (območje na Lisci), Sevnica, Šmarčna, Tržišče in Zavratec.«
- spremeni peti odstavek tako, da se glasi: »Območje energetske infrastrukture obsega površine zgrajenih hidroelektrarn na spodnji Savi, HE Boštanj in HE Arto-Blanca. Dopolnjuje ga omrežje prenosnih daljnovodov in prenosnih plinovodov, ki v pretežni meri potekajo po dolini rek Save in Mirne, kjer potekajo tudi glavni koridorji cestnih in železniških povezav državne in regionalne ravni.«

6. člen

V štirinajstem členu se:

- v sedmem odstavku spremeni tretji stavek tako, da se glasi: »Zgrajene so tudi RČN Bazga za naselja Gabrijele, Spodnje Mladetiče, Zgornje Mladetiče in Polje pri Tržišču, RČN Kamenica, RČN Lisca, ČN Orehovo, RČN Studenec, ČN Kompolje in SČN Dolnje Brezovo.«
- spremeni enajsti odstavek tako, da se glasi: »Izboljšano oskrbo občine bo zagotovila realizacija državne prostorske ureditve - izgradnje daljnovoda DV 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica. V prostoru občine je načrtovana tudi gradnja daljnovoda DV 2 x 400 kV vzankanje RP Hudo. Preko območja Občine Sevnica potekajo obstoječi daljnovodi: DV 2 x 400 kV Beričevo – Krško, DV 2 x 110 kV Trbovlje - Brestanica z vzankanjem HE Vrhovo, HE Boštanj, RTP Sevnica in HE Blanca, DV 110 kV Radeče – Vrhovo, DV 110 kV Vrhovo - Boštanj s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj,

DV 110 kV Boštanj- Sevnica s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Boštanj, DV 110 kV Blanca- Sevnica od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca, DV 110 kV Brestanica - Blanca od SM 1 do SM 6 s priključnim kablovodom 110 kV Za HE Blanca. Na območju občine so zgrajeni objekti za proizvodnjo električne energije HE Boštanj in HE Blanca ter razdelilna transformatorska postaja RTP Sevnica. Z delom na območje občine segata objekta HE Vrhovo in HE Krško (v gradnji).«

- se v dvanajstem odstavku spremeni sedmi stavek tako, da se glasi: »Obstoječe prenosno in distribucijsko plinovodno omrežje se v prihodnje nadgrajuje z manjšimi širitvami še nepokritih območij potencialnih uporabnikov, predvsem v predelih mesta z individualnimi stanovanjskimi hišami. V občini ni daljinskega ogrevanja stanovanj.«

7. člen

Spremeni se prvi odstavek šestnajstega člena tako, da se glasi: »Območje razpršene gradnje, ki se sanira z določitvijo ON, se nahaja na Metnem Vrhu. Območje se sanira na podlagi OPPN. Ostala območja razpršene gradnje, ki se na podlagi OPPN sanirajo z vključitvijo v obstoječe ON, so: Log, Breg, Spodnje Vodale, in Birna vas.«

8. člen

V četrtem odstavku 17. člena se za besedo »Nova Gora« doda vejica »,« ter besedilo »Stražberk«.

9. člen

V 23. členu se:

- spremeni enajsti člen tako, da se glasi: »Pri načrtovanju izgradnje in obnove omrežja javne razsvetljave naj se upoštevajo določila Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja. Zaradi preprečevanja trkov z žicami daljnovodov se pri gradnji nadzemnih vodov zagotavljajo za ptice varni vodi. Na zavarovanih območjih, območjih naravnih vrednot in območjih biotske raznovrstnosti se umeščanje komunikacijskih in energetskih vodov in objektov načrtuje tako, da se ohranjajo njihove lastnosti. Vodi naj se izvajajo praviloma v podzemni izvedbi, razen elektroenergetskih vodov, kjer se lahko izvajajo v podzemni in nadzemni izvedbi. Objekti in daljinski vodi naj se izogibajo vidno izpostavljenim območjem (vrhovom, grebenom, izjemnim krajinam).«
- spremeni 25. člen tako, da se glasi: »Za namen izkoriščanja mineralnih surovin je potrebno sprejeti občinski podrobni prostorski načrt. Izkoriščanje mineralnih surovin se mora izvajati s sprotno sanacijo površin, po končanem izkoriščanju pa se izvede dokončna sanacija z vzpostavitvijo prvotne rabe prostora. Raziskovanje in izkoriščanje mineralnih surovin se izvaja v skladu z določbami Zakona o rudarstvu. Izkoriščanje mineralnih surovin se v občini načrtuje in izvaja na podlagi koncesijskega razmerja – rudarske pravice na naslednjih nahajališčih: Log II pri Sevnici (s širitvijo), Červivec, Tržišče in Tržišče – širitev (Kaplja vas), Zavratec 1b. V primeru, da bo sprejet OPPN in

podeljena rudarska pravica, bo možno tudi izkoriščanje tehničnega kamna – dolomita na območju kamnoloma Sv. Jurij (Zabukovje/Podvrh II).«

10. člen

Spremeni se prvi odstavek 27. člena tako, da se glasi: »Izvedbeni del OPN se nanaša na vse vrste posegov v prostor po zakonu, ki ureja graditev objektov, in drugem predpisu v zvezi s posegi v prostor: novogradnje, dozidave in nadzidave (prizidave), nadomestne gradnje, rekonstrukcije, vzdrževanje (vzdrževanje objektov in vzdrževalna dela v javno korist), spremembe namembnosti, odstranitve in vse vrste drugih posegov v obstoječe objekte in zemljišča. Navedeni posegi so dopustni za vse legalno zgrajene objekte na celotnem območju občine, če ni s tem odlokom določeno drugače.«

11. člen

V 30. členu se v tabeli med vrstico »P« in »E« vrine vrstica »T območja komunikacijske infrastrukture«.

12. člen

V 38. členu se:

- spremeni 22. odstavek tako, da se glasi: »Za vse posege znotraj varovalnega pasu glavne železniške proge Ljubljana–Dobova (proga št. 10 d.m., ki je elektrificirana z enosmerno napetostjo 3 kV) in regionalne železniške proge Trebnje–Sevnica je treba pridobiti pogoje in soglasje upravljavca javne železniške infrastrukture ter upoštevati določila Zakona o varnosti v železniškem prometu in Pravilnika o pogojih za graditev gradbenih objektov ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanje naprav v varovalnem progovnem pasu in v varovalnem pasu ob industrijskem tiru ter ostalih podzakonskih aktov, ki so navedeni v 120. členu prej navedenega zakona.
  Varovalni pas železniške proge je 108 m levo in desno izven naselja ter 106 m levo in desno v naselju, merjeno od osi skrajnega tira.
  Če s predpisom ministra ni določeno drugače, je ob industrijskih tirih in progah drugih železnic progovni pas širok 4,5 m od osi skrajnih tirov, varovalni progovni pas pa 50 m od meje progovnega pasu na obeh straneh proge.«
- spremeni 29. odstavek tako, da se glasi: »Elektroenergetsko distribucijsko omrežje nazivne napetosti 20 kV in manj, mora biti znotraj naselij zgrajeno praviloma v kabelski izvedbi, razen v zavarovanih območjih arheološke dediščine. Gradnja nadzemnih srednjenapetostnih in nizkonapetostnih vodov je zunaj strnjenih območij poselitve dopustna. Nadzemni elektroenergetski vodi ne smejo potekati v vedutah na naravne in ustvarjene prostorske dominante.«
- spremeni tretja alineja 36. odstavka tako, da se glasi: »Gradnja baznih postaj s samostoječimi antenskimi stolpi je dovoljena v EUP s podrobnejšo namensko rabo IP, IG, BD, P, E, O, K1, K2 in G, oziroma na območjih in v objektih namenjenih trgovini, industriji, komunalni, prometni in poslovni dejavnosti ter na območja kmetijskih in gozdnih zemljišč. V čim večji meri naj se jih umešča v obstoječe ali načrtovane

infrastrukturne koridorje in naprave. Na območjih K1, K2 in G jih je dopustno graditi tako, da čim manj ovirajo dejavnosti, povezane z rabo teh zemljišč.«

13. člen

V 40. členu se:

- spremeni druga alineja drugega odstavka tako, da se glasi: »gradnjo in obnovo vodnih zadrževalnikov za potrebe namakanja kmetijskih zemljišč ter za potrebe ureditve hudourniških vodotokov«
- spremeni drugi odstavek šestega odstavka tako, da se glasi: »V primeru, da je kmetijsko gospodarstvo vpisano v Register kmetijskih gospodarstev in izkazuje stalež živali v tem registru, je na kmetijskih zemljiščih zunaj domačije v odprtem prostoru dovoljena gradnja kozolca in zavetja za živino kot nezahtevnega oziroma enostavnega objekta. Dovoljena je tudi gradnja čebelnjaka do 20,0 m^2 ob pogoju, da je čebelar vpisan v Register kmetijskih gospodarstev. Kozolec, zavetje za živino in čebelnjak ne smejo imeti talne betonske plošče, razen točkovnih temeljev. Pohodni del se utrdi in izvede iz naravnih materialov. Dovoljena je izvedba lesenega zavetja pravokotnega tlorisa in površine do 100,0 m^2, ki je največ s treh strani zaprto, streha je enokapnica naklona do 20°, krita z opečno kritino oziroma kovinsko kritino opečne barve. Kozolec je lesene konstrukcije. Kozolec je lahko opažen le v zatrepih, med podpornimi stebri morajo biti podolžne late. Naklon dvokapne strehe kozolca mora biti od 40 do 45°, streha pa krita z opečno kritino. Tloris kozolca toplarja mora biti podolgovate oblike v razmerju stranic vsaj 1:2 (npr. kozolec na 3 okna). Širina toplarja mora biti do 8,0 m, višina slemena pa najmanj 10 m. Tloris nizkega kozolca mora biti pravokotne oblike v razmerju stranic vsaj 1:2.
- doda nova deseta alineja osmega člena, ki se glasi: »drugi gradbeni inženirski objekti, ki niso uvrščeni drugje: oporni zidovi: za stabilizacijo stavbnega zemljišča je dopustna gradnja opornega zidu v oddaljenosti 20 m od meje stavbnega zemljišča, če umestitev znotraj stavbnega zemljišča zaradi prostorske utesnjenosti ni mogoča.«

14. člen

V 41. členu se:

- spremeni osmi odstavek tako, da se glasi: »V območju gozda v pasu 10,0 m od gozdnega roba je dopustna le gradnja čebelnjaka kot nezahtevnega objekta, površine do 20,0 m^2. Oblikovanje objekta naj sledi tradicionalnemu vzorcu.
  Nezahtevni in enostavni objekti se ne priključujejo na omrežja, objekte in naprave gospodarske javne infrastrukture.«
- se v drugi alineji desetega odstavka črta beseda »podporni« ter se namesto nje doda beseda »oporni«.
- se spremeni šesta alineja desetega odstavka tako, da se glasi: »vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje: grajeno zajetje na tekoči vodi, vodni zadrževalnik za potrebe ureditve hudourniških vodotokov, zajem pitne in tehnološke vode, grajen namakalni sistem s črpališčem, vodni zbiralnik, bazen za gašenje požara, grajen ribnik«

15. člen

Spremeni se drugi odstavek 47. člena tako, da se glasi:

»ek	
Dopustna gradnja	Na GE je dovoljeno graditi le pomožne stavbe (3.4.3.7), ki so izključno v skladu z osnovnim namenom. Na objektih, ki niso skladni z namembnostjo EUP, so dopustna le vzdrževalna dela in odstranitev. Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 23010 Objekti za pridobivanje in izkoriščanje mineralnih surovin (razen objektov za proizvodnjo mavca, cementa, opeke, strešnikov in podobno). Na območju veljajo merila IV. stopnje varstva pred hrupom.

16. člen

Spremenita se prvi in drugi odstavek 51. člena tako, da se glasita:

»Merila in pogoji sanacije enote razpršene gradnje (SE RG) - stavba s pridobljenim gradbenim dovoljenjem, objekti zgrajeni pred letom 1967 in objekti daljšega obstoja	
Splošna določila	Merila in pogoji poseganja v prostor posamezne enote razpršene gradnje (s fundusom ali brez), ki se ne sanirajo v sklopu OPPN, se izvajajo v skladu z določili tega odloka ter z zakonsko predpisanimi merili in pogoji, ki veljajo za tovrstne objekte in ki so zgrajeni na podlagi pravnomočnih upravnih dovoljenj, na površinah določenih v teh, ter za objekte, zgrajene pred letom 1967 in objekte daljšega obstoja.
Dopustna gradnja	Dovoljeni so rekonstrukcija, odstranitev, nadomestna oziroma novogradnja, investicijsko, redno vzdrževanje objektov in vzdrževanje objektov v javno korist. Dozidava ali nadzidava objektov je dovoljena le, kadar gre za izboljšanje bivalnega standarda v teh objektih, ne pa v smislu dodajanja novih stanovanjskih enot ali prostorov za opravljanje novih dejavnosti, in sicer le na tistih zemljiščih, ki so v izdanih upravnih dovoljenjih opredeljena kot funkcionalna. Dozidava objekta je dopustna do 40 % povečanja zazidalne površine obstoječega objekta, skladno s prostorskimi izvedbenimi pogoji za gradnjo na območjih površin razpršene poselitve – A oziroma Av. Na mestu obstoječega objekta je nadomestna gradnja dopustna v namembnosti, enaki odstranjenemu objektu, pri čemer je dopustno nov objekt povečati do 40 % zazidanosti odstranjenega objekta. Objekta, katerega zazidanost se je glede na odstranjeni objekt povečala za 40 %, ni dopustno povečati (dozidati). Na objektu razpršene gradnje, ki je objekt daljšega obstoja, so ne glede na predhodna določila o dopustni gradnji dovoljeni samo vzdrževanje, rekonstrukcija in odstranitev objekta. Dopustna je tudi gradnja nezahtevnih in enostavnih objektov, ki jih je v skladu z Uredbo mogoče postaviti kot pomožne objekte, v skladu s funkcijo in namenom osnovnega objekta, v okviru funkcionalnih

	zemljišč, določenih v upravnih dovoljenjih. Gradnja pomožnih stavb pri zidanicah, vinskih kleteh in vinotočih ni dopustna.«

17. člen

Spremeni se drugi odstavek 52. člena tako da se glasi:

»Dopustna gradnja	Novih stavb ni dovoljeno graditi. Dovoljeno je le redno vzdrževanje objektov, vzdrževalna dela v javno korist in odstranitev. Sprememba namembnosti obstoječih stavb ni dovoljena.«

18. člen

V prvem odstavku 54. člena se besedna zveza »Zakona o graditvi objektov« prečrta ter zamenja z besedno zvezo »zakona, ki ureja graditev objektov«.

19. člen

V 56. členu se:

- v drugem odstavku za oklepajem z besedilom »(razen 861. Bolnišnične zdravstvene dejavnosti, specialistična zunajbolnišnična dejavnost, socialno varstvo z nastanitvijo razen drugo socialno varstvo z nastanitvijo)« ter med besedno zvezo »vendar le ob upoštevanju naslednjih meril« doda besedilo ») ter S - Druge dejavnosti (le 95. Popravila računalnikov in izdelkov za široko rabo, 96. Druge storitvene dejavnosti)«.
- spremeni naslov desetega odstavka tako, da se glasi: 3.4.1.09 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (12520 po klasifikaciji vrst objektov)«

20. člen

V 57. členu se :

- spremeni 14. odstavek tako, da se glasi: »Za gradnjo pomožnih stavb (nezahtevnih in enostavnih objektov) je potrebna predhodna preveritev možnosti nemotečega vključevanja v ambient EUP. Dovoljena je gradnja tiste majhne stavbe in majhne stavbe kot dopolnitev obstoječe pozidave po Uredbi, ki je skladna z določili za posamezno GE in EUP. Postavitev pomožnih stavb v varovanih območjih kulturne dediščine je možna le po predhodni preveritvi umestitve in s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«
- v 20. odstavku doda nova tretja alineja, ki se glasi: »skladiščna (brez strank) 1 PM/3 zaposlene ali ne manj kot 3 PM«.

21. člen

V 59. členu se točka 2.2 spremeni tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).«

22. člen

V 60. členu se spremenita točki 2.1 ter 2.2 tako, da se glasita:

»2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Vrstna hiša (na posamezni GE le ena enota iz niza vrstne hiše); visoka največ do E2+M. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: senčnica. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).«

23. člen

V 61. členu se spremeni točka 2.2.tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Pomožnih stavb, razen nadstrešnice za osebna vozila, ni dovoljeno graditi. Gradnja le teh je dovoljena pod naslednjimi pogoji: - da so enotnega tipa (enakih materialov in površinskih obdelav), - da so oblikovane v manjših nizih, vendar za skupno najmanj 8 PM v posameznem nizu/ objektu, - so lahko le z lahko konstrukcijo, brez sten in visoki do 3,0 m ter z oblikovano streho tipa ravna streha (3.4.3.4), - da so na GE vzpostavljene tako, da se v čim večji meri ohranjajo zelene površine GE, - da ne posegajo v javne ali poljavne mestne (tlakovane) površine ali zahtevajo odstranitev zdrave visoke vegetacije, - lahko so podzemne stavbe. Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12420 Garažne stavbe.«

24. člen

V 62. členu se spremenijo točke 2.2, 2.3 ter 3.1 tako, da se glasijo:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu tega odloka. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov – (3.4.1.09)), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljene so tudi: 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za

	oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje.

3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS – stanovanjske površine je FZ do 0,50.«

25. člen

V 63. členu se spremenijo točke 2.2, 2.3 ter 3.1 tako, da se glasijo:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih meril, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov, pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hoteli, moteli), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih

	centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt, pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot, in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje.

3.1 Faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): A - površine razpršene poselitve je FZ do 0,70. Na območju (PNRP): SK - površine podeželskega naselja in SS – stanovanjske površine je FZ do 0,50.«

26. člen

V 65. členu se spremenita točki 2.1 in 2.2 tako, da se glasita:

»2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Vse glavne stavbe so obstoječe stavbe. Tipi objektov v obstoječi stavbni strukturi so po Klasifikaciji lahko: 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12730 Kulturna dediščina, ki se ne uporablja v druge namene. Izjeme: Na GE gradu, dvorca (.pjg) so dovoljene tudi: 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen blokov, stolpnic), 11301 Stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji, 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine (le domovi za starejše, samostani, zavetišča), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (le prodajne galerije).

2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	- .pjc– GE cerkve- pomožne stavbe niso dovoljene, - .pjg– GE gradu, dvorca - lahko se gradi do največ tri pomožne stavbe; vse do višine E2. Pomožne stavbe GE (3.4.3.7) se lahko gradijo tudi po Uredbi kot enostavni oziroma nezahtevni objekti, in sicer le: pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, grajeni rastlinjak, skedenj, senik, kašča, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek. Tipi objektov - pomožnih stavb po Klasifikaciji so lahko le: 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), - .pjo– GE obeležij, spomenikov in kapelic- pomožne stavbe niso dovoljene.«

27. člen

V 66. členu se spremenijo točki 2.1, 2.2 ter 4.0 tako, da se glasijo:

»2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Trško mestna-hiša - visoka največ do E2 +M. Izjemi glede opredelitve sekundarnih kubusov glavne stavbe: - sekundarni kubus je lahko tudi večji od razmerja 1:1 glede na glavno stavbo (v korist sekundarnega kubusa), - širina je omejena le z obvezno organizacijo dvorišča v sekundarnem delu GE. Podtip - .tmn: trško-mestna hiša v nizu, visoka največ do E2. Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš, - tri in večstanovanjske stavbe 11220, razen stanovanjskih blokov in stolpnic.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Tipi objektov pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so: - 12420 Garažne stavbe, - 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine (3.4.1.09)). Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic).

4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom. Na objektih, območjih in vplivnih območjih kulturne dediščine so gradnje in drugi posegi dopustni le ob predhodni pridobitvi kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.«

28. člen

V 68. členu se spremeni točka 2.3 tako, da se glasi:

»2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- Vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje – betonsko korito ali ribnik (3.4.1.08). - Ograja, podporni zid (3.4.1.16). - Pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: silos.«

29. člen

V 69. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko še gradijo pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica; - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov- pomožnih stavb po Klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov (3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljene so tudi: 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic).

	Na GE, kjer je primarna dejavnost kmetijstvo, se velikost objekta in oblikovanje prilagaja tehnološkem načrtu. Pri večjem razponu stavbe (nad 15,0 m) so lahko strehe nižjega naklona ali ravne z minimalnim naklonom. Višina slemena ne sme presegati višino slemena okoliških objektov v radiju 100,0 m.«

30. člen

V 70. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo. Stavba tipa gospodarska stavba je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno pripadajoči dejavnosti. Dopustni sta največ do dve stavbi (tipa glavna stavba - gospodarska stavba) v sekundarnem delu GE. V tem primeru naj bo na GE v vlogi glavne stavbe vzpostavljena stavba tipa glavna stavba: modernistična javna stavba, v kateri naj bo organizirana tudi uprava predmetne dejavnosti GE (3.4.3.0). Izhodiščna kota pritličja gospodarske stavbe je lahko le na eni od kot etaž glavne stavbe GE (+ 0,5 m). Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn), 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti.«

31. člen

V 71. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu, in začasnih objektov po tem odloku. Ob tem

	se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Hkrati se lahko gradijo tudi nezahtevni in enostavni objekti v skladu z osnovno dejavnostjo. Stavba tipa industrijska hala je na prostoru GE praviloma v vlogi glavne stavbe, vendar je v izjemnih primerih lahko na GE umeščena kot pomožna stavba GE, namenjena izključno sekundarni dejavnosti. V tem primeru je lahko postavljena še ena stavba tipa industrijska hala, vendar ta višinsko ne sme presegati absolutne višinske kote dopustne višine obstoječe okoliške stavbne strukture glavnih stavb. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12304 (le avtopralnice in avtomehanične delavnice), 12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe.«

32. člen

71.a člen se črta.

33. člen

V 72. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, in sicer le lopa ali nadstrešnica, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1. Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Izjemoma, glede na naravo začasnih prireditev, je lahko vzpostavljena tudi montažna sanitarna enota. Pomožna sanitarna enota je lahko le tipska, velika največ 2,0 m^2 ter vzpostavljena pod pogojem, da je zagotovljeno vzdrževanje, urejanje in njena odstranitev. Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora. Pomožne stavbe je dopustno zgraditi pred gradnjo glavne stavbe.«

34. člen

V 73. členu se spremeni točka 2.2 tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se gradi največ dve pomožni stavbi GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, višine E1. Tipi objektov, pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko le: 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (razen drevesnic in podobnega). Dovoljena je postavitev kioska ali tipskega zabojnika (3.4.1.11), odra z nadstreškom, začasne tribune za gledalce na prostem in pokritega prireditvenega prostora.«

35. člen

V 79. členu se spremita točki 1.0 ter 2.1 tako, da se glasita:

»1.0 Namenska raba (ONR), podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE.
(ONR): stavbna zemljišča; (PNRP): E - območja energetske infrastrukture, T – območja komunikacijske infrastrukture, O - območja okoljske infrastrukture; namembnost GE: po OPN: - O: .ičn- GE čistilne naprave, .ivc- GE vodnega črpališča in vodohranov, .ieo- GE ekološkega otoka (zbiralnica ločenih frakcij odpadkov), .ido- GE deponije za odpadke. V GE podtipa .ieo in .ido se po izteku dovoljenj za odlaganje odpadkov deponijski prostor sanira v skladu s predpisi s področja varstva okolja in vzpostavi naravni prostor (pogozditev). - GE: .ike – GE objekta komunikacijske in energetske infrastrukture. Prostor je namenjen izključno nemotenemu obratovanju in vzdrževanju javnih infrastrukturnih objektov in naprav ter prostorskih ureditev za proizvodnjo in prenos električne energije ter komunikacijske infrastrukture. V GE podtipa .ike se objekti komunikacijske in energetske distribucijske infrastrukture lahko gradijo le na lokacijah, za katere se dokaže, da nimajo negativnih vplivov na zdravje ljudi. Dokazilo mora biti revidirano s strani pooblaščene institucije z ustreznimi javnimi pooblastili. V GE podtipa .ike, se obstoječi energetski objekti, naprave in površine za proizvodnjo električne energije, ki so zgrajeni na podlagi upravnih dovoljenj, lahko le vzdržujejo in obnavljajo za enake proizvodne zmogljivosti, kot so bili zgrajeni. Gradnja elektroenergetskih objektov, naprav in prostorske ureditve za nove ali povečevanje obstoječih zmogljivosti proizvodnje električne energije se lahko izvaja le na podlagi OPPN ali DPN.

2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Dovoljena je gradnja stavb, ki so izključno v skladu z osnovnim namenom GE: za vzpostavitev čistilne naprave (.ičn), za vodohran oziroma vodno zajetje (.ivc), za plinsko postajo ali elektroenergetsko stikališče, za transformatorsko postajo, za objekte in naprave za proizvodnjo električne energije in telekomunikacijske objekte (.ike) ali druge javne infrastrukturne potrebe - pomožni objekti vodne

	infrastrukture, čistilna naprava, ipd. Stavbe v skladu z osnovnim namenom GE naj bodo oblikovane minimalistično, tako površinska obdelava fasad kot sama zasnova. Stavbe naj imajo strehe oblikovane kot zelene strehe ali ravne strehe (3.4.3.4).«

36. člen

V 81. členu se spremenita točki 2.2. ter 2.3 tako, da se glasita:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Na GE je dovoljena gradnja pomožnih stavb po splošnih merilih, ki so navedeni v 98. členu. Ob tem se lahko gradijo še pomožne stavbe po Uredbi, kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste (majhna stavba). - objekt za rejo živali: hlev, svinjak, perutninska farma, staja, kobilarna, čebelnjak in ribogojnica, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekt: kozolec, kmečka lopa, pastirski stan, grajeni rastlinjak, silos, skedenj, senik, kašča, gnojišče, koruznjak, klet, vinska klet, pokrita skladišča za lesna goriva, - objekti za kmetijske proizvode in dopolnilno dejavnost: zidanica, sirarna, sušilnica sadja in rib, kisarna, mlin. Tipi objektov - pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so lahko: 12420 Garažne stavbe, 12510 Mizarske delavnice ter pivovarne, pekarne, tiskarne in podobne delavnice, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (razen hladilnic in specializiranih skladišč ter skladišč nevarnih odpadkov 3.4.1.09), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo (le rastlinjaki), 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe. Dovoljeni so tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).
2.3 Drugi dopustni nezahtevni in enostavni objekti (razen stavb) po Uredbi	- pomožni objekt v javni rabi: grajena urbana oprema, telefonska govorilnica, sanitarna enota, objekt za razsvetljavo, drog, grajena oprema v parkih, javnih vrtovih in zelenicah, grajeno igralo na otroškem igrišču, grajena oprema trim steze in vadbena oprema, grajeno spominsko obeležje, spomenik, kip, križ, kapelica (edikula), grajen gostinski vrt,

	pomožni cestni objekti: objekt za odvodnjavanje ceste, cestni snegolov, objekt javne razsvetljave, cestni silos, - ograja, podporni zid (3.4.1.16), mala komunalna čistilna naprava, nepretočna greznica, rezervoar, vodnjak, vodomet, priključek na objekte gospodarske javne infrastrukture in daljinskega ogrevanja, samostojno parkirišče, kolesarska pot, pešpot in podobne, športno igrišče na prostem, vodno zajetje in objekti za akumulacijo vode in namakanje, objekti za oglaševanje, pomožni komunalni objekt, pomožni letališki, pristaniški objekt in pomožni objekt na smučišču, pomožni objekti namenjeni obrambi in varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami ter pomožni objekt za spremljanje stanja okolja in naravnih pojavov, - pomožni kmetijsko-gozdarski objekti: zbiralnik gnojnice ali gnojevke, napajalno korito, krmišče, hlevski izpust, grajeno molzišče, - drugi gradbeno inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas: bazen za kopanje.«

37. člen

V 83. členu se točka 2.2 spremeni tako, da se glasi:

»2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Dovoljena je gradnja pomožnih stavb po Uredbi kot nezahtevni oziroma enostavni objekti: - majhna stavba: garaža, drvarnica, pokrita skladišča za lesna goriva, savna, fitnes, zimski vrt in podobni objekti, - majhna stavba kot dopolnitev obstoječe pozidave: lopa, uta, nadstrešek, manjša drvarnica, senčnica, letna kuhinja, manjša savna, manjši zimski vrt, vetrolov in podobni objekti. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste. Tipi objektov pomožnih stavb po klasifikaciji (CC-SI) so: 12420 Garažne stavbe (le garaže), 12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic) za neživilske dejavnosti.«

38. člen

Doda se nov 85.b člen, ki se glasi:

»85.b člen

3.4.2.2.29

.btk - GE za kmečki turizem	
1.0 Podrobnejša namenska raba prostora (PNRP), namembnost GE	
(PNRP): BT - površine za turizem: btk – GE je namenjena dejavnosti kmetijstva s turizmom, rekreacijo, turistični ponudbi s kratkotrajno nastanitvijo, kjer so v manjšem obsegu dovoljene tudi terciarne dejavnosti (trgovina, gostinski lokali, zdravstvena rehabilitacija, veterina). GE je v okviru turistične ponudbe namenjena tudi ureditvi šotorišč, kampov in piknik prostorov. Bivanje je dopustno za lastnika oz. upravljavca GE.	
2.0 Dopustni tipi stavb na GE	
2.1 Glavne stavbe – tip, število, število etaž	Hiša na podeželju – visoka do E1+M (3.4.3.6.01, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus ter tipi streh). Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš, 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, od teh le stavbe za rehabilitacijo, veterinarske klinike in veterinarske ambulante in podobno, stavbe za kombinirane storitve nastanitve, nege in zdravstvene oskrbe in podobno, 12650 Stavbe za šport, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje, kot so: - zavetišča in hoteli za živali, pesjaki, konjušnice in podobno, 1271 Nestanovanjske kmetijske stavbe, 24110 Športna igrišča, razen: površine za avtomobilske, motoristične, kolesarske ali konjske dirke s pomožnimi objekti, 24122 Drugi gradbeni inženirski objekti za šport, rekreacijo in prosti čas, razen: zabaviščni parki, adrenalinski in plezalni parki, igrišča za golf. Na gradbeni enoti s PNRP BT se lahko zgradi več glavnih stavb: hiša na podeželju (iz tega člena), gospodarska stavba (3.4.3.6.02, samo določbe za osnovni in sekundarni kubus glavne stavbe ter tipi streh) in kot hiša na podeželju (iz tega člena) za potrebe dejavnosti konjeništva, gostinstva, zdravstva.
2.2 Pomožne stavbe – število, število etaž	Lahko se zgradi več pomožnih stavb GE (3.4.3.7) po Uredbi, kot enostaven oziroma nezahteven objekt, ter začasni objekti po tem odloku, višine E1.
3.0 Dopustna izraba prostora GE	
3.1 Omejitev gostote pozidave v tlorisu, odmiki stavb, faktor zazidanosti	Na območju (PNRP): BT – površine za turizem je FZ do 0,50.
4.0 Organizacija in urbanistično oblikovanje GE	
4.1 Organizacija prostora	/

4.2 Zelene in druge zunanje ureditve na GE, ograje in žive meje	Zunanje ureditve, stavbe in ograje naj bodo oblikovno usklajene. Ograde za konje naj bodo oblikovane na dve/tri vodoravne rante v rjavi ali beli barvi.
4.3 Velikost GE, posebnosti parcelacije	/
4.4 Druge določbe urbanističnega oblikovanja	Na območju GE veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
4.5 Omilitveni ukrepi	Odvajanje in čiščenje odpadnih voda zagotoviti z vodotesno oziroma nepretočno greznico. Gnojišča za shranjevanje gnoja in gnojnice in neprepustne greznice je treba urediti v skladu s predpisi.«

39. člen

V 86. členu se:

- spremeni deveti odstavek tako, da se glasi: »Za obstoječo zakonito zgrajeno stavbno strukturo, ki po tlorisnih razmerjih odstopa od predpisanih razmerij pri posameznem tipu stavbe, velja toleranca do +/- 20%, pri čemer višina stavb ne sme presegati obstoječih stavb znotraj GE. Pri oblikovanju streh se upoštevajo splošna merila oblikovanja.«
- spremeni 28. odstavek tako, da se glasi: »Je tip strehe z naklonom, ki ima le eno kap oziroma eno strešno površino. Sleme naj poteka v smeri daljše stranice osnovnega kubusa. Pri enokapnih strehah je dovoljen tudi manjši naklon, vendar naj bo med 5° in 20°. V primeru prilagajanja obstoječi pozidavi naj se prilagodi naklonu strešin obstoječih objektov.«

40. člen

V 88. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): - enostanovanjska stavba 11100, razen vrstnih in počitniških hiš, - dvostanovanjska stavba 11210, razen vrstnih hiš. V primeru javnih programov so dovoljeni tudi: 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen hotelov, motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavbe občine), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe (razen nakupovalnih centrov, trgovskih centrov, veleblagovnic, pokritih tržnic), 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice (razen stavb za hrambo arhivskih gradiv).

	V pritličju stavb (ne več kot 40 % celotnega objekta) so dovoljeni tudi tipi objektov kot so pri tipu GE .vs določeni za pomožne stavbe po Klasifikaciji CC-SI.«

41. člen

V 89. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	12510 Industrijske stavbe (razen tovarn, klavnic, pivovarn, montažnih hal), 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe (le pokrite skladiščne površine), 12711 Stavbe za rastlinsko predelavo, 12712 Stavbe za rejo živali, 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12203 Druge poslovne stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (samo avtopralnice in avtomehanične delavnice).«

42. člen

V 90. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	12510 Industrijske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe, 23030 Objekti kemične industrije (razen koksarne ter terminala za ogljikovodike ter rafinerije).«

43. člen

V 91. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave; 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusnih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega).«

44. člen

V 92. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12201 Stavbe javne uprave, 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12204 Konferenčne in kongresne stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in

	avtomehaničnih delavnic), 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen paviljonov za stavbe za živali in rastline v živalskih in botaničnih vrtovih), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje (razen nadstrešnic za potnike na avtobusih in drugih postajališčih, javnih sanitarij in podobnega).«

45. člen

V 94. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev; 12112 Gostilne, restavracije in točilnice; 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, stavb občine); 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic; 12203 Druge poslovne stavbe; 12204 Konferenčne in kongresne stavbe; 12301 Trgovske stavbe (razen veleblagovnic); 12302 Sejemske dvorane, razstavišča; 12303 Oskrbne postaje; 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehanične delavnice); 12610 Stavbe za kulturo in razvedrilo (razen operne hiše); 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice, 12630 Stavbe za izobraževanje in znanstveno raziskovalno delo; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo; 12711 Stavbe za rastlinsko pridelavo; 12721 Stavbe za opravljanje verskih obredov, 12722 Pokopališke stavbe.«

46. člen

V 95. členu se točka Tipi objektov spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 1100 Enostanovanjske stavbe (razen vrstnih in počitniških hiš), 11210 Dvostanovanjske stavbe (razen vrstnih hiš), 11220 Tri in večstanovanjske stavbe (razen stanovanjskih blokov in stolpnic), 12111 Hotelske in podobne stavbe za kratkotrajno nastanitev (razen motelov), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice, 12120 Druge gostinske stavbe za kratkotrajno nastanitev (samo mladinska prenočišča), 12201 Stavbe javne uprave (razen sodišč, parlamenta, policijske postaje, stavb občin), 12202 Stavbe bank, pošt, zavarovalnic, 12203 Druge poslovne stavbe, 12301 Trgovske stavbe, 12304 Stavbe za storitvene dejavnosti (razen avtopralnic in avtomehaničnih delavnic), 12620 Muzeji, arhivi in knjižnice; 12640 Stavbe za zdravstveno oskrbo.«

47. člen

V 97. členu se:

- točka Tipi objektov v prvem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov (samo zidanice).«

- točka Tipi objektov v drugem odstavku spremeni tako, da se glasi:

»Tipi objektov	Tip stavbe po klasifikaciji (CC-SI): 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov (vinska klet), 12112 Gostilne, restavracije in točilnice.«

48. člen

V osmem odstavku 98. člena se beseda »strešne« zamenja z besedo »strešine«.

49. člen

V 100. členu se prejšnja priloga 1 k odloku zamenja z novo prilogo 1 k odloku.

50. člen

V 101. členu se:

- doda nov prvi odstavek, ki se glasi: »(1) OPPN 2-01: Ribiški center Brest Območje je namenjeno ribiškemu centru za razvoj ribogojstva, ribištva in ribiškega turizma. V OPPN se, z upoštevanjem varnostnih pogojev, preveri možnost ureditve kampa, restavracije, dostopov do Save, športnih in otroških igrišč, servisnih objektov in ureditev za namene ribištva in izvedbe dogodkov. Posegi in dejavnost se izvajajo v obsegu in na način, da se v čim večji meri zagotavlja ohranjanje lastnosti, zaradi katerih ima vodotok Sava status ekološko pomembnega območja. V območju je dopustno urediti tudi parkirišče parkiraj in se pelji (P&R). Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ občine Sevnica, pristojen za promet.«
- prejšnji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek se preštevilčijo v tretji, četri, peti, šesti in sedmi odstavek
- prejšnji sedmi odstavek se črta
- v naslovu osmega odstavka se črta beseda »II«
- v devetem odstavku se na koncu doda besedilo: »Ob vodotoku Mirna naj se ohranja nepozidan pas zelenih površin.«
- doda nov 21. odstavek, ki se glasi: »(21) OPPN 47-01: OPPN Turistična kmetija Gnidica Območje je namenjeno razvoju turistične dejavnosti v povezavi s turistično kmetijo Gnidica v EUP LL16.od. Dopustna je ureditev zelenih površin za druženje, oddih, igro, šport in rekreacijo (npr. minigolf, bazen), piknik prostorov, objektov za kratkotrajno nastanitev, parkirišč in postajališča za avtodome. V čim večji meri se ohranja visokodebelno vegetacijo (gozd). Robove se kakovostno uredi (npr. zasadi). Objekte

se v prostor umesti tako, da se čim manj posega v naravni relief, morebitno preoblikovanje reliefa pa se izvede tako, da se zagotovi čim večjo vpetost v prostor. Arhitekturna zasnova objektov naj upošteva lokalno tipologijo stavb (npr. naravni materiali, kot je les, nevpadljive barve, streha z naklonom med 35° in 45°). Dostopnost se zagotavlja z javne poti z juga. Odprtim površinam se nameni najmanj 70 % območja.«

- prejšnji 21., 22., 23. in 24. odstavek se preštevilčijo v 22., 23., 24. in 25. odstavek
- prejšnji 25. odstavek postane 26. odstavek ter se na koncu odstavka doda besedilo: »Na zemljišču parc. št. 2312/62 k.o. Log je dopustna gradnja heliporta.«
- prejšnji 26., 27., 28., 29., 30., 31., 32. in 33. odstavek se preštevilčijo v 27., 28., 29., 30., 31., 32., 33. in34. odstavek
- prejšnji 34. odstavek se preštevilči v 35. odstavek in se po novem glasi: »Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo z družbeno infrastrukturo (npr. vrtec) in storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). Na zemljišču parc. št. 568/1 k.o. Sevnica je dopustna tudi gradnja večstanovanjskih objektov za institucionalno varstvo starejših oseb (dom starejših občanov, medgeneracijski center, oskrbovana stanovanja, šola za otroke s posebnimi potrebami; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine; 1263 Stavbe za izobraževanje in znanstvenoraziskovalno delo, višine do K+P+2). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa. Območje se naveže na sistem javnega potniškega prometa. Za območje se izdela mobilnostni načrt, ki določi število uporabnikov posameznih prometnih sredstev in ureditev prometne infrastrukture v območju z namenom izboljšati delež uporabe nemotoriziranih in kolektivnih prevoznih sredstev ter določiti potrebne zmogljivosti za mirujoči promet. Odstopanja od normativov za mirujoči promet, določenih v tem Odloku, so v območju dopustna na podlagi izdelanega mobilnostnega načrta, ki ga potrdi organ občine Sevnica, pristojen za promet.«
- prejšnji 35., 36. in 37. odstavek se preštevilči v 36., 37. in 38. odstavek
- prejšnji 38. odstavek se črta
- spremeni se 50. odstavek tako, da se po novem glasi:

Oznaka OPPN	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**	**Oznaka OPPN**	**Površina (ha)**
OPPN-2-01	4,83	OPPN-40-02	10,32	OPPN-76-02	4,24		
OPPN-3-01	0,95	OPPN-40-04	4,51	OPPN-81-03	5,07	OPPN-89-03	3,07
OPPN-4-01	1,51	OPPN-40-08	2,00	OPPN-81-05	1,47	OPPN-91-01	2,07
OPPN-4-04	3,45	OPPN-45-01	1,19	OPPN-81-06	2,23	OPPN-91-03	1,14
OPPN-5-02	1,18	OPPN-45-03	14,62	OPPN-81-08	0,55	OPPN-91-05	3,11
OPPN-6-01	2,26	OPPN-46-02	6,18	OPPN-81-09	7,32	OPPN-94-01	3,82

OPPN-6-02	0,53	OPPN-46-03	2,88	OPPN-81-10	3,09	OPPN-100-02	4,33
		OPPN-46-05	1,99	OPPN-81-13	0,88	OPPN-100-04	0,45
OPPN-12-01	5,16	OPPN-47-01	1,93	OPPN-81-14	8,59	OPPN-100-05	0,46
OPPN-14-02	5,25	OPPN-50-02	1,93	OPPN-81-15	5,43	OPPN-106-01	3,00
OPPN-15-01	0,49	OPPN-51-01	2,45	OPPN-86-01	2,29	OPPN-106-02	4,48
OPPN-27-01	1,39	OPPN-56-01	1,76	OPPN-88-01	6,73	OPPN-107-01	7,98
OPPN-32-01	15,36	OPPN-74-01	5,78	OPPN-89-01	2,52	/	/

Prehodna in končna določba

51. člen

Z dnem uveljavitve tega odloka se spremeni naslednji prostorski akt:
- Odlok o zazidalnem načrtu industrijske cone Sevnica (Uradni list RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18) tako, da se k območju priključijo tudi zemljišča parc. št. 283/6, 283/7, 283/8, 283/9, vse k.o. Sevnica.

52. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0008/…
Sevnica, dne …

Župan Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

oznaka EUP	oznaka tipa GE	naziv tipa/podtipa GE v EUP	*dopustni tipi stavb (največje število, tipi glavnih stavb)*	*posebna merila in pogoji / OPPN - izvedbena raven oziroma strateška raven*
Apnenik pri Boštanju				
AB12	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Nackova zidanica (EŠD 28995), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
AB65	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljene so le dejavnosti za potrebe kmetije.
AB77	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljene so le stavbe za shranjevanje kmetijske mehanizacije.
AB78	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo glavne stavbe.
Arto				
AR05	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	V območju so dovoljene tudi proizvodne dejavnosti za potrebe vinskega inštituta. Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije ter drugih pomožnih stavb za potrebe vinarstva.
AR08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	V jugovzhodnem delu, ki spada v srednji razred poplavne nevarnosti in razred peostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
AR11	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	Dopustna je gradnja objektov za potrebe institucionalnega varstva za odrasle osebe (bivalne enote s funkcionalnimi prostori; 1130 Stanovanjske stavbe za posebne družbene skupine). Dopustna višina glavne stavbe je do K+P+1+M, orientirana je proti obstoječi parkovni površini. Dopustna je tudi ureditev pripadajočega parkirišča z dovozom.
AR12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Glavna stavba naj ne presega višinskega gabarita E1+M.
AR18	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa izvorna stavbna struktura dvorca Impoljica (EŠD 18566) naj se ohranja. Obstoječa dejavnost naj se ohranja. Na GE naj se vzdržujejo ustrezne zelene površine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine Arto - Dvorec Impoljca (EŠD 18566) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
AR20	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Dovoljena je postavitev 1 pomožne stavbe dim 4,0 x 7, 0 m, ki naj bo postavljena na opredeljeno GL ali pa od nje odmaknjena 3,0 po globini GE. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tipa ravna streha ali streha z naklonom tipa dvokapna streha.
AR22	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Objekti morajo biti podolgovate tlorisne zasnove, velikost objektov 7,40 x 10,00 m (+/- 15% tlorisnega odstopanja), pod pogojem, da se ohranja osnovni podolgovati tloris objektov in možnostjo izvedbe izzidkov in dozidav do 50% tlorisne površine osnovnega objekta, razen za poslovni objekt, pri katerem je možno izzidke in dozidave izvesti na površini največ do 80% površine osnovnega objekta. Gradbena linija je črta, katere se morajo objekti dotikati vsaj z eno stranico oziroma z najbližnjim vogalom objekta, kot je prikazano v grafičnih prilogah, z oddaljenostjo min. 2,00 m od parcelne meje sosednjega zemljišča.
AR24	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba	V obstoječih stavbah je dovoljena dejavnost za potrebe oskrbovanih stanovanj in stanovanj za posebne namene (le domovi za starejše, samostani, zavetišča).
AR25	zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	0	
Birna vas				
BV06	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa.vo. (OPPN 3-01: SS Birna Vas)
Brezovo				
BZ38	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Blanca				
BL02	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE z oznako .vs (OPPN 4-01: SS Blanca Z).
BL04	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
BL05	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL06	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 javna stavba	Glavna stavba je lahko visoka do E2.
BL07	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL10	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL11	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL14	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V primarnem/obcestnem delu GE je dovoljeno vzpostaviti tudi stavbno strukturo gospodarskega značaja (gospodarsko poslopje). Pred posegi na enoti kulturne dediščine, kašči na domačiji Blanca 32 (EŠD 241309), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL18	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za poslovno cono Blanca (Ur.l. RS 16/2011, 37/18)). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

BL19	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL20	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL21	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industijska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi glavne stavbe, pri čemer se za oblikovanje upoštevajo merila in pogoji, kot veljajo za osnovni kubus glavne stavbe.
BL39	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL40	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL41	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BL42	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 4-04: SS Blanca V)
BL44	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja po splošnih merilih pomožne stavbe za potrebe kmetije oziroma razširitev dejavnosti - mizarska delavnica.
BL45	ip	GE idustrijske proizvodnje	1 industijska hala	Glavna stavbe naj bodo orientirane v smeri javnega prostora. Vertikalni gabarit naj ne presega E3. Na izpostavljenih zunanjih robovih naj se kusubi znižujejo in zmanjšujejo. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Blanškega Polja. Pred posegi na območju varovane kulturne dediščine, Blanško Polje (EŠD 19158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS). Pred posegi na območju kulturne dediščine, Arheološko najdišče Blanško Polje (EŠD 29637), je potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 537/1, k.o. Blanca, se ureja v skladu z merili tipa GE .od. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. ~~Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne.~~ Na območju vzhodno je že načrtovan OPPN poslovna cona Blanca.
BL46a	DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). (OPPN 2-01: Ribiški center Brest)
BL46b	DPA	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Blanca. Ur.l. RS št. 61/05, 101/5). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na zemljišču parc. št. 48 k.o. Sevnica je dopustna gradnja garaž in parkirišč pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.
BL48	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Za potrebe obstoječe dejavnosti (žage) se lahko obstoječa stavbna struktura razvoja z merili glavne stavbe tipa gospodarska stavba. V primeru zamenjave dejavnosti je dovoljena gradnja stavbe v skladu z merili opredeljenega tipa EUP (trška stavba). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL49	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL50	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL51	jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	Na obstoječi stavbni strukturi so za potrebe obstoječe dejavnosti skladiščenja mehanizacije in opreme sadjarstva Blanca dovoljena le vzdrževalna dela. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda (majhna poplavna nevarnost), naj se ureja v skladu z merili varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
BL52	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
BL53	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
BL54	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL55	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industijska stavba	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BL56	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Ribiški dom kot glavna stavba se ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu (3.4.2.2.06).
Brezje				
BJ01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
Boštanj				
BO01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
BO06	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO07	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini kapele ni sprejemljiva.

BO09	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.
BO10	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Sanira se obstoječa dostopna cesta do območja šole.
BO12	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	obstoječi PIN 33 TC Mercator poslovna cona Boštanj, Ur.l. RS št.29/2007
BO17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Ohranja naj se prostorski koncept cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in vloga v širšem prostoru. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO18	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili 52. člena Odloka.
BO22	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO24	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO27	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO28	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN poslovne cone ob HE Boštanj Ur.l. RS št. 78/2009)
BO29	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
BO30	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.
BO31	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na nepozidanih stavbnih zemljiščih naj bodo vzdolž obstoječe strukture osi glavne stavbe organizirane na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
BO32	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	V obcestnem delu glavne struktutrne osi je dovoljena tudi stavba tipa trško mesta hiša .tm
BO33	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Križa morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Cerkev Povišanja sv. Križa (EŠD 1653) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BO36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Krčitev gozda znotraj meje Nature oz. EPO se ne izvaja. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na Natura območje oz. EPO, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. V kolikor se na območju zelenih površin načrtujejo zasaditve naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa.
BO38	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za stanovanjsko sosesko Boštanj – Sv. Križ, Ur. l. RS št. 63/2016)
BO41	ike	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE komunikacijske in energetske infrastrukture	stavbe v skladu z osnovnim namenom	dopustno upravljanje, vzdrževanje in obnavljanje objektov, naprav, omrežij in površin za proizvodnjo in prenos električne energije – zgrajenih na podlagi Uredbe o lokacijskem načrtu hidroelektrarne Boštanj, Ur.l. RS, št. 19/90, 110/03- ZUreP, 59/03, 33/07-ZPNačrt. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BO42	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	/	Posegi in dejavnosti na območju naj se načrtujejo in izvajajo v obsegu in na način, da se zagotavlja ohranjanje travniške površine z ustrezno rabo, ki se opredeli v načrtu vzdrževalnih del, ter omogoči razvoj skupinam avtohtone drevesne in grmovne vegetacije, predvsem v pasu ob reki Savi. Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.
BO46	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II)
BO47	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Območje je namenjeno programom, ki naj dopolnjujejo funkcije in vsebine sosednjega območja šole. Nova urbana struktura javnega značaja naj ima glede na dejavnost primerno razvit tako javni prostor, razmerje do uličnega prostora ceste na katero meji, kot tudi dejavnosti primerno zunanjo ureditev. Vzdolž obstoječe strukture osi naj bodo glavne stavbe srednjega merila organizirane na enotni gradbeni liniji. Pomembna je skladnost celotne ureditve in njeno razmerje kot celote tako v razmerju do obstoječega šolskega kompleksa kot do območja zelenih površin - za šport in rekreacijo.
Budna vas				
BU02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Nikolaja morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine v širšem prostoru. Ohranja naj se prostorska integriteta in dominantnost cerkve. Novi objekti morajo biti locirani v JV robu vplivnega območja (Budna vas 20a) tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave ter kvalitetene vedute na cerkev. Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.

BU12	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Ohranja naj se prostorski koncept cerkev sv. Nikolaja in njena vloga v širšem prostoru.V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.Pred posegi na enoti kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
BU19	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, vplivno območje cerkve sv. Nikolaja (EŠD 2428), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BU21	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev/bungalov	obstoječa stavbna struktura	Območje je namenjeno dopolnilni dejavnosti na kmetiji, stavbe ni dopustno širiti.
Breg				
BR01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 6-02: Območje centralnih dejavnosti Breg)
BR02	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja . Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR05	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR06	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja .Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR07	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
BR08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja (EŠD 27105). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja.Pred posegi na območju kulturne dediščine, Šentjursko polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
BR23	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	(OPPN 6-01: SORG Breg)
BR24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .vo. (OPPN 6-01: SORG Breg)
BR26	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
BR30	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Čanje				
CA01	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Utrditve se izvedejo le neposredno ob izpustu. Hrupna gradbena dela, ki povzrocajo motnje v vodotoku se izvajajo v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V casu gradbenih del je potrebno prepreciti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz cistilne naprave se predvidijo tehnicne rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprecilo tockovno izlitje neprecišcenih odplak neposredno v strugo potoka.
CA06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
CA09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Neže (EŠD 3355) in vplivnem območju le te, je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA10	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
CA12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Bolančičev kozolec (EŠD 28996) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja kozolca, gradnja ni dopustna.
CA17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čanje - Cerkev sv. Marije in na njenem vplivnem območju (EDŠ 3359) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja
CA21	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je tudi gradnja delno vkopanih hiš z ravnimi ozelenjenimi strehami.
Cerovec				
CE20	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Domačija Cerovec 14 (EŠD 29467), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
CE23	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Dovoljeni so le objekti za potrebe kmetijstva. Na GE se stavba za potrebe kmetijstva lahko glavna stavba gradi le po splošnih merilih pomožne stavbe.
CE25	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se ohranja ugodne življenjske razmere vrstam vezanih na vodno in obvodno okolje.

Čelovnik				
CL07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. V primeru krčitve gozda naj se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Zasaditev naj ima čim bolj naraven izgled, uporabi se avtohtone drevesne in grmovne vrste.
CL11	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Čelovnik - cerkev sv. Duha in na njenem vplivnem območju (EŠD 3115) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vsi posegi morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
CL12	~~ppn~~ od	~~GE kmečki turizem~~ GE domačije v odprtem prostoru	~~predvideno~~ 1 hiša na podeželju	~~Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE z oznako .od. (OPPN 11-01: Kmečki turizem Kosem)~~ Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
CL14	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Dedna gora				
DG02	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Dolnje Impolje				
DI01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
DI04	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	Območje je v skladu s tipom GE .ph namenjeno gradnji šotorišča, kampa, parkirišča za avtodome, piknik prostorov. Na severozahodni strani enote urejanja prostora je dopustna tudi gradnja hotela oziroma motela po določilih GE .jsm. Vsi spremljajoči objekti šotorišča oziroma kampa (sanitarni blok, recepcija ipd.) se umeščajo izven priobalnega zemljišča, ki se ohranja nepozidan. Celotno območje je na potencialno poplavnem območju.
Drušče				
DU20	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Drušče 9 in 17 (EŠD 29001 in 29011), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DU21	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine, Hiša Drušče 4 (EŠD 28999), Kozolec na domačiji Drušče 5 (EŠD 29000) in Mežnarija (EŠD 29002), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja znotraj vplivnega območja cerkve ni dopustna. Na zemljiščih parc. št. *41, 1948 - del, 1952 - del, vse k.o. Telče, je dopustna gradnja pomožnih stavb in drugih z odlokom dopustnih objektov brez glavne stanovanjske stavbe oz. na mestu odstranjene glavne stavbe.
DU22	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drušče - Cerkev sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
DU23	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Drušče - vplivno območje cerkve sv. Barbare (EŠD 2507), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
Dolenji Boštanj				
DB01	x	GE s posebnim režimom urejanja	1 gospodarska stavba, 1 stanovanjska stavba	Dovoljena je ohranitev obstoječih obrtnih dejavnosti. Na GE je dovoljena gradnja stanovanjskih in gospodarskih stavb. Gospodarska stavba (.gs) je lahko eno ali dvo etažna, višine slemena do 10 m, z dvokapno streho, ki se prilagaja sosednjim obstoječim objektom ali ravno streho, umeščena na regulacijski črti. Stanovanjska stavba se ureja v skladu z merili stavbe modernistična stanovanjska hiša (.hm). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB03	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 paviljonska stavba ali modernistična stavba	
DB04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo v obvodni pas oz. na območje NV, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Gradnja objektov se načrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V kolikor se na območjih načrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
DB06	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačiji Dolenji Boštanj (EŠD 24004) in vplivnem območju le te, je potrebno kulturnovarstvene pogoje in pridobiti soglasje pristojnega ZVKDS.
DB07	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB10	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 14-02: GC Dolenji Boštanj). Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj EPO. ~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ~~in pripadajoča stavbna struktura~~ naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE s končnico .hm, za območje objekta INES d.o.o. na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se za obstoječe objekte upoštevajo merila tipa GE s končnico .gs. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

DB11	~~hm~~ pin	~~GE modernistične stanovanjske hiše~~ GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	~~1 modernistična stanovanjska hiša~~ /	~~(1) osnovni kubus glavne stavbe: 8,0 m + 5% in razmerju širine proti dolžini 2:3; višinski gabarit naj ne presega E1+M;~~ ~~(2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi;~~ ~~(3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj~~ ~~(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5%, visoke le E1 in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter so od roba javnega prostora odmaknjene 6,0 m;~~ ~~(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;~~ ~~(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.~~ (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
DB16	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
DB17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost in preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
DB19	jsm	GE modernistične javne stavbe: podtip javna stavba modernistična	1 modernisična javna stavba	Stavbna struktura naj bo široka do največ 30,0 m; razmerje širine : dolžini naj bo od 1: 1,5 do 1:2. Vertikalni gabarit lahko obsega E2, s pritličjem na koti do največ 0,5 m nad terenom. Etažna višina pritličja je lahko do 4,5 m.
DB24	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	V območju obstoječe stanovanjske soseske naj oblikovanje novogradenj na vmesnih nepozidanih stavbnih zemljiščih sledi oblikovanju stavb v neposredni bližini, vrsti oziroma ulici. In sicer v smislu tlorisnih in horizontalnih gabaritov stavbe ter v načinu oblikovanja strehe in naklona le te.
DB27	~~hm~~ pin	~~GE modernistične stanovanjske hiše~~ GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	~~1 modernistična stanovanjska hiša~~ /	~~(1) osnovni kubus glavne stavbe: od 10,0 - 15,0 m, ob tem naj ne presega razmerje širine proti dolžini od 1:1 do 2:3, višinski gabarit naj bo E2.~~ ~~(2) sekundarni kubus glavne stavbe naj v tlorisni zasnovi sooblikuje artij in je lahko širok do 10,0 m ter ima enako etažno višino kot osnovni kubus;~~ ~~(3) streha glavne stavbe: tipa ravna streha;~~ ~~(4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% , visoke le E1;~~ ~~(5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha;~~ ~~(6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP;~~ ~~(7) Graditev objektov je možna šele po izvedeni prestavitvi obstoječega daljnovoda (110 kV).~~ (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stanovanjsko sosesko Dolenji Boštanj – zahod (enote urejanja prostora DB 27.hm in DB 11.hm) (Uradni list RS, št. 20/19)
DB28	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	FZ je največ do 0,80. Dvokapna streha naj ima naklon 18 stopinj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).

DB29	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
DB30	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN, EXTRA- FORM trgovina, št. DA 11/2016. Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
DB34	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del gospodarske cone Dolenji Boštanj – območje Jamšek (Uradni list RS, št. 79/16)
DB35	zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene površine ob vodotokih	0	Zasajanje in vzdrževanje zelenih površin na območju se izvaja na način, da bo obrežini pas z zasaditvijo imel čim bolj naravni videz. Uporabi se avtohtone grmovne in drevesne vrste.
DB36	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Obstoječi objekt na zemljišču parc. št. 212/3 k.o. Boštanj se ureja v skladu z merili tipa GE .gs.
Drožanje				
DO22	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Florjaničev hram (EŠD 29044) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO26	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO28	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
DO29	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Roka (EŠD 3348) ter v vplivnem območju cerkve je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
DO33	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 24 (EŠD 28998) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO34	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Drožanje 16 (EŠD 28997) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO36	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Drožanje - Slopasto znamenje (EŠD 29632), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO42	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DO43	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kožuhova zidanica (EŠD 28973) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO47	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Martina (EŠD 3358) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstv ene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DO48	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dovoljena je gradnja zidanice in hiše z gospodarskim poslopjem za potrebe kmetije Rakovce. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
DO49	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dovoljena je gradnja gospodarskega poslopja - hleva za drobnico. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni.
Dolnje Brezovo				
DR02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR04	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industijska stavba	Dozidave obstoječih stavb in novogradnje so dopustne na tak način, da se s tem doseže enotno in celovito oblikovanje zaključene stavbne mase, ki naj ne presega obstoječega višinskega gabarita. Izjema so le stolpi potrebni za izvajanje dejavnosti. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR08	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna so gospodarska poslopja za kmetijsko dejavnost razen objektov za rejo živali. Oblikovanje ter število glavnih in pomožnih stavb se prilagaja tehnološkem načrtu ob upoštevanju kulturnovarstvenih pogojev. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
DR09	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila Brezovškega polja (EŠD 24009).
DR10	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3353) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
DR11	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
DR12	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Veljajo Strokovne podlage za stanovanjsko sosesko Dolnje Brezovo, št. DA 30/2015.
DR13	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR14	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

DR16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR18	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci dolnjebrezovškega polja (EŠD 29293) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS
DR23	zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – zelene površine ob vodotokih	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR24	zvo	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Dolnje Brezovško Polje (EŠD 24009) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na jedro naselja.
DR26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 15-01: Območje za rejo živali Dolnje Brezovo)
Gabrijele				
GA02	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA18	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zemljišču parc. št. 473/1 k.o. Pijavice je dopustna tudi gradnja trgovsko skladiščnega objekta s pomožnimi objekti.
GA24	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobljenimi kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem.
GA34	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA35	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GA36	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	
GA38	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pokopališča je sprejemljiva s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja. Novogradnje niso sprejemljive.
GA39	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 2614) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Siritev pokopališča mora oblikovno slediti obstoječemu, brez večjih podpornih zidov in saditve neavtohtonih vrst.
Gornje Orle				
GO50	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
Gornje Brezovo				
GR09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ulrika (EŠD 3352) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
GR10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
GR11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje (EŠD 14732) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se prav tako nahaja v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

GR16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) je pred posegi potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi v območje kulturne dediščine - Kozolci gornjebrezovškega polja (EŠD 29294) potebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
GR21	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine	0	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Zaselek Sv. Urha (EŠD 28414) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja tudi v območju kulturne dediščine - Gornje Brezovško Polje (EŠD 23993) kjer je pred posegi prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Hudo Brezje				
HB02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Za potrebe naselja Hudo Brezje je primerna tehnologija rastlinske ČN z zmogljivostjo 80 PE z iztokom v zajetje za namakanje kmetijskih površin. Mehansko biološka ČN je dopustna le, če se izkaže, da je tehnološko, okoljsko in prostorsko sprejemljivejša. Na ČN se ne smejo priključiti odpadne vode bioplinarne in kmetijskega obrata z EUP Hb01.ike.
HB07	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
HB08	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	FZ je največ do 0,80. Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. V primeru krčitve gozda naj se ponovno vzpostavi in vzdržuje gozdni rob. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša. Osvetljevanje se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom ter časovno omejena. Dopustna je možnost izvajanja tehnološkega procesa v okviru kmetijskega gospodarskega objekta. Postavitev silosov in ureditev okolice načrtovanih ali obstoječih objektov naj se izvede brez škarp, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
Jablanica				
JA04	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju ali paviljonska stavba	Oblikovanje stavb naj bo medsebojno oblikovno usklajeno, prav tako naj bo zunanja ureditev prilagojena vlogi GE.
JA05	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Na območju je dovoljena organizacija in ureditev prostorov za piknik (s kurišči). V območja dovoljeno vzpostavljati trajne ureditve urbane opreme vezane na dovoljeno dejavnost.
JA13	vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Jablanica 9 (EŠD 29004) in enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Jablanica 6 (EŠD 29003) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
JA82	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	
JA84	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo naj se do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vo. (OPPN 27-01: SORG Sanacija območja razpršene gradnje z vključitvijo v naselje Jablanica)
JA85	jsg	GE javne stavbe: podtip: GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura	Dopustna je samo dejavnost lokalnega športno kulturnega in turističnega društva Jablanica. Objekt naj ohrani oblikovne značilnosti kozolca toplarja.
Jelovec				
JE10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Kamenica				
KA03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marjete (EŠD 2430) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
KA04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 8 (EŠD 29047), Kozolec na domačiji Kamenica 10 (EŠD 29005) in enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Kamenica 13 (EŠD 29048) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kladje nad Blanco				
KB03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	
KB24	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
KB43a	DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
KB43b	DPA	GE varovanja meril veljavnih PIN	/	(Uredba o državnem lokacijskem načrtu za hidroelektrarno Krško Ur.l. RS 103/06)
Krmelj				
KL02	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	V sklopu obstoječe GE se lahko obstoječa dejavnost ohranja.
KL03	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
KL06	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Na delu zemljišča parc. štev. 667/4, 670/4, 670/3, k.o. Goveji Dol so predvidene tri modernistične stanovanjske stavbe. Ob nekategorizirani javni poti sta predvideni dve modernistični hiši po določilih 59. in 93. člena tega odloka. Na severni strani območja urejanja pa je predvidena modernistična stanovanjska stavba z naslednjimi oblikovalskimi pogoji:- tlorisna zasnova: objekt bo zasnovan iz kleti in pritličja, širina pritličja bo 12,0 m (±10%), razmerje širine:dolžini je največ 1:2. Zaradi vizualne izpostavljenosti stavbe bo kletna etaža z dveh strani vkopana in zasuta. Dovoljena je izvedba večje kletne etaže kot pritličja. Na osnovni kubus je dovoljeno dodajanje sekundarnih kubusov z ravno streho. Streha nad osnovnim kubusom je kombinacija tipa dvokapne z naklonom strešine 30° in ravne. Ob manipulativnem platoju je predvidena izvedba opornega zidu višine do 2,5 m. Kritina je temne sive barve. Velikost GE je 1.500 m².
KL07	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Za potrebe izvajanja dejavnosti deponije gradbenega materiala je za časa delovanja deponije dopustna gradnja naslednjih vrst objektov: poslovna stavba, parkirišče, nadstrešnica, garaža za stroje in pokrito skladišče. Objekte se po prenehanju delovanja deponije odstrani in vzpostavi naravni prostor. Poslovna stavba kot glavna stavba se oblikuje skladno s tipom objekta 3.4.3.6.02 Gospodarska stavba, ostali objekti se oblikujejo kot pomožne stavbe.

KL08	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industijska stavba	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
KL09	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Novih stavb na območju OPPN ni dovoljeno postavljati. Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN le vzdržujejo. (OPPN 40-05: Revizalizacija osrednjega dela naselja Krmelj)
KL10	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	/	Dovoljena je postavitev le gospodarske stavbe za potrebe garažiranja prostovoljnega gasilskega društva v skladu z merili pomožne stavbe.
KL21	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Upravnik blokov mora skrbeti tudi za vzdrževanje javnega prostora. ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL22	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	LN 33- Odlok o občinskem LN za PC Krmelj , ur.l. št.: 46/2007
KL23	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 40-08: SS Krmelj SZ)
KL26	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	ZN I-15- Odlok o spremembi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL27	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Stavba za potrebe dejavnosti je lahko oblikovana tudi po merilih tipa glavne stavbe - paviljonske stavbe.
KL28	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN se lahko izvajajo le obstoječe dejavnosti. Obstoječe stanovanjske stavbe ~~le~~ se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs oziroma obstoječa domačija z meril GE tipa .od. (OPPN 40-04: PC Krmelj II.)
KL29	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	1 - Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Na območju obeh ribnikov se dopusti le razvoj dejavnosti, ki bodo prispevale k ohranjanju naravnih kvalitet prostora, zaradi katerih ima območje z vidika varstva narave status naravne vrednote. Načrtujejo se lahko le posegi, ki bodo omogočali izvajanje ne množične in ne hrupne dejavnosti in rekreacije ter vzgojno – izobraževalne aktivnosti. Uredi se učne poti na območju, ki bo predstavila zgodovino nastanka ribnikov kot tudi njihovo današnjo funkcijo (rastlinstvo in živalstvo). Na delu območja, ki meji na vodotok Hinjo z okoliškim gozdom se zagotovi mirno cono. Del območja ribnikov naj se prepusti naravnim procesom zaraščanja. Na to območje se prepreči dostop ljudem in s tem zagotovi mir na vodi in ob vodi za življenje prostoživečih vrst. Ob potoku in jezerih Na drugih površinah območja ob jezerih in ob potoku naj se uredi rekreacijske površine na prostem, ki naj bodo med sabo povezane s sprehajalno in kolesarsko potjo, in na nekaterih mestih uredi prehod preko potoka. 2 - Območje se ureja za športno - rekreativne in turistične vsebine ter avto kamp. Urbanistični koncept naj poleg pripadajočih terciarnih vsebin (recepcija, sanitarije…) predvidi območje za kampiranje - stalna postavitev avtodomov (cca 30-50 lokacij - 20 prikolic in do največ 30 avtodomov) ter šotorov. Za tekoče potrebe kampa (javnih sanitarij…) je dovoljena vzpostavitev dveh paviljonskih stavb. Ohranja naj se osnovna krajinsko slika mikro ambienta območja z vodo (ribnik) ter avtohtono vegetacijo (gozdni rob). Razvoj vzporednih rekreativnih vsebin naj izhaja iz meril in zmogljivosti naravnega prostora (sprehodi, kolesarjenje, trim steza …). 3 - Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje. 4 - Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). 5 - Načrtujejo naj se rekreativne in turistične dejavnosti, ki ne predvidevajo prekomernih hrupnih aktivnosti in vecjih gradbenih posegov. Del območja naj se prepusti naravnemu zaraščanju, kar bo predstavljalo zatočišče za prostoživeče vrste predvsem ptice. 6 - V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo na območju NV ali neposredni bližini, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču.
KL30	tm	GE trško- meste hiše	1 trško-mestna hiša	Za rekonstrukcijo in dozidavo zdravstvenega doma (Zdravstvena postaja Krmelj) velja Idejna zasnova arhitekture št. DA 19/2018.
KL33	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
KL35	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se ohranja v obstoječem višinskem gabaritu in razmerju do najpomembnejšega javnega prostora. Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja v skladu z merili ZVKD. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost.
KL36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Na jugozahodnem delu zemljišča parc. št. 1013 k.o. Goveji Dol je dopustno urediti heliport.
KL39	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	(Odlok o OPPN za vzhodni del območja obrtne cone Krmelj, Ur.l. RS št.: 48/2011)
KL44	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	ZN I-15- Odlok o spremebi in dopolnitvi ZN Krmelj (Ur.l. RS 43/88, 4/05, 103/2011)
KL48	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN vzdržujejo. Gradnja novih stavb ni dovoljena. (OPPN 40-02: Turistični center Krmelj). Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje.
KL49	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred gradnjo je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično in arhitekturno rešitev območja.
KL51	tm	GE trško- meste hiše	obstoječa stavbna struktura	Dopustni objekti so tudi: 12301 Trgovske stavbe, 12520 Rezervoarji, silosi in skladiščne stavbe - razen rezervoarji in silosi, 12203 Druge poslovne stavbe - poslovni prostori in pisarne. Dopustni so objekti brez stanovanj.
Kladje pri Krmelju				
KR04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kladje pri Krmelju 4 (EŠD 29253), Hiša Kladje pri Krmelju 2 (EŠD 29168) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kal pri Krmelju				
KK01	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - cerkve sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK02	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - druge zelene površine	0	Pred posegi v vplivnem območju enote kulturne dedščine - Cerkev sv. Martina (EŠD 2429) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna.

KK17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Kal pri Krmelju 7 (EŠD 29254), Domačija Kal pri Krmelju 4 (EŠD 29255) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK26	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gorenčeva zidanica (EŠD 29006) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KK32	jpp	~~GE~~ javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Območje je namenjeno parkiranju za potrebe pokopališča v EUP KK30. Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Pred posegi v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Martina (EŠD 2429), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kamenško				
KS30	~~ph~~ btk	~~GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov~~ GE za kmečki turizem	/	Veljajo Strokovne podlage za izdelavo podrobnih meril za OPN št. DA 13/2016.
Kaplja vas				
KV05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
KV06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave ter pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
KV07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
KV08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
KV09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko območje Šentjurski hrib (EŠD 10288) je pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 2615) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Krsinji Vrh				
KH06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Krsinji Vrh 2 (EŠD 29054) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Koludrje				
KO02	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Koludrje 3 (EŠD 29050) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Kompolje				
KM01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na objektih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe, ki se oblikujejo v skladu s pogoji oblikovanja za gospodarsko stavbo (.gs) ali pomožno stavbo (3.4.3.7). Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
KM02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Območje se nahaja na območju poplav oz. v neposredni bližini, zato je potrebno zagotoviti poplavno varnost. Vzdolž brežin kjer je bila odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM06	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
KM11	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

KM12	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KM13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuiteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila ter večja in pomembnejša drevesa ob znamenjih. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. Na stanovanjskih objektih in gospodarskih poslopjih se izvedejo ukrepi in ureditve za zagotavljanje varnosti pred škodljivimi vplivi delovanja voda in sanacija škode po vdoru podzemnih voda, ki so posledica vodnogospodarskih ureditev Save izvedenih na podlagi DLN za HE Boštanj. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
KM14	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kompolje ob Savi - Znamenje (EŠD 14737), Mlakarjev kozolec (EŠD 29052), Hiša Kompolje 24 (EŠD 26942), Hiša Kompolje 11 (EŠD 18570), Hiša Kompolje 13 (EŠD 18569) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08)
KM15	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Polje Šmarčna - Kompolje (EŠD 727) in Kompolje ob Savi - Vas (EŠD 26944) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Mihaela (EŠD 1656) in njenega vplivnega območja potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Konjsko				
KN06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Konjsko 6 (EŠD 29053) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
KN08	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE deponije za odpadke	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Dovoljena je tudi postavitev kompostarne (bioloških nenevarnih odpadkov) ter gradnja objektov in naprav za obdelavo odpadkov ter stabilizacijo bioloških odpadkov, vključno z obdelavo blata iz čistilnih naprav po načelu sonaravnih tehnologij obdelave. Odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč.
Križ				
KZ06	od	GE domačije v odprtem prostoru	/	Glavna stavba se nahaja v EUP KZ05.od in skupaj z EUP KZ06.od tvori domačijo. V EUP KZ06.od je dopustna gradnja pomožnih stavb brez glavne stavbe.
KZ41	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Obstoječe zidanice se ureja v skladu z merili tipa GE .z.
Leskovec v Podborštu				
LD01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD34	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LD35	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Žalostne Matere božje (EŠD 2431) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Laze pri Boštanju				
LB09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Rekštanj (EŠD 14739) in njegovem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LB14	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Ribiški dom kot glavna stavba se v urbanističnem smislu ureja v skladu z merili, ki veljajo za GE javna stavba v gozdu (3.4.2.2.06).
LB15	jsg	GE javne stavbe: podtip: GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura	Območje je namenjeno strelišču in s tem povezanemu izvajanju dejavnosti lokalnega strelskega društva.
Log				
LO01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
LO02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO03	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju kulturne dediščine - Arheološko najdišča Groblje (EŠD 14741) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
LO04	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.

LO19	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .hm oziroma domačija z merili GE tipa .od. Osrednji del območja s kmetijskimi zemljišči se ohranja v kmetijski rabi in v funkciji zelenih površin naselja naj se opredeli kot območje zelenih površin za šport in rekreacijo ozirom kmetijske površine. Z načrtovanjem gradenj naj se ohranja prostorsko integriteto cerkve sv. Križa ter kvalitetne poglede na in iz območja cerkve. V območju kulturne krajine Loško polje se gradnje načrtujejo znotraj oziroma v neposredni bližini strnjene vasi Log – v bližini obstoječih komunikacij in objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na vaško jedro. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 45-01: SS Log)
LO21	sb	GE stanovanja v bloku	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO23	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO26	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO27	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO46	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 1657) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO48	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO49	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO50	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO51	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO53	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO54	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO55	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO56	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO57	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO58	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) in območju Kozolci Loškega Polja (EŠD 29252) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO59	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Horitonzalni gabarit nadomestnih stanovanjskih stavb je lahko 13,0 X 9,0 m ali 11,5 X 8,0 m z višinskim gabaritom E1+M. Naklon strehe naj bo 38-40 stopinj. Garaža je lahko le del glavne stavbe.
LO60	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
LO61	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 klasična javna stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO62	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
LO63	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov		Odlok o OPPN za most čez reko Savo pri naselju Log ter izvennivojsko križanje ceste z železnico (Ur. l. RS, št. 38/2012). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško Polje (EŠD 27032) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LO64	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je gradnja objekta za skladiščenje do višine največ E2. Na območju EUP veljajo merila III. stopnje varstva pred hrupom.
Lončarjev Dol				
LL33	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 47- 01: Turistična kmetija Gnidica).
Lukovec				
LU01	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	
LU02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
LU11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Lukovec 31b (EŠD 29158) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

LU14	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Magdalene (EŠD 1655) ter njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
LU19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU22	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU23	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU24	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Kozolci Lukovškega Polja (EŠD 29250) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LU26	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pristava Lukovec 1 (EŠD 16167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Loka pri Zidanem Mostu				
LZ01	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	(OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova zahodnega dela Loke)
LZ03	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Vzpostavi naj se osrednji javni prostor naselja Loke s parkirnimi in zelenimi površinami. Obstoječa stavba s terciarno dejavnostjo se lahko ohranja le do celovite sanacije javnega prostora. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Znamenje z nišo (EŠD 29623) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ06	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe		Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na GE naj se dejavnosti primerno –vzgojno izobraževalni zavod– vzdržujejo ustrezne zelene površine.
LZ07	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 modernistična javna stavba.	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Dovoljena je gradnja nove glavne stavbe; višinski gabarit naj ne presega E2.
LZ08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ09	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ10	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ11	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ12	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ13	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ17	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na enoto kulturne dediščine kulturne dediščine - Kapela Frančiška Ksaverija (EŠD 20119) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V sklopu GE cerkve (pjc) je pripadajoča stavba župnišča. Slednja naj se ureja po merilih klasične javne stavbe.
LZ18	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gre za enoto kulturne dediščine Loka pri Zidanem Mostu - znamenje z nišo (EŠD 29623) za katero je pred posegi na enoti kulturne dediščine potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne ZVKDS.
LZ19	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	/	(OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ20	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 10,0 m + 5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu 2: 3; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Gradnja objektov se nacrtuje v odmiku od obvodne vegetacije vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvecni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj obmocja naravne vrednote ali obvodnem pasu. V kolikor se na obmocjih nacrtujejo zasaditve, naj se te izvedejo z avtohtonimi vrstami.
LZ21	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .hm. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)

LZ23	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja na območju vrtnoarhitekturne dediščine ni sprejemljiva. Do sprejetja OPPN dovoljeno le vzdrževanje obstoječe stavbne strukture. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ25	tm	~~GE varovanje pogojev izvedbe OPPN~~ GE trško - mestne hiše	~~/~~ 1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Helene (EŠD 3113) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajočih GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-05: Sanacija Loke V)
LZ27	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) in posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S ter OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ28	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Loka pri Zidanem Mostu 91 (EŠD 29057) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ29	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ30	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ33	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Spodnji Korenov mlin (EŠD 2291) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ34	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-03: Park dvorca Loka in prenova Z dela Loke)
LZ35	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Dvorec Loka (EŠD 10185) in njenem vplivnem območju pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območje kulturne dediščine kulturne dediščine - Park dvorca Loka (EŠD 27813) je prav tako potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V obstoječi stavbni strukturi na se ohranja obstoječa dejavnost. Stavbna struktura naj se ureja po merilih tipov stavb glede na namen (stanovanja v bloku, javna stavba). Gradnja novih pomožnih stavb ni dovoljena.
LZ36	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Loka pri Zidanem Mostu 41 (EŠD 29251) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 46-02: Ureditev Loke S)
LZ38	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ40	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zgornji Korenov mlin (EŠD 3774) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ41	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
LZ42	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ43	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ44	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
LZ47	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: sekundarni kubusi so lahko nepravilne tlorisne zasnove z večkapno streho široki do 6,0 m, vzpostavljen na glavni fasadi - vertikalni gabarit naj ne presega E1+M; (2) streha osnovnega kubusa glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj, lahko tudi s čopi; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (4) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha; (5) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
LZ49	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	/	V območju se uredi rastlinsko čistilno napravo brez stavb.
Malkovec				
MA01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
MA02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Posegi niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
MA09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
MA12	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Za ohranitev obstoječe dejavnosti intenzivno pridelavo, predalavo in shranjevanje vina ter na osnovi grozdja izdelanih produktov ter prodaje dovoljena gradnja vinske kleti.

MA17	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 50- 02: Center naselja Malkovec) Posegi na zemljišča niso dopustni, dokler je v veljavi obstoječi Odlok o varstvenih pasovih vodnih virov na območju občine Sevnica (Uradni list SRS, št. 43/87 in Uradni list RS, št. 16/91).
Marendol				
MD07	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
MD14	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Mrzla Planina				
MP01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
MP12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Gradnja novih in vzdrževanje obstoječih objektov naj se načrtuje v obsegu, da se v čim večji meri ohranja obstoječe drevje na zemljišču ter se vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami.
MP23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 3515) in v njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MP24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Mrzla Planina 16 (EŠD 29156) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MP32	od	GE domačije v odprtem prostoru	obstoječa stavbna struktura	Gradnja novih objektov naj se načrtuje v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Krčitev gozda ni dopustna. Obstoječe drevje na zemljišču naj se v čim večji meri ohrani in vključi v krajinsko zasnovo območja. Pri izvedbi del naj se posamezna drevesa zaščiti pred poškodbami. Osnovne reliefne značilnosti območja je treba ohraniti, zato večja poglabljanja terena in nasutja zemljine niso dopustna. Gradbene odpadke in odvečni izkopni material se deponira na zato urejenem odlagališču. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Prehodi v okoliški teren naj bodo mehki in zatravljeni.
Mrtovec				
MR16	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Za potrebe dejavnosti vzreje in vzgoje konj ter šole jahanja je dovoljena ob pomožnih stavbah še ureditev zunanjega prostora (maneže za jahanje…)
MR18	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	V območju je dopustna postavitev šotorov, ureditev postajališča za avtodome. V primeru postavitve enostavnih objektov za kratkotrajno nastanitev je dopustna gradnja posameznega objekta velikosti do 10 m2 in le na točkovnih temeljih. Sanitarije in prostor za kuhanje se zagotavlja v objektu, ki leži v EUP MR12.od.
Mala Hubajnica				
MH03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na zemljiščih parc. št. 1366/2-del in 1356/3-del, obe k.o. Bučka, je za potrebe gradnje delavnice in skladišča dopustna tudi dozidava zazidalne površine do 200,00 m2 pod pogojem, da se ne preseže določen faktor zazidanosti in zagotovi določen odmik od sosednjih zemljišč. Zaradi tehnoloških zahtev se obstoječi objekti z dozidavo obravnavajo kot celota in sicer kot osnovni kubus, razmerje stranic ni predpisano. Dovoljene so različne višine posameznih delov objektov, vendar višina objekta naj ne presega 12,00m od kote tal kleti do slemena. Strehe so tipa z naklonom: dvokapna, enokapna in večkapna z naklonom strešin 9-38 stopinj. Dovoljena je tudi izvedba ravnih streh. Strešni izzidki, čopi in frčade so dovoljeni. Smer slemen je SZ-JV + SV-JZ, kritina opečne in sive barve. Pri zidanih objektih naj bo finalna obdelava fasade v naravnih barvah in strukturah, skladni z oblikovanjem in materiali glavne stavbe. Oblikovanje odprtin svobodno. Zagotoviti je potrebno število parkirnih mest za zaposlene in stranke.
MH06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hlev in kozolec pri Krnc (EŠD 29167) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Metni Vrh				
MV22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe dejavnosti in objekti se urejajo skladno z določili .vo. (OPPN 51-01: SORG Metni vrh)
MV24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Metni Vrh 4 (EŠD 29157) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
MV25	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objektih (Domačiji Metni vrh 1in 2a), tako da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
MV26	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (EŠD 3357) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
Novi Grad				
NG02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na zahodni polovici enote urejanja prostora (zemljišče parc. št. 739/1 k.o. Kompolje) je dopustna izgradnja maneže (12712 Stavba za rejo živali) in izpust za konje.
NG07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	EUP leži na območju arheološkega najdišča gradu Erkenštajn (EŠD 23527) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Grad Erkenštajn (EŠD 23527) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitev pozidave v območje arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
Okroglice				
OK24	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lovrenca (ESD 3311) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližini enote kulturne dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. Morebitna obnovitvena ali urejevalna dela v cerkvi naj se prilagodijo življenskemu ciklusu netopirjev, v kolikor se ugotovi prisotnost netopirjev. Izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OK65	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.
OK66	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.

OK67	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	1 objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	Izdelati je treba skupne strokovne podlage za celovito urejanje območja treh EUP OK65, OK66 in OK67. Prostor okoli ribnikov se nameni ureditvam zelenih površin. Na priobalnem zemljišču ribnikov se ohranjata nepozidanost in javna dostopnost. Načrtovane stavbe na območju morajo imeti zagotovljen dotop do javne prometnice. V smeri sever-jug je treba zagotoviti peš povezave med ribniki in zelenimi površinami v EUP OK65 ter ribnikom severno od EUP OK67. V EUP OK67 je ob gradnji počitniških hiš dopusten tudi razvoj gostinske in druge turistične ponudbe.
Orešje nad Sevnico				
OR29	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	1	Dovoljena vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnim objektom.
OR31	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dopustna je ureditev parkirišča za tovorna vozila ter gradnja le pomožne stavbe (spremljajoči objekt za obrtno in storitveno dejavnost) brez glavne stanovanjske stavbe. Pomožna stavba ima v tem primeru vlogo glavne stavbe, oblikuje pa se v skladu s pogoji oblikovanja za pomožne stavbe (3.4.3.7).
OR32	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	1	Dovoljena je vzpostavitev servisnega platoja parkirišča za kamione s spremljevalnimi objekti (garaža in skladišča).
Osredek pri Krmelju				
OP03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Primoža in Felicijana (EŠD 2432) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
OP05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Orehovo				
OH01	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
OH02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Pišotekov kozolec (EŠD 28758) je potebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
OH15	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	
OH17	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
OH22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN-56-01: Rekreacijski park ob Savi – Orehovo); Pred pripravo OPPN se pridobi ugotovitve iz monitoringa izvedenega in načrtovanega na podlagi DPN za HE Boštanj za območje nadomestnega habitata in bližnje sosednje površine, v času obratovanja HE Boštanj. Ugotovitve se upošteva pri opredelitvi dopustne rabe in posegov in za načrtovanje morebitnih dodatnih ukrepov za zagotavljanje funkcij nadomestnega habitata ter športno rekreacijsko rabo na območju urejanja, ki vključuje del habitata. Na območju nadomestnega habitata je potrebno izvesti ukrepe , ki so bili predlagani v okviru presoje vplivov na okolje za varstvo posameznih živalskih vrst, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Z OPPN se na delu območja uredijo oziroma ohranijo površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Dopusti se ureditve za namene športnega ribolova, vključno z ureditvijo postajališča za avtodome in šotorišč na območju s PNRP BT. Pri izvajanju posegov v povezavi z dejavnosti na območju zelenih površin, naj se izvedejo vsi možni tehnični ukrepi, da bo vpliv na prisotne rastlinske in živalske vrste čim manjši. Primerna je tudi ponovna zasaditev obvodnega pasu. Ureditev športno - rekreativne vsebine naj bo oblikovno integrirana v razvijajoč se koncept vzdolž Save v tem odseku. Dovoljena je gradnja pristana - čolnarne po splošnih merilih pomožne stavbe. Čolnarna mora biti javno dostopna. Postavitev je možna le s soglasjem upravljavca vode in koncesijo občine. Občina določi plovni režim s posebnim predpisom v skladu z Zakonom o plovbi po celinskih vodah (Ur. l. RS, št. 30/02). K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda.
OH24	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Raba prostora in izvajanje dejavnosti naj v čim večji možni meri zagotavlja ohranjanje ugodnih življenjskih pogojev vrst in habitatnih tipov vezanih na vodno in obvodno okolje, zlasti dvoživk (hribski urh, zelena rega, pupek). Ohranjajo se površine z brežinami postopnega prehoda kopnega v vodo (neutrjene brežine z majhnim naklonom)in zalednimi površinami zaraščenimi z obvodno vegetacijo enoletnic, redkim grmovjem ali manjšimi drevesi. Pri tem se načrtujejo vsi možni tehnični ukrepi za zmanjšanje vpliva na pristojne rastlinske in živalske vrste in integracijo v širšo krajino z zasaditvijo obvodnega rastja. K načrtovani prostorski ureditvi podajo usmeritve in mnenja pristojni državni nosilci urejanja prostora za področja varstva narave, krajine in voda. Na območjih ureditve nadomestnih habitatov in tihih območjih se kmetijska obdelava zemljišč izvaja skladno z varstvenimi usmeritvami podanimi v načrtih vzdrževalnih del za ta območja.V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
Otavnik				
OT77	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
OT78	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Podgorje ob Sevnični				
PC06	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.

PC10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V potok Sevnicna in obvodni pas vključno z vegetacijo se ne posega. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Obstoječe drevje znotraj ureditvenega območja se v večji meri ohrani.
PC18	pjc	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Naše ljube Gospe (EŠD 3517) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
PC21	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Šola (EŠD 29151) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PC24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kunškov kozolec (EŠD 29152) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PC26	gp	GE gospodarskega poslopja	obstoječa stavbna struktura	Vzdrževanje obstoječih objektov in okolice naj se izvaja v obsegu in na način, da se varuje gozdni rob.
Podgorica				
PD24	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Podgorica 23 (EŠD 29153) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PD28	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD29	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD32	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	obstoječa stavbna struktura ~~(2)~~(3)	Dopustna je ~~le rekonstrukcija/obnovitev obstoječih objektov ali nadomestna gradnja z enakimi gabariti kot jih imajo obstoječi objekti~~ odstranitev obstoječe in novogradnja nove nastanitvene stavbe (depandanse) v skladu z GE .jsg na zemljiščih parc. št. 5/18, 5/25, 5/33, 5/34 in 1350, vse k.o. Podgorje. V sklopu novogradnje depandanse je dopustna tudi gradnja nove horizontalne povezava s Tončkovim domom v nivoju prvega nadstropja in ureditev okolice objekta z zunanjimi dostopnimi in zelenimi površinami. Zunanje ureditve in oblikovanje stavb naj bo oblikovno usklajeno in prilagojeno vlogi GE. Obstoječi glavni stavbi Tončkov dom in Jurčkova koča naj se ohranjata- ob prenovi je potrebno ohraniti obstoječ višinski gabarit (E2+M). Za obstoječo glavno stavbo Tončkov dom je dopustna tudi izvedba zimskega vrta (preureditev obstoječega lesenega nadstreška), ureditev podstrešja ter združitev - povečava frčad. Gradnja drugih stavb in drugih objektov ni dopustna. Oblikovanje stavb in zunanje ureditve naj zagotavlja integracijo sklopa v naravni prostor vplivnega območja. Dovoljene so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD33	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Gradnja stavb in objektov, ob eni pomožni stavbi za potrebe info centra, ni dovoljena, razen: - tematskih in drugih pohodnih, planinskih poti, trim stez ter jahalnih stez z informativnimi tablami, športnimi rekviziti- orodji in eno manežo v velikosti do 20 x 40 m, – razglednega stolpa do višine 12 m od terena, - razgledišča višine do 4 m nad terenom, - piknik prostora na način, da se ohrani travnata površina in kjer ni dopustna uporaba ognja, - prenova/ nadomestitev obstoječe vlečnice, - konstrukcija za adrenalinski spust višine do 6 m nad terenom, konstrukcija se locira na območje obstoječega smučišča ter čim bližje vlečnici. - postavitev pomožnih nezahtevnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08), namenjeni sezonski turistični ponudbi ali prireditvam, - pomožnih enostavnih objektov v skladu s pogoji iz Uredbe o vrstah objektov glede na zahtevnost (Ur.l. RS, št. 37/08): pomožni žičniški objekti, nizkonapetostno distribucijsko elektroenergetsko omrežje, pomožni komunalni objekti, začasni sezonski odprti gostinski vrt (za čas prireditev), začasna tribuna za gledalce (za čas prireditev), vadbeni objekti namenjeni športu in rekreaciji na odprtem. Ob tem so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni. Neposredno zahodno ob temeljih starega stolpa in v bližini obstoječe brunarice je na zemljišču parc. št. 5/20, k. o. Podgorje, dopustna postavitev novega antenskega stolpa (infrastruktura za radiokomunikacije), višine do 17 m. Stolp je namenjen postavitvi radioamaterskih radijskih anten, potrebnih za delovanje radioamaterskih radijskih postaj. Dopustna je tudi namestitev spletnih kamer. Vse dovoze in prenose materiala za gradnjo se izvede po obstoječih poteh. Dopustno je temeljenje novega stolpa z betonskim temeljem, ki se ga po gradnji zasuje in zatravi, da ne bo vidno izpostavljen.
PD34	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Dopustne so le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja stavb in drugih objektov ni dovoljena. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD35	jpp	GE javnega prostora, podtip: javnega parkirišča	0	Parkirne površine naj bodo utrjene in finalizirane le v makadamski izvedbi. Dopustna je ureditev počivališča za avtodome.
PD36	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport (površine za počivališča avtodomov)	1	Dopustna je ureditev šotorišča ter postavitev stalnih montažnih sanitarnih enot.
PD37	jsm	GE javne stavbe- podtip modernistične	1 javna modernistična (športna dvorana)	Območje in objekti so namenjeni le športno-rekreativnim vsebinam. Ob objektih odprtih igrišč (odbojka, badminton, balinišče…) je na območju obstoječega rokometnega igrišča dovoljeno pokritje le tega oziroma gradnja glavne stavbe (športne dvorane). Oblikovanje fasadne lupine naj bo podrejeno ambientalno prostorskim razmerjem- intergraciji v naravnega okolja vplivnega območja. Glavna fasada naj bo oblikovana na zahodni strani. FZ je lahko največ 0,7. Območje obstoječe posebne javne stavbe- kapelica naj se ureja s skladu z merila tipa GE pjo- GE obeležij, spomenikov in kapelic. Sicer so dopustne le dejavnosti, ki zagotavljajo ohranitev habitatnih tipov in habitatov zavarovanih vrst. Gradnja drugih stavb ni dopustna. Posegi v geomorfologijo površja in spreminjanje vegetacijskega pokrova niso dopustni.
PD38	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa stavba, meteorološka postaja in radarski center Lisca, naj se ohranja in vzdržuje pod pogoji pristojnega soglasjeodajalca. Novih stavb ni dovoljeno graditi.

PD39	ph	GE objekt za kratkotrajno nastanitev / bungalov	/	Za območje je treba izdelati strokovne podlage za celovito urbanistično, arhitekturno in krajinsko arhitekturno rešitev območja. Območje naj skupaj z območjema PD37.jsm in PD32.jsg tvori funkcionalno in oblikovno zaključeno celoto. Na dveh obstoječih, legalno zgrajenih objektih, so dopustna dela za vzdrževanje in rekonstrukcijo ter odstranitev objektov, gradnja novega objekta na mestu obstoječega objekta, ki mora biti enake namembnosti ter zgrajen v enakih gabaritih. Gradnja dodatnih novih objektov za nastanitev ni dopustna. Prav tako ni dopustna gradnja novih pomožnih stavb ter drugih nezahtevnih in enostavnih objektov.
Polje pri Tržišču				
PT02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju kulturne dediščine - Gomilno grobišče Zadob (EŠD 14747) je potrebno pred načrtovanjem posegov potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Pred posegi na območju kulturne dediščine je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V delu območja, ki sega v arheološko najdišče, kakršnakoli gradnja ni sprejemljiva.
PT05	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kašča na domačiji Polje pri Tržišču 2 (EŠD 29149) in Hiša Polje pri Tržišču 3 (EŠD 29150) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Pijavice				
PI02	vo	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Pijavice 1 (EŠD 29154) in Hiša Pijavice 1 (EŠD 29155) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja in ostale ureditve okolice objektov se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature oz. EPO.
PI03	jzp	GE javne stavbe, podtip: GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	
Pavla vas				
PV01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV02	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
PV04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Jakoba (EŠD 2616) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
Pečje				
PE06	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PE09	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PE17	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	
PE23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Marjete (EŠD 3351) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Podvrh				
PH11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec Podvrh 24 (EŠD 9292), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Koča Podvrh 56 (EŠD 27069), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH18	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Zidanica Podvrh 42 (EŠD 29588), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH36	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 54 (EŠD 241259), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH37	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Vinski hram Podvrh 52 (EŠD 241258), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PH51	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Stebrno znamenje (EŠD 29619), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Poklek nad Blanco				
PB09	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PB71	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Vseh Svetnikov (EŠD 2900) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
PB81	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je gradnja ene stanovanjske hiše.
Preska				
PR02	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gomila Zajček (EŠD 14748) je potrebno izvesti arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Morebitna širitev gradnje v območje varovane gomile ni sprejemljiva.
PR29	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Preska 8 (EŠD 29147) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Prešna Loka				
PL31	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kašča na domačiji Prešna Loka 24 (EŠD 29146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PL32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Prešna Loka 2 (EŠD 29145) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Primož				
PZ01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Prav tako je pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Primož 3 (EŠD 29143) potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
PZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	
PZ03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Primoža (EŠD 2362) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Novi objekti morajo biti locirani ob obstoječih komunikacijah in objekti tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev.
Ponikve pri Studencu				
PS02	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
PS08	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine -Hiša Ponikve pri Studencu 23 (EŠD 29148) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

PS11	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
PS12	ido	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE deponije za odpadke	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Deponija za naravne (lesne) odpadke.
Radež				
RD17	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD22	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RD23	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Fabijana in Boštjana (EŠD 3116) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RD33	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila.
Radna				
RN01	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Dopustne so tudi stavbe 12112 Gostilne, restavracije in točilnice. Izvorna stavbna struktura Tariškega gradu (EŠD 17317) v sklopu obstoječe GE tipa .gs ureja in ohranja v skladu z merili pristojnega soglasodajalca ZVKDS. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tariški grad (EŠD 17317) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stanovanjske stavbe so lahko le vzdržujejo. Ker gre za pretežno še nepozidano območje ob reki Savi, ki se nahaja v vizurah na Tariški dvorec in ker je kulturni dediščini potrebno ohranjati prostorski kontekst in njeno vlogo v širšem prostoru naj se tlorisni in višinski gabariti objektov in njihovo oblikovanje prilagodijo značaju in merilu širšega prostora. Območje okoli načrtovanih objektov naj se v čim večji meri zasadi z avtohtonimi listopadnimi drevesi in tako vsaj delno omili negativni vizualni stik med načrtovanimi objekti, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN02	tm	GE trško- meste hiše	1 trško mestna hiša	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN04	jsp	GE javne stavbe, podtip : GE paviljonske stavbe	1 paviljonska stavba	Velikostni red GE je lahko tudi večji od 5000,0 m2. Objekti so lahko v celoti namenjeni terciarnim dejavnostim. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na dlaljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda naj se ureja v skladu z merili za poplavna območja - srednja poplavna nevarnost ter preostala poplavna nevarnost.(Uredba o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). Na območju poselitve ob vodotoku Mirna je z OPN na lokacijah obstoječih mlinov oziroma žag predvidena dopustitev umestitve naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti naj se ne spreminja obstoječega režima pretoka voda in ne sme se prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta. Odvzem vode za energetsko izkoriščanje je možen le na lokacijah obstoječih jezov, pregrad, drč na način, da se vode ne premešča in kanalizira na daljših razdaljah do strojnic. Možna je raba vode na način, da se vodo spelje neposredno v podslapje objekta za zajem vode in pod pogojem, da se za vodne organizme zagotovi prehodnost objektov za zajem vode. Morebitne rekonstrukcije objektov za zajem vode morajo vključevati ukrepe za zagotavljanje prehodnosti vodnih organizmov. Njihovo delovanje pa mora zagotavljati nemoteno selitev in prerazporejanje vodnih organizmov v vodotoku, predvsem v času selitve na drst in v času drsti. Gradnjo objektov za energetsko rabo vode se načrtuje pod pogoji in ob soglasju pristojne enote ZRSVN. Možnost rabe vode na teh lokacijah naj se ponovno preveri.
RN07	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Vsi posegi v vplivnem območju Tariškega dvorca (EŠD 17317) morajo biti podrejeni prostorskemu konceptu, pojavnost in vlogi kulturne dediščine v širšem prostoru. Tlorisni, višinski gabariti ter oblikovanje stavb naj se prilagodi značaju širšega prostora. Z avtohtonimi listopadnimi drevesi naj se omilijo morebitni negativni vizualni stiki med novogradnjami, dvorcem in širšim obrečnim prostorom. (OPPN 76-02: PC Radna). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN08	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN09	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
RN13	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Dopustna je tudi gradnja hotela oziroma motela ter ureditev postajališča za avtodome. Gradnja novih objektov in ureditve okolice naj se načrtuje v čim večji oddaljenosti od brežine Mirne. Vzdolž brežin, kjer je bila odstranjena obrežna grmovna in drevesna vegetacija, se z zasaditvami rastišču primernih avtohtonih grmovnih in drevesnih vrst vzpostavi zveznost in pestra višinska strukturiranost obrežne vegetacije ter s tem razmeji vodni prostor od stavbnega zemljišča. Območja naj se ne ograjuje. Odlaganje kakršnega koli materiala v strugo in na bregove vodotoka naj se ne izvaja. Morfologija brežine in dna struge Mirne se ne spreminja z izgradnjo novih dostopov do vode. Ureditve na območju naj ne omejujejo dostopa do vode. Za ureditev zelenih površin naj se uporabijo avtohtone vrste trav, grmovnic in drevja, pri zasaditvi pa naj se upošteva naravni izgled in ne linijska parkovna zasaditev. Pri ureditvah območja se izvaja ukrepe za preprečitev razširjanja tujerodnih invazivnih rastlinskih vrst. Ureditev površin naj se izvede brez škarp, teras, ograj in drugih objektov za premoščanje višinskih razlik. Osvetljena naj bo le okolica objektov. Osvetljevanje naj se uredi tako, daje z ustreznimi tehničnimi rešitvami svetloba prostorsko usmerjena proti tlom in stran od vodotoka ter časovno omejena.
Razbor				

RZ08	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
RZ11	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
RZ32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ33	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 3308) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
RZ34	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ35	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ36	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RZ37	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Skupina kozolcev (EŠD 29249) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Račica				
RA01	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarska stavba	Dopustna je tudi strojna lopa kot pomožna stavba. Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA02	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA05	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA06	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA07	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA08	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA09	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA10	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA11	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA12	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA13	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA25	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA26	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA27	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA28	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	(OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA30	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA31	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Zemljišče s parc. št. 604/1, 604/3 in 605/2, vse k.o. Loka pri Zidanem mostu, je na potencialno poplavnem območju. (OPPN 74-01: Prenova V del Račice)
RA32	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA33	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RA34	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip: GE čistilne naprave	stavba za potrebe osnovnega namena GE	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Loško-Račiško Polje (EŠD 22621) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. I1025
Rovišče pri Studencu				
RS41	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča ni sprejemljiva.
RS44	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS47	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS48	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema - pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS50	jp	GE javnega prostora, podtip: GE središčnega javnega prostora	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS51	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip: GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS52	jpa	GE javnega prostora, podtip: GE avtobusnih postajališč	0	Na območju območja kulturne dediščine - Arheološko najdišče Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave in pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
RS53	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2363) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Skrovnik				

SK07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Skrovnik 4 (EŠD 29248) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Spodnje Vodale				
SV01	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 100-02: GS Tržišče) Pri ureditvi javne razsvetljave oz. razsvetljave stavb naj se načrtuje uporaba takšnih svetil, ki omogočajo osvetljavo talnih površin in ne osvetljujejo neba in širše okolice, uporabljajo naj se svetila, ki ne oddajajo svetlobe v UV-spektru, v drugem delu noči naj ostane prižgano minimalno število luči, če je iz varnostnih razlogov to dopustno (pri osvetljevanju zunanjih površin naj se namestijo svetila na samodejni vklop/izklop). Gradnja se izvaja izven obvodnega pasu z obvodno vegetacijo. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v kanalizaciski sistem. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000 oz. EPO. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. člena tega odloka.
SV02	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Obrežna vegetacija v obvodnem pasu se v celoti ohranja, z izjemo območja na mestu izpusta. V morfologijo struge se ne posega, prav tako se ne izvaja utrjevanje brežin v vecjem obsegu. Hrupna gradbena dela, ki povzročajo motnje v vodotoku se izvajajo v casu izven obdobja drstitve rib (lahko se izvajajo v obdobju od konca maja do sredine februarja). V casu gradbenih del je potrebno preprečiti kakršnokoli onesnaževanje struge in obvodnega pasu (gradbeni odpadki, ostali odpadni material, hidravljicna olja iz strojev...). Pred iztokom iz čistilne naprave se predvidijo tehnične rešitve, ki bi v primeru izrednih dogodkov preprečilo točkovno izlitje neprečiščenih odplak neposredno v strugo potoka. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti.
SV03	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SV04	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dostop v glavno stavbo je zaradi geomorfoloških razmer- strmega terena s spodnje strani. Sleme kubusa stavbe naj bo orientiran v smeri plastnic.
SV05	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN (86- 01: SORG Spodnje Vodale)
SV29	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	
SV38	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Slančji Vrh				
SL01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Domačija Slančji Vrh 6 (EŠD 29247), Hiša Slančji Vrh 7 (EŠD 29142) in območjem kulturne dediščine - Povšičeva domačija (EŠD 29239) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je gradnja v smislu zapolnitve obstoječe pozidave, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SL02	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SL03	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SL06	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Urha (EŠD 2617) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Studenec				
SU02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU03	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU04	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU05	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Krvava luža (EŠD 629) je potrebno pred načrtovanjem posegov izvesti predhodne arheološke raziskave. Do izvedbe arheološke raziskave so vsi posegi prepovedani. Prav tako je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnakoli širitev gradnje v območju arheološkega najdišča pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
SU06	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Na območju je dopustna tudi gradnja telovadnice, igrišč za potrebe šole, parkirišče.
SU07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dostop na GE je lahko vzpostavljen s spodnje strani.
SU09	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je na enoti kulturne dišcine - Cerkev Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361) in njenem vplivnem območju potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU10	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Matere Božje (EŠD 2826), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU11	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU12	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU13	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)

SU14	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU15	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU16	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. ~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU17	~~ppn~~ pin	~~GE varovanje pogojev izvedbe OPPN~~ GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	~~Pri pripravi OPPN je potrebno~~ Potrebno je upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE ~~do sprejetja OPPN~~ urejajo v skladu z merili GE tipa .od ~~oziroma obstoječe stavbna struktura gospodarskega značaja- kozolci v skladu z merili Ge tipa .kz~~.~~(OPPN 89-02: Sanacija in preobrazba naselja Studenec vzhod)~~ Odpadne vode iz obstoječega objekta oziroma predvidenih novih objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V primeru dodatne gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj območja Nature 2000. ~~Pred posegi je na območju kulturne dediščine - Kozolci na Studenškem polju (EŠD 29246) potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.~~ Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za sanacijo in preobrazbo naselja Studenec – vzhod (OPPN-89-02) (Uradni list RS, št. 16/19).
SU18	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361),je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Župnijski kozolec (EŠD 29140) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU22	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V obcestnem delu GE, ki mejijo na osrednjo prometnico skozi naselja, so lahko kot glavna stavba vzpostavljeni hiši tipa trško-mestna hiša ali hiša na podeželju.
SU23	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško-mestna hiša	(OPPN 89-03 Sanacija in preobrazba naselja Studenec - jug)
SU24	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve Marijenega brezmadežnega spočetja (EŠD 2361), je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SU25	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU26	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	(OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU31	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	obstoječa stavbna struktura	Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.
SU32	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	obstoječa stavbna struktura	Do sprejetja Drugih sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica je treba izvesti strukturni arheološki pregled območja in interpretacijo LIDAR posnetkov.
SU33	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	~~Obstoječe gradbene~~ Gradbene enote z obstoječo stavbno strukturo ob osrednji osi naj se do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili tipa GE .tm ostale GE pa z merili GE . vo. (OPPN 89-01: Sanacija in preobrazba naselja Studenec - sever)
SU37	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Na območju je dopustna tudi gradnja igrišč za potrebe šole, parkirišče.
SU38	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je tudi gradnja stavb: 12712 Stavbe za rejo živali, 12714 Druge nestanovanjske kmetijske stavbe, 12740 Druge stavbe, ki niso uvrščene drugje: samo nadstrešnica.
Šentjanž				
SZ02	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Ohranja naj se obstoječi višinski gabarit glavne stavbe.
SZ06	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	1 hiša na podeželju	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ07	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SZ11	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vs. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 91-03: SS Šentjanž J)
SZ14	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa s končnico.vs. (OPPN 91-01: SS Šentjanž SZ)
SZ16	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kozolec na domačiji Šentjanž (EŠD 29166), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ17	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ18	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ19	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ20	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ21	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Stavbna struktura naj se glede na obstoječo dejavnost ureja z merili glavne stavbe tipa hiša na podeželju. Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ22	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Na zemljišču izven pokopališča je dopusten čebelnjak za potrebe osnovne šole Šentjanž.
SZ23	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine, Kapela Lurške Matere Božje (EŠD 29620), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ25	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi je v vplivnem območju varovane kulturne dediščine, cerkve sv. Janeza Krstnika (EŠD 2427), potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SZ35	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ36	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ38	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine - Domačija Šentjanž 78 (EŠD 29243) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SZ48	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	(OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
SZ50	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	
SZ51	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih GE urejajo v skladu z merili GE tipa .od. (OPPN 91-05: SS Šentjanž Gaj)
SZ52	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Dovoljena je biološka čistilna naprava.
Sevnica				
SE01	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je umestitev naprav za energetsko izkoriščanje vode pod pogoji predhodne pridobitve dovoljenj za rabo vode (elektrarna, mlin, žaga). S prostorsko ureditvijo obstoječe enote v ta namen in z izvajanjem dejavnosti se ne sme spreminjati obstoječega režima pretoka voda in prizadeti vodnega živalskega in rastlinskega sveta.
SE02	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Dovoljena je tudi gradnja le pomožnih stavb brez glavne stanovanjske stavbe. V tem primeru se lahko v vlogi glavne stavbe, ki se umesti na regulacijsko črto, oblikuje stavba v skladu z merili tipa stavbe gospodarska stavba ali pomožne stavbe. V slednji je dovoljeno tudi skladiščenje gradbenih strojev ali skladiščenje drugih nenevarnih materialov. Prav tako se lahko gospodarska ali pomožna stavba umesti v sekundarnem delu GE in se v prvi fazi gradi brez glavne stanovanjske stavbe.
SE03	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE11	ip	GE industrijske proizvodnje	1 industijska stavba	Na stavbni strukturi bivalnega značaja je dovoljeno le vzdrževanje. Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE12	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	Dopustna je gradnja sekundarnega kubusa gasilskega doma z ravno streho ob javnem prostoru za potrebe izvajanja dejavnosti, za katerega ne veljajo določbe 91. člena tega odloka glede oblikovanja sekundarnih kubusov proti javnemu prostoru. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE13	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Dopustni so sekundarni kubusi brez omejitev tlorisne velikosti glede na osnovni objekt.
SE42	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Matere božje v Šmarju (EŠD 3349) ter v njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na območju severno od potoka Sevnična je treba vzdolž železniške proge v čim večji meri ohranjati zeleni pas. Objekti morajo imeti pritlični gabarit in členjene fasade, med njimi pa je treba načrtovati zasaditev. Odlok o ZN industrijske cone Sevnice (Ur.l. RS, št. 70/94, 46/03, 35/06, 1/16, ~~in~~ 17/16, 9/17, 17/17, 59/17, 69/17 in 11/18). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE43	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kavčičeva grobnica (EŠD 28419) je potrebno pridobiti ~~kultornovarstvene~~ kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju območja kulturne dediščine Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni. Za načrtovano širitev stavbnih zemljišč v neposredni bližini zavarovanega območja arheološkega kulturnega spomenika, kjer je izkazan povečan arheološki potencial območja, je za varstvo arheoloških ostalin potrebno upoštevati smernice priporočilne narave. Odlok o zazidalnih načrtih naselij pri Ribniku, Sevnica-Center in v Florjanski ulici (Skupščinski Dolenjski list, št. 20/69, Uradni list SRS, št. 20/75 in 30/76 in Uradnil list RS, št. 88/07) (velja le za območje zazidalnega načrta Sevnica-Center). Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020 - velja za območje PNRP IP in sicer na območju parc.št.: 553/3, 533/4, 534/3del, 534/6del, 533/16del, 533/36, 583/2, 534/1del, 534/2del, 533/6del, 533/1del, 533/60, 533/56del, 533/24del, 533/35, 533/58, 533/59. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE44	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem lokacijskem načrtu za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš s spremljajočimi objekti Drožanjska cesta v Sevnici (Ur.l. RS, št. 27/10-UPB)
SE45	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o OPPN za poslovno – trgovski center ob Kvedrovi cesti (Ur.l. RS, št. 87/09, 106/09, 18/12).
SE46	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Ur.l. RS. Št.: 48/87, 1/07). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE47	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Nikolaja (EŠD 3346) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09: Izvorno jedro Sevnice) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.

SE48	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del) V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkva naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, sklenjene mejice, grmovje in gozd.
SE49	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev sv. Ane v Šmarju (EŠD 3350) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
SE50	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kapela Božjega groba (EŠD 3360) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE51	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-06: SS Ribnik)
SE52	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura naj v sklopu pripadajočih gradbenih enot do sprejetja urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
SE53	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-08: Staro jedro)
SE54	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del). V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE55	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE56	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječa stavbna struktura se do sprejetja OPPN lahko le vzdržuje. (OPPN 81-10: Revitalizacija novega centra pod gradom)
SE57	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) dovoljena je izbira gradnje glavnih stavb na variantno opredeljenih GL; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi, (2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 8,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter so od GL odmaknjene 4,0 m. (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Ob Cesti na grad (severni rob EUP) se zasadi drevored (npr. kostanj, platana, lipa, …). Na jugovzhodnem robu EUP, jugovzhodno od načrtovane dostopne ceste, se zemljišča parc. št. 927/26, 927/27 in 927/1 (del), vse k. o. Sevnica, ohranjajo nepozidana kot odprta zelena površina med stavbo nekdanje konjušnice in stanovanjskim območjem.
SE60	pin	~~GE varovanje pogojev izvedbe OPPN~> GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za trgovsko poslovni center Šmarje, (Ur. l. RS 1/16). Na zemljiščih parc. št. 153/1, 153/6, 154, 155, 158/2, 158/3, 161/3, 863/18, 863/19 (del), vse k.o. Šmarje, navedeni PIN velja v skladu s pridobljenim soglasjem za načrtovanje znotraj DPA.
SE61	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Preko območja se ohranja dostop do enote urejanja prostora SE134.vo. (OPPN 81-05: SS Šmarje-Rtiče)
SE62	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	~~Odlok o ZN šolskega in športnorekreacijskega centra (Ur.l. SRS, št. 20/75)~~ Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Ur. l. RS, št. 46/14) Širitev gradnje na območje arheološkega najdišča (Sevnica - Naselbina Dobrava EŠD 14752) pred izvedbo predhodnih arheoloških raziskav ni sprejemljiva.
SE63	sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	Pred posegi na območju enote kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Upravnik blokov mora skrbeti za vzdrževanje javnega prostora.
SE64	hv	GE stanovanja v vrsti	1 hiša v vrsti	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)

SE67	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice). Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Kovačija Staroveški (EŠD 29658), Hiša Florjanska 1 (EŠD 18554), Hiša Glavni trg 8 (EŠD 18535), Hiša Glavni trg 10 (EŠD 18549), Hiša Glavni trg 14 (EŠD 18547), Hiša Glavni trg 16 (EŠD 18546), Hiša Cesta na grad 24 (EŠD 18555), Hiša Glavni trg 18 (EŠD 18544), Hiša Glavni trg 20 (EŠD 18542), Hiša Glavni trg 22 (EŠD 18540), Hiša Glavni trg 24 (EŠD 18539), Hiša Glavni trg 26 (EŠD 18537), Hiša Glavni trg 28 (EŠD 18536), Hiša Glavni trg 30 (EŠD 18520), Hiša Glavni trg 32 (EŠD 18522), Hiša Glavni trg 38 (EŠD 18526), Hiša Glavni trg 40 (EŠD 18528), Hiša Glavni trg 42 (EŠD 18530), Hiša Glavni trg 44 (EŠD 18531), Hiša Glavni trg 46 (EŠD 18532), Hiša Glavni trg 41 (EŠD 18529), Hiša Glavni trg 39 (EŠD 18527), Hiša Glavni trg 37 (EŠD 18525), Hiša Glavni trg 35 (EŠD 18524), Hiša Glavni trg 33 (EŠD 18523), Hiša Glavni trg 31 (EŠD 18521), Hiša Glavni trg 29 (EŠD 18519), Hiša Glavni trg 25 in 27 (EŠD 18538), Znamenje Sv. Martina (EŠD 14755) ter za območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje.
SE68	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	(OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE69	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziorma celotnem območju izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice).
SE72	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE73	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoto kulturne dediščine - Grajska kašča (EŠD 14759) oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - enota kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice).
SE75	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE77	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE86	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge zelene površine	0	Na območju kulturne dediščine - Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752) posegi niso dopustni, zato naj se ohranijo zelene površine. Kakršnikoli načrtovani posegi v območju arheološkega najdišča so nesprejemljivi.
SE87	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Povzročitelj hrupa oziroma upravljavec naprav, ki povzročajo hrup je dolžan zagotoviti ukrepe za zmanjšanje emisije hrupa iz vira hrupa in širjenja hrupa v okolje za zmanjšanje izpostavljenosti hrupu tako, da vplivi hrupa v tej EUP ne bodo preseženi za območja z dopustno III. SVPH v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10). Ukrepe za prilagoditev uporabe in obratovanja naprav mora izvesti najpozneje do 31. 12. 2020.
SE88	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 81-09:Izvorno jedro Sevnice)
SE89	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Na zemljiščih parc. št. 45, ~~in~~ 44/1, 48, 49/1, 49/2, vse ~~obe~~ k.o. Sevnica, je dopustna gradnja garaž in parkirišč pred gradnjo glavne stavbe pod pogojem, da gradnja sledi urbanistični zasnovi starega mestnega jedra ter tradicionalnim gabaritom in arhitekturnemu oblikovanju.
SE90	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	0	Pred posegom v območji kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) in Park gradu Sevnica (EŠD 7887) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v vplivnem območju gradu zaradi varovanja vedut ni sprejemljiva. Možna je ureditev obstoječega športnega igrišča, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
SE94	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško- mestna hiša	Na zemljišču parc. št. 45/13, k.o. Šmarje, je dopustna tudi gradnja 12650 Stavbe za šport kot pomožne ali samostojne stavbe v gabaritih obstoječe stavbe, pred posegom je treba pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE95	zpa	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – parkovne površine	obstoječa stavbna struktura	Obstoječa izvorna stavbna struktura naj se ohranja. Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grajska vrtnarija (EŠD 21688) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE96	pjg	GE posebne javne stavbe, podtip : GE gradu, dvorca	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Grad Sevnica (EŠD 645) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE99	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	hiša na podeželju	Horitonzalni gabariti stanovanjskih stavb naj bodo 13,0 X 9,0 m. Glede na konfiguracijo terena je dovoljen višinski gabarit K+E1+M, pri čemer naj bo kubus K etaže v ravninskem delu v celoti vkopan. Na dvokapni strehi z naklonom 38-40 stopinj so dovoljene frčade. Garaža je lahko del glavne stavbe ali prosto stoječa. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE100	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Iz pritličja je dovoljeno bivanje.
SE105	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o zazidalnem načrtu naselja Šmarje (Uradni list SRS, št. 3/78 in Uradni list RS, št. 88/07).

SE107	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o ZN industrijske cone Ines (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 35/06). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
SE109	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SE113	sb	GE stanovanja v bloku	1 stanovanja v bloku	Ohranja se stavba nekdanje konjušnice gradu Sevnica (stanovanjska stavba ob Cesti na grad) in zasaditev z visokodebelnimi drevesi na zahodni strani.
SE114	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347), njenem vplivnem območju oziroma celotnem območju izvornega mestnega jedra - območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE115	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Glavni Trg2 (EŠD 18543), Hiša Florjanska 4 (EŠD 18553) in Cerkev Sv. Florijana (EŠD 3347) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-13: Izvorno jedro Sevnice vzhodni del)
SE116	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višinski gabarit ne sme presegati gabarit obstoječih okoliških stavb. Dovoljena je nadomestna gradnja na istem mestu ali v neposredni bližini objekta, ki se nadomešča oziroma vzdrževalna dela na obstoječih stavbah, pri čemer je potrebno arhitekturne ambientalne značilnosti stavbe, tlorisne in vertikalne gabarite, GL in smer slemena. Ohranjajo naj se obstoječi nakloni in tipi streh. Sprememba odmika je možna zaradi geološke nestabilnosti terena. Barvo in teksturo strešne kritine je potrebno prilagoditi v območju prevladujočemu tipu. Stara stavba se v tem primeru odstrani. Nadzidave so dovoljene le do višinskega gabarita okoliških obstoječih stavb. Nova stavba naj načeloma ohranja isto namembnost kot objekt, ki se nadomešča. Spremembe namembnosti so možne le za dejavnosti, ki imajo mestotvoren značaj- trgovina, gostinstvo, izobraževanje ipd. pod pogojem, da je za novo dejavnost primerno urejen dostop in dostava. Spremembe namembnosti podstrešij v bivalne namene je možna le v skladu s smernicami ZVKDS. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Hiša Kvedrova 10 (EŠD 18551), Hiša Kvedrova 1 (EŠD 18552) in Vila Kvedrova 19 (EŠD 18550) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom v območje kulturne dediščine - Staro mestno jedro (EŠD 9280) pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Podporni zidovi so dovoljeni le v primeru, ko niso možna drugačna zavarovanja brežin. Obdelani morajo biti z naravnimi materiali lokalnega izvora. Za območje varovane kulturne dediščine, naselbinski spomenik Sevnica – Staro mestno jedro (EŠD9280), Sevnica – Trški dvorec (EŠD 14754) je potrebno izdelati konservatorski načrt za prenovo, ki je podlaga za pripravo OPPN. Pri pripravi OPPN je za vse ostale enote potrebno pridobiti kulturnovarstvene smernice in mnenje. (OPPN 81-14:Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
SE117	x	GE s posebnim režimom urejanja	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom v območje kulturne dediščine Park gradu Sevnica (EŠD 7887) ter pred posegom na enoti kulturne dediščine - Lutrovska klet(EŠD 13753) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE118	jsm	GE javne stavbe: podtip GE modernistična javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Obstoječa stavbna struktura se lahko le vzdržuje. V njej se lahko ob obstoječih dejavnostih (terciarnih in bivanju) umeščajo tudi nove storitvene dejavnosti. Nova stavbna struktura naj izhaja meril predpisanega tipa EUP.
SE120	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
SE121	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
SE122	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov.
SE127	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o OPPN Za pozidavo območja med Kozjansko ulico in potjo na Zajčjo Goro v Šmarju (Ur.l. RS, št. 82/2012)
SE128	pin	GE varovanje meril veljavnih prostorskih izvedbenih načrtov		Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za pozidavo kareja med Planinsko cesto in Kozjansko ulico v Sevnici (Uradni list RS, št. 29/12, 79/12–popr., 74/12).
SE131	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev območja Zdravstvenega doma Sevnica, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin (Ur.l. RS, št. 95/2014)
SE132	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za poslovno trgovski center Sevnica (Ur.l. RS, št. 87/09 in 18/12)
SE133	pin	GE varovanja meril veljavnih prostorsko izvedbenih načrtov	/	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Pungerčičev vrt (EŠD 28137), Spomenik borcem NOB (EŠD 1342) in vplivnem območju le tega je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Odlok o UN Sevnica-Stari center (Ur.l. SRS, št. 48/87, Ur.l. RS, št. 41/93, 40/95 in 103/11).
SE139	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 81-15: Stanovanjska soseska ob Drožanjski cesti – zahod)
SE146	jpp	GE javnega prostora, podtip : GE javnega parkirišča	0	Severni del območja ~~Območje~~ je namenjeno tudi ureditvi počivališča za avtodome. Južno od počivališča za avtodome je dopustna ureditev utrjenih parkirnih površin s travnimi rešetkami iz umetne mase za potrebe občasnega parkiranja v času večjih prireditev. Površine morajo biti redno košene in vzdrževane. Pred posegi na območju kulturne dediščine, Park gradu Sevnica (EŠD 7887), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE147	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Sevnica - Naselbina Dobrava (EŠD 14752), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SE148	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Do sprejetja OPPN naj se obstoječe stavbe v sklopu pripadajočih gradbenih enot urejajo v skladu z merili tipa GE .vs. (OPPN 81-03: SS Pungrt)
SE152	od	GE domačije v odprtem prostoru	/	Glavna stavba se nahaja v EUP SE33.od in skupaj z EUP SE152.od tvori domačijo. V EUP SE152.od je dopustna gradnja pomožne stavbe brez glavne stavbe.

SE155	p	GE prometne infrastrukture	/	Dovoljena je le gradnja /vzdrževanje objektov v skladu z namembnostjo. Izjemoma je dovoljena gradnja enostavnih pomožnih infrastukturnih objektov. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08). (OPPN 81-14: Izvorno jedro Sevnice zahodni del)
Stržišče				
ST03	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
ST13	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Stržišče 14 (EŠD 29141) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ST22	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Investitor je v fazi izdelave strokovnih podlag za OPPN dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti. Zaradi erodibilnega in plazovitega terena je treba ohraniti čim več obstoječih gozdnih sestojev. Dopustna zazidanost območja: FZ do največ 0,30. (OPPN 88-01: Terme Počivice)
Svinjsko				
SN01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Domačija Svinjsko 9 (EŠD 29245) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN05	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
SN13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegom na enoti kulturne dediščine - Hiša Svinjsko 28 (EŠD 29244) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SN17	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
SN18	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
SN20	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	Dopustna je tudi gradnja pomožnih stavb za potrebe dejavnosti na kmetiji.
Šentjur na Polju				
SJ01	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora. Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Kašča na domačiji Šentjur na Polju 7 (EŠD 28768) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SJ02	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654), Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se parcelacijska zgradbe ozkih pasov pravokotno na reko. Varovano vaško jedro je potrebno ohranititi v prvotni tradicionalni podobi- urbanistično tlorisno zasnovo, tipološke značilnosti gradnje. Posegi na objektih v območju morajo biti skladni z značajem zavarovanega prostora.Ohranjati je potrebno tudi kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šentjurskega polja.
SJ03	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ04	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105), Vas (EŠD 27104) ter na enoti kulturne dediščine Cerkev sv. Jurija (EŠD 3114) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ05	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ06	jps	GE javne stavbe, podtip : GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegom na območjih kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) in Vas (EŠD 27104) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ07	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ08	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ09	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mesna hiša	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ11	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SJ13	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	obstoječa stavbna struktura	Pred posegom na območju kulturne dediščine - Šentjursko Polje (EŠD 27105) je potrebno pridobiti kultornovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ14	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ15	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ16	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ17	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.

SJ18	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ19	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ20	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ21	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ22	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ23	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ24	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ25	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ26	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območji kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SJ28	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Kozolci spodnjega polja (EŠD 29654) in Šentjursko Polje (EŠD 27105), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Šmarčna				
SA01	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec domačije Šmarčna 7, pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA02	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.
SA03	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA04	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA06	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA08	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem pristojne območne enote ZVKDS.(OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna)
SA09	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in mnenje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) lahko izvajajo le posegi na obstoječih stavbah v sklopu pripadajočih GE v skladu z merili GE tipa s končnico.vs in s kulturnovarstvenimi pogoji ter soglasjem pristojne enote ZVKDS, (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Obstoječ gasilski dom je dopustno tudi dozidati skladno z merili GE tipa s končnico .jgd ter skladno z merili oblikovanja stavb klasična javna stavba (3.4.3.6.04). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), Kozolci na Polju (EŠD 220014) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Prav tako je potrebno pred posegom na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Marije Pomočnice (EŠD 1659) pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na naselje in kulturno krajino. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas.
SA10	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Polje Šmarčna -Kompolje. Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727), in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Vzdolž reke Save, kjer je bila predhodno odstranjena obrežna vegetacija, se z zasaditvami avtohtone vegetacije vzpostavi nov obrežni pas. V delu območja, ki spada v razred preostale poplavne nevarnosti, veljajo omejitve po Uredbi o pogojih in omejitvah za izvajanje dejavnosti in posegov v prostor na območjih, ogroženih zaradi poplav in z njimi povezane erozije celinskih voda in morja (Ur. l. RS, št. 89/08).
SA11	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje. Širitve obstoječe gradnje na odprtem kmetijskem prostoru, izven strnjenih vasi niso možne. Možna je le dopolnitev obstoječih domačij s posamičnimi stavbami.
SA12	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pri pripravi OPPN je potrebno upoštevati kulturnovarstvene smernice in pridobiti mnenje pristojne enote ZVKDS. Do sprejema in uveljavitve OPPN v območju naselbinske dediščine Šmarčna vas (EŠD 27125) se lahko izvajajo le posegi v skladu s kulturnovarstvenimi pogoji in soglasjem (OPPN 94-01: Revitalizacija naselja Šmarčna). Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SA14	zsr	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – površine za oddih, rekreacijo in šport	1	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranjati je potrebno kontinuteto poselitvenega in obdelovalnega vzorca ter krajinskega merila kulturne krajine Šmarčna -Kompolje.

SA15	ičn	GE infrastrukturnega objekta, podtip : GE čistilne naprave	stavbe v skladu z osnovnim namenom	Pred posegi na območjih kulturne dediščine, Polje Šmarčna-Kompolje (EŠD 727) in Šmarčna - Vas (EŠD 27125) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Škovec				
SC03	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
Štajngrob				
SG11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Zidanica Štajngrob 8 (EŠD 29165) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
SG26	gp	GE gospodarskega poslopja	1 gospodarsko poslopje	
Tržišče				
TZ04	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	Za zemljišče parc. št. 1746/2 in 1853, obe k.o. Tržišče, veljajo določbe strokovnih podlag št. DA15/2016.
TZ11	jsk	GE javne stavbe, podtip : GE klasične javne stavbe	1 javna klasična stavba ali trško mestna hiša	
TZ12	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN 100-04: Stanovanjsko območje Tržišče)
TZ13	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 2613) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ14	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ15	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča) (OPPN 100-04: Prenova in revitalizacija izvornega jedra Tržišča)
TZ16	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ17	jp	GE javnega prostora, podtip : GE središčnega javnega prostora	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ18	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8 m + 5%, razmerje širina proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2; (2) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (3) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (4) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 6,00 x 7,00 m + 5% (ali s prilagoditvijo parcelni meji ob le tej) in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) pomožna stavba v sekundarnem delu GE je lahko široka do 8,0 m, z razmerjem širine : dolžini od 1:1 do 2:3, z eno etažo (priporočljiv višinski gabarit); (7) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Tržišče - Cerkev Sv. Trojice (EŠD 2612) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TZ19	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Višina glavne stavbe naj ne presega višinskega gabarit a E2+M, ki naj se poenoti v celotnem območju. V primarnem delu GE je dovoljena gradnja pomožne stavbe, na čelni fasadi glavne stavbe, do širine 7,0 m. Kubus naj ne presega višinski gabarit ene etaže, streha je lahko tudi streha tipa ravna streha, postavi se lahko na mejo med dvema GE.
TZ24	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	(OPPN-100-05: Ayurveda Gune Center)
TZ27	tm	GE trško - mestne hiše	1 trško-mestna hiša	Poleg trške-mestne hiše je dovoljena gradnja kovinarsko strugarske delavnice, kot glavnega objekta. Lahko se gradi samo delavnica brez trške mestne hiše. Tip objekta po klasifikaciji (CC-SI) 12510, dovoljene so le avtomehanične, mizarske in podobne delavnice. Oblikovanje in velikost objekta se prilagaja velikosti gradbene enote, tehnološkemu načrtu in pogojem soglasodajalcev. Višina objekta ne sme presegati najvišjo stavbo v radiju 100,0 m. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ31	jsm	GE javne stavbe, podtip : GE modernistične javne stavbe	1 modernistična javna stavba	(OPPN 100-02: GC Tržišče). Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanje pred poplavami iz 37. člena tega odloka. Obvezna je predhodna izvedba hidrološko hidravlične študije oziroma podrobnejša določitev razredov poplavne nevarnosti. Posegi v priobalni pas niso dopustni, razen za izjeme, kot jih v povezavi s 37. členom Zakona o vodah določa 18. odstavek 23. člena tega odloka.
TZ33	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ34	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) sekundarni kubus glavne stavbe: ni dovoljeno graditi; (2) streha glavne stavbe: tipa ravna streha; (3) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikajo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (5) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (6) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP.
TZ35	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
TZ39	jzp	GE javne stavbe, podtip : GE železniške postaje	1 klasična javna stavba ali paviljonska stavba	

TZ42	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	(1) streha glavne stavbe: tipa dvokapna streha z naklonom 45 stopinj; (2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 7,00 x 7,00 m + 5% in se na čelu obvezno stikujejo z glavno stavbo ter odmaknjene od javnega prostora 6,00 m; (3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, visoka le E1; (4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE. Del območja, ki sega v območje poplavnih voda, naj se ureja v skladu z merili za varovanja pred poplavami iz 37. člena tega odloka.
Telče				
TE01	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V neposredni bližin dediščine naj se zagotovi zadosten odmik od le te. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del naj se obrnejo na ZRSVN, OE Celje. Morebitno urejanje okolice cerkve naj se prilagodi tako, da se ohranja drevesa, skleniene meije, grmovje in gozd.
TE05	jps	GE javne stavbe, podtip: GE poslovilne stavbe	1 paviljonska stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE17	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 29656), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE61	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na zemljiščih parc. št. *143 in del 1499/4, obe k.o. Telče, skupna tlorisna površina osnovnega in sekundarnih kubusov vidnega dela objekta na stiku z zemljiščem ne sme presegati 200,0 m².
TE63	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
TE69	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jakoba starejšega (EŠD 2512) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TE70	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. V območju je dopustna ureditev športnega igrišča s pomožnim objektom za igrišče.
TE73	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	Pred posegi na območju kulturne dediščine, Telče - Vas (EŠD 220013), je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Telčice				
TL22	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	
TL23	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TL28	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Trnovec				
TR03	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	2 hiši na podeželju	
TR04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna vrsta objekta je tudi vinotoč z degustacijskimi in nastanitvenimi prostori, katerega streho je dopustno oblikovati kot ravno streho, pri čemer morajo biti vsi objekti v GE oblikovno skladni.
TR22	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Trnovec 7 (EŠD 27144) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR40	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 39 (EŠD 28284) in Pajkova zidanica (EŠD 27146) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR47	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Vinski hram Trnovec 32 (EŠD 29657) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR49	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	V EUP je varovana enota KD - vinski hram na domačiji Trnovec 42 (EŠD 241254). Pred posegi je potrebno pridobiti soglasje pristojne službe ZVKD.
TR50	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TR51	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
TR52	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
TR55	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavba	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Jurija (EŠD 3516) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
TR62	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba	
Vrhek				
VK13	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	
VK28	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju ali trško mestna hiša	Dejavnosti so dovoljenje tudi v prilični etaži glavne stavbe hiše na podeželju.
Vrh pri Boštanju				
VB35	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VB36	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB37	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB38	z	GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje.
VB39	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Možna je širitev obstoječe domačije, s pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VB40	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje varovane kulturne dediščine.
VB63	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju kulturne dediščine - Gomila Volčje Jame (EŠD 14757) posegi niso dopustni. Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Trbinčeva zidanica (EŠD 29161) in Trbinčev toplar (EŠD 29162) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Kakršnikoli načrtovani posegi v zavarovanem območju gomile so nesprejemljivi.

VB69	jgd	GE javne stavbe, podtip: GE gasilskega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Glavna stavba je lahko visoka do največ E2.
VB71	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB80	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Marijinega vnebovzetja (EŠD 1658) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB81	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enotah kulturne dediščine - Mertlov toplar (EŠD 29164) in Strlekarjev toplar (EŠD 29163) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB85	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VB89	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VB90	z	GE zidanice, podtip: GE zidanice	1 zidanica	Pred posegi na vplivnem območju enote kulturne dediščine - Cerkev Sv. Ane (EŠD 1654) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Vranje				
VR05	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Dopustna je tudi gradnja stavb: 11302 Stanovanjske stavbe za druge posebne družbene skupine.
VR07	odi	GE kmetije z industrijsko proizvodnjo	2 hiši na podeželju	
VR10	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev gradnje v vplivnem območju ni možna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR12	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Širitev pozidave ob obstoječih objektih v vplivnem območju ni sprejemljiva zaradi varovanja vedut, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR13	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (ESD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR14	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR16	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR17	od	GE domačije v odprtem prostoru	2 hiši na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Možna je širitev obstoječe domačije, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR18	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja ali širitev obstoječe gradnje v vplivnem območju ni dopustna, razen s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VR19	z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (ESD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.
VR20	z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (ESD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine.
VR25	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Kozolec na domačiji Vranje 26 (EŠD 28778) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VR26	z	GE zidanice	1 zidanica	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (ESD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Ker bi gradbeni posegi na načrtovanem območju negativno posegli v prostorsko integriteto ter na kvalitetne poglede na in iz območja cerkve, gradnja v vplivnem območju ni dopustna.

VR27	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip: GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VR28	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Na območju arheološkega najdišča Ajdovski gradec (EŠD 838) novi posegi niso dopustni. Na obstoječih objektih dopustno vzdrževanje in obnova. V vplivnem območju le tega je potrebno pred načrtovanjem posegov (le nadomestnih gradenj) potrebno izvesti predhodne arheološke raziskave. Vsi posegi v vplivnem območju morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Štefana (EŠD 3356) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
Veliki Cirnik				
VC01	kz	GE kozolca	1 kozolec	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC09	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Majcnova domačija (EŠD 29240) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
VC11	jgd	GE javne stavbe, podtip : GE gasilnega doma	1 klasična javna stavba ali trška hiša	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC13	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. V cerkvi naj se morebitna obnovitvena ali urejevalna dela prilagodijo življenjskemu ciklusu netopirjev, izvajalci del pred začetkom del obvestijo ZRSVN, OE Celje.
VC15	pjo	GE posebne javne stavbe, podtip : GE obeležij, spomenikov in kapelic	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo.
VC17	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Slopno znamenje (EŠD 9306) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Slopno znamenje se zaščiti in varuje na avtentični lokaciji.
VC23	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC24	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Možna je ureditev prostora za vaje in tekmovanja, s predhodno pridobitvijo kulturnovarstvenih pogojev in soglasja.
VC25	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Na območju je dovoljena postavitev športne opreme- vadbišče za potrebe gasilce oziroma organizacija lokalnih prireditev.
VC26	zpk	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – pokopališča	0	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Križa (EŠD 2484) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohraniti je potrebno prostorski koncept, pojavnost in poglede na območje. Vse zunanje ureditve se morajo skladati z značilnimi elementi kulturne krajine, z avtohtono listopadno zasaditvijo. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
VC28	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
VC29	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
VC30	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Zavratec				
ZA35	jsg	GE javne stavbe, podtip : GE javne stavbe v gozdu	1 hiša na podeželju	
ZA42	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	V območju je dopustna gradnja objektov za skladiščenje in predelavo lesa.
Žurkov Dol				
ZU07	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Rušnarjev mlin (EŠD 3204) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZU11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti. Na zemljiščih parc. št. 149/7 (zahodni nepozidan del), 148/2 (vzhodni nepozidan del) in 149/8, vse k.o. Žurkov Dol, zaradi območja sanacije plazu ni dopustna gradnja stavb, zemljišča se nameni za urejanje prometnih površin, parkirišča.
ZU23	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Domačija Žurkov dol 7 (EŠD 29241) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZU39	hm	GE modernistične stanovanjske hiše	1 modernistična stanovanjska hiša	Upoštevajo se določbe dodatnih strokovnih podlag za območje urejanja, ki nadomeščajo OPPN 113-01: Sanacija območja razpršene gradnje Žurkov Dol (št. projekta: U1115-SPP_nadomOPPN_113-01).

ZU43	vs	GE domačije v strnjenem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	(1) osnovni kubus glavne stavbe: največja širina 8,00 m +5%, razmerje širine proti dolžini v tlorisu v razmerju 1:2; (2) posebne pomožne stavbe so stavbe, ki sicer v vseh elementih odgovarjajo merilom pomožne stavbe po 95. členu, razen merilom umestitve na GE, odmika od glavne stavbe in velikosti; posebne pomožne stavbe so lahko dimenzij 4,00 x 6,00 m + 5%, visoka le E1 in se obvezno stikujejo z glavno stavbo; (3) streha posebne pomožne stavbe je lahko le tipa ravna streha, (4) izdaja gradbenega dovoljenja za gradnjo na posamezni GE je dopustna le na podlagi gradbenega dovoljenja za ureditev javnega prostora, predvidene gospodarske javne infrastrukture in priključnih mest posameznih GE v EUP. Gradnja posebne pomožne stavbe je dovoljena le na novo opredeljenih GE.
Zabukovje nad Sevnico				
ZS02	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Gospodarsko poslopje na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9308) in Kozolec na domačiji Zabukovje 46 (EŠD 9307 je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS28	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Hiša Zabukovje 53 (EŠD 7601) je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS35	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Novi objekti morajo biti locirani ob cesti in v bližini obstoječih objektov, tako, da se ohranja tradicionalni vzorec pozidave in kvalitetne vedute na cerkev. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem.
ZS38	gs	GE gospodarske stavbe	1 gospodarska stavba	
ZS39	zdz	GE zelenih urbanih površin in zelenega sistema – druge urejene zelene površine	0	Območje, ki je prostorsko povezano s GE pokopališča, naj se glede na vlogo primerno hortikulturno uredi. Gradnja na območju zelenih površin ni dopustna. Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS.
ZS40	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Lenarta (EŠD 3514) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZS41	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko v sklopu pripadajoče GE domačije do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .tm. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)
ZS43	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Vsi posegi v vplivnem območju cerkve sv. Lenarta (EŠD 3514) morajo biti podrejeni ohranjanju vloge dediščine. V primeru krčitve gozda se vzpostavi gozdni rob (znotraj območja urejanja se 3 metrski pas prepusti zaraščanju), ki se ustrezno vzdržuje. V primeru gradnje se odvečni gradbeni material in odpadki ne odlagajo znotraj ureditvenega območja, temveč nekje izven, na urejenem odlagališču. Odpadne vode iz objektov se odvajajo v vodotesne greznice ali kanalizacijski sistem. V gozdni rob na vzhodni meji ureditvenega območja se ne posega.
ZS44	ppn	GE varovanje pogojev izvedbe OPPN	/	Obstoječe stavbe se lahko do sprejetja OPPN urejajo v skladu z merili GE tipa .vo. (OPPN 106-01: Sanacija vasi Zabukovje)
Zgornje Mladetiče				
ZM06	DPA			Veljajo določila iz Uredbe o državnem lokacijskem načrtu za daljnovod 2x400 Kv Beričevo-Krško Ur.l. RS 5/06
Žirovnica				
ZI04	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
ZI11	od	GE domačije v odprtem prostoru	1 hiša na podeželju	Gradnja novih objektov naj se načrtuje čim bližje obstoječim objektom in cesti ter v odmiku od gozdnega roba vsaj za eno drevesno višino odraslega drevesa. Nove posege (gradnja stavb, dostopov ipd.) se izvede tako, da se prilagodijo naravnim značilnostim terena in ohranjajo naravne morfološke značilnosti površja. Obsežna izravnava terena in gradnja visokih opornih zidov nista dopustni. Teren se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Morebitno ograjevanje naj bo izvedeno z živimi mejami. Okolica objektov naj se uredi z zasaditvijo avtohtonega drevja, grmovnic ter zatravi z mešanico avtohtonih trav. Tujerodnih rastlinskih vrst naj se ne vnaša.
Žigrski Vrh				
ZR18	pjc	GE posebne javne stavbe, podtip : GE cerkve	obstoječa stavbna struktura	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru. Gradnja v neposredni bližini cerkve ni sprejemljiva.
ZR19	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Pred posegi na enoti kulturne dediščine - Cerkev Sv. Benedikta (EŠD 3354) in njenem vplivnem območju je potrebno pridobiti kulturnovarstvene pogoje in soglasje pristojne enote ZVKDS. Ohranja naj se prostorski koncept Cerkve sv. Benedikta (EŠD 3354) in vloga v širšem prostoru.
ZR36	vo	GE domačije v odprtem vaškem okolju	1 hiša na podeželju	Obsežne izravnave terena in gradnja visokih opornih zidov se ne izvaja. Robove in nasutja, ki nastanejo med gradnjo objekta in ureditvijo okolice ter gradnjo dovozne ceste je treba sanirati in prilagoditi reliefnim značilnostim terena. Le ta se izvede v obliki zatravljenih brežin, izjemoma s položnimi, kaskadnimi suhozidi, ki se maksimalno ozelenijo z avtohtonimi vrstami grmovnic in popenjavk. Umetnih ostrih ovir (škarpe, oporni zidovi) naj se ne ustvarja v prostoru.
EUP-KGV				
KGV161	/	EUP zunaj območij stavbnih zemljišč		Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja vodnih virov na območju občine Sevnica.
EUP-KGV-vi				
KGV162, KGV163	vi	GE vinogradniško območje		Zaradi spremembe namenske rabe iz gozda v kmetijsko zemljišče, je treba enako kot pri drugih kmetijskih zemljiščih na vodovarstvenih območjih, upoštevati veljavne predpise s področja varovanja vodnih virov na območju občine Sevnica.
EUP-KGV-re				
KGV62	re	GE območje rekreacije		Na delu, ki posega na območje EPO 12100 Zasavsko hribovje in pNV 10072 Čanjski potok, je treba upoštevati usmeritve, podane v nadaljevanju. Znotraj območja urejanja naj se po krčitvi gozda vzpostavi gozdni rob tako, da se 3 m pas izkrčenega zemljišča proti gozdu prepusti zaraščanju s ciljem vzpostavitve gozdnega roba. Gozdni rob se ustrezno vzdržuje. Ohranja se osnovne reliefne značilnosti površja, prehodi v okoliški teren naj bodo mehkih oblik. Ostanki odstranjene vegetacije (panji, korenine, veje) se deponirajo na območju urejanja ter se jih uporabi za izvedbo zemeljskih del. Območja naj se ne ograjuje z ograjami, ki bi onemogočale prehod prostoživečih vrst. Spodbuja naj se ekstenzivno kmetijstvo. Preprečuje naj se zaraščanje novih kmetijskih površin. Kmetijske površine se gnoji na uveljavljen (obstoječ, tradicionalen) način, s hlevskim gnojem; ne uporablja se mineralnih gnojil in gnojevke. Sestave biocenoze naj se ne spreminja z naseljevanjem tujerodnih rastlin in živali. Na območju naj se ne postavlja trajnih, niti začasnih objektov. Ohranja se morfološke in hidrološke lastnosti vodotokov ter na obrežju vodotoka pas obvodne grmovne in drevesne vegetacije.
EUP-KGV-pz				

KGV66, KGV67	pz	GE lokacij grobišč (površine za pokope živali)		
EUP-KGV-ru				
KGV69, KGV71	ru	GE lokacij za odlaganje ruševin v primeru naravnih in drugih nesreč		Za podobmočje KGV71.ru veljajo določila OPPN-107-1: Sanacija kamnoloma Zavratec, za podobmočje KGV69.ru veljajo določila OPPN-32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas.
EUP-KGV-ek				
KGV72, KGV70, KGV73, KGV94	ek	GE površin nadzemnega pridobivalnega prostora		(KGV72.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec ~~II~~) Območje naj se sanira na podlagi OPPN. Na površinah v vplivnem območju naravne vrednote naj se ne izvaja eksploatacije do sprejetja OPPN. OPPN za sanacijo se pripravi na podlagi smernic pristojne enote ZRSVN. Na območju se zaradi vpliva in možnosti širitve pomembnega, bogatega rastišča podvrste velikonočnice, s sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče s humusno sestavo tal in ustreznimi pogoji za razvoj rastišča). Dela se lahko izvedejo le pod pogoji in nadzorom pristojne enote ZRSVN. (KGV73.ek - del OPPN 12-01: Sanacija in širitev kamnoloma Červivec ~~II~~) Nadaljnja širitev in eksploatacija se lahko izvajata le na podlagi sprejetega OPPN za širitev ob predhodni sanaciji degradiranega dela. Degradirano območje naj se sanira na podlagi OPPN. Po končani eksploataciji se s sanacijo vzpostavi kmetijsko zemljišče. Za podobmočje KGV70.ek veljajo določila OPPN-45-03: Sanacija kamnoloma Log II. Za območje KGV94.ek veljajo določila OPPN-106-02: Širitev in sanacija kamnoloma Zabukovje/Podvrh II.

A. POSTOPEK PRIPRAVE TRETJIH SPREMEMB IN DOPOLNITEV (sd3) OPN SEVNICA

SKLEP o začetku priprave
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3 (SD OPN 3)
(Uradni list RS, 35/2018)

↓

PRIPRAVA OSNUTKA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(avgust 2019)

↓

PRIDOBITEV PRVIH MNENJ NUP
IN IZDAJA ODLOČBE O IZVEDBI POSTOPKA CPVO
(izvedba postopka CPVO ni potrebna)

↓

IZDELAVA DOPOLNJENEGA OSNUTKA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(oktober 2020)

↓

JAVNA RAZGRNITEV
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
(od 26. 10. 2020 do 24. 11. 2020)

IN

JAVNA OBRAVNAVA
(dne 11. 11. 2020 ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica)

↓

PRVA OBRAVNAVA SD OPN 3 na občinskem svetu in STALIŠČA DO PRIPOMB IN PREDLOGOV JAVNOSTI z javne razgrnitve in javne obravnave sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3

↓

IZDELAVA PREDLOGA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3

↓

PRIDOBITEV DRUGIH MNENJ NUP K PREDLOGU
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3

↓

POTRDITEV IN SPREJEM PREDLOGA
sprememb in dopolnitev OPN Sevnica 3
na Občinskem svetu

Objava odloka v Uradnem listu RS

B. PRAVNA PODLAGA IN NAMEN PRIPRAVE SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN SEVNICA 3

Osnova za izdelavo sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica 3 (v nadaljevanju: sd3 OPN) je Odlok o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 - popr., 57/13, 17/16 in 33/18) (v nadaljevanju: OPN).

Na podlagi 46. člena Zakona o prostorskem načrtovanju (Uradni list RS, št. 33/07, 70/08 - ZVO-1B, 108/09, 80/10 - ZUPUDPP, 43/11 - ZKZ-C, 57/12, 57/12 - ZUPUDPP-A, 109/12 in 35/13 - skl. US, 76/14- odl. US, 14/15 – ZUUJFO) ter 8. in 34. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17) je župan Občine Sevnica dne 16.05.2018 sprejel Sklep o začetku priprave (3) tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.

Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3 se izvedejo po rednem postopku priprave prostorskega akta.

Javna razgrnitev je namenjena sodelovanju javnosti v postopku prostorskega načrtovanja ter zbiranju pripomb in predlogov k spremembam in dopolnitvam prostorskega načrta. Javna razgrnitev dopolnjenega osnutka tretjih sprememb in dopolnitev OPN bo potekala **od ponedeljka, 26. 10. 2020, do vključno torka, 24. 11. 2020, v prostorih Oddelka za okolje in prostor Občine Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica** (v času uradnih ur).

Gradivo bo javno razgrnjeno tudi **v digitalni obliki na spletni strani Občine Sevnica** (http://www.obcina-sevnica.si/informacije/Uradne-objave) in na **spletnem portalu PISO** (https://www.geoprostor.net/piso) – povezava: Občina Sevnica/tematski sklop/javna razgrnitev SD OPN 3.

V sklopu javne razgrnitve bo **organizirana javna obravnava, ki bo v sredo, 11. 11. 2020, ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.**

Pripombe in predloge je možno podati **do vključno 24. 11. 2020** in sicer:

- z vpisom v **knjigo pripomb in predlogov na mestu javne razgrnitve** na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica v času uradnih ur,
- na **javni obravnavi** dne 11. 11. 2020 **z vpisom v knjigo pripomb in predlogov**,
- **pisno na obrazcu**, ki bo objavljen na spletni strani Občine Sevnica in bodo najkasneje zadnji dan javne razgrnitve poslane po pošti na naslov: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica

Po zaključku javne razgrnitve se Občina do pripomb in predlogov pisno opredeli. Na podlagi stališč izdelovalec pripravi predlog SD OPN 3.

Občina na Ministrstvo za okolje in prostor poda vlogo za pridobitev drugih mnenj o predlogu SD OPN 3. Mnenja podajo vsi pristojni nosilci urejanja prostora, ki so predhodno podali tudi prva mnenja. Na podlagi drugih mnenj nosilcev urejanja prostora Občina uskladi predlog SD OPN 3 in ga pošlje v sprejem Občinskemu svetu. Odlok stopi v veljavo z objavo v Uradnem listu RS.

C. OPIS SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN SEVNICA 3

Spremembe in dopolnitve OPN Sevnica 3 so pripravljene na podlagi določil in usmeritev iz strateškega dela veljavnega OPN Sevnica, izdelanih novih strokovnih podlag, prejetih pobud, sprememb predpisov in splošnih smernic nosilcev urejanja prostora ter obsegajo:

- spremembe namenske rabe prostora in drugih sprememb posegov v prostor na podlagi prejetih razvojnih pobud, ki jih v času priprave drugih sprememb in dopolnitev OPN ni bilo več mogoče vključiti v postopek priprave akta, predvsem pa novih pobud, prejetih v času po uveljavitvi OPN,
- posamezne spremembe in dopolnitve vsebin OPN, ki se nanašajo na določanje podrobnejše namenske rabe prostora, mej med enotami urejanja prostora ter spremembe in dopolnitve prostorsko izvedbenih pogojev, povezanih z umeščanjem objektov v prostor in njihovega oblikovanja,
- pobude vezane na uskladitev namenske rabe prostora z dejansko rabo zemljišč,
- uskladitev določil OPN z veljavnimi predpisi,
- spremembe in dopolnitve vsebin tekstualnega dela prostorsko izvedbenih pogojev, ki se nanašajo na odpravo vsebinskih neskladij med posameznimi deli tekstualnega dela z namenom jasnejših opredelitev prostorsko izvedbenih pogojev,
- ponovno preveritev sprejetih tekstualnih sprememb in dopolnitev izvedbenega dela prostorskega akta,
- vključitev novih strokovnih podlag, izdelanih v času po uveljavitvi OPN ali na podlagi zahtev nosilcev urejanja prostora.

pripravljavec Občina Sevnica
pobudnik Glavni trg 19a
naročnik 8290 Sevnica

izdelovalec Ljubljanski urbanistični zavod, d.d.
Verovškova ulica 64, Ljubljana

SPREMEMBE IN DOPOLNITVE OBČINSKEGA PROSTORSKEGA NAČRTA OBČINE SEVNICA 3

JAVNA RAZGRNITEV DOPOLNJENEGA OSNUTKA

POVZETEK ZA JAVNOST

december 2020

PREGLEDNA KARTA OBČINE: OSNOVNA NAMENSKA RABA Z OBMOČJI SPREMEMB IN DOPOLNITEV OPN SEVNICA 3

LEGENDA

- meja občine Sevnica
- katastrska občina
- mreža listov kart M 1:5000
- lokacija spremembe namenske rabe prostora

Območja osnovne namske rabe prostora

- stavbna zemljišča
- kmetijska zemljišča
- gozdna zemljišča
- vode
- druga zemljišča

Kartografska podloga: DTK50, GURS

Merilo 1:83.000

0 1 2 4 6 km

Občina Trbovlje
Občina Hrastnik
Občina Laško
Občina Kozje
Občina Šentjur
Občina Zagorje ob Savi
Občina Litija
Občina Radeče
Občina Sevnica
Občina Krško
Občina Mokronog-Trebelno
Občina Škocjan
Občina Šmarješke Toplice

RADEČE
RADEŽ
OKROGLICE
PODGORJE
ZABUKOVJE
LOKA PRI ZIDANEM MOSTU
BREG
LOPA
METNI VRH
ODVRH
TRNOVEC
KAL
ČEROVEC
KOMPOLJE
ŠMARJE
ŽURKOV DOL
POKLEK
SELCE
BOŠTANJ
SEVNICA
PODBORŠT
ŠENTJANŽ
GOVEJI RID
ŽIGRSKI VRH
KRAJNA BRDA
BREZOVO
BLANCA
KLADJE
LOG
ČIRNIK
VRH
PIJAVICE
HUBAJNICA
RUDENEC
TRŽIŠČE
MALKOVEC
KRŠINJI VRH
BUČKA

G2437	G2438	G2439	G2440	H2431	H2432	H2433	H2434		
01	02	03	04	05	06	07	08		
G2445	G2446	G2447	G2448	G2449	G2450	H2441	H2442	H2443	H2444	H2445
09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
G2304	G2305	G2306	G2307	G2308	G2309	G2310	H2301	H2302	H2303	H2304	H2305
20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
G2314	G2315	G2316	G2317	G2318	G2319	G2320	H2311	H2312	H2313	H2314	H2315
32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
G2326	G2327	G2328	G2329	G2330	H2321	H2322	H2323	H2324	H2325
45	46	47	48	49	50	51	52	53	54
G2336	G2337	G2338	G2339	G2340	H2331	H2332	H2333	H2334
55	56	57	58	59	60	61	62	63
G2347	G2348	G2349	G2350
64	65	66	67

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Gregorčičeva 20–25, SI-1001 Ljubljana

T: +386 1 478 1000
F: +386 1 478 1607
E: gp.gs@gov.si
http://www.vlada.si/

Številka: 35000-11/2019/5
Datum: 30. 1. 2020

Na podlagi tretjega odstavka 82. člena Zakona o urejanju prostora (Uradni list RS, št. 61/17) je Vlada Republike Slovenije na 59. redni seji dne 30. 1. 2020 pod točko 1.9 sprejela naslednji

S K L E P :

1. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 13/1, 13/2, 14/3, 15/3, 14/8, 14/9, 14/10, 875/11, 875/13, 875/15, 875/16, 875/38, 875/39, 875/40, 875/41, 875/43, 875/45, 875/47, 875/48, 875/49, 875/50, 875/51, 875/53, 875/54, 875/56, 875/57, 875/59, 883/1 in 883/2, vsa v k. o. Šmarje (1380).

2. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 48, 2564, 2565/2, 2565/3 in 2565/4, vsa v k. o. Sevnica (1379).

3. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 2/10, 2/11, 27/15, 27/17 in 687/2, vsa v k. o. Blanca (1377).

4. Vlada Republike Slovenije je izdala Občini Sevnica soglasje za načrtovanje prostorskih ureditev lokalnega pomena v območju Državnega lokacijskega načrta za hidroelektrarno Blanca, na zemljiščih oziroma delih zemljišč s parc. št. 2506/3, 2506/5, 2506/6, 2507/1, 2507/2, 2509/1, 2512/2, 2512/3, 2512/4, 2512/5, 2513/3, 2513/4, 2513/5, 2513/6, 2516/1, 2516/2, 2517/2, 2517/3, 2520/2, 2521/2, 2551/9, 2551/18, 2575/11, 2575/12 in 2671/25, vsa v k. o. Studenec (1393).

5. Občina Sevnica po sprejetju tretjih sprememb in dopolnitev občinskega prostorskega načrta, s katerimi bo načrtovala prostorske ureditve lokalnega pomena na zemljiščih iz 1., 2., 3. in 4. točke, pošlje izvod tega akta Vladi Republike Slovenije.

Stojan Tramte
generalni sekretar

Prejmejo:
– Občina Sevnica
– Ministrstvo za okolje in prostor: Direktorat za prostor, graditev in stanovanja
– Ministrstvo za infrastrukturo: Direktorat za energijo
– Hidroelektrarne na Spodnji Savi, d. o. o.

V vednost:
– Ministrstvo za finance
– Služba Vlade Republike Slovenije za zakonodajo
– Urad Vlade Republike Slovenije za komuniciranje

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0009/2018
Datum: 15.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Stališče Odbora za okolje in prostor k predlogu Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3)** (prva obravnava)

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji dne 15.12.2020 po obravnavi predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3), sprejel stališče:

- ***Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3), nanj nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme v prvi obravnavi.***

Franc Povše
predsednik
Odbora za okolje in prostor

Občina Sevnica 10

VROČITI:
- naslovu

VLOŽITI:
- v zadevo

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

6. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3**

Številka: 3505-0009/2018

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
LUZ d.d.

Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
dr. Petra Vertelj Nared, LUZ d.d.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0009/2018
Datum: 16.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Opredelitev do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3)**

Osnutek SD OPN 3 Občine Sevnica je bil izdelan v avgustu 2019. Osnutek SD OPN 3 je bil septembra 2019 posredovan nosilcem urejanja prostora v pridobitev prvih mnenj. Občina je prva mnenja in dopolnitve prvih mnenj pridobila v obdobju od septembra 2019 do oktobra 2020.

Na podlagi pridobljene Odločbe MOP, sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je bilo odločeno, da v postopku priprave in sprejemanja Odloka o tretjih spremembah in dopolnitvah občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica, ni treba izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in postopka sprejemljivosti vplivov izvedbe plana na varovana območja.

Občina je dne 13.10.2020 v javnem naznanilu objavila Sklep župana in obvestila javnost o javni razgrnitvi in javni obravnavi dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 (SD OPN 3).

Javna razgrnitev SD OPN 3 je potekala v času od ponedeljka 26.10.2020 do vključno torka 24.11.2020.
Javna obravnava dopolnjenega osnutka SD OPN 3 je bila v sredo 11.11.2020 s pričetkom ob 17.00 uri v Kulturni dvorani Sevnica, Kvedrova cesta 25, 8290 Sevnica.

V času razgrnitve smo prejeli skupaj 47 pripomb in predlogov javnosti k razgrnjenem gradivu. Do podanih pripomb sta Občina Sevnica in izdelovalec SD OPN zavzela stališča, do katerih se v nadaljevanju postopka opredeli občinski svet občine Sevnica po 1. obravnavi SD OPN 3.

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji v torek 15.12.2020 obravnaval in se v prvi obravnavi opredelil do stališč k podanim pripombam k dopolnjenem osnutku SD OPN 3.

Občinskemu svetu Občine Sevnica predlagamo, da stališča obravnava in se do njih opredeli.

Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.

Pripravila:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
občinski urbanist

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
vodja Oddelka za okolje in prostor

Občina Sevnica 10

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

PRILOGE:
- stališča do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave SD OPN 3
- stališče Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- naslovniku

VLOŽITI:
- v zadevo

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
1.	JA53.vo	Kompolje	1456/1	Pripomba se nanaša na manjšo korekcijo stavbnih zemljišč zaradi zamika podatkov (DOF-ZK) in poteka javne ceste v naravi.	Pripomba se upošteva.	Zaradi dejanskega poteka javne ceste, ki še ni zemljiško knjižno urejen, se pripomba upošteva tako, da se območje posega razširi na zahodno stran.
2.	KGV160	Metni vrh	820, 823	Pripomba se nanaša na pobudo št. 211 za spremembo namenske rabe v stavbno zemljišče za objekt daljšega obstoja (zgrajen pred 1967).	Pripomba se upošteva.	Gre za uskladitev s stanjem (obstoječ vinski hram, objekt daljšega obstoja, zgrajen pred letom 1967). Zemljišču se določi podrobna namenska raba prostora Av.z. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
3.	VR22.z	Podvrh	199/7del, 185del, 183del, *44, 184/6del, 183del	Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega zemljišča za novo kmetijo na drugi lokaciji, kot je bila podana v pobudi.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za pobudo na novi lokaciji in v tem smislu gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Gre za pobudo za potrebe gradnje naslednika kmetije. Podana pripomba pa predlaga novo lokacijo za gradnjo kmetije, in sicer predlaga širitev stavbnih zemljišč na območju EUP VR22.z, kjer je določena namenska raba prostora Av (površine razpršene poselitve – vinogradništvo). Prav tako pripomba ni sprejemljiva, saj stalno bivanje v zidanicah in vinotočih ni dopustno, prav tako ne sprememba zidanic in vinotočev v stanovanjske stavbe. Poseg bi pomenil tudi širitev razpršene gradnje, ki je nesprejemljiv poseg, ker je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in je zato tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega. Pobuda, ki je bila obravnava v tem postopku sprememb in dopolnitev (SD3) OPN Sevnica, je bila sprejemljiva na delu zemljišča parc. št. 357, k.o. Podvrh, saj je skladna z urbanističnim kriterijem bližina obstoječe poselitve.
4.	PR02.z	Log	*320, 347/2 del	Sprememba zidanice v hišo.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Stalno bivanje v zidanicah in vinotočih ni dopustno, prav tako ne sprememba zidanic in vinotočev v stanovanjske stavbe. Zemljišče je del vinogradniškega območja, kjer se ohranja obstoječi poselitveni vzorec. V prejšnjem postopku SD OPN Sevnica je bilo območju določena namenska raba za zidanico (sprememba iz kmetijskega v stavbno zemljišče).
5.	ZU13.od	Žurkov dol	*90, 134/1	Gre za dodatno obrazložitev za širitev stavbnih zemljišč.	Vsebina pripombe je že vključena v OPN.	Obravnavani zemljišči parc. št. 134/1 in *90, obe k.o. Žurkov Dol, sta vključeni v to fazo sprememb in dopolnitev OPN Sevnica (sprememba v stavbno zemljišče). Obseg sprememb ostaja, kot je v dopolnjenem osnutku. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
6.	BZ43.od	Studenec	*211/2, 211/1	Pripomba se nanaša na korekcijo stavbnih zemljišč za potrebe postavitve pomožnih objektov za potrebe sobodajalstva.	Pripomba se ne upošteva.	Obseg širitve stavbnih zemljišč je bil v tem postopku sprememb in dopolnitev SD3 OPN Sevnica opravljen za potrebe širitve funkcionalnega zemljišča obstoječega objekta. Vendar gre tudi za vinogradniško območje Križe, kjer se ohranja obstoječi poselitveni vzorec. Dodatna širitev zato ni sprejemljiva. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
7.	PE21.od	Brezovo	513	Pripomba se nanaša na korekcijo na vzhodu glede na potek parcelnih meja.	Pripomba se upošteva.	Gre za uskladitev poteka stavbnih zemljišč glede na parcelne meje. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
8.	GA34.vs	Pijavice	605/2, 604, 603, 602	Pripomba za preoblikovanje stavbnih zemljišč za namen izgradnje objektov, nujno potrebnih za razvoj hitro rastoče dejavnosti.	Pripomba se delno upošteva.	Pripomba se upošteva na delu predlaganega območja za širitev za potrebe razvoja obstoječe dejavnosti. In sicer se na jugu poveča za manj kot polovico novega predloga širitve, zahodni del pa se delno izloči iz stavbnega zemljišča.

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
9.	KGV160	Sevnica	997/2	Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega zemljišča za namen gradnje stanovanjske stavbe, ki naj se povežejo z že obstoječimi na jugu. Predlaga tudi menjavo za pripombo št. 31.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Prav tako ni sprejemljiva pripomba. Razvoj poselitve se prednostno usmerja na nezazidana stavbna zemljišča oziroma se poselitev načrtuje kot zaokrožitev obstoječih naselij. Širitve naselij so dopustne v skladu z utemeljenimi potrebami in v skladu s strateškimi cilji in Urbanističnim načrtom razvoja Sevnice.
10.	SE86.zdz	Sevnica	631/5, 647/2	Pripomba podaja predlog, da se obravnavana zemljišča z namensko rabo ZD opredelijo kot stavbno zemljišče za gradnjo stanovanj.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v tistem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Obravnavani zemljišči parc. št. 631/5, 647/2, obe k.o. Sevnica, sta v veljavnem OPN Sevnica določeni z namensko rabo ZD (zelene površine), ki niso namenjene stanovanjski gradnji.
10.	SE147.hm	Sevnica	530/83del, 583/88del	Predlog, da se parcele opredelijo kot stavbno zemljišče.	Vsebina pripombe je že vključena v OPN.	Obravnavani zemljišči parc. št. 530/83 in 583/88, obe k.o. Sevnica, sta v veljavnem OPN Sevnica že določeni z namensko rabo SS - stanovanjske površine, in sicer v EUP SE147.hm.
11.	RN09.vs	Log	2312/52	Predlog za spremembo meje predvidenega OPPN Poslovne cone Radna (na severni rob zaradi funkcionalnosti parcele št. 2312/52, k.o. Log).	Vsebina pripombe je že vključena v OPN.	V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica je na predlaganem območju že spremenjena podrobna namenska raba prostora zaradi uskladitve na parcelno mejo, tako, da se meja OPPN 76-02 prestavi na severni rob zemljišč parc. št. 2312/52 in 2312/53, obe k.o. Log. Na obravnavanem območju je določeno stavbno zemljišče z namensko rabo SK.
12.	RN09.vs	Log	2312/52	Predlog za spremembo meje predvidenega OPPN Poslovne cone Radna (na severni rob zaradi funkcionalnosti parcele št. 2312/52, k.o. Log).	Vsebina pripombe je že vključena v OPN.	V tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica je na predlaganem območju že spremenjena podrobna namenska raba prostora zaradi uskladitve na parcelno mejo, tako, da se meja OPPN 76-02 prestavi na severni rob zemljišč parc. št. 2312/52 in 2312/53, obe k.o. Log. Na obravnavanem območju je določeno stavbno zemljišče z namensko rabo SK.
13.	PI02.vo	Pijavice	45/2	Predlog za korekcijo opredeljenega stavbnega zemljišča v dopolnjenem osnutku.	Pripomba se upošteva.	Glede na prostorsko omejene možnosti širitve stavbnih zemljič v naselju Pijavice se pripombo upošteva. Gre za preoblikovanje stavbnega zemljišča. Območje širitve stavbnega zemljišča se delno še poveča na jugozahodnem robu. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
14.	BZ43.od	Studenec	212/1 del	Predlog za korekcijo funkcionalnega zemljišča stavbnega zemljišča zaradi potrebe po izgradnji drvarnice, garaže, lope funkcionalnega dvorišča.	Pripomba se delno upošteva.	Obseg širitve stavbnih zemljišč se delno poveča tako, da se razširi še na jugovzhodni del zemljišča. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
15.	KGV160	Krajna Brda	74del, 75del, 76/1del	Pripomba za opredelitev stavbnega zemljišča za gradnjo manjše stanovanjske hiše ali vikenda.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. V skladu s predpisi s področja urejanja prostora in varstva kmetijskih zemljišč se razvoj poselitve prednostno usmerja na nezazidana stavbna zemljišča oziroma se poselitev načrtuje kot zaokrožitev obstoječih naselij. V konkretnem primeru ne gre za zaokrožitev zaselka, temveč širitev poselitve v odprti prostor kmetijskih zemljišč. Poseg bi zahteval določitev stavbnega zemljišča na zemljišču primarne rabe in bi pomenil opredelitev nove posamične poselitve. Nova posamična poselitev, ki ni funkcionalno povezana z obstoječo posamično poselitvijo, je v prostoru negativen, degradirajoč pojav in v skladu s predpisi s področja urejanja prostora ni dopustna.
16.	SE76.vs	Sevnica	881/3, 881/12, 881/10, 881/11, 881/2, 881/3, ...	Pripomba se nanaša na spremembo PNRP iz SS v SB in možnost gradnje stavb s klasifikacijo 11222 stanovanjske stavbe z oskrbovanimi stanovanji.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
17.	SE87.gs	Šmarje	181/7del, 191/1del	Pripomba se nanaša na izvzem stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča zaradi neprimernega naklona terena saj območje brežine ni primerno za gradnjo.	Pripomba se delno upošteva.	Pripomba se upošteva na delu obravnavanega območja, kjer je to prostorsko smiselno. Ker gre za povrnitev stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo na lastniških parcelah pripombodajalca, ki ne vplivajo na celovitost stavbnih zemljišč v naselju, se iz stavbnih zemljišč v kmetijska zemljišča izvzame samo del zemljišča parc. 181/7 k.o. Šmarje. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
18.	JP07.od	Krsinji vrh	273/1	Pripomba za povečanje podanega predloga širitve stavbnih zemljišč zaradi gradnje dovoza, nadstreška in garaže.	Pripomba se ne upošteva.	Zemljišče je del vinogradniškega območja Stari Jeperjek, kjer se ohranja obstoječi poselitveni vzorec, stavbna zemljišča v teh območjih so zelo omejena, širitev stavbnih zemljišč pa zato ni sprejemljiva. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
19.	KGV124	Malkovec	3642del, 3643del	Pripomba za gradnjo stanovanjske hiše kot podaljšek predvidene širitve na parceli št. 3638, k.o. Malkovec.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.
20.	SE46.pin	Šmarje	75/16	Pripomba se nanaša na spremembo načina urejanja na obravnavanem zemljišču za gradnjo stanovanjske hiše.	Pripomba se upošteva.	Območje spremembe načina urejanja se upošteva na delu navedenih zemljišč, tako da se priključi k EUP SE156.hm. Za zemljišče parc. št. 75/16 (del), k.o. Šmarje, se določi PPIP v SE156.hm: "Investitor je pred izdelavo projekta za gradbeno dovoljenje dolžan izvesti geološko-geomehanske raziskave terena z oceno plazljivosti." Poleg tega se sprememba uskladi v drugem odstavku 103. člena Odloka o OPN Sevnica, kjer se določi, da Odlok o ureditvenem načrtu Šmarje ob Planinski cesti URN 34 (Uradni list SRS, št. 48/87, Uradni list RS, št. 1/07) ostaja v veljavi, razen na zemljišču parc. št. 75/16 (del), k.o. Šmarje, na katerem se razveljavi.
21.	KGV160	Log	2314/5, 2314/4, 2312/32, 2313/1	Pripomba se nanaša na spremembo kmetijskih zemljišč v stavbna zemljišča tako, da se sklene z že obstoječimi stavbnimi zemljišči in menjavo za pobudo na vzhodni strani EUP RN11.tm (pobuda št. 183b), ki naj se izloči iz stavbnih zemljišč.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva, ker ni skladna z urbanističnih kriterijem zaokroževanja in zgoščanja naselij in predstavlja razpršeno gradnjo – novo posamično poselitev. Sprememba bi pomenila poseg v odprti prostor in zato prostorsko ni sprejemljiva, v obstoječem naselju pa so še razvidne rezerve nezazidanih stavbnih zemljišč. Prav tako poseg ni sprejemljiv zaradi značilnosti stanja v prostoru (vodotok, vodni izvir).
22.	Odlok		63. in 66. člen	Pripomba se nanaša na spremembo 63. in 66. člena Odloka OPN. Predlaga se sprememba v zvezi z oblikovanjem glavnih nestanovanjskih stavb. Del pripombe se nanaša na konkretno lokacijo v Studencu.	Pripomba se delno upošteva.	Gre za kompleksno preveritev 63. in 66. člena, ki se bo kot nova pobuda generalno preverila in obravnavala v naslednjem postopku, kjer bo preverjeno, ali se spreminjajo splošna določila v odloku, ali se določajo PPIP na posamezne EUP. Veljavni Odlok v 63. členu že dopušča tudi obstoječe zakonito zgrajene nestanovanjske stavbe kot glavno stavbo. V Studencu (pripomba 33) pa se predlaga določitev PPIP.
23.	KL36.zsr	Goveji Dol	1013del, 977/1del, 978del	Pripomba za opredelitev možnosti izgradnje šotorov in podobnih pokritih športnih objektov.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.
24.	KGV160	Breg, Loka	975, 842	Pripomba Savskih elektrarn Ljubljana za namen gradnje sončnih elektrarn zaradi dobre osončenosti skozi vso leto.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.
25.	TZ22.od	Tržišče	1686/1, 1686/2 del	Zmanjšanje in preoblikovanje stavbnih zemljišč za namen gradnje stanovanjske hiše in garaže.	Pripomba se upošteva.	Območje načrtovanih stavbnih zemljišč se preoblikuje (zmanjša), kot je predlagano v pripombi. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
26.	MR09.od	Kompolje	244	Preoblikovanje stavbnih zemljišč za gradnjo stanovanjske hiše za naslednika na kmetiji. Predvidena stavbna zemljišča naj se bolj prilagajajo terenu.	Pripomba se delno upošteva.	Stavbno zemljišče se delno preoblikuje glede na značilnosti reliefa, tako da se na vzhodu delno izloči, na jugozahodni strani pa se delno poveča. Za poseg je bilo pridobljeno negativno mnenje MKGP v fazi pridobivanja prvih mnenj, zato bo poseg dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
27.	KGV160	Tržišče	302del, 297del, 298del	Pripomba za manjšo korekcijo obstoječega stavbnega zemljišča zaradi umika od cestnega telesa in za namen dozidave stanovanjske hiše.	Pripomba se upošteva.	Pripomba se upošteva, ker gre za manjšo korekcijo obstoječih stavbnih zemljišč - določitev funkcionalnih zemljišč obstoječih objektov (EUP VK13.od).
28.	KGV160	Sevnica	1126, 1143, 1091/2, 1081/2, 1081/6, 1081/5, 1149/2, 1079/1	Pripomba za določitev stavbnega zemljišča obstoječim objektom in povezavo s stavbnim zemljiščem kmetije na severovzhodu.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Za obstoječe zidanice izven vinogradniških območij, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč, velja, da so na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje v skladu z namembnostjo, določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 51. člen Odloka OPN Sevnica. Stalno bivanje v zidanicah ni dopustno, prav tako ne sprememba zidanic v stanovanjske stavbe. Sprememba namenske rabe in določitev zaselka zato ni sprejemljiva.
29.	KGV160	Sevnica	*502, *207, 760 del, 761/1 del	Pripomba za določitev stavbnega zemljišča. Na zemljišču so nekoč stali objekti nekdanje domačije.	Pripomba se ne upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva. Ne glede na to, da je v preteklosti na navedenem zemljišču stal objekt, je pri pripravi sprememb in dopolnitev OPN Sevnica treba upoštevati danes veljavne predpise in stanje v prostoru. Za obstoječe stavbe, ki nimajo določenih stavbnih zemljišč, velja, da so na zakonito zgrajenih objektih razpršene gradnje v skladu z namembnostjo, določeno v gradbenem dovoljenju, dopustni posegi, ki jih določa 51. člen Odloka OPN Sevnica. Poseg bi zahteval določitev stavbnega zemljišča na zemljišču primarne rabe in bi pomenil širitev nove razpršene gradnje – posamične poselitve, kar je negativen pojav in je tudi zakonsko prepovedano širjenje le tega.
30.	SE34.od	Sevnica	1091del, 1092del	Pripomba za preoblikovanje stavbnih zemljišč in hkrati zaokrožitev in vključitev že obstoječih objektov v območje zazidljivosti.	Pripomba se delno upošteva.	Pripomba za preoblikovanje stavbnega zemljišča se upošteva zaradi upoštevanja značilnosti reliefa. Predlog širitve na vzhodu se zaradi strmega terena izvzame, na jugozahodni strani ob cesti pa se delno poveča. Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
31.	KL49.hm	Goveji Dol	627/1del, 625/2del, 625/4del, 626/5del, 630del, 621/1del	Pripomba za izvzem stavbnih zemljišč v kmetijsko zemljišče. Navedene parcele je lastnik zemljišč kupil za kmetijski namen.	Pripomba se upošteva.	Sprememba stavbnega zemljišča je bila opravljena v SD2 OPN Sevnica, na podlagi leta 2015 podane pobude za gradnjo hiš. Pobuda je bila obravnavana v prejšnjem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Ker gre za povrnitev stavbnih zemljišč v kmetijsko rabo na lastniških parcelah pripombodajalca, se pripomba upošteva.
32.	SE42.pin	Sevnica	283/6, 283/7, 283/8, 283/9	Lastnik zemljišč (Stilles) zavrača spremembo v dopolnjenem osnutku in predlaga, da se zemljišča ne spreminjajo.	Pripomba se upošteva.	Upošteva se želja lastnika, območje IG cone (Stilles) se ne širi. Ohranja se stanje iz veljavega SD2 OPN Sevnica, na tem delu se tudi Urbanistični načrt ne spreminja. Ohranja se območje za namene razvoja centralnih dejavnosti, za katerega je predpisano urejanje z OPPN 81-14. Uskladi se navedba veljavnosti aktov v 103. členu Odloka o OPN Sevnica (na stanje veljavnega Odloka o OPN SD 2).
33.	SU26.tm	Studenec	1735/3del, 1735/6del , 1735/4del	Pripomba se nanaša na uskladitev dopustnosti obstoječih objektov kmetije ob gostilni Janc (opredelitev PNRP SK.vo).	Pripomba se delno upošteva.	Sprememba namenske rabe prostora se ne upošteva. Pripomba se upošteva tako, da se dopušča obstoječe dejavnosti v EUP s PPIP. V EUP SU26.tm se določi PPIP: "Dopustna je tudi gradnja pomožnih kmetijskih objektov."

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
34.	BL08.jsm	Blanca	455/1, 455/3	Pripomba se nanaša na opredelitev PNRP CU in GE .jsm za celotno območje OŠ Blanca. Uskladiti meje območja glede na potek katastra.	Pripomba se upošteva.	Uskladi se PNRP (CU.jsm) in meja območja, skladno z dejanskim stanjem in parcelnimi mejami, kot je podano v pripombi.
35.	DB12.tm	Boštanj	452/2, 452/3, 456, 453/1...	V EUP DB12.hm določiti PPIP, da za območje veljajo Strokovne podlage "Objekt Panorama" št. 200802-SP, v skladu s katerimi so v objektu dopustne tudi družbene dejavnosti.	Pripomba se upošteva.	Pripomba se upošteva, določi se PPIP, da na območju veljajo določbe strokovne podlage št. 200802-SP. V skladu s SP so v obstoječem objektu dopustne tudi družbene dejavnosti (npr. vrtec, institucionalno varstvo, ipd.).
36.	KGV105.vi	Studenec	406	Pripomba se nanaša na opredelitev stavbnega zemljišča objektu z veljavnim gradbenim dovoljenjem.	Pripomba se upošteva.	Pripomba se upošteva, stavbi se določi stavbno zemljišče (A.od), ker gre za uskladitev s stanjem, za gradnjo je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Poleg tega se uskladi tudi prikaz gozdnih in kmetijskih zemljišč glede na dejansko rabo prostora (sprememba gozdnih v kmetijska zemljišča). Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP.
37.	HB08.odi	Studenec	2590/287, 1473/7	Pripomba se nanaša na spremembo 69. člena Odloka (GE .odi), in sicer predlaga, da ni omejitev pri velikosti GE, ter da se FZ poveča na 0,80 na splošno pri vseh GE .odi.	Pripomba se delno upošteva.	Sprememba 69. člena Odloka ni sprejemljiva, saj gre za kompleksno preveritev Odloka, ki se bo kot nova pobuda generalno preverila in obravnavala v naslednjem postopku, in bo vključevala tudi ostale EUP s to GE (.odi). Pripomba je sprejemljiva v konkretni EUP HB08.odi, in sicer se določi PPIP, da določilo glede velikostnega reda GE do 3000,0 m2 v tej EUP ne velja. PPIP za FZ (0,8) v konkretni EUP že velja.
38.	BO01.gs	Boštanj	290/8	Uskladiti z dejanskim stanjem. Opredeliti kot PNRP IG, GE.BO01.gs.	Pripomba se ne upošteva.	Sprememba namenske rabe se ne upošteva, saj gre za območje vodotoka Apneniški graben, ki je evidentiran v podatkih Direkcije RS za vode (Atlas voda). Gre tudi za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.
39.	KGV160	Goveji Dol	207/9	Gre za vodohran. Uskladiti z dejanskim stanjem.	Pripomba se upošteva.	Gre za uskladitev z dejanskim stanjem (vodohran) in uskladitev na podlagi urejenih parcelnih mej.
40.	AB78.od	Boštanj	600, 595del	Omogočiti gradnjo pomožne stavbe pred glavno.	Vsebina pripombe je že vključena v OPN.	V EUP AB78.od je v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica dopolnjen PPIP, in sicer: "Na zemljišču parc. št. 600 k.o. Boštanj je dopustna gradnja pomožnega objekta pred gradnjo glavne stavbe."
41.	LO22.vo	Log	1407, 2534/15, 2534/8, 1408	Pripomba se nanaša na izvzem širitve stavbnega zemljišča parc. št. 1408, k.o. Log, saj za to zemljišče ni bilo podane pobude, pač pa je bilo na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log.	Pripomba se delno upošteva.	Pobuda za določitev stavbnega zemljišča na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log, je bila obravnavana v tem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica, vendar ni bila sprejemljiva, pač pa se je delno razširilo naselje kot zaokrožitev na zemljišču parc. št. 1408, k.o. Log. Ker pa ni bilo podane pobude za spremembo stavbnih zemljišč na parc. št. 1408, k.o. Log, se predlagana sprememba stavbnega zemljišča izloči iz postopka sprememb in dopolnitev SD3 OPN Sevnica. Hkrati se stavbno zemljišče ne širi na zemljišču parc. št. 1407, k.o. Log, saj širitev tam ni sprejemljiva.
42.	RD18.od	Radež	1098/2,1099, *190/3, 1131	Korigirati stavbna zemljišča, da bodo vsi vrisani objekti znotraj stavbnih zemljišč.	Pripomba se ne upošteva.	Pripomba se ne upošteva, saj gre za zamik med različnimi prostorskimi podatki (DOF - zemljiški kataster - kataster stavb).
43.	KGV160	Kompolje	996/1, 1003	Po potrebi se lahko kot kmetijska zemljišča opredeli uskladitev z dejanskim stanjem in sicer gozdna zemljišča v K2 (parc. št. 1261 del, 1638 del, 1020/10 del, k.o. Kompolje), kjer je bil krčen gozdni rob.	Pripomba se ne upošteva.	Gre za novo pobudo, podano po roku za podajanje pobud v okviru postopka tretjih sprememb in dopolnitev OPN Sevnica. Na podlagi vaše ponovne vloge ob pozivu občine k naslednjim spremembam in dopolnitvam OPN Sevnica bo lahko uvrščena in obravnavana v novem postopku sprememb in dopolnitev OPN Sevnica.

ZAP. ŠT. PRIPOMBE	EUP	KO	ŠT. PARC.	POVZETEK PRIPOMBE	STALIŠČE	OBRAZLOŽITEV STALIŠČA
44.	RZ43.gp	Okroglice	1415/2del, 1413/3del, 1415/4del, 1415/3del, 1415/4del, 1405/6del, 1384/2del, 1391del,1392del	Korekcija stavbnega zemljišča obstoječim objektom. Dopolnitev 68. člena Odloka OPN.	Pripomba se upošteva.	Območje EUP se spremeni skladno z dejanskim stanjem, ki upošteva reliefne značilnosti umestitve objektov v prostor, pri čemer se površina obsega stavbnih zemljišč uskladi z dejanskim stanjem (objekti). Poseg bo dokončno usklajen v fazi pridobivanja drugih mnenj NUP. Za območje se določi PPIP, ki dopušča gradnjo pomožnih kmetijskih objektov pred gradnjo glavne stavbe. 68. člen Odloka se smiselno dopolni s pomožnimi stavbami (koritasti, stolpni silosi - glej pripomba št. 47).
45.	SE62.pin	Sevnica	431/2, 433/3, 429/2...	Pokritje igrišč ob bazenu v Sevnici (npr. pokrita tenis in asfaltirana igrišča).	Pripomba se ne upošteva.	Za območje velja OPPN (Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za stadion Sevnica s spremljajočimi objekti (Ur. l. RS, št. 46/14)), zato je sprememba določil možna s spremembo veljavnega OPPN.
46.	Odlok		OPPN-2-01	Slovnični popravek Odloka. (OPPN 2-01)	Pripomba se upošteva.	Pripomba se upošteva tako, da se v Odloku pri opisu OPPN 2-01 (Ribiški center Brest) v zadnjem stavku popravi zatipkana napaka na naslednji način: "... (ki ga potrdi organ občine Sevnica)..."
47.	Odlok		68. člen	Dopolnitev 68. člena (GE .gp) Odloka. Sedaj določa le obstoječe stavbe. Dodati še pomožne kmetijske ali skladiščne stavbe za namen kmetijstva oziroma delovanje kmetijskega gospodarstva.	Pripomba se upošteva.	Pripomba se upošteva tako, da zdajšnja določba v točki 2.2 68. člena črta, namesto tega pa se v točko 2.2. 68. člena dopiše: "12520 Skladiščna stavba, 12714 Stavbe za shranjevanje kmetijskih strojev, orodja in mehanizacije", pod točko 2.3 68. člena pa se doda še številki 12713 Stavbe za skladiščenje pridelkov in 24202 drugi kmetijski gradbeni inženirski objekti (kjer so po novi Uredbi o razvrščanju objektov klasificirani koritasti silosi).

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0009/2018
Datum: 15.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Stališče Odbora za okolje in prostor k opredelitvam do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in obravnave predloga Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (SD OPN 3)**

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji dne 15.12.2020 obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3 in sprejel stališče:

- ***Odbor za okolje in prostor je obravnaval opredelitve do stališč do pripomb in predlogov z javne razgrnitve in javne obravnave dopolnjenega osnutka Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica 3, do njih nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da stališča obravnava in se do njih opredeli.***

Občina Sevnica 10

Franc Povše
predsednik
Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- naslovu

VLOŽITI:
- v zadevo

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

7. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju – skrajšani postopek**

Številka: 3505-0016/2019

Pripravljavci gradiva:
Oddelek za okolje in prostor
Odbor za okolje in prostor
AR PROJEKT d.o.o.

Poročevalci:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor
Franc Povše, predsednik Odbora za okolje in prostor
Rajko Androjna, AR PROJEKT d.o.o.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0016/2019
Datum: 16.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju**
(skrajšani postopek)

Občina Sevnica je v letu 2019, na podlagi pobude zasebnega investitorja in pobudnika priprave OPPN, s sklepom župana pričela s postopkom priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za del prostorske enote DB 10.ppn v Dolenjem Boštanju.
Na navedeni zemljiški parceli želi lastnik zgraditi enostanovanjsko stavbo s poslovnimi prostori, kar pa trenutno zaradi določb občinskega prostorskega načrta (OPN), ki za to območje predvideva izdelavo OPPN, zaenkrat ni omogočeno
Območje pobude je v občinskem prostorskem načrtu po podrobnejši namenski rabi opredeljeno kot osrednje območje centralnih dejavnosti (CU), na katerem gre za prepletanje trgovskih, storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti ter bivanje.
Sprejem in uveljavitev OPPN bo podal pravno podlago za izdelavo projektne dokumentacije in pridobitev upravnih dovoljenj za gradnjo in uporabo objekta ter komunalno opremo zemljiških parcel.

V 2020 so bila pridobljena 1. mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), v septembru 2020 pa tudi odločba MOP, da za območje OPPN in načrtovane posege ni potrebno izvesti postopka celovite presoje vplivov na okolje in presoje sprejemljivosti vplivov izvedbe plana v naravo na varovana območja.

Po izdelavi dopolnjenega osnutka je v času med 12.10.2020 in 11.11.2020 potekala 30 dnevna javna razgrnitve dopolnjenega osnutka. Gradivo je bilo na vpogled zainteresirani javnosti na Oddelku za okolje in prostor Občine Sevnica ter na spletni strani Občine Sevnica. Javna obravnava je bila razpisana 27.10.2020 s pričetkom ob 17.00 uri v prostorih TVD Partizan v Boštanju.

Javne obravnave se ni udeležil nihče od zainteresirane javnosti.

K razgrnjenem gradivu v času javne razgrnitve in na javni obravnavi ni bila podana nobena pripomba ali dodaten predlog.

Ker v času razgrnitve k dopolnjenem osnutku ni bilo podanih pripomb, je izdelovalec OPPN, na podlagi odločitve Občine Sevnica s postopkom priprave nadaljeval in pripravil predlog prostorskega akta ter pozval nosilce urejanja prostora, da izdajo druga mnenja k predlogu akta.

V novembru in decembru 2020 so bila pridobljena druga mnenja nosilcev urejanja prostora.

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji v torek 15.12.2020 obravnaval in potrdil predlog odloka.

Občinskemu svetu Občine Sevnica predlagamo, da predlog odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.

Stališče odbora je v prilogi obrazložitve.

Pripravila:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
Občinski urbanist

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje
in prostor

Občina Sevnica 10

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk

PRILOGA:
- predlog odloka OPPN
- ureditvena situacija
- povzetek za javnost
- stališče Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica

VLOŽITI:
- v zadevo

PREDLOG

Na podlagi 115. in 119. člena Zakona o urejanju prostora (ZUreP-2) (Uradni list RS, št. 61/17) in 8. in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15-UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na …..redni seji dne …….. sprejel

O D L O K

o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju

ID št. prostorskega akta 1342

I. SPLOŠNE DOLOČBE

1. člen
(pravna podlaga)

(1) S tem odlokom se ob upoštevanju določil Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 94/12, 100/12 – popravek, 57/13, 01/16, 17/16, 33/18 in 70/19, v nadaljevanju OPN), sprejme Občinski podrobni prostorski načrt za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju (v nadaljevanju: OPPN)

(2) OPPN je izdelal AR PROJEKT d.o.o., Sevnica, pod št. 6/2019.

II. VSEBINA

2. člen
(vsebina OPPN)

(1) OPPN vsebuje tekstualni in grafični del.

(2) Tekstualni del obsega naslednje vsebine:
- opis prostorske ureditve
- umestitev načrtovane ureditve v prostor
- zasnovo projektnih rešitev in pogojev glede priključevanja objektov na gospodarsko javno infrastrukturo in grajeno javno dobro
- rešitve in ukrepe za celostno ohranjanje kulturne dediščine
- rešitve in ukrepe za varovanje okolja, naravnih virov in ohranjanje narave
- rešitve in ukrepe za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, vključno z varstvom pred požarom
- etapnost izvedbe prostorske ureditve
- novo parcelacijo
- dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev
- druge pogoje in zahteve za izvajanje načrta
- odlok

(3) Grafični del obsega naslednje vsebine:
1. Izrez iz kartografskega dela OPN občine Sevnica M 1:5000
2. Območje podrobnega načrta z obstoječim parcelnim stanjem M 1:500
3. Prikaz prostorske ureditve M 1:500
4. Prikaz komunalne ureditve M 1:500
5. Prikaz ureditev, potrebnih za obrambo ter varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami vključno z varstvom pred požarom M 1:500
6. Načrt parcelacije M 1:500

(4) Sestavni del tega odloka so tudi naslednje priloge:
- Sklep o začetku priprave OPPN za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju,
- Izvleček iz hierarhično višjega prostorskega akta,
- Obrazložitev in utemeljitev,
- Mnenja o verjetnosti pomembnejših vplivov OPPN na okolje z Odločbo Ministrstva za okolje in prostor o potrebi izvedbe celovite presoje vplivov na okolje,
- Smernice nosilcev urejanja prostora,
- I. mnenja nosilcev urejanja prostorov,
- II. mnenja nosilcev urejanja prostorov.

III. OBMOČJE

3. člen
(območje OPPN)

(1) Predmet OPPN je ureditveno območje, ki se nahaja na južnem delu nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Dolenji Boštanj. Območje je na vzhodu omejeno z reko Mirna, na severu in jugu z pozidanimi površinami ter na zahodni strani s cestno in železniško infrastrukturo. Površina območja prostorske ureditve znaša 1.256,00m^2.

(2) Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta zajema zemljišči s parc. št. 217/4 in 217/5 obe v k.o. 1381 - Boštanj.

IV. OPIS PROSTORSKE UREDITVE

4. člen
(opis prostorske ureditve, ki se načrtuje z OPPN)

(1) Za del območja enote urejanja prostora DB10.ppn OPN dopušča izdelavo OPPN.

(2) V skladu s tem se načrtujejo prostorske ureditve, ki ob upoštevanju danosti in omejitev obravnavanega območja ter veljavnih normativov podajajo pogoje za prostorsko umestitev stanovanjsko poslovne stavbe z zunanjo ureditvijo.

(3) Znotraj območja OPPN je poleg gradnje stavbe predvidena ustrezna rešitev prometa, tudi mirujočega in ostale gospodarske infrastrukture.

(4) Pri zasnovi prostorske ureditve so smiselno upoštevana priporočila državnega Prostorskega reda Slovenije.

V. UMESTITEV NAČRTOVANE UREDITVE V PROSTOR

5. člen
(opis vplivov in povezav prostorske ureditve s sosednjimi območji)

(1) Območje prostorske ureditve se na zahodni strani povezuje z obstoječo prometnico. Na južni in severni strani so obstoječa pozidana stavbna zemljišča ter na vzhodni strani območje reke Mirne.

(2) S predvideno prostorsko ureditvijo se bo obstoječa gradnja v tem delu naselja ob lokalni cesti in železnici zapolnila, pri čemer se bo izkoristila že obstoječa gospodarska infrastruktura. Načrtovana gradnja ne bo predstavljala dodatnih obremenitev naselja.

6. člen
(vrste dopustne gradnje)

Na območju OPPN so dovoljene naslednje vrste gradenj, oziroma drugih del:
- gradnja novih objektov,
- redna investicijska in vzdrževalna dela,
- rušitve in nadomestne gradnje,
- dozidave in nadzidave objektov,
- rekonstrukcije objektov,
- spremembe namembnosti.

7. člen
(vrste dopustne dejavnosti)

Znotraj ureditvenega območja OPPN je možna gradnja naslednjih stavb:
- enostanovanjski objekti (klasifikacija stavb razred CCSI:111),
- poslovne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:122),
- skladiščne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:125),
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti – od tega samo ograje in oporni zidovi) ter
- nezahtevni in enostavni objekti na podlagi veljavnih predpisov in uredbe.

8. člen
(opis rešitev načrtovanih objektov in površin, pogoji in usmeritve za projektiranje in gradnjo)

(1) Arhitektonsko in krajinsko oblikovanje:
na območju OPPN je pri oblikovanju novega stanovanjsko poslovnega objekta ter ureditve zunanjih površin ustvarjena takšna kompozicija arhitekturnih in krajinskih elementov, ki so za prostor sprejemljive in je nadaljevanje območja v njegovi morfologiji.

(2) Objekt:
- lega objekta: po geodetski zazidalni situaciji, dovoljena so večja odstopanje glede lege objektov v smeri sever-jug in vzhod-zahod s spremembami uvozov pod pogojem, da se ne posega v cono preglednosti, da so zagotovljeni določeni odmiki od sosednjih zemljišč s soglasjem soseda in upravljavcev prometnega in energetskega omrežja;
- horizontalni gabariti: tlorisna velikost osnovne stavbe z razmerjem stranic od 1:1,2 do 1:2 ni posebej določena in definirana in so možna večja odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah pod pogojem, da je zagotovljena požarna varnost objekta in ustrezno število parkirnih mest in ustrezni odmiki od javne infrastrukture.
- Na osnovno stavbo je dovoljena gradnja sekundarnih kubusov do 50% zazidalne površine osnovne stavbe. Sekundarni kubusi se lahko dodajajo ali odvzamejo na čelnih in vzdolžnih fasadah. Višina sekundarnega kubusa ne sme presegati višine slemena osnovnega objekta;
- vertikalni gabarit: je največ E2+M. Višina kolenčnega zidu je do 1,40m;
- konstrukcija: montažna, betonska, jeklena ali klasično zidana;
- streha: z naklonom - tipa dvokapnica z naklonom od 35° - 45°, enokapnice ali ravne strehe minimalnega naklona, skrite za zaključnim strešnim vencem ali masko. Odpiranje strešin je dopustno v obliki strešnih oken in frčad, ki so lahko moderne oblike. Na strehi je dovoljena postavitev fotovoltaičnih panelov za pridobivanje električne energije;
- fasada: toplotno izolirana in je lahko klasično ometana ali obložena s fasadnimi prefabriciranimi elementi iz armiranega betona, vlaknasto cementnih plošč, lesa in stekla. Objekt se lahko obloži s prefabriciranimi fasadnimi paneli iz jeklene profilirane pločevine. Možna je tudi kombinacija navedenih fasadnih oblog. Osvetlitev fasad mora biti projektirana in izvedena skladno z veljavno zakonodajo, z namenom preprečevanja svetlobnega onesnaževanja okolja;

- oblikovanje odprtin: svobodno;
- zunanja ureditev parcele: na območju OPPN se uredijo parkirna mesta za parkiranje osebnih vozil. Parkirna mesta in povozne manipulativne-vozne površine so asfaltirane. Ostali del parcele se zatravi in hortikulturno uredi.

(3) V grafičnih prilogah so označeni odmiki od parcelnih mej. Minimalni odmik najbližje točke objekta od parcelnih mej je 2,00m. Možni so tudi manjši odmiki od navedenih ob pridobitvi soglasja lastnika sosednjega zemljišča. Odmiki med objekti morajo zagotavljati kvaliteto bivanja, osončenja, požarne in interventne poti ter zagotavljati odmike od parcelnih mej. Objekt je z eno stranico vzporeden z javnim prostorom, na katerega se priključuje s cestnim priključkom. Na parceli se predvidi vsaj 1,00m širok zeleni pas na stiku z javno površino.

(4) Gradbeno inženirski objekti obsegajo vse objekte in naprave vezane na prometno, komunalno in energetsko infrastrukturo (ceste, krožišča, pešpoti, parkirišča, ekološki otok, oporni zid, ograje in podobno), postavitev cestne in ostale urbane opreme (prometna signalizacija, svetilke) ter objekte in naprave zvez in telekomunikacij.
Oblikovanje gradbeno inženirskih objektov je svobodno, če s tem odlokom ni določeno drugače:
- ceste v območju so asfaltirane, manipulativne površine, parkirišča in pešpoti so lahko iz travnatih tlakovcev, tlakovane, asfaltirane ali utrjene v peščeni površini.

(5) Pogoji za postavitev nezahtevnih in enostavnih objektov.
Nezahtevne in enostavne objekte je dovoljeno postavljati znotraj parcele, namenjeni gradnji. Dovoljena je postavitev ograje višine do 1,80m okoli ureditvenega območja in sicer so lahko postavljene na posestno mejo zemljiških parcel s soglasjem soseda oziroma 0,50m od posestne meje brez soglasja soseda, razen v primerih, ko je sosednje zemljišče javna cesta in je potrebno upoštevati predpise s področja varnosti v cestnem prometu. Ograje ne smejo zmanjšati preglednosti na cesti ter ovirati pluženja in opravljanja drugih komunalnih dejavnosti.
Dovoljena je tudi gradnja opornih zidov kot enostaven objekt do višine 1,00 m (razlika med spodnjim in zgornjim zemljiščem), nadstreškov in drugih enostavnih in nezahtevnih objektov skladno z veljavno uredbo za potrebe stanovanjske hiše.
Vsi enostavni in nezahtevni objekti morajo biti usklajeni z osnovnim objektom. Strehe so lahko ravne minimalnega naklona, skrite za zaključnim strešnim vencem ali masko. Dovoljena je gradnja največ enega pritličnega objekta ene vrste.
Gradnja manj zahtevnih in enostavnih objektov vključno z osnovnim objektom ne sme preseči faktorja zazidanosti 0,7. V okviru gradbene parcele naj bo vsaj 10% zelenih površin.

VI. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

9. člen
(prometna infrastruktura)

(1) Območje OPPN ne posega v varovalni pas obstoječih državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo.

(2) Prometno se bo območje OPPN navezovalo na lokalno cesto LC 372481 Boštanj preko obstoječe dovozne asfaltne poti. Lokalna cesta kot obstoječa dovozna cesta poteka po parceli št. 1028, k.o. 1381 - Boštanj. Priključek na obstoječo dovozno pot mora biti opremljen s prometno signalizacijo, ki udeležence v prometu pravočasno opozarja na spremenjene razmere za varno odvijanje prometa. Obstoječa asfaltirana nekategorizirana dovozna cesta, ki poteka po parceli št. 1028, k.o. 1381 - Boštanj vzporedno z lokalno cesto, je širine 3,00m.

(3) Na obravnavanem območju OPPN je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest, in sicer:
- 2 PM/1 stanovanjsko enoto.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji upravljavca za priključek na lokalno cesto. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

10. člen
(železniška infrastruktura)

(1) Območje OPPN s predvidenimi ureditvami posega v vplivno območje oziroma v varovalni pas obstoječe železniške infrastrukture.

(2) Pri projektiranju je treba upoštevat Zakon o varnosti v železniškem prometu, Zakon o železniškem prometu. Pravilnik o pogojih za graditev gradbenih ali drugih objektov, saditev drevja ter postavljanja naprav v varovalnem pragovnem pasu in v varovalnem pasu, Pravilnik o nivojskih prehodih, Pravilnik o zgornjem ustroju železniških prog in Pravilnik o spodnjem ustroju železniških prog.

(3) Progovni pas in varovalni progovni pas: za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108,00 m levo in desno izven naselja in 106,00 m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, je potrebno predhodno v skladu z navedenim zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture.

(4) Blodeči tokovi: v primeru gradnje objektov, komunalnih in drugih infrastrukturnih objektov v bližini elektrificirane proge 3kv DC električnem sistemom je potrebno izvesti zaščitne ukrepe proti učinkom blodečih tokov, ki jih povzročajo enosmerni vlečni sistemi. Upravljavec železniške infrastrukture ne odgovarja za morebitne posledice in poškodbe zaradi vpliva blodečih tokov na kovinskih napravah in objektih investitorjev v bližini tirov.

(5) Pri novogradnjah objektov in posegov v obstoječe objekte v varovalnem pasu železniške proge je potrebno pri posegih predvideti ustrezno zaščito pred hrupom zaradi odvijanja železniškega prometa.

(5) V nadaljnjih fazah projektiranja je treba ob veljavnih zakonodajnih predpisih za gradnjo v progovnem in varovalnem pragovnem pasu železniške proge upoštevati in vrisati trase SVTK kablov in SVTK naprave. Vse posege v bližini omenjenih tras in naprav je treba projektno obdelati in za posege pridobiti ustrezna pozitivna mnenja pristojnih služb Slovenskih železnic.

(6) Pred izdajo pozitivnega mnenja gradnja v železniškem varovalnem progovnem in progovnem pasu ni dovoljena.

11. člen
(fekalna in meteorna kanalizacija)

(1) Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi, ki poteka na vzhodnem delu parcele. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica.

(2) Obvezna je priključitev objektov na javno fekalno kanalizacijo Odvajanje in čiščenje padavinskih in komunalnih odpadnih vod mora biti usklajena z Uredbo o odvajanju in

čiščenju komunalne in padavinske odpadne vode in Uredbo o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo.

(3) Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in manipulativnih površin) se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod speljejo v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki poteka na južni strani parcele in se priključuje na obstoječ sistem mešane javne kanalizacije.

(4) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca za priključek na kanalizacijsko omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

12. člen
(vodovod)

(1) Na območju je možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod pogoji upravljavca Javnega podjetja Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja poteka na zahodni strani obravnavanega območja.

(2) Za oskrbo s požarno in pitno vodo se v soglasju z upravljavcem po potrebi predvidi dograditev obstoječega vodovodnega omrežja za potrebe nadaljnje gradnje.
Lokacija vodomernega jaška mora biti usklajena z upravljavcem vodovoda. Praviloma se nahaja na nepovoznih površinah v neposredni bližini objekta. Jašek mora biti dostopen upravljavcu vodovoda.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca vodovodnega omrežja za priključek na javni vodovod. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse komunalne infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

13. člen
(energetska infrastruktura)

(1) Na obravnavanem območju potekajo NN podzemni kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi objektov v prostor. Varovalni pas znaša minimalno 1,00m od osi skrajnega voda v obeh smereh.
(2) Energijo za napajanje objektov 3x25A in moči 17kW v območju urejanja je možno s preureditvijo obstoječega NN podzemnega voda, ki poteka čez parcelo št. 217/1 k.o. 1381 - Boštanj.

(3) Pri nadaljnjem načrtovanju je potrebno za priključitev objekta na električno distribucijsko omrežje izdelati projekt priključka DGD, PZI. Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si mora investitor pridobiti soglasje za priključitev in mnenje k projektni dokumentaciji od upravljavca elektro omrežja za priključek na elektro omrežje. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse energetske infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

14. člen
(plinovodna infrastruktura)

(1) Območje prostorske ureditve ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (odmik cca 172,00 m od prenosnega R42, MRP Sevnica – MRP Radeče, premer 150mm, tlak 50 bar, Občina Sevnica).

15. člen
(telekomunikacijska infrastruktura)

(1) Telekom Slovenije:
Na območju urejanja je evidentirano telekomunikacijsko (TK) omrežje. Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati traso obstoječega telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d.. Za predvideno gradnjo objekta znotraj OPPN je potrebno izvesti novo telekomunikacijsko omrežje z navezavo na najbližji TK kabelski jašek TK kanalizacije Telekoma Slovenije ob robu ceste na sosednji parceli št. 214/1, k.o. 1381- Boštanj. V telekomunikacijskih ceveh in jaških ne smejo potekati vodi drugih komunalnih napeljav brez soglasja Telekom Slovenije d.d..

(2) GVO
Na območju umestitve stanovanjsko poslovnega objekta s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo potekajo obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v lasti Občine Sevnica in v upravljanju GVO d.o.o.. Točka kjer je mogoča priključitev na obstoječe širokopasovno omrežje je na parceli št. 187/1, k.o. 1381 - Boštanj, kjer je obstoječe OŠO omrežje. Za oskrbo predvidenega objekta se dogradi kabelsko kanalizacijo iz PEHD cevi 2x Ø50 mm od točke priključitve do novih kabelskih jaškov iz betonske cevi Ø100 cm, ki se izvedejo v območju obdelave. Nato se do vsakega objekta predvidi mikro cev v katero se bodo nato upihnili optični kabli. Sama gradnja objekta s pripadajočo gospodarsko infrastrukturo nima pomembnejšega vpliva na širokopasovno omrežje.

(3) Pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja za objekt si morajo investitor pridobiti soglasje k projektni dokumentaciji od upravljavca TK omrežja in GVO omrežja. Pred pričetkom gradnje je obvezna zakoličba vse telekomunikacijske infrastrukture na mestu samem in jo po potrebi ustrezno zaščititi oziroma prestaviti v soglasju z upravljavcem.

16. člen
(ravnanje z odpadki)

(Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mesto, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov, ki jo uporablja izvajalec javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki. Zagotoviti je potrebno transportno pot za vozilo za odvoz odpadkov do zbirnega oziroma odjemnega mesta ter do zbiralnice ločenih frakcij. Komunalne odpadke je potrebno odvažati na odlagališče komunalnih odpadkov. Tip in velikost zabojnika določi upravljavec odvoza odpadkov. Dostop do zabojnikov mora biti vedno dostopen specialnim smetarskim vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju Občine Sevnica.

VII. REŠITVE ZA CELOSTNO OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE, VAROVANJE OKOLJA NARAVNIH VIROV IN OHRANJANJE NARAVE

17. člen
(enote kulturne dediščine)

(1) Ohranjanje kulturne dediščine:
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine.

(2)Varstvo arheoloških ostalin:
Načrtovano območje OPPN leži izven registriranih arheoloških najdišč.
Upoštevati je treba splošne zakonske ukrepe za varstvo arheoloških ostalin.

Ob vseh posegih v zemeljske plasti je obvezujoč splošni arheološki varstveni režim, ki najditelja/lastnika zemljišča/investitorja/odgovornega vodjo del ob odkritju dediščine zavezuje, da najdbo zavaruje nepoškodovano na mestu odkritja in o najdbi takoj obvesti pristojno enoto zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije, ki situacijo dokumentira v skladu z določili arheološke stroke. V primeru odkritja arheoloških ostalin, ki jim grozi nevarnost poškodovanja ali uničenja, lahko pristojni organ to zemljišče z izdajo odločbe določi za arheološko najdišče, dokler se ne opravijo raziskave arheoloških ostalin oziroma se omeji ali prepove gospodarska in druga raba zemljišča, ki ogroža obstoj arheološke ostaline. V skladu s predpisi s področja varstva kulturne dediščine pristojna območna enota Zavoda za varstvo kulturne dediščine izvaja konservatorski nadzor nad posegi v dediščino, zato jo je potrebno vsaj 10 dni pred pričetkom zemeljskih del pisno ali po elektronski pošti o tem obvestiti.

18. člen
(varstvo pred hrupom)

(1) Raven hrupa mora v naselju ostati v mejah dovoljenega.

(2) Glede na dejansko in namensko rabo prostora se obravnavano območje, skladno s 4. členom Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju uvršča v območje s IV. stopnjo varstva pred hrupom. S predvidenim posegom ne bodo presežene kritične vrednosti kazalcev hrupa L_{DAN} za III. stopnje varstva pred hrupom.

(3) Omilitveni in zaščitni ukrepi v času gradnje se nanašajo predvsem na izbiro in vzdrževanje strojev in mehanizacije. V smislu monitoringa hrupa je potrebno:
- uporabljati delovne naprave in gradbene stroje, ki so izdelani v skladu z emisijskimi normami za hrup gradbenih strojev. Pri gradnji naj izvajalec uporablja le mehanizacijo, ki je označena z vidno in trajno oznako CE skladnosti z zajamčeno ravnjo zvočne moči ter naj bo opremljena z ES izjavo o skladnosti (Pravilnik o emisiji hrupa strojev, ki se uporabljajo na prostem);
- hrupna gradbena dela naj potekajo le v dnevnem času med 7. uro zjutraj in 18. uro zvečer;
- lokacije gradbiščnih platojev in transportne poti na območje gradbišča morajo biti izbrane tako, da hrup zaradi gradnje objektov in zaradi transporta materiala ne bo direktno obremenjeval najbližjih stanovanjskih objektov;
- pri predvidenih novih objektih je potrebno ventilacijske in hladilne sisteme na objektih izvesti tako, da bodo s svojim hrupom v najmanjši možni meri obremenjevali okolico, kjer ljudje živijo ali se zadržujejo dlje časa. Kjer taka izvedba ni možna, je potrebno izvesti protihrupno zaščito (npr. z namestitvijo protihrupne rešetke);

19. člen
(varstvo zraka)

(1) Snovi, ki se izpuščajo v ozračje, ne smejo presegati mejnih vrednosti, določenih z Uredbo o kakovosti zunanjega zraka in Uredbo o emisiji snovi v zrak iz malih in srednjih kurilnih naprav.

(2) Dimnovodne naprave morajo biti zgrajene tako, da zagotavljajo varno, zanesljivo in trajno delovanje kurišča, torej ne smejo presegati maksimalne dovoljene emisije določene v navedeni uredbi.

20. člen
(varstvo voda)

(1) Predviden objekt se nahaja izven 15,00 m varovalnega pasu vodnega zemljišča vodotoka Mirna (nasipa).

(2) Odvajanje odpadnih voda iz območja OPPN se uredi s pogoji, določenimi v Uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo, načrtovano v skladu z Uredbo o odvajanju in čiščenju komunalne in padavinske vode, Odlokom o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih odpadnih voda na območju Občine Sevnica ter Tehničnim pravilnikom o objektih in napravah za odvajanje in čiščenje odpadnih voda ter v skladu s pridobljenim geološkim mnenjem pridobljenim v fazi izdelave projektne dokumentacije.

(3) Meteorne vode se preko revizijskih jaškov, peskolovov in zadrževalnega bazena odvajajo v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki se izteka v obstoječ sistem javne mešane kanalizacije. Onesnažene meteorne vode z manipulativnih utrjenih površin se vodijo preko lovilca olj in goriv ter zadrževalnega bazena v meteorno kanalizacijo.
Obravnavano območje ne leži v varstvenem pasu vodnih virov in ni poplavno ogroženo.

(4) Vsi posegi v prostor, ki bi lahko trajno ali začasno vplivali na vodni režim ali stanje voda, se lahko izvedejo samo na podlagi mnenja, ki ga v sklopu postopka za pridobitev gradbenega dovoljenja izda Direkcija Republike Slovenije za vode, Novo mesto.

21. člen
(ohranjanje narave)

Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave (zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij, območje Natura 2000) kot to določa Zakon o ohranjanju narave.

22. člen
(elektromagnetno sevanje)

Pri postavitvi objektov in obratovanju transformatorskih postaj se mora upoštevati Uredba o elektromagnetnem sevanju v naravnem in življenjskem okolju in zahteve Pravilnika o pogojih in omejitvah gradenj, uporabe objektov ter opravljanja dejavnosti v območju varovalnega pasu elektroenergetskih omrežij.

23. člen
(svetlobno onesnaževanje)

(1) Z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja so določeni ukrepi za zmanjševanje svetlobnega onesnaževanja v okolju. Tipi svetilk in drogovi za svetilke bodo enotni. Svetilke bodo razporejene tako, da bo jakost osvetlitve ustrezala veljavnim tehničnim normativom in standardom. Za razsvetljavo bodo uporabljene svetilke, ki svetlobnega toka ne sevajo nad horizontalno ravnino. Na območju OPPN bo urejena razsvetljava. Celotna električna moč svetilk ne bo presegla 10kW, zato upravljavcu razsvetljave ni potrebno izdelati načrta razsvetljave in ga na obrazcu poslati ministrstvu v elektronski obliki.

VIII. REŠITVE IN UKREPI ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI, VKLJUČNO Z VARSTVOM PRED POŽAROM

24. člen
(požar, potres, zaščitni ukrepi)

(1) Požar:
Za zagotovitev požarne varnosti je zgrajeno hidrantno omrežje v sklopu ureditve območja z vodovodnim omrežjem. Zaščita pred širjenjem požara med objekti, kjer ni možno zagotoviti požarnovarnostnega odmika oziroma med prostori različne namembnosti, se izvede s protipožarnimi zidovi (zidovi brez odprtin), v primeru eventualnih odprtin morajo biti le-te izdelane iz ognje odpornega materiala. V primeru požara je omogočen dostop gasilskim vozilom neposredno do objekta, kjer so urejene prometne in delovne površine za

intervencijska vozila. Pri nadaljnjem projektiranju je potrebno upoštevati predpise s področja požarne varnosti.

(2) Potres:
Pri načrtovanju objektov je potrebno upoštevati določila za potresno odporno gradnjo Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov EC8 (SIST EN-1998). Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta se nahaja na območju, ki je na osnovi Ocene potresne ogroženosti RS, junij 2018 (Ministrstvo za obrambo, Uprava RS za zaščito in reševanje) uvrščeno v VIII stopnjo EMS s pospeškom tal 0,150 - 0,175 g, kar mora biti upoštevano v projektni dokumentaciji za pridobitev gradbenega dovoljenja. Pospešek tal določi geolog v geološkem mnenju, ki se pridobi pri izdelavi projektne dokumentacije. Vsi posegi v območju prostorske ureditve morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni z upoštevanjem pridobljenega geološkega – geotehničinega poročila v fazi projektne dokumentacije. V nobenem primeru se ne sme spuščati meteorne in drenažne vode nekontrolirano po terenu.

(3) Zaščitni ukrepi:
Glede na odločbo Uredbe o graditvi in vzdrževanju zaklonišč, ni potrebno predvideti zaklonišč, zaklonilnikov ali drugih zaščitnih objektov za zaščito pred vojnimi udejstvovanji. Pri načrtovanju objektov, kjer obstaja možnost razlitja nevarnih snovi, je potrebno predvideti tehnične rešitve in način gradnje, ki bodo preprečili razlitje nevarnih snovi.
Vsi posegi v območju OPPN morajo biti dimenzionirani, projektirani in izvedeni skladno z izdelanim geološko – geomehanskim poročilom.
Ureditveno območje obravnavanega občinskega podrobnega prostorskega načrta ni ogroženo s poplavnostjo. Na območju OPPN prav tako ni visoke podtalnice, erozivnosti in plazovitosti terena.

25. člen
(način ravnanja s plodno zemljo)

Ob izkopu gradbene jame je potrebno odstraniti plodno zemljo, jo deponirati na primernem mestu in uporabiti za ureditev zelenic.

IX. ETAPNOST IZVEDBE PROSTORSKE UREDITVE

26. člen
(etapnost)

Ureditve v območju OPPN je mogoče izvajati postopno v takšnem obsegu, da je zagotovljena funkcija objekta in naprav in da se s tem ne poslabšujejo razmere na celotnem območju.

X. NAČRT PARCELACIJE

27. člen
(parcelacija)

(1) Parcelacija, oziroma določitev funkcionalnih zemljišč – oziroma gradbenih parcel v OPPN je določena z gradbenimi parcelami. Velikost gradbenih parcel:
- GP 1- 217/5, k.o. 1381 - Boštanj je površine 659,00m^2
- GP 2- 217/4, k.o. 1381 - Boštanj je površine 597,00m^2

(2) Faktor zazidanosti znaša največ 0,7. V okviru funkcionalnega zemljišča-gradbene parcele naj bo vsaj 10% površin ozelenjenih. Minimalni odmik najbližje točke stanovanjskega objekta od parcelnih mej je 2,00m.

(3) Obodna parcelacija obravnavanega območja ni v naravi zamejičena in je prenesena iz grafičnih prilog geodetskega posnetka v merilu 1: 500, zato lahko pride do odstopanj v izmeri in legi novih parcel za gradnjo.

XI. TOLERANCE

28. člen
(dopustna odstopanja od funkcionalnih, oblikovalskih in tehničnih rešitev)

(1) Na območju urejanja so dovoljene naslednje tolerance:
- za lego objekta: načrtovani objekt se lahko gradi na ureditvenem območju z večjim odmikom kot je določeno v grafičnih prilogah pod pogojem, da se upošteva varstveni pas elektro energetskega voda in javne meteorne kanalizacije;
- za horizontalni gabarit: vsebina objekta bo natančno definirana z izdelavo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, zato so možna odstopanja (v »+« ali v »-«) od horizontalnih gabaritov določenih v grafičnih prilogah;
- za vertikalni gabarit: višina etaž mora biti prilagojena tehnološkim potrebam objekta in se definira z izdelavo projektne dokumentacije; maksimalna višina objekta je E2+M; višina kolenčnega zidu max 1,40m;
- za koto tal pritličja: objekti se prilagajajo koti zunanje ureditve, kote manipulativnih površin se prilagajajo vozišču ceste; predvidena kota pritličja se določi z izdelavo projektne dokumentacije;
- pri prometni, komunalni in energetski infrastrukturi je možno odstopanje potekov predvidenih vodov in cest, v kolikor se pojavijo utemeljeni razlogi zaradi lastništva zemljišč ali ustreznejše projektne dokumentacije, če to pogojujejo primernejši obratovalni parametri in gospodarnejša investicijska vlaganja ob pogoju, da prestavitve ne spreminjajo vsebinskega koncepta izvedbenega načrta, ter so pridobljena soglasja upravljavcev.

29. člen
(gradnja komunalne opreme)

Glede na določbe ZUreP-2 in opremljenost območja OPPN, ni potrebna izdelava posebnega programa opremljanja za območje OPPN. Komunalni prispevek za posege v območju OPPN, se obračuna na podlagi veljavnega odloka o programu opremljanja zemljišč za območje Sevnica.

XII. DRUGI POGOJI IN ZAHTEVE ZA IZVAJANJE NAČRTA

30. člen
(drugi pogoji in zahteve za izvajanje načrta)

(1) Pri izvajanju posegov v prostor na obravnavanem območju je izvajalec dolžan zagotoviti dostope do obstoječih objektov in zemljišč v času gradnje, racionalno urediti gradbišča in pri posegih na prometnicah zagotoviti varen promet.

(2) Pri urejanju okolice in javnih površin mora investitor:
- ob izvedbi posega odstraniti plodno zemljo in jo začasno deponirati;
- po končani gradnji odstraniti začasne objekte, odvečni gradbeni material in urediti okolico ter višino zemljišča na parcelni meji prilagoditi sosednjemu zemljišču;
- pred pričetkom gradnje mora investitor pravočasno obvestiti upravljavce objektov , naprav in vodov gospodarske javne infrastrukture, ki so tangirani pri predmetni gradnji.

XIII. USMERITVE ZA DOLOČITEV MERIL IN POGOJEV PO PRENEHANJU VELJAVNOSTI OPPN

31. člen
(usmeritve za določitev meril in pogojev po prenehanju veljavnosti OPPN)

OPPN preneha veljati, ko je izveden, o čemer s sklepom odloči Občina Sevnica. Na območju OPPN po prenehanju njegove veljavnosti velja hierarhično višji prostorski akt. Merila in pogoji za enoto urejanja prostora, v katero sodi območje OPPN, se po prenehanju njegove veljavnosti določijo v hierarhično višjem prostorskem aktu tako, da se smiselno povzamejo merila in pogoji za posege v prostor iz tega odloka.

XIV. KONČNE DOLOČBE

32. člen
(dostopnost)

Projekt iz 1. člena tega odloka je stalno na vpogled na Občini Sevnica in na Upravni enoti Sevnica.

33. člen
(nadzor)


Nadzor nad izvajanjem tega odloka izvajajo pristojne inšpekcijske službe in pooblaščena uradna oseba za posamezna področja.

34. člen
(začetek veljavnosti)

Odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 3505-0019/2019
Sevnica, dne:

Župan
Občine Sevnica
Srečko Ocvirk





LEGENDA:

MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2

Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
AR PROJEKT Sevnica d.o.o.

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	IZSEK IZ KARTOGRAFSKEGA DELA OPN OBČINE SEVNICA	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	/	1







LEGENDA:

MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2

Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
PROJEKT Sevnica d.o.o.


štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	MEJA OBMOČJA OPPN NA GEODETSKEM POSNETKU DEJANSKEGA STANJA TERENA	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	2






LEGENDA:

- DKN
- MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2
- ZEMLJIŠKA IN GRADBENA PARCELA GP1=659,00m2
- SOSEDNJI OBSTOJEČI OBJEKTI
- PREDVIDEN STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT
- TLAKOVANE POVRŠINE
- ASFALTIRANE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- DOVOZ
- VHODI/UVOZI V OBJEKT



Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
PROJEKT Sevnica d.o.o.

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	PRIKAZ PROSTORSKE UREDITVE	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	3



LEGENDA:

VODOVOD:
- OBSTOJEČI VODOVOD
- PREDVIDEN VODOVOD
- PREDVIDEN VODOMERNI JAŠEK
- OBSTOJEČI VODOVOD KI SE ODSTRANI/PRESTAVI

ELEKTRIKA:
- OBSTOJEČI NN VOD
- PREDVIDEN NN VOD
- PREDVIDENA NN EL. OMARICA

TELEKOM:
- OBSTOJEČI TK VOD
- PREDVIDEN TK VOD
- PREDVIDENA TK OMARICA


CATV:
- OBSTOJEČE CATV OMREŽJE


ODPADKI:
- PREDVIDENA POSODA ZA ODPADKE


KANALIZACIJA:
- OBSTOJEČA MET. KANALIZACIJA
- OBSTOJEČA MEŠANA KANALIZACIJA
- PREDVIDENA MET. KANALIZACIJA
- PREDVIDENA FEK. KANALIZACIJA
- PREDVIDENA INDIVIDUALNA ČN
- PEDVIDEN ZADRŽEVALNI BAZEN
- PREDVIDEN LOVILEC OLJ IN GORIVA
- PREDVIDENA CESTNA REŠETKA
- PREDVIDENI JAŠKI KANALIZACIJE
- OBSTOJEČI JAŠKI KANALIZACIJE

ARPROJEKT Sevnica d.o.o.
Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	PRIKAZ KOMUNALNE UREDITVE	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	4








LEGENDA:

- DKN
- MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2
- ZEMLJIŠKA IN GRADBENA PARCELA GP1=659,00m2
- SOSEDNJI OBSTOJEČI OBJEKTI
- PREDVIDEN STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT
- TLAKOVANE POVRŠINE
- ASFALTIRANE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- DOVOZ
- VHODI/UVOZI V OBJEKT
- SMER INTERVENCIJE
- SMER EVAKUACIJE
- 15,00m VAROVALNI PAS REKE MIRNE
- 106,00m VAROVALNI PAS ŽELEZNICE

Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
AR PROJEKT Sevnica d.o.o.

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	PRIKAZ UREDITEV POTREBNIH ZA OBRAMBO TER VARSTVO PRED NARAVNIMI IN DRUGIMI NESREČAMI VKLJUČNO Z VARSTVO PRED POŽAROM	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	5



LEGENDA:


MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2

PREDVIDENE ZEMLJIŠKE PARCELE

Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
PROJEKT Sevnica d.o.o.

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	NAČRT PARCELACIJE	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	6

A. POSTOPEK OPPN ZA DEL ROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn V DOLENJEM BOŠTANJU



B. RAZLOGI ZA PRIPRAVO OBČINSKEGA PODROBNEGA PROSTORSKEGA NAČRTA

Razlog za začetek postopka priprave OPPN, izhaja iz pobude investitorja – lastnika zemljišč, ki želi na tem območju za svoje potrebe zgraditi stanovanjsko poslovni objekt.

C. PREDMET OPPN IN NAMEN PROSTORSKE UREDITVE

Namen OPPN je določitev usmeritev v zvezi s posegi v prostor, vrste možnih posegov v prostor ter pogojev za njihovo izvedbo.
OPPN je podlaga za pripravo projektne dokumentacije za pridobitev gradbenih dovoljenj.

D. OBMOČJE UREDITVE

Predmet občinskega podrobnega prostorskega načrta je ureditveno območje, ki se nahaja na južnem delu nepozidanih stavbnih zemljišč naselja Dolenji Boštanj. Območje je na vzhodu omejeno z reko Mirna, na severu in jugu z pozidanimi površinami ter na zahodni strani s cestno in železniško infrastrukturo. Območje občinskega podrobnega prostorskega načrta (OPPN) zajema zemljišče s parc. štev. 217/4 in 217/5 obe v k.o. 1381 Boštanj in je velikosti 1256,00m^2.
Gre za območje, ki je po planskem aktu namenska raba zemljišč znotraj EUP opredeljena kot CU – osrednje območje centralnih dejavnosti na katerem gre za prepletanje trgovskih, storitvenih, oskrbnih, upravnih, socialnih in podobnih dejavnosti ter bivanja.

E. OPIS NAČRTOVANIH UREDITEV

Na območju OPPN je možna gradnja:
- enostanovanjski objekti (klasifikacija stavb razred CCSI:111)
- poslovne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:122)
- skladiščne stavbe (klasifikacija stavb razred CCSI:125)
- gradbeno inženirski objekti (objekti prometne infrastrukture, cevovodi, komunikacijska omrežja in elektroenergetski vodi, drugi inženirski objekti – od tega samo ograje in oporni zidovi).

Namembnost GE je namenjena bivanju le enega gospodinjstva, ene ali več generacij in terciarni dejavnosti v mirnem okolju.

F. ZASNOVA PROJEKTNIH REŠITEV IN POGOJEV GLEDE PRIKLJUČEVANJA OBJEKTOV NA GOSPODARSKO JAVNO INFRASTRUKTURO IN GRAJENO JAVNO DOBRO

Prometno omrežje:
Območje OPPN ne posega v varovalni pas obstoječih državnih cest, ki so v upravljanju Direkcije RS za infrastrukturo. Prometno se bo območje OPPN navezovalo na LC 372481 Boštanj preko obstoječe dovozne asfaltne poti.
Na obravnavanem območju OPPN je potrebno predvideti zadostno število parkirnih mest in sicer:
- 2 PM/1 stanovanjsko enoto

Železniško omrežje:
Pragovni pas in varovalni pragovni pas: za vsako nameravano gradnjo v varovalnem pasu železniške proge, 108,00m levo in desno izven naselja in 106,00m levo in desno v naselju, od osi skrajnega tira, je potrebno v skladu z zakonom in pravilniki pridobiti projektne pogoje in pozitivno mnenje h projektni dokumentaciji s strani upravljavca javne železniške infrastrukture.

Kanalizacijsko omrežje:
<u>Fekalna kanalizacija:</u>
Na obravnavanem območju je že izveden mešan sistem kanalizacije v vodotesni izvedbi, ki poteka na vzhodnem delu parcele. Priključevanje meteorne in fekalne kanalizacije na obstoječ mešan sistem kanalizacije se izvede pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica.
<u>Meteorna kanalizacija:</u>
Meteorne vode z obravnavanega območja (objekta in manipulativnih površin) se preko predvidenih peskolovov, lovilcev olj, zadrževalnega bazena meteornih vod speljejo v obstoječo javno meteorno kanalizacijo, ki poteka na južni strani parcele in se priključuje na obstoječ sistem mešane javne kanalizacije.

Vodovodno omrežje:
Na območju je možna priključitev na javno vodovodno omrežje, pod pogoji JP Komunala d.o.o. Sevnica. Obstoječi cevovod vodovodnega omrežja poteka na zahodni strani obravnavanega območja.

Električno omrežje:
Na obravnavanem območju potekajo NN podzemni kablovodi, ki jih je potrebno upoštevati kot omejitvene faktorje pri umestitvi objektov v prostor. Varovalni pas znaša minimalno 1,00m od osi skrajnega voda v obeh smereh.
Energijo za napajanje objektov 3x25A in moči 17kW v območju urejanja je možno s preureditvijo obstoječega NN podzemnega voda, ki poteka čez parcelo 217/4 in 217/5 k.o. 1381 Boštanj.

Plinovodno omrežje:
Območje prostorske ureditve ne sega v varovalni pas obstoječega ali predvidenega prenosnega sistema zemeljskega plina v upravljanju družbe Plinovodi d.o.o., kot operaterja prenosnega sistema zemeljskega plina (odmik cca 172m od prenosnega R42, MRP Sevnica – MRP Radeče, premer 150mm, tlak 50 bar, občina Sevnica).

TK in Optično omrežje:
Na območju urejanja je evidentirano telekomunikacijsko omrežje. Pri gradnji objekta je potrebno upoštevati traso obstoječega telekomunikacijskega omrežja Telekoma Slovenije d.d..
Na območju umestitve stanovanjsko poslovnega objekta s pripadajočo javno gospodarsko infrastrukturo potekajo obstoječi telekomunikacijski optični (TK OŠO) vodi v lasti občine Sevnica in v upravljanju GVO d.o.o..

Odpadki:
Za vsak objekt je potrebno zagotoviti zbirno mesto za odpadke, to je urejen prostor v ali ob objektu kamor se postavijo zabojniki za mešane komunalne odpadke in odjemno mest, kjer izvajalec javne službe odpadke prevzame. Odjemno mesto je lahko tudi zbirno mesto, če je zagotovljen nemoten dovoz vozilom za odvoz odpadkov. Vsi koristniki odvoza komunalnih odpadkov so dolžni ravnati v skladu z odlokom, veljavnim na območju občine Sevnica.

G. VARSTVENA OBMOČJA

Ohranjanje kulturne dediščine in arheoloških ostalin:
Na obravnavanem območju OPPN se ne nahaja nobena registrirana enota kulturne dediščine. Načrtovano območje OPPN leži izven registriranih arheoloških najdišč.

Varstvo voda:
Predviden objekt se nahaja izven 15m varovalnega pasu vodnega zemljišča vodotoka Mirna (nasipa).

Ohranjanje narave:
Na obravnavanem območju ni vsebin ohranjanja narave zavarovanih območij, naravnih vrednot, ekološko pomembnih območij.


Pripravljavec:	Občina Sevnica, Glavni trg 19a 8290 Sevnica
Naročniki:	Slemenšek Robert Dolenji Boštanj 28 8290 Sevnica
Izdelovalec:	AR Projekt d.o.o., Planinska cesta 5, 8294 Boštanj


OBČINSKI PODROBNI PROSTORSKI NAČRT (OPPN) ZA DEL ROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn V DOLENJEM BOŠTANJU


faza:
DOPOLNJEN OSNUTEK

POVZETEK ZA JAVNOST

Merilo:	1: 500
Kartografska podlaga:	Geodetski načrt
Datum:	DECEMBER 2020







LEGENDA:

- DKN
- MEJA OBMOČJA OPPN 1256,00m2
- ZEMLJIŠKA IN GRADBENA PARCELA GP1=659,00m2
- SOSEDNJI OBSTOJEČI OBJEKTI
- PREDVIDEN STANOVANJSKO POSLOVNI OBJEKT
- TLAKOVANE POVRŠINE
- ASFALTIRANE POVRŠINE
- ZELENE POVRŠINE
- DOVOZ
- VHODI/UVOZI V OBJEKT

Planinska c. 5. Sevnica
07/816 33 40
www.arprojekt.si
PROJEKT Sevnica d.o.o.

štev. OPPN:	6/2019	
faza:	USKLAJEN PREDLOG	
objekt:	OPPN ZA DEL PROSTORSKE ENOTE EUP DB10.ppn	
vsebina:	PRIKAZ PROSTORSKE UREDITVE	
investitor:	SLEMENŠEK ROBERT DOLENJI BOŠTANJ 28 8294 BOŠTANJ	
odg.vod.proj.:	PRELOŽNIK Andreja, u.d.i.a.	
direktor:	ANDROJNA Rajko	
datum:	DECEMBER 2020	
merilo/št.risbe:	1:500	3

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 3505-0016/2019
Datum: 15.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Stališče Odbora za okolje in prostor k predlogu Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju**
(skrajšani postopek)

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji dne 15.12.2020 po obravnavi predloga Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn, sprejel stališče:

- ***Odbor za okolje in prostor je obravnaval predlog Odloka o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za del prostorske enote DB10.ppn v Dolenjem Boštanju, nanj nima pripomb in občinskemu svetu predlaga, da predlog odloka obravnava in sprejme po skrajšanem postopku.***

Občina Sevnica 10

Franc Povše
predsednik
Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- naslovu

VLOŽITI:
- v zadevo

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

8. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 – prva obravnava**

Številka: 4100-0025/2020

Pripravljavci gradiva:
Občinska uprava Občine Sevnica
delovna telesa Občinskega sveta Občine Sevnica

Poročevalci:
Srečko Ocvirk, župan Občine Sevnica
Zvone Košmerl, direktor občinske uprave
mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance
predsedniki delovnih teles Občinskega sveta Občine Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Občina Sevnica

Številka: 4100-0025/2020
Datum: 07.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **PREDLOG ODLOKA O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021**

Spoštovani!

Proračunsko gradivo, katerega obravnava Občinski svet, ima tri temeljne sestavine:

- splošni del, ki zajema bilanco prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja;
- posebni del, ki ga sestavljajo finančni načrti posameznih proračunskih uporabnikov ter
- načrt razvojnih programov: to je strateški dokument razvojnih usmeritev lokalne skupnosti, ki izkazuje načrtovane izdatke po posameznih projektih za prihodnja štiri leta.

Proračun občine se sprejema z odlokom, ki vsebuje zgoraj navedene bilance, definira področja, ki so pomembna za izvrševanje proračuna oziroma njegovih postavk ter predpisuje načine in postopke izvrševanja proračuna za posamezno leto. Vsi spremljajoči dokumenti k odloku so opredeljeni v nadaljevanju tega uvoda, po uveljavitvi odloka (naslednji dan po objavi) pa bodo javno dostopni na spletni strani Občine Sevnica.

Pri pripravi in izvrševanju proračuna se upoštevajo klasifikacije javnofinančnih prejemkov in izdatkov. Klasifikacije proračuna morajo prikazovati prejemke in izdatke občinskega proračuna po naslednjih klasifikacijah:

- institucionalni,
- ekonomski,
- programski in
- funkcionalni.

Sistematična uporaba prvih treh klasifikacij je prikazana v posebnem delu proračuna (institucionalna-proračunski uporabniki, ekonomska-konti in programska-drevesna struktura od področja proračunske porabe do proračunske postavke), medtem ko funkcionalna klasifikacija omogoča mednarodno primerjavo in v tem gradivu ni zajeta. Uporablja se namreč za namene analiz; posamezni podprogrami se umeščajo v določene funkcionalne namene. Splošni del proračuna zajema vse tri bilance po ekonomski klasifikaciji.

Ministrstvo za finance je pripravilo enotno aplikacijo za pripravo občinskih in državnega proračuna t.i. AppraO. Obrazložitve vseh treh temeljnih sestavin so oblikovane v skupnem dokumentu, v prilogi VI, kjer so poudarjeni cilji in zakonske naloge lokalne skupnosti oziroma njenega ožjega dela na določenem področju. Skrbniki postavk so v tem delu obrazložili tudi posamezne postavke in konte ter projekte v načrtu razvojnih programov. S takim pristopom oziroma oblikovanjem proračunskih gradiv so le ta poenotena na nivoju vseh občin v državi, kar omogoča Ministrstvu za finance analiziranje vseh javnih blagajn v Republiki Sloveniji ter poročanje Evropski uniji, zato je nujno proračun pripraviti v takšni strukturi. Ker se zavedamo da je gradivo z obrazložitvami zelo kompleksno, vendar na njegovo strukturo nimamo mnogo vpliva, smo dodali razčlenjevalni razvid predloga proračuna Občine Sevnica za leto 2021, ki je

povsem numerični del proračuna, a za razliko od formalno predpisanih oblik posameznih sestavin v enem dokumentu prikaže odhodke po namenih in projektih, kar je bistvena razlika od predpisanih dokumentov. Vsebina vsake proračunske vrstice je opisana v prilogi V, medtem ko je numerični del predstavljen tako v splošnem in posebnem delu proračuna, kot tudi v prilogi VIII, kjer so združeni vsi proračunski atributi: porabniki sredstev, programi, konti-nameni porabe in projekti, celotno gradivo pa sledi Navodilom za pripravo občinskih proračunov, ki ga je predpisalo Ministrstvo za finance in je dosegljivo na spletni strani MF.

Na prejšnji seji smo predstavili predlog proračuna, pomembne vsebinske spremembe v tem gradivu v primerjavi s predlogom pa so slednje. Na strani prihodkov smo le-te uskladili s pričakovanimi zneski glede na letošnje in pretekla leta ter nekatere popravke zakonodaje. Dodali smo še sredstva zavarovalnine, ki jih prejmemo drugo leto za sanacijo škode po neurju na Lisci. Na odhodkovni strani pa smo na letošnjo vrednost povišali kvote za razpise, kot je bilo predlagano v razpravi pri predlogu proračuna. V finančnem načrtu Oddelka za okolje in prostor smo dodali nov projekt za ureditev ceste Žigrski Vrh – Čanje, razdelili sredstva za vzdrževanje javnih površin na tista za nabavo strojev in opreme za izvajanje te službe in na tekoča sredstva, ki so namenjena opravljanju storitve. Na novo smo v isti finančni načrt dodali še sredstva za projektiranje servisne ceste nad bazenom ter kolesarske povezave Boštanj – Sevnica. V finančnem načrtu Oddelka za gospodarstvo pa smo sorazmerno s prej omenjenimi prihodki od zavarovalnine dodali kvoto za sanacijo škode na Lisci.

Predlog I. obravnave proračuna Občine Sevnica za leto 2021 je predložen v naslednji vsebini in strukturi:

I. ODLOK O PRORAČUNU OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

V 5. členu ZJF je določeno, da se proračun sprejme z odlokom, v katerem se uredijo tudi druga vprašanja, povezana z izvrševanjem proračuna in jih določa ZJF. Odlok o proračunu občine opredeljuje vsebine, ki jih določata ZJF in ZFO – 1 in morajo biti urejene v odloku o proračunu občine. Nanašajo se na:

- določitev višine splošnega dela proračuna in strukture posebnega dela proračuna;
- izvrševanje proračuna (pooblastila županu za prerazporejanje sredstev, pooblastilo županu o višini dolga dolžnikov, ki ga lahko odpiše župan, določitev nekaterih namenskih sredstev, višina proračunske rezerve, določitev namenov in največjega obsega obveznosti, ki zahtevajo plačilo v naslednjih letih, spreminjanje načrta razvojnih programov, določbe o načinu porabe sredstev splošne proračunske rezervacije);
- obseg zadolževanja, poroštev ter soglasij občine in posrednih uporabnikov proračuna.

II. PRORAČUN 2021 – SPLOŠNI DEL

Proračun je sestavljen iz bilance prihodkov in odhodkov, računa finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja.

Na začetku so predstavljeni predvideni prihodki v celoti skladno z veljavnim kontnim načrtom. Davčni in nedavčni prihodki so ocenjeni na osnovi projekcij preteklih let in možnih okvirov ob upoštevanju veljavne zakonodaje. V nedavčnih prihodkih so med drugim upoštevane tudi koncesijske dajatve, ki so odmerjene na osnovi pogodb in odločb pristojnih ministrstev in se v določenih deležih praznijo tudi v občinski proračun. Prihodki od prodaje blaga in storitev se nanašajo predvsem na prihodke krajevnih skupnosti, ki ponekod še same opravljajo komunalno dejavnost, zato so ti prihodki sestavljeni iz prihodkov od grobnin, vodarine, najema mrliške vežice ter najema večnamenskih domov. Kapitalski prihodki so planirani realno, skladno s

predvidenim načrtom prodaje nepremičnin v lasti Občine Sevnica. V nadaljevanju so nanizani odhodki skladno z ekonomsko klasifikacijo.

V računu financiranja so predvidena odplačila glavnic dolgoročnih obveznosti iz naslova zadolževanja v preteklih letih, kot je pogodbeno določeno z amortizacijskimi načrti. V letu 2021 se ne nameravamo zadolžiti pri poslovni banki, temveč le pri državnem proračunu skladno s predvidenim povabilom k črpanju sredstev iz 23. člena ZFO-1A.

Vse tri bilance v splošnem delu so pripravljene skladno z veljavno ekonomsko klasifikacijo.

III. PRORAČUN 2021 – POSEBNI DEL

Posebni del proračuna je sestavljen iz finančnih načrtov posameznih neposrednih proračunskih uporabnikov in predstavlja odhodkovno stran proračuna skladno z institucionalno, programsko ter ekonomsko klasifikacijo.

Institucionalna klasifikacija daje odgovore kdo porablja proračunska sredstva; v našem primeru, ko nimamo enovite občinske uprave so to naslednji s Statutom ter Odlokom o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica določeni uporabniki (PU), oddelki občinske uprave ter krajevne skupnosti, ki so samostojne pravne osebe:

- 1000 Občinski svet,
- 2000 Nadzorni odbor,
- 3000 Župan,
- 4001 Občinska uprava – Splošna služba,
- 4002 Oddelek za finance,
- 4003 Oddelek za okolje in prostor,
- 4004 Oddelek za družbene dejavnosti,
- 4005 Oddelek za gospodarske dejavnosti,
- 5000 Krajevna skupnost Blanca,
- 5001 Krajevna skupnost Boštanj,
- 5002 Krajevna skupnost Krmelj,
- 5003 Krajevna skupnost Loka,
- 5004 Krajevna skupnost Primož,
- 5005 Krajevna skupnost Sevnica,
- 5006 Krajevna skupnost Studenec,
- 5007 Krajevna skupnost Šentjanž,
- 5008 Krajevna skupnost Tržišče
- 5009 Krajevna skupnost Zabukovje in
- 5010 Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

Ekonomska klasifikacija (sistem skupin kontov, kontov in podkontov) nam daje odgovor kaj se plačuje iz javnih sredstev.

Programska klasifikacija pove za kaj oziroma za katere programe se porabljajo javna sredstva.

Področja proračunske porabe so področja, na katerih država (oziroma občina) deluje oziroma nudi storitve in v katera so, upoštevaje delovna področja neposrednih uporabnikov, razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni program je splošni program, ki je del področja proračunske porabe, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnih načrtih neposrednih uporabnikov. Glavni programi so določeni s predpisano programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Glavni program ima določene splošne cilje, s katerimi se izvajajo cilji področja proračunske porabe in na katerega se nanašajo kazalci učinkovitosti ter uspešnosti. Podprogram je program, ki je del glavnega programa, v katerega so razvrščeni izdatki v finančnem načrtu praviloma enega neposrednega uporabnika. Podprogram ima jasno

določene specifične cilje in kazalce učinkovitosti ter uspešnosti in z njim se izvajajo cilji glavnega programa.

Pri razvrščanju izdatkov občinskih proračunov pa je potrebno izhajati še iz manjših enot izdatkov, to so:

- proračunska postavka,
- proračunska postavka – podskupina kontov in
- proračunska postavka – konto.

Proračunska postavka je del podprograma, ki prikazuje celoto aktivnosti ali projekta, ali del aktivnosti ali projekta ali ekonomski namen porabe sredstev z delovnega področja enega neposrednega uporabnika. Proračunska postavka – podskupina kontov je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom okvirno določa ekonomski namen dela izdatkov proračunske postavke.

Proračunska postavka – konto je del proračunske postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov proračunske postavke in je temeljna enota za izvrševanje proračuna. Proračunska postavka - podkonto je del postavke, ki v skladu s predpisanim kontnim načrtom natančno določa ekonomski namen izdatkov postavke in je temeljna enota za pripravo proračuna. Vsaki proračunski postavki se določijo ekonomski nameni porabe (proračunska postavka - podkonto), v skladu s programsko klasifikacijo pa se vsaka proračunska postavka tudi uvrsti v ustrezen podprogram:

- PODROČJE PRORAČUNSKE PORABE (PPP)
  - GLAVNI PROGRAM (GPR)
    - PODPROGRAM (PPR)
      - PRORAČUNSKE POSTAVKE (PP)
        - PRORAČUNSKA POSTAVKA – KONTO
          - PRORAČUNSKA POSTAVKA – PODKONTO

IV. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV - NRP

Načrt razvojnih programov občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, njihova finančna konstrukcija pa je prikazana za prihodnja štiri leta. Načrt razvojnih programov tako predstavlja investicije in druge razvojne projekte ter državne pomoči v občini v štiriletnem obdobju oziroma do zaključka projekta. S tem dokumentom je v proračunsko planiranje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene. V načrt razvojnih programov so vključeni odhodki, ki niso že vnaprej določeni z zakoni, temveč odražajo razvojno politiko občine, ki naj bi izhajala iz dokumentov dolgoročnega razvojnega načrtovanja. Predlog NRP je usklajen s posameznimi predlogi finančnih načrtov uporabnikov.

Poseben segment NRP predstavljajo projekti in programi, za katere je predvideno sofinanciranje iz sredstev skladov kohezijske politike EU ter drugih evropskih virov, ki so namenjena za posamezne razvojne prioritete. To so projekti, ki izhajajo iz dolgoročne razvojne strategije ter določenih razvojnih programov države.

V NRP se izkazujejo celotne vrednosti projektov z vsemi viri financiranja. NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so izdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov;
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji).

Glede na programsko klasifikacijo se NRP prikaže po področjih proračunske porabe, glavnih programih in podprogramih, ki jih sestavljajo projekti.

Glede na ekonomsko klasifikacijo se v NRP občinskega proračuna obvezno vključijo izdatki, ki spadajo v naslednje skupine oziroma podskupine kontov:

- 42 – investicijski odhodki,
- 43 – investicijski transferi in
- 410 – tekoči transferi (subvencije ki lahko predstavljajo državne pomoči).

V. OPREDELITVE DO POBUD IN PREDLOGOV PRI RAZPRAVI OB PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2021 NA SEJI Z DNE 18.11.2020

VI. OBRAZLOŽITVE PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

To je obsežna priloga proračuna, ki je pripravljena v že omenjenem programu AppraO. V nadaljevanju povzemamo nekaj glavnih podatkov iz preteklih proračunov ter predlaganega in jih primerjamo med seboj. Proračun občine je pod vplivom nenehnih normativnih sprememb, kjer je zakonodajalec že večkrat naložil lokalnim skupnostim nove naloge, za katere obenem ni zagotovil novega namenskega vira oziroma je v večini primerov dodeljen vir premajhen za izvajanje vseh nalog. To se nam obeta tudi v prihajajočem letu, zato je načrtovanje izvedeno izjemno premišljeno in sistematično.

Največji oziroma najbolj variabilni del proračuna je na strani naložb, kjer je delež teh sredstev v veliki meri odvisen od absorpcijske sposobnosti proračuna, lokalnih infrastrukturnih potreb in vsebine ter višine državnih in evropskih razpisov. Te primerjave pokažejo kako pomembno je spremljanje ciljev in vsebine posameznih faz projektov ter projektov kot celota in ne indeksna primerjava planiranih in realiziranih zneskov. Na tem mestu je potrebno izpostaviti tudi izvedbo vseh predhodnih poslovnih dogodkov, ki terjajo ali ne finančna sredstva, vsekakor pa so pomembni za zagon projektov oziroma naložb. S tem je mišljeno dolgoročno načrtovanje v strateških dokumentih občine in njenih proračunskih uporabnikov, iskanje naložbenih partnerjev v projektih, umestitev v Načrt razvojnih programov, pridobivanje zemljišč, predinvesticijski inženiring, projektiranje in izvedba ter zagon. Za večje projekte je včasih potrebno več let za izvedbo vseh teh faz, vsaka faza posebej pa pomeni izziv načrtovalcem in izvajalcem.

Proračuni Občine Sevnica so zastavljeni premišljeno in zato so že več let stabilni, likvidni in kvote zadostne za obvezne naloge. V letu 2020 smo morali vse do spomladi dvignjene povprečnine najeti likvidnostni kredit. Trenutno se za leto 2021 tovrstne težave ne kažejo. S kvotami v predlaganem proračunu zagotavljamo stabilnost in zadostnost financiranja obveznih in v preteklih letih oblikovanih vsebin v proračunu, kar omogoča uresničevanje in nadgradnjo programov tako posrednih kot neposrednih proračunskih uporabnikov. Na ravni virov iz države je predvideno povečanje sredstev iz t.i. 23. člena ZFO-1A. Ob tem je pomembno zapisati, da je v postopku sprejema Zakon o finančni razbremenitvi občin, ki naj bi ta sredstva prekvalificiral iz povratnega in nepovratnega dela ter iz projektnih sredstev v sredstva za uravnoteženje razvitosti občin. Torej pričakuje se, da v bodoče prejmemo ta sredstva, ki bodo v višini 6 odstotkov primerne porabe občin, z neposrednim nakazilom in zanje ne bo razpisa in to ne bo državni kredit. Povprečnina je upoštevana v višini 628,20 EUR, kot je načrtovana v Zakonu o izvrševanju proračuna RS 21/22. V letu 2021 bodo v proračunu Občine Sevnica naložbeno politiko v veliki meri oblikovali evropski viri, katerih bomo poskušali pridobiti v skupni višini 1,6 MIO EUR ter kapitalski prihodki v skupni višini 345.000 EUR vključno z menjavami zemljišč.

Skupna višina odhodkov proračuna za leto 2021 znaša 20,5 MIO EUR in pomembno je poudariti, da je višina naložb 6,6 MIO EUR, Ti zneski pomenijo znatna povišanja glede na pretekle proračune. Ob načrtovanih projektih v skupni višini 4,5 MIO EUR, zagotavljamo v naslednjem letu tudi znatno več sredstev za vzdrževanje cest ter ostale komunalne infrastrukture. Ob tem je seveda zagotovljenih dovolj sredstev za predšolsko vzgojo ter ostale


obvezne zakonske naloge. Višja povprečnina zagotavlja nemoteno financiranje teh nalog in programov, obenem pa razbremenjuje naložbene potenciale občina, kar se odraža v prej navedenih zneskih. Epidemija v finančnem smislu ni pomembno posegla v proračun, saj imamo za tovrstne izredne dogodke oblikovano rezervo. Se pa odraža na vsebinskem delu pri vsakem posrednem in neposrednem proračunskem uporabniku, zato se sproti prilagajajo vsebine in programi dela. Iz tega naslova je v letošnjem letu pričakovati nekaj malega prihrankov, zato smo v odloku o proračunu predvideli stanje sredstev na računu konec letošnjega leta nekoliko višji kot le 700.000 EUR; ob predlogu je bilo predstavljeno, da bo presežek sestavljen iz presežka JZ Lekarna Sevnica ter preteklih dobičkov JP Plinovod d.o.o. Sevnica.

Proračun za leto 2021 je načrtovan skladno z zmožnostmi oziroma realno pričakovanimi viri in seveda z vključenimi vsemi v preteklosti prevzetimi kreditnimi obveznostmi. Ob tem pa še povečujemo razvojno naravnanost. Pri pripravi proračuna smo sledili smernicam participativnega postopka in ga letos drugič izvedli. Posamezne ureditve iz tega dela so posebej izpostavljene v obrazložitvah ter uvrščene v ustrezne podprograme glede na njihovo vsebino (nekaj njih je del že obstoječih postavk). Pri usklajevanju kvot in proračunskih ter spremljajočih dokumentov smo prisluhnili vsem zainteresiranim skupinam in deležnikom proračuna, proračunskim uporabnikom in nenazadnje tudi vam, ki ste dodali pozitivno vrednost temu dokumentu s konstruktivno razpravo ob predlogu. Seveda pa je izjemno pomembno razumeti kje so limiti našega proračuna, da so obvezne zakonske naloge opravljene in v rokih plačane, ob tem pa je optimiran tudi razvojni del proračuna.

Prihodki proračuna občine za leto 2021 so predvideni v višini 20 MIO EUR. Od vseh planiranih prihodkov znašajo prihodki iz povprečnine 13.080.003 EUR. Višina pripadajoče dohodnine izhaja iz izračuna primerne porabe občine ter povprečnine. Primerna poraba temelji na dolžini občinskih cest, številu prebivalcev ter njihovi starosti ter vsoti korekcijskih faktorjev, na katere nimamo direktnega vpliva ter na skupni primerni porabi države. Vsekakor je dohodnina v prvi vrsti odvisna tudi od v preteklem letu vplačane, ki pa skladno s stanjem gospodarstva v naši občini bistveno ne raste.


Z grafikoni predstavljamo obseg posameznih proračunskih kategorij v letih 2015-2021.








Odhodkovna slika proračuna je neposredno povezana z razpoložljivimi viri posameznega proračunskega leta. Zato večkrat poudarjamo kako je pomemben vsebinski in ne indeksni pogled na posamezne proračunske vrstice. Šele na tak način dobimo pravo sliko koliko sredstev je potrebnih za obvezne naloge, kar med drugim pomeni tudi ohranjanje primerne kvalitete in kvantitete javnih storitev v naši občini, predvsem sorazmerno na celotnem območju občine, koliko je dodane vrednosti v zagotavljanju družbenih in družabnih aktivnosti in programov ter dodano vrednost s posameznimi projekti, ki jih ne vrednotimo zgolj po višini finančne konstrukcije.




V naslednjem grafikonu so vrednostno prikazana sredstva za investicije ter transferni prihodki iz državnega proračuna ter kohezijskih sredstev in drugih sredstev EU.



	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
INV.ODHODKI	5.719.862	4.379.895	3.661.711	5.531.782	5.025.373	4.923.548	6.596.964
TRANSFERNI P.	1.669.018	1.105.164	1.305.435	1.341.680	1.629.629	1.365.748	2.841.635

Spodnji graf prikazuje pozitiven trend pokritosti občinskih naložb z viri iz države in Evropske unije. Trend je ponovno malo bolj vzpodbuden, je pa v tej povezavi potrebno gledati tudi zadolževanje občine v posameznem letu, saj le-to poveča naložbeno aktivnost, ne vpliva pa na transferne prihodke. Zaznati je nekaj več razpisov od preteklih let, čeprav je zaradi njihovih pogojev izjemno pomembno le-te pretehtati v smislu gospodarne naložbene politike občine ter morebitnega dolgoročnega zadolževanja. Upamo da bomo kmalu tu dosegali ponovno visoko razmerje kot pred leti, ko smo v določene infrastrukturne projekte vlagali le 5-30 odstotkov

proračunskih ali kreditnih sredstev. Naša želja je, da se občinam ponovno omogoči visok delež pokritosti projektov s tujimi viri in da se ta delež zasleduje na vseh ravneh občinskih vlaganj.



V proračunu smo skladno z 49. členom ZJF oblikovali proračunsko rezervo za nesreče. To je nujno, saj mora občinski proračun v primeru urgentnih situacij zagotoviti in izplačati sredstva skladno z zakonskim določilom, šele nato sme za presežek ocenjenih škod zaprositi za sredstva državne rezerve.


Skladno z 42. členom ZJF smo oblikovali tudi splošno proračunsko rezervacijo, ki se sme med letom uporabiti za nepredvidene namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva.


Nominalni podatki iz bilance predloga I. obravnave za leto 2021:

PRIHODKI	20.040.827
DAVČNI PRIHODKI	14.377.810
NEDAVČNI PRIHODKI	2.476.381
KAPITALSKI PRIHODKI	345.000
TRANSFERNI PRIHODKI	2.841.636
ODHODKI	20.544.254
TEKOČI ODHODKI	5.185.624
TEKOČI TRANSFERI	8.191.852
INVESTICIJSKI ODHODKI	6.596.964
INVESTICIJSKI TRANSFERI	569.814

Razliko med prihodki in odhodki predstavlja znesek, ki je planiran za poplačilo glavnic preteklih kreditov in upošteva tudi novo zadolževanje pri proračunu RS skladno s 23. členom ZFO-1A.

Naslednja dva grafikona prikazujeta strukturo prihodkov in odhodkov v letu 2021.





VII. KADROVSKI NAČRT

VIII. LETNI NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE (ločen sklep)

IX. RAZČLENJEVALNI RAZVID POSTAVK PRORAČUNA 2021

X. PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

XI. SKLEP O VIŠINI ENKRATNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI SEVNICA V LETU 2021 (ločen sklep)

XII. STALIŠČA DELOVNIH TELES OBČINSKEGA SVETA TER SKLEPI SVETOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI O SEZNANITVI S FINANČNIMI NAČRTI ZA LETO 2021

Krajevne skupnosti imajo status samostojne pravne osebe, zato so njihovi finančni načrti obravnavani ločeno. Predloge finančnih načrtov pripravijo krajevne skupnosti same na podlagi Navodil za pripravo finančnih načrtov ter sklepa o višini kvote. S finančnimi načrti seznanijo člane svetov krajevnih skupnosti in o tem sprejmejo sklep.

Občinskemu svetu Občine Sevnica posredujemo gradivo k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2020 in predlagamo da ga sprejme.

Pripravili:
Zvone Košmerl, direktor OU
mag. Vlasta Marn, vodja oddelka za finance
Alenka Mirt, vodja splošne službe
Roman Perčič, vodja oddelka za okolje in prostor
Vlasta Kuzmički, vodja oddelka za gospodarstvo
Mojca Sešlar, vodja oddelka za družbene dejavnosti

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Občina Sevnica 3

Vročiti:
- naslovu
- v zadevo

Priloge:
- I - Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021
- II - proračun 2021 – splošni del
- III - proračun 2021 – posebni del
- IV - načrt razvojnih programov
- V - opredelitve do splošne razprave pri obravnavi predloga proračuna za leto 2021
- VI - obrazložitve proračuna Občine Sevnica za leto 2021
- VII - kadrovski načrt
- VIII - letni načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem občine
- VIII/a- letni načrt pridobivanja premoženja
- VIII/b- letni načrt prodaje premoženja
- IX- razčlenjevalni razvid proračuna Občine Sevnica za leto 2021
- X- Proračun Občine Sevnica za leto 2021 po funkcionalni klasifikaciji
- XI – sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica v letu 2021
- XII- stališča delovnih teles občinskega sveta ter sklepi svetov krajevnih skupnosti o seznanitvi s finančnimi načrti za leto 2021

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 76/16 – Odl. US, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13 in 55/15 – ZfisP, 96/15 – ZIPRS1617 in 13/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na _____. seji dne,_____, sprejel

O D L O K
o proračunu Občine Sevnica za leto 2021

I. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina odloka)

S tem odlokom se za Občino Sevnica za leto 2021 določajo proračun, postopki izvrševanja proračuna ter obseg zadolževanja in poroštev občine in javnega sektorja na ravni občine (v nadaljnjem besedilu: proračun).

II. VIŠINA SPLOŠNEGA DELA PRORAČUNA IN STRUKTURA POSEBNEGA DELA PRORAČUNA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V splošnem delu proračuna so prikazani prejemki in izdatki po ekonomski klasifikaciji do ravni podkontov.

Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV (v evrih)

skupina/podskupine kontov	*proračun leta 2021*
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74)	**20.040.827**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	16.854.191
70 DAVČNI PRIHODKI	14.377.812
700 Davki na dohodek in dobiček	13.080.005
703 Davki na premoženje	968.005
704 Domači davki na blago in storitve	329.302
706 Drugi davki in prispevki	500
71 NEDAVČNI PRIHODKI	2.476.381
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	1.694.003
711 Takse in pristojbine	9.000
712 Globe in druge denarne kazni	17.400
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	96.738
714 Drugi nedavčni prihodki	659.240

skupina/podskupine kontov	*proračun leta 2021*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	345.000
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	15.000
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev	330.000
74 TRANSFERNI PRIHODKI	2.841.634
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih Institucij	1.173.956
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije	1.667.678
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43)	**20.544.254**
40 TEKOČI ODHODKI	5.185.625
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	1.013.654
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	160.011
402 Izdatki za blago in storitve	3.586.960
403 Plačila domačih obresti	35.000
409 Rezerve	390.000
41 TEKOČI TRANSFERI	8.191.852
410 Subvencije	515.457
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.631.230
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam	454.053
413 Drugi tekoči domači transferi	2.591.112
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	6.596.964
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	6.596.964
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	569.813
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	100.000
432 Investicijski transferi proračunskim upor.	469.813
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK OZIROMA PRIMANJKLJAJ (I.-II.)	**-503.427**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

skupina/podskupine kontov	*proračun leta 2021*
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL TER VRAČILA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL	0
750 Prejeta vračila danih posojil	0
751 Prodaja kapitalskih deležev	0
752 Kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)	**0**
44. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
440 Dana posojila	0
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)	**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

skupina/podskupine kontov	*proračun leta 2021*
VII. ZADOLŽEVANJE (500)	**370.727**
50 ZADOLŽEVANJE	370.727
500 Domače zadolževanje	370.727
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)	**667.300**
55 ODPLAČILA DOLGA	667.300
550 Odplačila domačega dolga	667.300
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II-V.-VIII.)	**-800.000**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-296.572**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.)	**503.427**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH 31.12.PRET. LETA	**800.000**

Posebni del proračuna sestavljajo finančni načrti neposrednih uporabnikov, ki so razdeljeni na naslednje programske dele: področja proračunske porabe, glavne programe in podprograme, predpisane s programsko klasifikacijo izdatkov občinskih proračunov. Podprogram je razdeljen na proračunske postavke, te pa na podskupine kontov in konte, določene s predpisanim kontnim načrtom.

Posebni del proračuna do ravni proračunskih postavk – podkontov in načrt razvojnih programov, ki ga sestavljajo projekti, sta prilogi k temu odloku in se objavita na spletni strani Občine Sevnica: www.obcina-sevnica.si.

III. POSTOPKI IZVRŠEVANJA PRORAČUNA

3. člen
(izvrševanje proračuna)

V tekočem letu se izvršuje proračun tekočega leta.

Proračun se izvršuje skladno z določbami zakona, ki ureja javne finance in podzakonskimi predpisi, izdanimi na njegovi podlagi, in na podlagi tega odloka.

Proračun se izvršuje na ravni proračunske postavke – podkonta.

Veljavni načrt razvojnih programov tekočega leta mora biti za tekoče leto usklajen z veljavnim proračunom.

4. člen
(namenski prihodki proračuna)

Namenski prihodki proračuna so poleg prihodkov, določenih v prvem stavku prvega odstavka 43. člena ZJF, tudi naslednji prihodki:

1. prihodki požarne takse po 59. členu Zakona o varstvu pred požarom (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB1, 9/11, 83/12 in 61/17 - GZ),
2. lastni prihodki krajevnih skupnosti, ki se porabijo za financiranje izdatkov krajevnih skupnosti, predvidenih v finančnem načrtu krajevne skupnosti,
3. koncesijska dajatev za trajnostno gospodarjenje z divjadjo in
4. nadomestilo in dajatev zaradi omejene rabe prostora in zaradi načrtovanja intervencijskih ukrepov na območju jedrskega objekta.

5. člen,
(predlagatelji finančnih načrtov)

Predlagatelji finančnih načrtov neposrednega uporabnika so:
- kabinet in oddelki občinske uprave ter
- krajevne skupnosti.

6. člen
(dodatno pridobljena namenska sredstva)

Če se med letom v proračunu zagotovijo namenska sredstva, ki v prvotnem proračunu niso bila predvidena, se sredstva razporedijo na postavko, za katero so bila smiselno pridobljena ali pa se na predlog predlagatelja finančnega načrta odpre nova postavka.

Obveznosti v breme sredstev iz prvega odstavka tega člena, se lahko prevzemajo le, če so sredstva že nakazana v proračun, ali pa je izdan sklep ali odločba pristojnega organa in podpisana pogodba o dodelitvi sredstev.

7. člen
(prerazporejanje pravic porabe)

Osnova za prerazporejanje pravic porabe je zadnji proračun, spremembe proračuna ali rebalans proračuna za leto izvrševanja.

Župan odloča o prerazporeditvah proračunskih sredstev med posameznimi proračunskimi postavkami in podkonti.

O prerazporeditvah pravic porabe med posameznimi proračunskimi postavkami v finančnem načrtu krajevne skupnosti odloča predsednik sveta krajevne skupnosti.

Župan s poročilom o izvrševanju proračuna v mesecu juliju in konec leta z zaključnim računom poroča občinskemu svetu o veljavnem proračunu za leto 2021 in njegovi realizaciji.

8. člen
(največji dovoljeni obseg prevzetih obveznosti v breme proračunov prihodnjih let)

Neposredni uporabnik lahko v tekočem letu za projekte, ki so vključeni v veljavni načrt razvojnih programov, odda naročilo za celotno vrednost projekta, če so zanj načrtovane pravice porabe na proračunskih postavkah v sprejetem proračunu.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za investicijske odhodke in investicijske transfere, ne sme presegati 70% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika, od tega:

1. v letu 2022 50% navedenih pravic porabe in
2. v ostalih prihodnjih letih 20% navedenih pravic porabe.

Skupni obseg prevzetih obveznosti neposrednega uporabnika, ki bodo zapadle v plačilo v prihodnjih letih za blago in storitve in za tekoče transfere, ne sme presegati 25% pravic porabe v sprejetem finančnem načrtu neposrednega uporabnika.

Omejitve iz prvega in drugega odstavka tega člena ne veljajo za prevzemanje obveznosti z najemnimi pogodbami, razen če na podlagi teh pogodb lastninska pravica preide oziroma lahko preide iz najemodajalca na najemnika in za prevzemanje obveznosti za dobavo elektrike, telefona, vode, komunalnih storitev in drugih storitev, potrebnih za operativno delovanje neposrednih uporabnikov ter prevzemanje obveznosti za pogodbe, ki se financirajo iz namenskih sredstev EU, namenskih sredstev finančnih mehanizmov in sredstev drugih donatorjev.

Prevzete obveznosti iz drugega in tretjega odstavka tega člena se načrtujejo v finančnem načrtu neposrednega uporabnika in načrtu razvojnih programov.

9. člen
(spremljanje in spreminjanje načrta razvojnih programov)

Neposredni uporabnik vodi evidenco projektov iz veljavnega načrta razvojnih programov.

Spremembe veljavnega načrta razvojnih programov so uvrstitev projektov v načrt razvojnih programov in druge spremembe projektov.

Neposredni uporabnik mora v 30 dneh po uveljavitvi proračuna uskladiti načrt razvojnih programov z veljavnim proračunom. Neusklajenost med veljavnim proračunom in veljavnim načrtom razvojnih programov je dopustna le v delih, kjer se projekti financirajo z namenskimi prejemki.

Po preteku roka iz prejšnjega odstavka o spremembi vrednosti veljavnih projektov do 20% izhodiščne vrednosti odloča župan, za projekte iz finančnih načrtov krajevnih skupnosti pa predsednik sveta krajevne skupnosti.

Občinski svet odloča o uvrstitvi projektov v veljavni načrt razvojnih programov in o spremembi vrednosti projektov nad 20% izhodiščne vrednosti projektov.

Projekti, za katere se zaradi prenosa plačil v tekoče leto zaključek financiranja prestavi iz predhodnega v tekoče leto, se uvrstijo v načrt razvojnih programov v 30 dneh po uveljavitvi proračuna.

10. člen
(proračunski sklad)

Proračunski sklad je račun proračunske rezerve, oblikovan po ZJF.

Proračunska rezerva se v letu 2021 oblikuje v višini 240.000 evrov.

O porabi sredstev proračunske rezerve za namene iz drugega odstavka 49. člena ZJF do višine oblikovanih sredstev odloča župan in o tem s pisnimi poročili obvešča občinski svet.

4. POSEBNOSTI UPRAVLJANJA IN PRODAJE STVARNEGA IN FINANČNEGA PREMOŽENJA

11. člen
(odpis dolga)

Če so izpolnjeni pogoji iz tretjega odstavka 77. člena ZJF, lahko župan v letu 2021 odpiše dolgove, ki jih imajo dolžniki do občine, in sicer največ do skupne višine 10.000 evrov.

Obseg sredstev se v primerih, ko dolg do posameznega dolžnika neposrednega uporabnika ne presega stroška dveh evrov, v poslovnih knjigah razknjiži in se v kvoto iz prvega odstavka tega člena ne všteva.

5. OBSEG ZADOLŽEVANJA IN POROŠTEV OBČINE IN JAVNEGA SEKTORJA

12. člen
(obseg zadolževanja in izdanih poroštev občine ter posrednih uporabnikov občinskega proračuna in javnih podjetij, katerih ustanoviteljica je občina ter pravnih oseb, v katerih ima Občina Sevnica neposredno ali posredno prevladujoč vpliv na upravljanje)

Občina Sevnica se bo v letu 2021 dolgoročno zadolžila pri Proračunu RS v višini 370.727,58 evrov.

Občina se lahko zadolži kratkoročno v skladu z določili ZJF.

Občina za izpolnitev obveznosti javnih zavodov, ter javnih podjetij katerih ustanoviteljica je, v letu 2021 ne bo izdajala poroštev.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, se lahko v letu 2021 zadolžijo po sklepu občinskega sveta.

Posredni uporabniki občinskega proračuna, javna podjetja, katerih ustanoviteljica je občina ter druge pravne osebe, v katerih ima občina neposredno ali posredno prevladujoč vpliv, v letu 2021 ne smejo izdajati poroštev.

6. FINANCIRANJE KRAJEVNIH SKUPNOSTI

13. člen
(splošno o financiranju krajevnih skupnosti)

Obseg sredstev za financiranje krajevnih skupnosti se določi na podlagi veljavnih kriterijev in sklepa župana in za leto 2021 znaša 780.000 EUR.

Sredstva, ki so v proračunu predvidena za financiranje krajevnih skupnosti, se po področjih proračunske porabe razporedijo s finančnimi načrti posameznih krajevnih skupnosti.

14. člen
(finančni načrti krajevnih skupnosti)

Finančni načrti krajevnih skupnosti so sestavni del proračuna. Krajevne skupnosti so dolžne finančne načrte sestaviti in dostaviti v rokih in na način, ki jih določi župan v pisnih navodilih.

Če krajevna skupnost finančnega načrta ne dostavi ali se le-ta vsebinsko ne ujema z navodili, se zadržijo nakazila iz proračuna.

15. člen
(način financiranja krajevnih skupnosti)

Sredstva za financiranje se krajevnim skupnostim praviloma nakazujejo kvartalno v skladu s potrjenim finančnim načrtom.

16. člen
(sklepanje pravnih poslov krajevnih skupnosti)

Ožji deli občine morajo pred sklenitvijo pravnega posla za namene izvedbe investicije ali investicijskega vzdrževanja iz finančnega načrta krajevne skupnosti za leto 2020, pridobiti predhodno soglasje župana, sicer so ti pravni posli nični. Predhodno soglasje je pogoj za sklenitev poslov v skupni vrednosti nad 8.000 evrov.

7. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE

17. člen
(začasno financiranje v letu 2021)

V obdobju začasnega financiranja Občine Sevnica v letu 2022, če bo začasno financiranje potrebno, se uporablja ta odlok in sklep o določitvi začasnega financiranja.

18. člen
(veljavnost odloka)

Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Številka: 4100-0025/2020
Sevnica, dne

Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

PRILOGA:
Posebni del proračuna in načrt razvojnih programov

1. OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78)	**17.504.166,69**	**18.416.228,14**	**20.040.827,60**	**108,8**
TEKOČI PRIHODKI (70+71)	**15.092.365,37**	**16.716.456,20**	**16.854.191,81**	**100,8**
70 DAVČNI PRIHODKI	**12.623.030,92**	**14.319.668,00**	**14.377.810,00**	**100,4**
700 Davki na dohodek in dobiček	**11.453.649,00**	**13.010.335,00**	**13.080.003,00**	**100,5**
7000 Dohodnina	11.453.649,00	13.010.335,00	13.080.003,00	100,5
700020 Dohodnina - občinski vir	*11.453.649,00*	*13.010.335,00*	*13.080.003,00*	*100,5*
703 Davki na premoženje	**842.124,15**	**953.005,00**	**968.005,00**	**101,6**
7030 Davki na nepremičnine	650.526,99	780.005,00	791.005,00	101,4
703000 Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	*28.298,92*	*12.000,00*	*20.000,00*	*166,7*
703001 Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	*14.447,68*	*7.000,00*	*10.000,00*	*142,9*
703002 Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	*29,51*	*5,00*	*5,00*	*100,0*
703003 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	*286.840,39*	*380.000,00*	*380.000,00*	*100,0*
703004 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	*319.604,55*	*380.000,00*	*380.000,00*	*100,0*
703005 Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	*1.305,94*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
7031 Davki na premičnine	751,95	1.000,00	1.000,00	100,0
703100 Davek na vodna plovila	*752,36*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
703101 Zamudne obresti od davkov na premičnine	*-0,41*	*0,00*	*0,00*	---
7032 Davki na dediščine in darila	36.294,46	32.000,00	45.000,00	140,6
703200 Davek na dediščine in darila	*36.272,52*	*32.000,00*	*45.000,00*	*140,6*
703202 Zamudne obresti od davka na dediščine in darila	*21,94*	*0,00*	*0,00*	---
7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje	154.550,75	140.000,00	131.000,00	93,6
703300 Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	*27.394,63*	*30.000,00*	*28.000,00*	*93,3*
703301 Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	*127.078,24*	*110.000,00*	*103.000,00*	*93,6*
703303 Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	*77,88*	*0,00*	*0,00*	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
704 Domači davki na blago in storitve	**327.257,77**	**355.828,00**	**329.302,00**	**92,6**
7044 Davki na posebne storitve	2.447,81	12.002,00	5.002,00	41,7
704403 Davek na dobitke od iger na srečo	*2.447,81*	*12.000,00*	*5.000,00*	*41,7*
704405 Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	*0,00*	*2,00*	*2,00*	*100,0*
7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev	324.809,96	343.826,00	324.300,00	94,3
704700 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	*286.879,98*	*309.341,00*	*290.000,00*	*93,8*
704704 Turistična taksa	*7.089,29*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
704706 Občinske takse od pravnih oseb	*3.122,68*	*4.185,00*	*4.000,00*	*95,6*
704707 Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	*630,00*	*1.300,00*	*1.300,00*	*100,0*
704708 Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	*27.088,01*	*26.000,00*	*26.000,00*	*100,0*
706 Drugi davki in prispevki	**0,00**	**500,00**	**500,00**	**100,0**
7060 Drugi davki in prispevki	0,00	500,00	500,00	100,0
706099 Drugi davki in prispevki	*0,00*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
71 NEDAVČNI PRIHODKI	**2.469.334,45**	**2.396.788,20**	**2.476.381,81**	**103,3**
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	**1.595.645,47**	**1.658.061,00**	**1.694.003,00**	**102,2**
7103 Prihodki od premoženja	1.595.645,47	1.658.061,00	1.694.003,00	102,2
710301 Prihodki od najemnin za poslovne prostore	*37.429,07*	*37.730,00*	*37.430,00*	*99,2*
710302 Prihodki od najemnin za stanovanja	*122.793,87*	*118.640,00*	*118.640,00*	*100,0*
710304 Prihodki od drugih najemnin	*869.150,26*	*935.224,00*	*976.233,00*	*104,4*
710305 Prihodki od zakupnin	*5.461,90*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*
710306 Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	*2.770,33*	*2.700,00*	*0,00*	*0,0*
710311 Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	*25.173,81*	*25.174,00*	*25.000,00*	*99,3*
710312 Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	*531.993,82*	*531.893,00*	*530.000,00*	*99,6*
710399 Drugi prihodki od premoženja	*872,41*	*700,00*	*700,00*	*100,0*
711 Takse in pristojbine	**14.365,42**	**10.000,00**	**9.000,00**	**90,0**
7111 Upravne takse in pristojbine	14.365,42	10.000,00	9.000,00	90,0
711100 Upravne takse za dokumente iz upravnih dejanj in drugo	*14.365,42*	*10.000,00*	*9.000,00*	*90,0*
712 Globe in druge denarne kazni	**17.129,86**	**17.400,00**	**17.400,00**	**100,0**
7120 Globe in druge denarne kazni	17.129,86	17.400,00	17.400,00	100,0
712001 Globe za prekrške	*4.720,00*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,0*
712007 Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	*12.159,86*	*12.500,00*	*12.500,00*	*100,0*
712008 Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	*250,00*	*400,00*	*400,00*	*100,0*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev	**197.007,02**	**100.020,24**	**96.738,00**	**96,7**
7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev	197.007,02	100.020,24	96.738,00	96,7
713000 Prihodki od prodaje blaga in storitev	*92.720,83*	*72.247,16*	*71.626,00*	*99,1*
713003 Prihodki od počitniške dejavnosti	*8.173,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
713099 Drugi prihodki od prodaje	*96.113,19*	*24.773,08*	*22.112,00*	*89,3*
714 Drugi nedavčni prihodki	**645.186,68**	**611.306,96**	**659.240,81**	**107,8**
7141 Drugi nedavčni prihodki	645.186,68	611.306,96	659.240,81	107,8
714100 Drugi nedavčni prihodki	*3.850,00*	*20.437,06*	*15.437,06*	*75,5*
714105 Prihodki od komunalnih prispevkov	*236.392,25*	*243.732,00*	*243.732,00*	*100,0*
714106 Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	*59.809,41*	*113.453,35*	*75.953,35*	*67,0*
714116 Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	*167.406,15*	*167.136,00*	*167.136,00*	*100,0*
714120 Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	*7.269,17*	*13.394,77*	*32.964,62*	*246,1*
714199 Drugi izredni nedavčni prihodki	*170.459,70*	*53.153,78*	*124.017,78*	*233,3*
72 KAPITALSKI PRIHODKI	**596.331,13**	**348.560,00**	**345.000,00**	**99,0**
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev	**14.861,00**	**18.560,00**	**15.000,00**	**80,8**
7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov	14.861,00	18.560,00	15.000,00	80,8
720000 Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	*14.861,00*	*0,00*	*0,00*	---
720001 Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	*0,00*	*18.560,00*	*15.000,00*	*80,8*
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev	**581.470,13**	**330.000,00**	**330.000,00**	**100,0**
7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov	35.845,00	25.000,00	25.000,00	100,0
722000 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	*35.845,00*	*25.000,00*	*25.000,00*	*100,0*
7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	545.625,13	305.000,00	305.000,00	100,0
722100 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	*545.625,13*	*305.000,00*	*305.000,00*	*100,0*
73 PREJETE DONACIJE	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
730 Prejete donacije iz domačih virov	**150,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	150,00	0,00	0,00	---
730100 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	*150,00*	*0,00*	*0,00*	---

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
74 TRANSFERNI PRIHODKI	**1.815.320,19**	**1.351.211,94**	**2.841.635,79**	**210,3**
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	**1.561.563,18**	**900.502,00**	**1.173.956,87**	**130,4**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	1.553.733,18	895.502,00	1.168.956,87	130,5
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	*528.953,00*	*0,00*	*0,00*	*---*
740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	*901.677,47*	*768.959,00*	*1.063.100,87*	*138,3*
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	*123.102,71*	*126.543,00*	*105.856,00*	*83,7*
7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	7.830,00	5.000,00	5.000,00	100,0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	*7.830,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav	**253.757,01**	**450.709,94**	**1.667.678,92**	**370,0**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	62.735,77	178.709,94	340.858,78	190,7
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014 - 2020	*62.735,77*	*178.709,94*	*340.858,78*	*190,7*
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	191.021,24	272.000,00	1.326.820,14	487,8
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	*0,00*	*0,00*	*186.896,00*	*---*
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014 - 2020	*191.021,24*	*272.000,00*	*1.139.924,14*	*419,1*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45)	**17.530.806,67**	**18.613.956,38**	**20.544.254,80**	**110,4**
40 TEKOČI ODHODKI	**4.980.959,47**	**5.334.243,67**	**5.185.624,86**	**97,2**
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim	**904.067,98**	**931.049,00**	**1.013.654,00**	**108,9**
4000 Plače in dodatki	827.373,26	850.421,00	932.723,00	109,7
400000 Osnovne plače	*783.066,67*	*812.821,00*	*888.123,00*	*109,3*
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	*44.306,59*	*37.600,00*	*44.600,00*	*118,6*
4001 Regres za letni dopust	30.367,09	32.921,00	32.935,00	100,0
400100 Regres za letni dopust	*30.367,09*	*32.921,00*	*32.935,00*	*100,0*
4002 Povračila in nadomestila	35.967,40	37.707,00	37.707,00	100,0
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	*26.185,06*	*27.707,00*	*27.707,00*	*100,0*
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	*9.782,34*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4004 Sredstva za nadurno delo	9.638,34	10.000,00	10.000,00	100,0
400400 Sredstva za nadurno delo	*9.638,34*	*10.000,00*	*10.000,00*	*100,0*
4009 Drugi izdatki zaposlenim	721,89	0,00	289,00	---
400900 Jubilejne nagrade	*721,89*	*0,00*	*289,00*	---
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost	**147.980,82**	**153.080,00**	**160.010,00**	**104,5**
4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	74.075,48	79.400,00	79.400,00	100,0
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	*74.075,48*	*79.400,00*	*79.400,00*	*100,0*
4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje	59.343,85	59.950,00	63.350,00	105,7
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	*54.907,80*	*55.200,00*	*58.600,00*	*106,2*
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	*4.436,05*	*4.750,00*	*4.750,00*	*100,0*
4012 Prispevek za zaposlovanje	549,05	560,00	540,00	96,4
401200 Prispevek za zaposlovanje	*549,05*	*560,00*	*540,00*	*96,4*
4013 Prispevek za starševsko varstvo	836,98	850,00	900,00	105,9
401300 Prispevek za starševsko varstvo	*836,98*	*850,00*	*900,00*	*105,9*
4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	13.175,46	12.320,00	15.820,00	128,4
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	*13.175,46*	*12.320,00*	*15.820,00*	*128,4*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
402 Izdatki za blago in storitve	**3.382.253,39**	**3.804.638,62**	**3.586.960,86**	**94,3**
4020 Pisarniški in splošni material in storitve	212.402,82	256.632,20	286.958,33	111,8
402000 Pisarniški material in storitve	*12.369,54*	*12.577,91*	*13.996,19*	*111,3*
402001 Čistilni material in storitve	*22.556,27*	*24.146,76*	*25.140,00*	*104,1*
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	*2.505,00*	*3.000,00*	*3.000,00*	*100,0*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	*13.086,96*	*15.751,88*	*20.245,50*	*128,5*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	*62.391,63*	*85.000,00*	*99.428,19*	*117,0*
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	*3.172,00*	*16.476,00*	*18.000,00*	*109,3*
402009 Izdatki za reprezentanco	*28.153,44*	*25.980,17*	*29.548,78*	*113,7*
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	*3.980,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
402099 Drugi splošni material in storitve	*64.187,98*	*69.699,48*	*73.599,67*	*105,6*
4021 Posebni material in storitve	63.016,89	64.866,91	64.000,00	98,7
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	*58.763,76*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,0*
402199 Drugi posebni materiali in storitve	*4.253,13*	*4.866,91*	*4.000,00*	*82,2*
4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	231.875,91	247.188,68	251.679,76	101,8
402200 Električna energija	*157.096,70*	*164.372,21*	*168.550,00*	*102,5*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	*17.892,84*	*23.708,52*	*25.407,96*	*107,2*
402203 Voda in komunalne storitve	*5.661,59*	*6.633,27*	*7.355,00*	*110,9*
402204 Odvoz smeti	*23.106,05*	*11.741,28*	*10.250,00*	*87,3*
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	*11.175,00*	*13.161,75*	*12.840,00*	*97,6*
402206 Poštnina in kurirske storitve	*16.627,89*	*25.764,89*	*26.716,80*	*103,7*
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	*315,84*	*1.806,76*	*560,00*	*31,0*
4023 Prevozni stroški in storitve	31.266,02	39.757,15	42.055,00	105,8
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	*4.754,09*	*7.243,76*	*7.800,00*	*107,7*
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	*5.436,87*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
402304 Pristojbine za registracijo vozil	*674,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	*2.713,43*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,0*
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	*550,00*	*555,00*	*555,00*	*100,0*
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	*17.137,60*	*21.458,39*	*23.200,00*	*108,1*
4024 Izdatki za službena potovanja	5.469,01	8.065,00	8.065,00	100,0
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	*354,00*	*400,00*	*400,00*	*100,0*
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	*0,00*	*320,00*	*320,00*	*100,0*
402402 Stroški prevoza v državi	*4.768,38*	*6.509,00*	*6.509,00*	*100,0*
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	*96,00*	*316,00*	*316,00*	*100,0*
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	*0,00*	*100,00*	*100,00*	*100,0*
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	*250,63*	*420,00*	*420,00*	*100,0*
4025 Tekoče vzdrževanje	2.418.585,02	2.669.053,96	2.449.522,92	91,8

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	**(2)**	**(3)**	**(3)/(2)**
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	*49.041,41*	*50.295,04*	*57.533,00*	*114,4*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*116.050,64*	*120.000,00*	*120.000,00*	*100,0*
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	*1.881,46*	*2.971,85*	*3.500,00*	*117,8*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	*2.176.332,11*	*2.401.288,93*	*2.134.219,92*	*88,9*
402504 Zavarovalne premije za objekte	*18.775,10*	*18.413,40*	*20.000,00*	*108,6*
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	*12.111,11*	*10.181,13*	*12.100,00*	*118,9*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	*6.159,85*	*26.938,66*	*64.570,00*	*239,7*
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	*35.607,03*	*35.000,00*	*35.000,00*	*100,0*
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	*2.626,31*	*3.964,95*	*2.600,00*	*65,6*
4026 Poslovne najemnine in zakupnine	13.836,66	12.034,06	32.500,00	270,1
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	*0,00*	*0,00*	*20.000,00*	---
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	*9.466,25*	*4.500,00*	*4.500,00*	*100,0*
402604 Najem strojne računalniške opreme	*1.904,44*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	*2.465,97*	*2.534,06*	*3.000,00*	*118,4*
4027 Kazni in odškodnine	4.603,36	14.700,00	14.700,00	100,0
402799 Druge odškodnine in kazni	*4.603,36*	*14.700,00*	*14.700,00*	*100,0*
4029 Drugi operativni odhodki	401.197,70	492.340,66	437.479,85	88,9
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	*2.000,00*	*2.000,00*	*2.000,00*	*100,0*
402901 Plačila avtorskih honorarjev	*1.156,03*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	*17.348,80*	*20.123,50*	*18.264,56*	*90,8*
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	*519,34*	*700,00*	*700,00*	*100,0*
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	*105.374,72*	*103.489,98*	*104.981,91*	*101,4*
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	*3.703,62*	*5.240,00*	*5.240,00*	*100,0*
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	*20.858,34*	*22.088,10*	*25.000,00*	*113,2*
402999 Drugi operativni odhodki	*203.082,65*	*267.108,48*	*226.044,38*	*84,6*
4029992 NEGATIVNE OBRESTI EZR	*7.544,47*	*10.028,15*	*9.500,00*	*94,7*
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	*6.633,41*	*9.334,00*	*9.334,00*	*100,0*
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	*29.036,27*	*41.667,03*	*25.000,00*	*60,0*
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	*127,86*	*170,12*	*215,00*	*126,4*
402931 Plačila bančnih storitev	*1.183,28*	*1.500,00*	*2.000,00*	*133,3*
402937 Stroški davčnih postopkov	*1.304,13*	*4.790,00*	*5.000,00*	*104,4*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	*1.324,78*	*3.101,30*	*3.200,00*	*103,2*
403 Plačila domačih obresti	**44.940,78**	**50.500,00**	**35.000,00**	**69,3**
4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam	44.940,78	50.500,00	35.000,00	69,3
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	*468,15*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	*44.472,63*	*49.500,00*	*34.000,00*	*68,7*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
409 Rezerve	**501.716,50**	**394.976,05**	**390.000,00**	**98,7**
4090 Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,5
409000 Splošna proračunska rezervacija	*0,00*	*71.960,00*	*150.000,00*	*208,5*
4091 Proračunska rezerva	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,3
409100 Proračunska rezerva	*501.716,50*	*323.016,05*	*240.000,00*	*74,3*
41 TEKOČI TRANSFERI	**7.570.564,19**	**7.945.619,28**	**8.191.852,32**	**103,1**
410 Subvencije	**661.904,58**	**607.836,96**	**515.457,64**	**84,8**
4100 Subvencije javnim podjetjem	508.962,48	461.574,00	368.457,64	79,8
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	*508.962,48*	*461.574,00*	*368.457,64*	*79,8*
4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	152.942,10	146.262,96	147.000,00	100,5
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	*69.942,11*	*71.262,96*	*71.000,00*	*99,6*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	*82.999,99*	*75.000,00*	*76.000,00*	*101,3*
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom	**4.193.211,00**	**4.347.554,44**	**4.631.230,00**	**106,5**
4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,1
411103 Darilo ob rojstvu otroka	*66.800,00*	*64.000,00*	*66.000,00*	*103,1*
4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.574,68	30.000,00	30.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	*29.574,68*	*30.000,00*	*30.000,00*	*100,0*
4117 Štipendije	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,4
411799 Druge štipendije	*32.618,80*	*31.188,69*	*36.000,00*	*115,4*
4119 Drugi transferi posameznikom	4.064.217,52	4.222.365,75	4.499.230,00	106,6
411900 Regresiranje prevozov v šolo	*695.701,99*	*685.917,12*	*751.830,00*	*109,6*
411902 Doplačila za šolo v naravi	*18.270,00*	*19.000,00*	*19.000,00*	*100,0*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	*442.715,57*	*504.030,00*	*507.000,00*	*100,6*
411920 Subvencioniranje stanarin	*54.582,27*	*55.000,00*	*58.000,00*	*105,5*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	*2.393.064,84*	*2.445.157,89*	*2.634.400,00*	*107,7*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	*161.492,49*	*149.000,00*	*172.000,00*	*115,4*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	*298.390,36*	*364.260,74*	*357.000,00*	*98,0*
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	**461.373,02**	**474.789,74**	**454.052,00**	**95,6**
4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	461.373,02	474.789,74	454.052,00	95,6
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	*461.373,02*	*474.789,74*	*454.052,00*	*95,6*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
413 Drugi tekoči domači transferi	**2.254.075,59**	**2.515.438,14**	**2.591.112,68**	**103,0**
4130 Tekoči transferi občinam	49.063,29	61.543,00	61.835,00	100,5
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	*49.063,29*	*61.543,00*	*61.835,00*	*100,5*
4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	148.308,67	160.000,00	160.000,00	100,0
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	*148.308,67*	*160.000,00*	*160.000,00*	*100,0*
4133 Tekoči transferi v javne zavode	2.044.191,47	2.281.019,99	2.356.115,53	103,3
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	*647.985,83*	*738.253,71*	*896.784,17*	*121,5*
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	*2.402,31*	*3.595,52*	*3.623,75*	*100,8*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	*1.393.634,66*	*1.538.909,26*	*1.455.455,79*	*94,6*
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	*168,67*	*261,50*	*251,82*	*96,3*
4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	12.512,16	12.875,15	13.162,15	102,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*12.512,16*	*12.875,15*	*13.162,15*	*102,2*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
42 INVESTICIJSKI ODHODKI	**4.576.181,78**	**4.886.190,53**	**6.596.964,61**	**135,0**
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev	**4.576.181,78**	**4.886.190,53**	**6.596.964,61**	**135,0**
4200 Nakup zgradb in prostorov	0,00	18.500,00	300.000,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	*0,00*	*18.500,00*	*300.000,00*	---
4201 Nakup prevoznih sredstev	118.040,00	49.554,00	0,00	0,0
420101 Nakup avtomobilov	*0,00*	*18.290,00*	*0,00*	*0,0*
420102 Nakup avtobusov in minibusov	*0,00*	*31.264,00*	*0,00*	*0,0*
420104 Nakup reševalnih vozil	*118.040,00*	*0,00*	*0,00*	---
4202 Nakup opreme	157.147,94	321.268,40	413.647,37	128,8
420200 Nakup pisarniškega pohištva	*328,50*	*6.750,48*	*2.000,00*	*29,6*
420201 Nakup pisarniške opreme	*89,95*	*5.686,00*	*4.000,00*	*70,4*
420202 Nakup strojne računalniške opreme	*9.837,69*	*12.616,80*	*10.000,00*	*79,3*
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	*0,00*	*390,00*	*0,00*	*0,0*
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	*902,80*	*500,00*	*1.000,00*	*200,0*
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	*33.378,72*	*38.400,00*	*38.400,00*	*100,0*
420299 Nakup druge opreme in napeljav	*50.731,37*	*166.459,68*	*119.991,37*	*72,1*
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	*0,00*	*29.335,00*	*125.300,00*	*427,1*
420233 Nakup gasilske opreme	*48,82*	*500,00*	*500,00*	*100,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	*12.914,56*	*3.046,44*	*2.456,00*	*80,6*
420239 Nakup avdiovizualne opreme	*3.670,00*	*0,00*	*0,00*	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	*45.245,53*	*7.584,00*	*10.000,00*	*131,9*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	*0,00*	*50.000,00*	*100.000,00*	*200,0*
4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	2.571.916,46	2.807.113,66	3.856.874,24	137,4
420400 Priprava zemljišča	*18.909,70*	*71.735,07*	*30.000,00*	*41,8*
420401 Novogradnje	*200.224,82*	*79.829,67*	*235.000,00*	*294,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	*2.352.781,94*	*2.655.548,92*	*3.591.874,24*	*135,3*
4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove	793.109,86	676.011,37	916.016,40	135,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	*793.109,86*	*676.011,37*	*916.016,40*	*135,5*
4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev	585.023,35	406.000,00	406.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	*585.023,35*	*406.000,00*	*406.000,00*	*100,0*
4207 Nakup nematerialnega premoženja	3.050,00	0,00	0,00	---
420703 Nakup licenčne programske opreme	*3.050,00*	*0,00*	*0,00*	---
4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	347.894,17	607.743,10	704.426,60	115,9
420800 Študija o izvedljivosti projekta	*9.210,53*	*0,00*	*0,00*	---
420801 Investicijski nadzor	*45.584,77*	*54.600,72*	*101.933,99*	*186,7*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	*262.298,21*	*518.142,38*	*562.492,61*	*108,6*

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020	1. OBRAVNAVA 2021	Indeks
	(1)	(2)	(3)	(3)/(2)
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	*30.800,66*	*35.000,00*	*40.000,00*	*114,3*
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI	**403.101,23**	**447.902,90**	**569.813,01**	**127,2**
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	**37.877,74**	**42.161,25**	**100.000,00**	**237,2**
4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.877,74	42.161,25	100.000,00	237,2
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	*37.877,74*	*42.161,25*	*100.000,00*	*237,2*
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	**365.223,49**	**405.741,65**	**469.813,01**	**115,8**
4323 Investicijski transferi javnim zavodom	365.223,49	405.741,65	469.813,01	115,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	*365.223,49*	*405.741,65*	*469.813,01*	*115,8*

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL	**-26.639,98**	**-197.728,24**	**-503.427,20**	**254,6**
(I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki)				
III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**18.300,80**	**-147.228,24**	**-468.427,20**	**318,2**
(I. - 7102) - (II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti)				
III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ)	**2.540.841,71**	**3.436.593,25**	**3.476.714,63**	**101,2**
(70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi)				

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
750 Prejeta vračila danih posojil	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**
7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0,00	0,00	0,00	---
750000 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov - kratkoročna posojila	*0,00*	*0,00*	*0,00*	---
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**---**

C. RAČUN FINANCIRANJA

v EUR

Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
VII. ZADOLŽEVANJE (500+501)	**503.250,00**	**1.046.980,00**	**370.727,58**	**35,4**
50 ZADOLŽEVANJE	**503.250,00**	**1.046.980,00**	**370.727,58**	**35,4**
500 Domače zadolževanje	**503.250,00**	**1.046.980,00**	**370.727,58**	**35,4**
5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah	0,00	683.000,00	0,00	0,0
500101 Najeti krediti pri poslovnih bankah - dolgoročni krediti	*0,00*	*683.000,00*	*0,00*	*0,0*
5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih	503.250,00	363.980,00	370.727,58	101,9
500307 Najeti krediti pri državnem proračunu - dolgoročni krediti	*503.250,00*	*363.980,00*	*370.727,58*	*101,9*
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551)	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
55 ODPLAČILA DOLGA	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
550 Odplačila domačega dolga	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam	735.450,88	504.358,08	452.658,12	89,8
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	*735.450,88*	*504.358,08*	*452.658,12*	*89,8*
5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem	105.117,94	158.725,58	214.642,26	135,2
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	*105.117,94*	*158.725,58*	*214.642,26*	*135,2*
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)	**-363.958,80**	**186.168,10**	**-800.000,00**	**---**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)	**-337.318,82**	**383.896,34**	**-296.572,80**	**---**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.)	**26.639,98**	**197.728,24**	**503.427,20**	**254,6**
XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET	**424.087,53**	**59.440,62**	**800.000,00**	

1. OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

II. POSEBNI DEL

Odhodki in drugi izdatki proračuna občine ZR-RE za leto so po proračunskih uporabnikih izkazani kot sledi:

A. Bilanca odhodkov

1000 - OBČINSKI SVET ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1000	**OBČINSKI SVET**	**80.085,72**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,0**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**80.085,72**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,0**
0101	**Politični sistem**	**80.085,72**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,0**
01019001	***Dejavnost občinskega sveta***	***80.085,72***	***77.000,00***	***77.000,00***	***100,0***
01101	*Stroški dela občinskega sveta*	*55.056,49*	*48.000,00*	*48.000,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	55.056,49	48.000,00	48.000,00	100,0
01104	*Sejnine delovnih teles občinskega sveta*	*6.223,19*	*6.000,00*	*6.000,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	6.223,19	6.000,00	6.000,00	100,0
01105	*Delovanje političnih strank*	*18.806,04*	*23.000,00*	*23.000,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.806,04	23.000,00	23.000,00	100,0

2000 - NADZORNI ODBOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
2000	**NADZORNI ODBOR**	**4.798,40**	**9.290,00**	**9.290,00**	**100,0**
02	**EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA**	**4.798,40**	**9.290,00**	**9.290,00**	**100,0**
0203	**Fiskalni nadzor**	**4.798,40**	**9.290,00**	**9.290,00**	**100,0**
02039001	***Dejavnost nadzornega odbora***	***4.798,40***	***9.290,00***	***9.290,00***	***100,0***
02201	*Stroški dela Nadzornega odbora*	*3.582,14*	*3.850,00*	*3.850,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.582,14	3.850,00	3.850,00	100,0
02203	*Stroški prevoza Nadzornega odbora*	*0,00*	*150,00*	*150,00*	*100,0*
402402	Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	100,0
02204	*Delovanje Nadzornega odbora*	*1.216,26*	*5.290,00*	*5.290,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	984,46	5.050,00	5.050,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	231,80	240,00	240,00	100,0

3000 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
3000	**ŽUPAN**	**247.575,02**	**359.280,15**	**419.570,15**	**116,8**
01	**POLITIČNI SISTEM**	**152.310,49**	**184.648,00**	**174.648,00**	**94,6**
0101	**Politični sistem**	**152.310,49**	**184.648,00**	**174.648,00**	**94,6**
01019003	***Dejavnost župana in podžupanov***	***152.310,49***	***184.648,00***	***174.648,00***	***94,6***
01301	*Nadomestilo za delo župana in podžupanov*	*62.115,77*	*65.698,00*	*65.698,00*	*100,0*
400000	Osnovne plače	40.587,22	40.621,00	40.621,00	100,0
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.943,23	2.600,00	2.600,00	100,0
400100	Regres za letni dopust	886,63	941,00	941,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	827,20	707,00	707,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	383,52	500,00	500,00	100,0
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.852,42	3.900,00	3.900,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.855,59	3.000,00	3.000,00	100,0
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,70	250,00	250,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	26,11	30,00	30,00	100,0
401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,49	50,00	50,00	100,0
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,28	320,00	320,00	100,0
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.494,57	3.359,00	3.359,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	16,00	16,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1,40	20,00	20,00	100,0
402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	6.633,41	9.334,00	9.334,00	100,0
01302	*Materialni stroški urada župana*	*90.194,72*	*118.950,00*	*108.950,00*	*91,6*
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	58.490,07	85.000,00	75.000,00	88,2
402009	Izdatki za reprezentanco	16.968,61	15.750,00	15.750,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	14.736,04	18.200,00	18.200,00	100,0

3000 - ŽUPAN *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**19.694,35**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**19.694,35**	**20.000,00**	**20.000,00**	**100,0**
04039002	***Izvedba protokolarnih dogodkov***	***19.694,35***	***20.000,00***	***20.000,00***	***100,0***
04301	*Izvedba protokolarnih dogodkov*	*19.694,35*	*20.000,00*	*20.000,00*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**75.570,18**	**82.672,15**	**74.922,15**	**90,6**
1803	**Programi v kulturi**	**68.606,68**	**75.010,00**	**67.260,00**	**89,7**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***68.606,68***	***75.010,00***	***67.260,00***	***89,7***
18305	*Transferi neprofitnim organizacijam*	*68.606,68*	*75.010,00*	*67.260,00*	*89,7*
402999	Drugi operativni odhodki	16.026,68	16.260,00	16.260,00	100,0
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.580,00	58.750,00	51.000,00	86,8
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**6.963,50**	**7.662,15**	**7.662,15**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***6.963,50***	***7.662,15***	***7.662,15***	***100,0***
18306	*Transferi drugim izvajalcem javnih služb*	*6.963,50*	*7.662,15*	*7.662,15*	*100,0*
413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,0
23	**INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI**	**0,00**	**71.960,00**	**150.000,00**	**208,5**
2303	**Splošna proračunska rezervacija**	**0,00**	**71.960,00**	**150.000,00**	**208,5**
23039001	***Splošna proračunska rezervacija***	***0,00***	***71.960,00***	***150.000,00***	***208,5***
23410	*Splošna proračunska rezervacija*	*0,00*	*71.960,00*	*150.000,00*	*208,5*
409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,5

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4001	**OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA**	**2.153.304,58**	**2.247.793,44**	**2.293.805,00**	**102,1**
04	**SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE**	**8.118,99**	**9.000,00**	**13.000,00**	**144,4**
0403	**Druge skupne administrativne službe**	**8.118,99**	**9.000,00**	**13.000,00**	**144,4**
04039001	***Obveščanje domače in tuje javnosti***	***8.118,99***	***9.000,00***	***13.000,00***	***144,4***
04401	*Oglaševanje občinske uprave*	*8.118,99*	*9.000,00*	*13.000,00*	*144,4*
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,4
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**1.501.398,48**	**1.681.917,48**	**1.706.805,00**	**101,5**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**1.501.398,48**	**1.681.917,48**	**1.706.805,00**	**101,5**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***1.292.643,44***	***1.420.195,81***	***1.494.805,00***	***105,3***
06413	*Stroški dela občinske uprave*	*996.238,89*	*1.031.210,00*	*1.120.745,00*	*108,7*
400000	Osnovne plače	739.655,93	772.200,00	847.502,00	109,8
400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.363,36	35.000,00	42.000,00	120,0
400100	Regres za letni dopust	29.480,46	31.980,00	31.994,00	100,0
400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.357,86	27.000,00	27.000,00	100,0
400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.398,82	9.500,00	9.500,00	100,0
400400	Sredstva za nadurno delo	9.638,34	10.000,00	10.000,00	100,0
400900	Jubilejne nagrade	721,89	0,00	289,00	---
401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.223,06	75.500,00	75.500,00	100,0
401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.052,21	52.200,00	55.600,00	106,5
401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.205,35	4.500,00	4.500,00	100,0
401200	Prispevek za zaposlovanje	522,94	530,00	510,00	96,2
401300	Prispevek za starševsko varstvo	793,49	800,00	850,00	106,3
401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.825,18	12.000,00	15.500,00	129,2

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
06420	*Pisarniški in splošni material za delovanje OU*	*41.782,98*	*51.175,31*	*58.500,00*	*114,3*
402000	Pisarniški material in storitve	9.319,92	10.609,31	12.000,00	113,1
402001	Čistilni material in storitve	22.436,04	24.066,00	25.000,00	103,9
402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.505,00	3.000,00	3.000,00	100,0
402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.852,49	4.500,00	4.500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	1.119,70	2.000,00	2.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	3.549,83	7.000,00	12.000,00	171,4
06422	*Energija in komunalne storitve za delovanje OU*	*69.712,02*	*101.060,00*	*104.500,00*	*103,4*
402200	Električna energija	25.322,03	39.831,60	40.000,00	100,4
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.929,58	15.000,00	15.000,00	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	3.758,35	5.000,00	6.000,00	120,0
402204	Odvoz smeti	7.578,80	9.000,00	10.000,00	111,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.738,63	9.728,40	9.500,00	97,7
402206	Poštnina in kurirske storitve	13.384,63	22.500,00	24.000,00	106,7
06423	*Prevozni stroški in storitve OU*	*13.980,14*	*17.055,00*	*17.055,00*	*100,0*
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.605,81	6.000,00	6.000,00	100,0
402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.436,87	5.000,00	5.000,00	100,0
402304	Pristojbine za registracijo vozil	674,03	1.000,00	1.000,00	100,0
402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.713,43	4.500,00	4.500,00	100,0
402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	550,00	555,00	555,00	100,0
06424	*Izdatki za službena potovanja OU*	*2.973,04*	*4.470,00*	*4.470,00*	*100,0*
402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	354,00	350,00	350,00	100,0
402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	320,00	320,00	100,0
402402	Stroški prevoza v državi	2.273,81	3.000,00	3.000,00	100,0
402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	96,00	300,00	300,00	100,0
402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	100,00	100,00	100,0
402499	Drugi izdatki za službena potovanja	249,23	400,00	400,00	100,0

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
06429	*Drugi operativni odhodki za delovanje OU*	*118.893,08*	*153.682,50*	*127.700,00*	*83,1*
402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.172,00	16.476,00	18.000,00	109,3
402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.881,46	2.971,85	3.500,00	117,8
402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	9.466,25	4.500,00	4.500,00	100,0
402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.156,03	1.000,00	1.000,00	100,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.955,82	5.994,35	3.500,00	58,4
402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	519,34	700,00	700,00	100,0
402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.471,82	5.000,00	5.000,00	100,0
402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.036,27	41.667,03	25.000,00	60,0
402931	Plačila bančnih storitev	1.183,28	1.500,00	2.000,00	133,3
402937	Stroški davčnih postopkov	1.304,13	4.790,00	5.000,00	104,4
402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	20.858,34	22.088,10	25.000,00	113,2
402999	Drugi operativni odhodki	37.343,87	36.967,02	25.000,00	67,6
4029992	NEGATIVNE OBRESTI EZR	7.544,47	10.028,15	9.500,00	94,7
06430	*Stroški skupnega prekrškovnega organa*	*49.063,29*	*61.543,00*	*61.835,00*	*100,5*
413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	49.063,29	61.543,00	61.835,00	100,5
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***208.755,04***	***261.721,67***	***212.000,00***	***81,0***
06440	*Vzdrževanje objektov in opreme*	*191.431,25*	*213.480,69*	*190.500,00*	*89,2*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	36.820,39	44.446,32	48.500,00	109,1
402504	Zavarovalne premije za objekte	18.775,10	18.413,40	20.000,00	108,6
402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.995,56	9.332,97	11.000,00	117,9
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.373,13	5.000,00	5.000,00	100,0
402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	35.607,03	35.000,00	35.000,00	100,0
402604	Najem strojne računalniške opreme	1.904,44	5.000,00	5.000,00	100,0
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.955,60	96.288,00	66.000,00	68,5

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
06441 Nakup osnovnih sredstev	*14.857,82*	*45.706,92*	*18.500,00*	*40,5*
420101 Nakup avtomobilov	0,00	18.290,00	0,00	0,0
420200 Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.750,48	2.000,00	29,6
420201 Nakup pisarniške opreme	89,95	5.686,00	4.000,00	70,4
420202 Nakup strojne računalniške opreme	9.837,69	12.000,00	10.000,00	83,3
420203 Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	390,00	0,00	0,0
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	902,80	500,00	1.000,00	200,0
420233 Nakup gasilske opreme	48,82	500,00	500,00	100,0
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	928,56	1.590,44	1.000,00	62,9
420703 Nakup licenčne programske opreme	3.050,00	0,00	0,00	---
06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	*2.465,97*	*2.534,06*	*3.000,00*	*118,4*
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.465,97	2.534,06	3.000,00	118,4
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**643.787,11**	**556.875,96**	**574.000,00**	**103,1**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**58.763,76**	**60.000,00**	**60.000,00**	**100,0**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***58.763,76***	***60.000,00***	***60.000,00***	***100,0***
16459 GEODETSKE STORITVE	*58.763,76*	*60.000,00*	*60.000,00*	*100,0*
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,0
1603 Komunalna dejavnost	**0,00**	**80.875,96**	**98.000,00**	**121,2**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***0,00***	***80.875,96***	***98.000,00***	***121,2***
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	*0,00*	*80.875,96*	*98.000,00*	*121,2*
420401 Novogradnje	0,00	0,00	50.000,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	67.586,96	40.000,00	59,2
420801 Investicijski nadzor	0,00	2.135,00	5.000,00	234,2
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	11.154,00	3.000,00	26,9

4001 - OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**585.023,35**	**416.000,00**	**416.000,00**	**100,0**
16069002 Nakup zemljišč	***585.023,35***	***416.000,00***	***416.000,00***	***100,0***
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ	*585.023,35*	*416.000,00*	*416.000,00*	*100,0*
402799 Druge odškodnine in kazni	0,00	10.000,00	10.000,00	100,0
420600 Nakup zemljišč	585.023,35	406.000,00	406.000,00	100,0

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**44.940,78**	**50.500,00**	**35.000,00**	**69,3**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**44.940,78**	**50.500,00**	**35.000,00**	**69,3**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**44.940,78**	**50.500,00**	**35.000,00**	**69,3**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***44.940,78***	***50.500,00***	***35.000,00***	***69,3***
22401	*Plačilo obresti bankam*	*44.940,78*	*50.500,00*	*35.000,00*	*69,3*
403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	468,15	1.000,00	1.000,00	100,0
403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	44.472,63	49.500,00	34.000,00	68,7

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4003	**ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**	**5.329.939,86**	**5.773.190,56**	**6.798.579,54**	**117,8**
07	**OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH**	**275.606,74**	**288.282,00**	**353.500,00**	**122,6**
0703	**Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami**	**275.606,74**	**288.282,00**	**353.500,00**	**122,6**
07039001	***Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***39.432,09***	***36.120,75***	***38.500,00***	***106,6***
07400	*Zaščitna oprema za civilno zaščito*	*5.233,64*	*5.866,91*	*5.000,00*	*85,2*
402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.253,13	4.866,91	4.000,00	82,2
420299	Nakup druge opreme in napeljav	980,51	1.000,00	1.000,00	100,0
07402	*Operativni odhodki za civilno zaščito*	*23.698,45*	*19.753,84*	*23.000,00*	*116,4*
402999	Drugi operativni odhodki	23.698,45	19.753,84	23.000,00	116,4
07404	*Študije na področju civilne zaščite*	*10.500,00*	*10.500,00*	*10.500,00*	*100,0*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,0
07039002	***Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč***	***236.174,65***	***252.161,25***	***315.000,00***	***124,9***
07411	*Delovanje Občinske gasilske zveze*	*198.296,91*	*210.000,00*	*215.000,00*	*102,4*
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	198.296,91	210.000,00	215.000,00	102,4
07412	*Investicijski transferi združenjem za požarno varnost*	*37.877,74*	*42.161,25*	*100.000,00*	*237,2*
431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.877,74	42.161,25	100.000,00	237,2
08	**NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST**	**14.665,12**	**14.350,00**	**14.350,00**	**100,0**
0802	**Policijska in kriminalistična dejavnost**	**14.665,12**	**14.350,00**	**14.350,00**	**100,0**
08029001	***Prometna varnost***	***14.665,12***	***14.350,00***	***14.350,00***	***100,0***
08401	*Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu*	*267,96*	*350,00*	*350,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	267,96	350,00	350,00	100,0
08402	*Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.*	*14.397,16*	*14.000,00*	*14.000,00*	*100,0*
402099	Drugi splošni material in storitve	14.397,16	14.000,00	14.000,00	100,0

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	**50.557,52**	**48.687,00**	**40.000,00**	**82,2**
1104 Gozdarstvo	**50.557,52**	**48.687,00**	**40.000,00**	**82,2**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	***50.557,52***	***48.687,00***	***40.000,00***	***82,2***
11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti	*50.557,52*	*48.687,00*	*40.000,00*	*82,2*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,2
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	**0,00**	**0,00**	**47.790,00**	**---**
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	**0,00**	**0,00**	**47.790,00**	**---**
12049001 Oskrba s plinom	***0,00***	***0,00***	***47.790,00***	***---***
12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO	*0,00*	*0,00*	*10.000,00*	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	---
12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA	*0,00*	*0,00*	*37.790,00*	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	37.790,00	---
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	**3.020.425,92**	**2.607.841,40**	**2.969.835,01**	**113,9**
1302 Cestni promet in infrastruktura	**3.008.439,92**	**2.606.385,40**	**2.965.379,01**	**113,8**
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	***1.820.043,59***	***1.716.000,00***	***1.063.360,26***	***62,0***
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin	*1.262.007,09*	*1.186.000,00*	*1.063.360,26*	*89,7*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.262.007,09	1.186.000,00	1.063.360,26	89,7
13402 Tekoči transferi za komunalno dejavnost	*558.036,50*	*530.000,00*	*0,00*	*0,0*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	558.036,50	530.000,00	0,00	0,0

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***918.747,18***	***612.813,48***	***1.615.868,75***	***263,7***
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	*843.904,93*	*488.413,48*	*1.528.508,75*	*313,0*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	7.561,76	---
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	33.378,72	38.400,00	38.400,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	810.526,21	450.013,48	1.437.119,81	319,4
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	22.713,59	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	22.713,59	---
13407 Študije na področju cestne infrastrukture	*74.842,25*	*124.400,00*	*87.360,00*	*70,2*
420801 Investicijski nadzor	18.824,17	15.227,00	15.000,00	98,5
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	56.018,08	109.173,00	72.360,00	66,3
13029003 Urejanje cestnega prometa	***34.384,61***	***65.644,92***	***73.000,00***	***111,2***
13410 Avtobusna postajališča	*24.059,14*	*36.210,73*	*31.000,00*	*85,6*
402999 Drugi operativni odhodki	4.074,00	2.000,00	2.000,00	100,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.985,14	34.210,73	29.000,00	84,8
13411 Parkirišča	*10.325,47*	*29.434,19*	*42.000,00*	*142,7*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.656,30	19.654,19	35.000,00	178,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	669,17	9.780,00	7.000,00	71,6
13029004 Cestna razsvetljava	***235.264,54***	***211.927,00***	***213.150,00***	***100,6***
13414 Tokovina za javno razsvetljavo	*100.192,64*	*98.150,00*	*98.150,00*	*100,0*
402200 Električna energija	100.192,64	98.150,00	98.150,00	100,0
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave	*34.137,49*	*39.577,00*	*40.000,00*	*101,1*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.137,49	39.577,00	40.000,00	101,1
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	*100.934,41*	*74.200,00*	*75.000,00*	*101,1*
420401 Novogradnje	69.867,69	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.895,52	74.200,00	75.000,00	101,1
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	1.171,20	0,00	0,00	---

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1306 Telekomunikacije in pošta	**11.986,00**	**1.456,00**	**4.456,00**	**306,0**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	***11.986,00***	***1.456,00***	***4.456,00***	***306,0***
13440 Gradnja širokopasovnih povezav	*11.986,00*	*1.456,00*	*1.456,00*	*100,0*
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	11.986,00	1.456,00	1.456,00	100,0
13441 Razvoj pametnega mesta	*0,00*	*0,00*	*3.000,00*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**735.632,66**	**1.019.574,18**	**805.845,70**	**79,0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**729.352,46**	**1.013.174,18**	**772.145,70**	**76,2**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***28.487,63***	***26.100,59***	***36.000,00***	***137,9***
15401 Ravnanje z odpadki	*28.487,63*	*26.100,59*	*36.000,00*	*137,9*
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	28.487,63	25.100,59	35.000,00	139,4
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***700.864,83***	***987.073,59***	***736.145,70***	***74,6***
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo	*219.459,18*	*223.181,41*	*199.762,63*	*89,5*
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	192.139,18	193.092,00	184.762,63	95,7
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	27.320,00	30.089,41	15.000,00	49,9
15411 Gradnja kanalizacij in ČN	*459.908,54*	*739.500,14*	*509.183,07*	*68,9*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	2.588,38	---
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	196.440,32	192.157,00	183.695,01	95,6
420401 Novogradnje	49.994,55	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	49.996,00	392.343,14	107.571,49	27,4
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	163.477,67	155.000,00	175.000,00	112,9
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	5.151,43	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.176,76	---
15414 Gospodarske javne službe	*5.000,00*	*5.000,00*	*5.000,00*	*100,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	*16.497,11*	*19.392,04*	*22.200,00*	*114,5*
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	1.324,78	3.101,30	3.200,00	103,2
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.172,33	16.290,74	19.000,00	116,6
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov	**6.280,20**	**6.400,00**	**33.700,00**	**526,6**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	***6.280,20***	***6.400,00***	***33.700,00***	***526,6***
15501 Urejanje vodotokov	*6.280,20*	*6.400,00*	*33.700,00*	*526,6*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.645,00	3.700,00	3.700,00	100,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.635,20	2.700,00	30.000,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**731.335,40**	**1.471.439,93**	**2.327.258,83**	**158,2**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	**95.287,30**	**133.954,00**	**115.000,00**	**85,9**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	***30.800,66***	***35.000,00***	***40.000,00***	***114,3***
16401 Urbanizem in geodetske storitve	*30.800,66*	*35.000,00*	*40.000,00*	*114,3*
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.800,66	35.000,00	40.000,00	114,3
16029003 Prostorsko načrtovanje	***64.486,64***	***98.954,00***	***75.000,00***	***75,8***
16405 Strateško načrtovanje	*64.486,64*	*98.954,00*	*75.000,00*	*75,8*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	64.486,64	98.954,00	75.000,00	75,8
1603 Komunalna dejavnost	**340.583,24**	**1.007.903,03**	**1.890.258,83**	**187,5**
16039001 Oskrba z vodo	***340.583,24***	***978.568,03***	***1.364.958,83***	***139,5***
16411 Študije o vodooskrbi	*35.655,70*	*112.505,87*	*28.000,00*	*24,9*
402999 Drugi operativni odhodki	17.255,70	19.000,00	19.000,00	100,0
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	18.400,00	93.505,87	6.000,00	6,4

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
16413 Investicije v vodooskrbne sisteme	*304.927,54*	*866.062,16*	*1.336.958,83*	*154,4*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10.374,05	---
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	13.522,66	13.980,00	103,4
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	120.382,98	76.325,00	0,00	0,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	135.453,28	776.214,50	1.253.793,55	161,5
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.880,75	0,00	0,00	---
420800 Študija o izvedljivosti projekta	9.210,53	0,00	0,00	---
420801 Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.068,97	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	38.742,26	---
16039003 Objekti za rekreacijo	***0,00***	***29.335,00***	***25.300,00***	***86,3***
16406 Objekti za rekreacijo	*0,00*	*29.335,00*	*25.300,00*	*86,3*
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	29.335,00	25.300,00	86,3
16039005 Druge komunalne dejavnosti	***0,00***	***0,00***	***500.000,00***	***---***
16418 Urejanje javnih površin	*0,00*	*0,00*	*500.000,00*	*---*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	400.000,00	---
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	100.000,00	---
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje	**230.976,58**	**277.000,00**	**250.000,00**	**90,3**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje	***79.615,71***	***80.000,00***	***80.000,00***	***100,0***
16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov	*79.615,71*	*80.000,00*	*80.000,00*	*100,0*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.615,71	80.000,00	80.000,00	100,0
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju	***151.360,87***	***197.000,00***	***170.000,00***	***86,3***
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	*116.050,64*	*120.000,00*	*120.000,00*	*100,0*
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	116.050,64	120.000,00	120.000,00	100,0
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj	*35.310,23*	*77.000,00*	*50.000,00*	*64,9*
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.310,23	77.000,00	50.000,00	64,9

4003 - ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	**64.488,28**	**52.582,90**	**72.000,00**	**136,9**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč	***64.488,28***	***52.582,90***	***72.000,00***	***136,9***
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica	*64.488,28*	*52.582,90*	*72.000,00*	*136,9*
420400 Priprava zemljišča	18.909,70	23.599,34	30.000,00	127,1
420401 Novogradnje	45.578,58	21.885,16	40.000,00	182,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.098,40	2.000,00	28,2
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	**501.716,50**	**323.016,05**	**240.000,00**	**74,3**
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	**501.716,50**	**323.016,05**	**240.000,00**	**74,3**
23029001 Rezerva občine	***501.716,50***	***323.016,05***	***240.000,00***	***74,3***
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče	*501.716,50*	*323.016,05*	*240.000,00*	*74,3*
409100 Proračunska rezerva	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,3

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4004	**ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**	**7.772.507,35**	**7.968.821,89**	**8.562.217,00**	**107,5**
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**53.429,48**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,0**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**53.429,48**	**55.000,00**	**55.000,00**	**100,0**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***53.429,48***	***55.000,00***	***55.000,00***	***100,0***
10403	*Javna dela*	*53.429,48*	*55.000,00*	*55.000,00*	*100,0*
411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,0
17	**ZDRAVSTVENO VARSTVO**	**352.510,26**	**225.000,00**	**498.000,00**	**221,3**
1702	**Primarno zdravstvo**	**23.671,72**	**13.000,00**	**16.000,00**	**123,1**
17029001	***Dejavnost zdravstvenih domov***	***23.671,72***	***13.000,00***	***16.000,00***	***123,1***
17401	*Oprema za zdravstvene namene*	*3.518,72*	*5.416,00*	*6.000,00*	*110,8*
402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.786,72	5.416,00	6.000,00	110,8
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	732,00	0,00	0,00	---
17404	*INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV*	*20.153,00*	*7.584,00*	*10.000,00*	*131,9*
420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	6.100,00	7.584,00	10.000,00	131,9
420801	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	---
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	0,00	0,00	---
432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.589,00	0,00	0,00	---
1707	**Drugi programi na področju zdravstva**	**328.838,54**	**212.000,00**	**482.000,00**	**227,4**
17079001	***Nujno zdravstveno varstvo***	***305.494,20***	***190.000,00***	***460.000,00***	***242,1***
17410	*Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane*	*148.308,67*	*160.000,00*	*160.000,00*	*100,0*
413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	148.308,67	160.000,00	160.000,00	100,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	*157.185,53*	*30.000,00*	*300.000,00*	*1.000,0*
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	300.000,00	---
420104 Nakup reševalnih vozil	118.040,00	0,00	0,00	---
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	39.145,53	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	30.000,00	0,00	0,0
17079002 Mrliško ogledna služba	***23.344,34***	***22.000,00***	***22.000,00***	***100,0***
17420 Mrliško pregledna služba	*23.344,34*	*22.000,00*	*22.000,00*	*100,0*
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.055,47	16.000,00	16.000,00	100,0
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.288,87	3.000,00	3.000,00	100,0
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.268.200,81**	**1.676.181,89**	**1.471.477,00**	**87,8**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine	**6.500,00**	**33.600,00**	**27.200,00**	**81,0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina	***0,00***	***26.500,00***	***20.000,00***	***75,5***
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	*0,00*	*26.500,00*	*20.000,00*	*75,5*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	20.000,00	---
420000 Nakup poslovnih stavb	0,00	18.500,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	0,00	0,0
18029002 Premična kulturna dediščina	***6.500,00***	***7.100,00***	***7.200,00***	***101,4***
18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME	*6.500,00*	*7.100,00*	*7.200,00*	*101,4*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	7.100,00	7.200,00	101,4
1803 Programi v kulturi	**663.658,86**	**692.790,12**	**739.722,00**	**106,8**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo	***356.273,42***	***418.367,36***	***410.580,00***	***98,1***
18401 Knjižnična dejavnost	*356.273,42*	*418.367,36*	*388.320,00*	*92,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.099,73	255.103,36	268.320,00	105,2
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.173,69	132.000,00	120.000,00	90,9
420102 Nakup avtobusov in minibusov	0,00	31.264,00	0,00	0,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
18404 Posavska potujoča knjižnica	*0,00*	*0,00*	*22.260,00*	---
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	9.915,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	12.345,00	---
18039002 Umetniški programi	***214.685,19***	***185.195,00***	***236.142,00***	***127,5***
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture	*214.685,19*	*185.195,00*	*236.142,00*	*127,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.554,07	66.657,00	98.366,00	147,6
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	118.053,96	111.538,00	104.276,00	93,5
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	11.077,16	7.000,00	33.500,00	478,6
18039003 Ljubiteljska kultura	***86.730,42***	***81.749,12***	***87.000,00***	***106,4***
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	*15.000,00*	*9.749,12*	*15.000,00*	*153,9*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	9.749,12	15.000,00	153,9
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	*71.730,42*	*72.000,00*	*72.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.730,42	70.000,00	70.000,00	100,0
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***5.969,83***	***7.478,64***	***6.000,00***	***80,2***
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice	*5.969,83*	*7.478,64*	*6.000,00*	*80,2*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	5.969,83	7.478,64	6.000,00	80,2
1804 Podpora posebnim skupinam	**8.000,00**	**7.000,00**	**5.600,00**	**80,0**
18049001 Programi veteranskih organizacij	***8.000,00***	***7.000,00***	***5.600,00***	***80,0***
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	*8.000,00*	*7.000,00*	*5.600,00*	*80,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**1.590.041,95**	**942.791,77**	**698.955,00**	**74,1**
18059001 Programi športa	***1.450.448,39***	***797.495,00***	***537.758,00***	***67,4***
18420 Transferi za športne dejavnosti	*384.699,77*	*433.445,00*	*399.958,00*	*92,3*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.508,61	123.000,00	123.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.694,18	85.140,00	84.164,00	98,9
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	157.996,98	181.305,00	160.944,00	88,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	42.500,00	44.000,00	31.850,00	72,4
18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA	*1.065.748,62*	*364.050,00*	*137.800,00*	*37,9*
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	1.800,00	60,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	7.122,85	10.600,00	36.000,00	339,6
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.022.684,26	249.773,00	0,00	0,0
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.719,51	69.827,00	60.000,00	85,9
420801 Investicijski nadzor	17.389,60	4.650,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	7.832,40	26.200,00	40.000,00	152,7
18059002 Programi za mladino	***139.593,56***	***145.296,77***	***161.197,00***	***110,9***
18430 Transferi za mladinsko dejavnost	*139.593,56*	*145.296,77*	*161.197,00*	*110,9*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.019,56	15.135,77	15.135,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.380,04	78.370,00	105.854,00	135,1
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.193,96	51.791,00	38.208,00	73,8
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	**4.047.921,24**	**4.876.640,00**	**5.352.740,00**	**109,8**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	**2.507.694,77**	**3.210.032,88**	**3.354.900,00**	**104,5**
19029001 Vrtci	***2.507.694,77***	***3.210.032,88***	***3.354.900,00***	***104,5***
19401 Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	*2.393.064,84*	*0,00*	*0,00*	*---*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.393.064,84	0,00	0,00	---
19402 Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	*94.694,13*	*0,00*	*0,00*	*---*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.694,13	0,00	0,00	---

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo	*0,00*	*576.000,00*	*449.000,00*	*78,0*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	50.000,00	50.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500.000,00	388.000,00	77,6
420801 Investicijski nadzor	0,00	16.000,00	11.000,00	68,8
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,0
19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	*19.935,80*	*69.620,00*	*100.000,00*	*143,6*
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	50.000,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	19.935,80	69.620,00	50.000,00	71,8
19406 Vrtci v občini Sevnica	*0,00*	*2.211.939,81*	*2.420.000,00*	*109,4*
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	20.000,00	---
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	2.211.939,81	2.400.000,00	108,5
19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah	*0,00*	*185.000,00*	*200.400,00*	*108,3*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	185.000,00	200.400,00	108,3
19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica	*0,00*	*44.218,08*	*30.000,00*	*67,9*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	44.218,08	30.000,00	67,9
19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah	*0,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	*0,00*	*115.754,99*	*143.000,00*	*123,5*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	115.754,99	143.000,00	123,5
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	*0,00*	*3.500,00*	*3.500,00*	*100,0*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	3.500,00	3.500,00	100,0
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni	*0,00*	*0,00*	*5.000,00*	*---*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	5.000,00	---
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje	**826.254,48**	**921.690,00**	**1.183.010,00**	**128,4**
19039001 Osnovno šolstvo	***767.701,73***	***872.690,00***	***1.034.010,00***	***118,5***
19410 Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	*15.999,00*	*14.000,00*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.999,00	14.000,00	0,00	0,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
19411 Transferi v osnovne šole	*550.151,43*	*429.500,00*	*419.500,00*	*97,7*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550.151,43	429.500,00	419.500,00	97,7
19412 Študije za investicije na področju šolstva	*31.523,44*	*0,00*	*0,00*	*---*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	31.523,44	0,00	0,00	---
19413 Investicijski transferi šolam	*170.027,86*	*242.180,00*	*300.000,00*	*123,9*
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	170.027,86	242.180,00	300.000,00	123,9
19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	*0,00*	*35.000,00*	*160.000,00*	*457,1*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	35.000,00	160.000,00	457,1
19417 Varstvo vozačev	*0,00*	*28.000,00*	*28.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	28.000,00	28.000,00	100,0
19418 Šolska tekmovanja	*0,00*	*16.000,00*	*16.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	16.000,00	16.000,00	100,0
19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del	*0,00*	*99.000,00*	*100.000,00*	*101,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	99.000,00	100.000,00	101,0
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ	*0,00*	*6.510,00*	*6.510,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	6.510,00	6.510,00	100,0
19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah	*0,00*	*2.500,00*	*4.000,00*	*160,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.500,00	4.000,00	160,0
19039002 Glasbeno šolstvo	***58.552,75***	***49.000,00***	***149.000,00***	***304,1***
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	*43.491,15*	*44.000,00*	*44.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.491,15	44.000,00	44.000,00	100,0
19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	*15.061,60*	*5.000,00*	*105.000,00*	*---*
420401 Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	---
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	61,60	0,00	0,00	---
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
1906 Pomoči šolajočim	**713.971,99**	**744.917,12**	**814.830,00**	**109,4**
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu	***713.971,99***	***744.917,12***	***814.830,00***	***109,4***
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	*713.971,99*	*744.917,12*	*814.830,00*	*109,4*
411900 Regresiranje prevozov v šolo	695.701,99	685.917,12	751.830,00	109,6
411902 Doplačila za šolo v naravi	18.270,00	19.000,00	19.000,00	100,0
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.000,00	4.000,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	36.000,00	40.000,00	111,1
20 SOCIALNO VARSTVO	**1.050.445,56**	**1.136.000,00**	**1.185.000,00**	**104,3**
2002 Varstvo otrok in družine	**66.800,00**	**64.000,00**	**66.000,00**	**103,1**
20029001 Drugi programi v pomoč družini	***66.800,00***	***64.000,00***	***66.000,00***	***103,1***
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok	*66.800,00*	*64.000,00*	*66.000,00*	*103,1*
411103 Darilo ob rojstvu otroka	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,1
2004 Izvajanje programov socialnega varstva	**983.645,56**	**1.072.000,00**	**1.119.000,00**	**104,4**
20049002 Socialno varstvo invalidov	***161.492,49***	***149.000,00***	***172.000,00***	***115,4***
20401 Socialni transferi posameznikom	*161.492,49*	*149.000,00*	*172.000,00*	*115,4*
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	161.492,49	149.000,00	172.000,00	115,4
20049003 Socialno varstvo starih	***681.110,94***	***779.000,00***	***805.000,00***	***103,3***
20410 Center za socialno delo Sevnica	*40.779,91*	*49.000,00*	*69.000,00*	*140,8*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	20.000,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.779,91	49.000,00	49.000,00	100,0
20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	*640.331,03*	*730.000,00*	*736.000,00*	*100,8*
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	442.715,57	504.030,00	507.000,00	100,6
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	194.478,32	211.970,00	229.000,00	108,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.137,14	4.000,00	0,00	0,0

4004 - ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI ***v EUR***

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih	***86.042,13***	***91.000,00***	***94.000,00***	***103,3***
20411 Socialni transferi	*86.042,13*	*91.000,00*	*94.000,00*	*103,3*
402999 Drugi operativni odhodki	1.885,18	6.000,00	6.000,00	100,0
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.574,68	30.000,00	30.000,00	100,0
411920 Subvencioniranje stanarin	54.582,27	55.000,00	58.000,00	105,5
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	***55.000,00***	***53.000,00***	***48.000,00***	***90,6***
20402 Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	*55.000,00*	*0,00*	*0,00*	*---*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	0,00	0,00	---
20403 Sofinanciranje programov društev	*0,00*	*25.000,00*	*20.000,00*	*80,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.000,00	20.000,00	80,0
20404 Dejavnost Rdečega križa	*0,00*	*27.000,00*	*27.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	27.000,00	27.000,00	100,0
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	*0,00*	*1.000,00*	*1.000,00*	*100,0*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4005	**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**899.753,55**	**1.220.329,13**	**1.482.332,70**	**121,5**
10	**TRG DELA IN DELOVNI POGOJI**	**4.433,15**	**0,00**	**4.000,00**	**---**
1003	**Aktivna politika zaposlovanja**	**4.433,15**	**0,00**	**4.000,00**	**---**
10039001	***Povečanje zaposljivosti***	***4.433,15***	***0,00***	***4.000,00***	***---***
10401	*Spodbujanje zaposlovanja*	*4.433,15*	*0,00*	*4.000,00*	*---*
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.433,15	0,00	4.000,00	---
11	**KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO**	**161.952,24**	**532.625,11**	**397.907,98**	**74,7**
1102	**Program reforme kmetijstva in živilstva**	**142.711,72**	**513.860,17**	**377.907,98**	**73,5**
11029001	***Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu***	***53.808,83***	***65.098,07***	***53.000,00***	***81,4***
11401	*Naložbe v kmetijska gospodarstva*	*40.808,83*	*52.098,07*	*40.000,00*	*76,8*
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.808,83	52.098,07	40.000,00	76,8
11403	*Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev*	*13.000,00*	*13.000,00*	*13.000,00*	*100,0*
410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,0
11029002	***Razvoj in prilagajanje podeželskih območij***	***88.153,78***	***448.762,10***	***322.907,98***	***72,0***
11405	*Odškodnine v kmetijstvu*	*4.603,36*	*4.700,00*	*4.700,00*	*100,0*
402799	Druge odškodnine in kazni	4.603,36	4.700,00	4.700,00	100,0
11407	*Delovanje društev s področja kmetijstva*	*5.999,98*	*5.737,04*	*6.000,00*	*104,6*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.999,98	5.737,04	6.000,00	104,6

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
11408 Razvoj podeželja	*60.166,27*	*430.160,17*	*294.207,98*	*68,4*
402099 Drugi splošni material in storitve	5.251,16	4.000,00	4.000,00	100,0
402999 Drugi operativni odhodki	7.773,43	66.582,21	32.714,74	49,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	---
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	8.459,82	4.229,91	50,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	35.311,68	126.488,38	81.991,37	64,8
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	213.884,84	156.271,96	73,1
420801 Investicijski nadzor	1.830,00	10.744,92	15.000,00	139,6
11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju	*7.384,17*	*4.928,89*	*8.000,00*	*162,3*
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,0
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.384,17	2.928,89	6.000,00	204,9
11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji	*10.000,00*	*3.236,00*	*10.000,00*	*309,0*
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	3.236,00	10.000,00	309,0
11029003 Zemljiške operacije	***749,11***	***0,00***	***2.000,00***	***---***
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč	*749,11*	*0,00*	*2.000,00*	*---*
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	749,11	0,00	2.000,00	---
1103 Splošne storitve v kmetijstvu	**19.240,52**	**18.764,94**	**20.000,00**	**106,6**
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali	***19.240,52***	***18.764,94***	***20.000,00***	***106,6***
11406 Zapuščene živali	*19.240,52*	*18.764,94*	*20.000,00*	*106,6*
402999 Drugi operativni odhodki	19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,6

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**35.432,23**	**98.908,70**	**82.000,00**	**82,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**35.432,23**	**98.908,70**	**82.000,00**	**82,9**
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***15.213,40***	***75.112,31***	***50.000,00***	***66,6***
13418	*Gradnja cest za poslovne cone*	*15.213,40*	*75.112,31*	*50.000,00*	*66,6*
420401	Novogradnje	0,00	48.232,90	40.000,00	82,9
420801	Investicijski nadzor	0,00	3.599,00	5.000,00	138,9
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.213,40	23.280,41	5.000,00	21,5
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***20.218,83***	***23.796,39***	***32.000,00***	***134,5***
13450	*JAVNI POTNIŠKI PROMET*	*15.595,03*	*20.258,39*	*22.000,00*	*108,6*
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	15.595,03	20.258,39	22.000,00	108,6
13451	*Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin*	*4.623,80*	*3.538,00*	*10.000,00*	*282,7*
420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.623,80	3.538,00	10.000,00	282,7
14	**GOSPODARSTVO**	**661.705,93**	**527.471,96**	**940.424,72**	**178,3**
1402	**Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti**	**184.321,78**	**203.994,18**	**340.384,32**	**166,9**
14029001	***Spodbujanje razvoja malega gospodarstva***	***184.321,78***	***203.994,18***	***340.384,32***	***166,9***
14404	*Spodbude podjetniškemu razvoju*	*136.089,90*	*146.629,35*	*288.634,69*	*196,9*
400000	Osnovne plače	2.823,52	0,00	0,00	---
402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.901,56	0,00	3.904,00	---
402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.980,00	4.000,00	4.000,00	100,0
402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.542,57	1.200,00	1.200,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	25.064,46	18.233,15	1.413,26	7,8
410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	78.566,84	75.000,00	72.000,00	96,0
413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.283,50	7.445,00	8.000,00	107,5
420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.102,84	23.214,16	0,00	0,0
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.824,61	17.537,04	198.117,43	---

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
14406 Delovanje RRA	*48.231,88*	*57.364,83*	*51.749,63*	*90,2*
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	17.689,32	21.286,36	20.282,17	95,3
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.402,31	3.595,52	3.623,75	100,8
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	26.316,74	31.758,44	27.128,88	85,4
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	168,67	261,50	251,82	96,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	1.654,84	463,01	463,01	100,0
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	**477.384,15**	**323.477,78**	**600.040,40**	**185,5**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	***477.384,15***	***323.477,78***	***600.040,40***	***185,5***
14420 Turizem	*477.384,15*	*323.477,78*	*600.040,40*	*185,5*
402009 Izdatki za reprezentanco	3.926,38	2.000,00	2.000,00	100,0
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.000,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	17.521,44	28.677,10	54.500,00	190,1
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.225,41	13.027,00	13.027,00	100,0
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.874,36	76.442,00	98.383,00	128,7
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.608,96	104.002,00	72.114,00	69,3
420200 Nakup pisarniškega pohištva	328,50	0,00	0,00	---
420239 Nakup avdiovizualne opreme	3.670,00	0,00	0,00	---
420299 Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.877,64	0,00	0,0
420400 Priprava zemljišča	0,00	48.135,73	0,00	0,0
420401 Novogradnje	34.784,00	0,00	0,00	---
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.266,10	22.557,49	313.016,40	---
420801 Investicijski nadzor	2.541,00	2.244,80	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	8.169,00	23.514,02	5.000,00	21,3
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	91.469,00	0,00	41.000,00	---
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	**3.611,20**	**30.134,67**	**15.000,00**	**49,8**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	**3.611,20**	**24.541,57**	**15.000,00**	**61,1**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***0,00***	***503,27***	***0,00***	***0,0***
15402 Ravnanje s posebnimi odpadki	*0,00*	*503,27*	*0,00*	*0,0*
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	503,27	0,00	0,0

4005 - ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
15029002 Ravnanje z odpadno vodo	***3.611,20***	***24.038,30***	***15.000,00***	***62,4***
15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE	*3.611,20*	*24.038,30*	*15.000,00*	*62,4*
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.886,30	5.000,00	50,6
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.611,20	14.152,00	10.000,00	70,7
1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave	**0,00**	**5.593,10**	**0,00**	**0,0**
15059001 Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	***0,00***	***5.593,10***	***0,00***	***0,0***
15430 UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI	*0,00*	*5.593,10*	*0,00*	*0,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.593,10	0,00	0,0
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**---**
1603 Komunalna dejavnost	**0,00**	**0,00**	**7.000,00**	**---**
16039001 Oskrba z vodo	***0,00***	***0,00***	***7.000,00***	***---***
16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH	*0,00*	*0,00*	*7.000,00*	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.000,00	---
19 IZOBRAŽEVANJE	**32.618,80**	**31.188,69**	**36.000,00**	**115,4**
1906 Pomoči šolajočim	**32.618,80**	**31.188,69**	**36.000,00**	**115,4**
19069003 Štipendije	***32.618,80***	***31.188,69***	***36.000,00***	***115,4***
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA	*32.618,80*	*31.188,69*	*36.000,00*	*115,4*
411799 Druge štipendije	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,4

5000 - KS BLANCA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5000	**KS BLANCA**	**54.390,15**	**53.642,64**	**51.645,49**	**96,3**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.988,74**	**11.910,93**	**12.605,93**	**105,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**8.988,74**	**11.910,93**	**12.605,93**	**105,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***8.843,45***	***11.377,93***	***12.072,93***	***106,1***
60001	*Administracija - KS Blanca*	*4.206,45*	*4.300,00*	*4.300,00*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.206,45	4.300,00	4.300,00	100,0
60002	*Pisarniški material - KS Blanca*	*260,14*	*326,19*	*326,19*	*100,0*
402000	Pisarniški material in storitve	260,14	326,19	326,19	100,0
60003	*Stroški prevozov-KS Blanca*	*148,28*	*1.243,76*	*1.800,00*	*144,7*
402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	148,28	1.243,76	1.800,00	144,7
60005	*Energija in komunalne storitve-KS Blanca*	*2.970,15*	*3.468,67*	*3.489,00*	*100,6*
402200	Električna energija	2.165,60	2.629,67	2.650,00	100,8
402203	Voda in komunalne storitve	123,64	123,92	130,00	104,9
402204	Odvoz smeti	144,27	156,08	150,00	96,1
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	536,64	559,00	559,00	100,0
60006	*Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca*	*1.258,43*	*2.039,31*	*2.157,74*	*105,8*
402009	Izdatki za reprezentanco	377,74	1.071,57	1.190,00	111,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,66	12,00	12,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	874,03	955,74	955,74	100,0
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***145,29***	***533,00***	***533,00***	***100,0***
60007	*Upravljanje z premoženjem*	*145,29*	*533,00*	*533,00*	*100,0*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	145,29	533,00	533,00	100,0

5000 - KS BLANCA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**37.547,20**	**38.825,76**	**36.239,56**	**93,3**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**37.547,20**	**38.825,76**	**36.239,56**	**93,3**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***21.978,37***	***38.825,76***	***36.239,56***	***93,3***
13001	*Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca*	*21.978,37*	*38.825,76*	*36.239,56*	*93,3*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.978,37	38.825,76	36.239,56	93,3
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***15.568,83***	***0,00***	***0,00***	***---***
13002	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca*	*15.568,83*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.568,83	0,00	0,00	---
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**4.454,21**	**105,95**	**0,00**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**4.454,21**	**105,95**	**0,00**	**0,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***4.454,21***	***105,95***	***0,00***	***0,0***
16095	*Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca*	*4.454,21*	*105,95*	*0,00*	*0,0*
402200	Električna energija	409,52	105,95	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	222,43	0,00	0,00	---
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.122,26	0,00	0,00	---
402999	Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00	---
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**100,0**
1803	**Programi v kulturi**	**3.400,00**	**2.800,00**	**2.800,00**	**100,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***3.400,00***	***2.800,00***	***2.800,00***	***100,0***
18001	*Ljubiteljska kultura-KS Blanca*	*3.400,00*	*2.800,00*	*2.800,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,0

5001 - KS BOŠTANJ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5001	**KS BOŠTANJ**	**219.383,34**	**210.741,67**	**201.893,70**	**95,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**16.651,69**	**17.116,67**	**17.238,71**	**100,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**16.651,69**	**17.116,67**	**17.238,71**	**100,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***16.651,69***	***16.499,87***	***17.238,71***	***104,5***
60011	*Pisarniški material-KS Boštanj*	*329,09*	*292,91*	*400,00*	*136,6*
402000	Pisarniški material in storitve	128,77	86,12	200,00	232,2
402099	Drugi splošni material in storitve	200,32	206,79	200,00	96,7
60014	*Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj*	*1.744,49*	*3.183,80*	*3.372,07*	*105,9*
402200	Električna energija	401,20	453,50	600,00	132,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.555,27	1.555,27	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	667,81	671,77	700,00	104,2
402206	Poštnina in kurirske storitve	675,48	503,26	516,80	102,7
60015	*Drugi operativni odhodki - KS Boštanj*	*14.578,11*	*13.023,16*	*13.466,64*	*103,4*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.450,55	7.113,44	5.800,00	81,5
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.062,63	3.675,16	3.700,00	100,7
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	68,49	75,36	100,00	132,7
402999	Drugi operativni odhodki	5.996,44	2.159,20	3.866,64	179,1
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***616,80***	***0,00***	***0,0***
60016	*Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj*	*0,00*	*616,80*	*0,00*	*0,0*
420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	616,80	0,00	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**25.329,71**	**82.207,05**	**112.454,99**	**136,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**25.329,71**	**82.207,05**	**112.454,99**	**136,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***25.329,71***	***82.207,05***	***112.454,99***	***136,8***
13011	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj*	*25.329,71*	*82.207,05*	*112.454,99*	*136,8*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	5.000,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.329,71	82.207,05	107.454,99	130,7

5001 - KS BOŠTANJ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**165.177,94**	**92.455,34**	**60.200,00**	**65,1**
1603 Komunalna dejavnost	**165.177,94**	**92.455,34**	**60.200,00**	**65,1**
16039001 Oskrba z vodo	***53.437,71***	***80.853,35***	***58.200,00***	***72,0***
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj	*53.437,71*	*80.853,35*	*58.200,00*	*72,0*
402200 Električna energija	11.582,71	11.911,53	15.000,00	125,9
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	375,43	376,58	400,00	106,2
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.388,47	2.761,63	2.200,00	79,7
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.349,68	55.347,39	29.000,00	52,4
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.011,32	848,16	1.100,00	129,7
402999 Drugi operativni odhodki	7.470,31	7.395,06	8.000,00	108,2
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.259,79	2.213,00	2.500,00	113,0
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***111.740,23***	***11.601,99***	***2.000,00***	***17,2***
16072 Urejanje pokopališč	*111.740,23*	*11.601,99*	*2.000,00*	*17,2*
402200 Električna energija	735,70	254,60	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	3.149,08	751,36	0,00	0,0
402206 Poštnina in kurirske storitve	179,31	0,00	0,00	---
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	104,23	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	107.109,97	10.596,03	0,00	0,0
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	461,94	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**12.224,00**	**18.962,61**	**12.000,00**	**63,3**
1803 Programi v kulturi	**12.224,00**	**18.962,61**	**12.000,00**	**63,3**
18039003 Ljubiteljska kultura	***12.224,00***	***18.962,61***	***12.000,00***	***63,3***
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj	*12.224,00*	*18.962,61*	*12.000,00*	*63,3*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,3

5002 - KS KRMELJ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5002	**KS KRMELJ**	**37.535,18**	**30.422,04**	**27.656,76**	**90,9**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.509,08**	**15.140,55**	**11.176,35**	**73,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**12.509,08**	**15.140,55**	**11.176,35**	**73,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***12.509,08***	***15.140,55***	***11.176,35***	***73,8***
60020	*Administracija -KS Krmelj*	*1.392,69*	*934,87*	*1.497,78*	*160,2*
402000	Pisarniški material in storitve	224,62	168,00	170,00	101,2
402001	Čistilni material in storitve	120,23	80,76	140,00	173,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.047,84	686,11	1.187,78	173,1
60023	*Energija in komunalne storitve-KS Krmelj*	*4.534,98*	*4.272,97*	*3.858,57*	*90,3*
402200	Električna energija	1.984,73	1.574,91	2.100,00	133,3
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	962,34	1.358,57	1.358,57	100,0
402203	Voda in komunalne storitve	422,79	478,64	400,00	83,6
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	331,22	0,00	0,00	---
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	833,90	860,85	0,00	0,0
60024	*Drugi operativni odhodki-KS Krmelj*	*6.581,41*	*9.932,71*	*5.820,00*	*58,6*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	381,39	339,13	500,00	147,4
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.513,10	4.500,00	4.500,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,43	6,57	20,00	304,4
402999	Drugi operativni odhodki	1.678,49	5.087,01	800,00	15,7
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**19.630,38**	**11.267,84**	**13.180,41**	**117,0**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**19.630,38**	**11.267,84**	**13.180,41**	**117,0**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***19.630,38***	***11.267,84***	***13.180,41***	***117,0***
13021	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj*	*19.630,38*	*11.267,84*	*13.180,41*	*117,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.630,38	11.267,84	13.180,41	117,0

5002 - KS KRMELJ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.237,83**	**276,12**	**0,00**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.237,83**	**276,12**	**0,00**	**0,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.237,83***	***276,12***	***0,00***	***0,0***
16020	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj*	*2.237,83*	*276,12*	*0,00*	*0,0*
402200	Električna energija	321,16	59,09	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	156,78	22,09	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	1.079,36	194,94	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	680,53	0,00	0,00	---
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.157,89**	**3.737,53**	**3.300,00**	**88,3**
1803	**Programi v kulturi**	**3.157,89**	**3.737,53**	**3.300,00**	**88,3**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***3.000,00***	***1.148,62***	***2.300,00***	***200,2***
18020	*Ljubiteljska kultura-KS Krmelj*	*3.000,00*	*1.148,62*	*2.300,00*	*200,2*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.148,62	2.300,00	200,2
18039005	***Drugi programi v kulturi***	***157,89***	***2.588,91***	***1.000,00***	***38,6***
18021	*Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj*	*157,89*	*2.588,91*	*1.000,00*	*38,6*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	157,89	2.588,91	1.000,00	38,6

5003 - KS LOKA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5003	**KS LOKA**	**88.018,74**	**73.887,94**	**62.521,78**	**84,6**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**20.440,61**	**24.105,79**	**18.829,00**	**78,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**20.440,61**	**24.105,79**	**18.829,00**	**78,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***20.005,09***	***22.372,62***	***17.609,00***	***78,7***
60030	*Pisarniški material-KS Loka*	*3.683,46*	*2.069,64*	*2.203,00*	*106,4*
402000	Pisarniški material in storitve	1.284,31	210,79	200,00	94,9
402009	Izdatki za reprezentanco	1.021,95	390,73	503,00	128,7
402099	Drugi splošni material in storitve	1.377,20	1.468,12	1.500,00	102,2
60031	*Energija in komunalne storitve - KS Loka*	*4.227,58*	*6.899,29*	*6.166,00*	*89,4*
402200	Električna energija	3.022,37	3.004,51	3.620,00	120,5
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	366,64	1.232,02	1.300,00	105,5
402204	Odvoz smeti	24,54	50,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	498,19	806,00	636,00	78,9
402299	Druge storitve komunikacij in komunale	315,84	1.806,76	560,00	31,0
60032	*Drugi operativni odhodki-KS Loka*	*12.094,05*	*13.403,69*	*9.240,00*	*68,9*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	769,96	0,00	0,0
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.362,74	0,00	0,00	---
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.412,49	4.520,00	5.220,00	115,5
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,23	20,00	20,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.309,59	8.093,73	4.000,00	49,4
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***435,52***	***1.733,17***	***1.220,00***	***70,4***
60033	*Upravljanje z premoženjem - KS Loka*	*435,52*	*1.733,17*	*1.220,00*	*70,4*
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	716,16	720,00	100,5
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	435,52	437,51	500,00	114,3
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	579,50	0,00	0,0

5003 - KS LOKA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**40.825,18**	**38.208,74**	**31.302,78**	**81,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**40.825,18**	**38.208,74**	**31.302,78**	**81,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***32.506,98***	***38.208,74***	***31.302,78***	***81,9***
13032	*Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka*	*32.506,98*	*38.208,74*	*31.302,78*	*81,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.506,98	38.208,74	31.302,78	81,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***8.318,20***	***0,00***	***0,00***	***---***
13030	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka*	*8.318,20*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.318,20	0,00	0,00	---
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**22.058,95**	**8.053,41**	**4.370,00**	**54,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**22.058,95**	**8.053,41**	**4.370,00**	**54,3**
16039001	***Oskrba z vodo***	***16.647,37***	***6.547,01***	***4.370,00***	***66,8***
16030	*Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka*	*16.647,37*	*6.547,01*	*4.370,00*	*66,8*
402200	Električna energija	722,30	1.204,25	730,00	60,6
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.659,15	3.904,01	2.200,00	56,4
402999	Drugi operativni odhodki	6.265,92	1.438,75	1.440,00	100,1
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***5.411,58***	***1.506,40***	***0,00***	***0,0***
16075	*Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka*	*5.411,58*	*1.506,40*	*0,00*	*0,0*
402200	Električna energija	1.368,29	288,40	0,00	0,0
402203	Voda in komunalne storitve	86,24	21,06	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	1.466,28	177,60	0,00	0,0
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.490,77	1.019,34	0,00	0,0

A. Bilanca odhodkov

5003 - KS LOKA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**4.694,00**	**3.520,00**	**8.020,00**	**227,8**
1803	**Programi v kulturi**	**1.400,00**	**3.000,00**	**7.500,00**	**250,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***1.400,00***	***3.000,00***	***7.500,00***	***250,0***
18030	*Ljubiteljska kultura v KS Loka*	*1.400,00*	*3.000,00*	*7.500,00*	*250,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**3.294,00**	**520,00**	**520,00**	**100,0**
18059001	***Programi športa***	***3.294,00***	***520,00***	***520,00***	***100,0***
18031	*Šport in prostočasne aktivnosti*	*3.294,00*	*520,00*	*520,00*	*100,0*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.294,00	520,00	520,00	100,0

5004 - KS PRIMOŽ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5004	**KS PRIMOŽ**	**29.948,16**	**36.173,62**	**24.872,04**	**68,8**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**2.275,67**	**4.000,56**	**2.606,00**	**65,1**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**2.275,67**	**4.000,56**	**2.606,00**	**65,1**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***2.275,67***	***3.297,56***	***2.106,00***	***63,9***
60040	*Administracija - KS Primož*	*562,68*	*2.400,56*	*1.306,00*	*54,4*
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	74,98	100,00	133,4
402009	Izdatki za reprezentanco	380,23	1.000,00	1.000,00	100,0
402099	Drugi splošni material in storitve	180,00	1.319,58	200,00	15,2
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,45	6,00	6,00	100,0
60041	*Energija in komunalne storitve-KS Primož*	*1.712,99*	*897,00*	*800,00*	*89,2*
402200	Električna energija	1.598,38	796,28	700,00	87,9
402203	Voda in komunalne storitve	114,61	100,72	100,00	99,3
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***703,00***	***500,00***	***71,1***
60043	*Upravljanje z premoženjem -KS Primož*	*0,00*	*703,00*	*500,00*	*71,1*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	703,00	500,00	71,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**26.322,49**	**18.461,45**	**13.266,04**	**71,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**26.322,49**	**18.461,45**	**13.266,04**	**71,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***5.182,96***	***18.461,45***	***13.266,04***	***71,9***
13040	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož*	*5.182,96*	*18.461,45*	*13.266,04*	*71,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.182,96	18.461,45	13.266,04	71,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***21.139,53***	***0,00***	***0,00***	***---***
13041	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož*	*21.139,53*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.139,53	0,00	0,00	---

5004 - KS PRIMOŽ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**1.350,00**	**13.711,61**	**9.000,00**	**65,6**
1803	**Programi v kulturi**	**1.350,00**	**4.000,00**	**4.000,00**	**100,0**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***1.350,00***	***4.000,00***	***4.000,00***	***100,0***
18040	*Ljubiteljska kultura-KS Primož*	*1.350,00*	*4.000,00*	*4.000,00*	*100,0*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,0
1805	**Šport in prostočasne aktivnosti**	**0,00**	**9.711,61**	**5.000,00**	**51,5**
18059001	***Programi športa***	***0,00***	***9.711,61***	***5.000,00***	***51,5***
18041	*Gradnja in vzdrževanje športnih objektov*	*0,00*	*9.711,61*	*5.000,00*	*51,5*
420401	Novogradnje	0,00	9.711,61	5.000,00	51,5

5005 - KS SEVNICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5005	**KS SEVNICA**	**180.069,90**	**166.912,65**	**161.882,99**	**97,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.073,36**	**6.806,91**	**6.725,91**	**98,8**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.073,36**	**6.806,91**	**6.725,91**	**98,8**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.073,36***	***6.806,91***	***6.725,91***	***98,8***
60050	*Administracija -KS Sevnica*	*5.170,81*	*5.318,91*	*5.318,91*	*100,0*
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	5.170,81	5.318,91	5.318,91	100,0
60051	*Pisarniški material - KS Sevnica*	*218,69*	*385,00*	*400,00*	*103,9*
402000	Pisarniški material in storitve	99,69	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	119,00	285,00	300,00	105,3
60055	*Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica*	*4.683,86*	*1.103,00*	*1.007,00*	*91,3*
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,45	7,00	7,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	4.677,41	1.096,00	1.000,00	91,2
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**157.006,54**	**147.149,26**	**138.157,08**	**93,9**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**157.006,54**	**147.149,26**	**138.157,08**	**93,9**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***67.514,93***	***147.149,26***	***138.157,08***	***93,9***
13050	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica*	*67.514,93*	*147.149,26*	*138.157,08*	*93,9*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	67.514,93	147.149,26	138.157,08	93,9
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***86.601,61***	***0,00***	***0,00***	***---***
13051	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica*	*86.601,61*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	86.601,61	0,00	0,00	---
13029003	***Urejanje cestnega prometa***	***2.890,00***	***0,00***	***0,00***	***---***
13052	*Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica*	*2.890,00*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.890,00	0,00	0,00	---

5005 - KS SEVNICA *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**12.990,00**	**12.956,48**	**17.000,00**	**131,2**
1803	**Programi v kulturi**	**12.990,00**	**12.956,48**	**17.000,00**	**131,2**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***12.990,00***	***12.956,48***	***17.000,00***	***131,2***
18050	*Ljubiteljska kultura-KS Sevnica*	*12.990,00*	*12.956,48*	*17.000,00*	*131,2*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,2

5006 - KS STUDENEC *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5006	**KS STUDENEC**	**45.774,12**	**39.508,69**	**40.114,18**	**101,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**8.595,24**	**10.651,10**	**11.314,56**	**106,2**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**8.595,24**	**10.651,10**	**11.314,56**	**106,2**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***8.595,24***	***10.651,10***	***11.314,56***	***106,2***
60060	*Materialni stroški-KS Studenec*	*593,38*	*1.007,00*	*2.018,00*	*200,4*
402000	Pisarniški material in storitve	61,45	100,00	100,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	531,93	907,00	1.918,00	211,5
60062	*Energija in komunalne storitve-KS Studenec*	*1.579,77*	*999,32*	*1.600,00*	*160,1*
402200	Električna energija	1.473,88	893,36	1.500,00	167,9
402203	Voda in komunalne storitve	105,89	105,96	100,00	94,4
60063	*Drugi operativni odhodki - KS Studenec*	*6.422,09*	*8.644,78*	*7.696,56*	*89,0*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.217,12	2.499,71	3.448,56	138,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	3.656,24	3.675,12	3.696,00	100,6
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,67	8,00	8,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	544,06	2.461,95	544,00	22,1
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**30.959,29**	**24.737,86**	**22.799,62**	**92,2**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**30.959,29**	**24.737,86**	**22.799,62**	**92,2**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***6.919,63***	***24.737,86***	***22.799,62***	***92,2***
13064	*Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec*	*6.919,63*	*24.737,86*	*22.799,62*	*92,2*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.919,63	24.737,86	22.799,62	92,2
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***24.039,66***	***0,00***	***0,00***	***---***
13065	*Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec*	*24.039,66*	*0,00*	*0,00*	*---*
420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.039,66	0,00	0,00	---

A. Bilanca odhodkov

5006 - KS STUDENEC *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**2.469,59**	**819,73**	**0,00**	**0,0**
1603	**Komunalna dejavnost**	**2.469,59**	**819,73**	**0,00**	**0,0**
16039002	***Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost***	***2.469,59***	***819,73***	***0,00***	***0,0***
16061	*Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec*	*2.469,59*	*819,73*	*0,00*	*0,0*
402200	Električna energija	667,31	78,41	0,00	0,0
402204	Odvoz smeti	1.802,28	261,60	0,00	0,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	479,72	0,00	0,0
18	**KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE**	**3.750,00**	**3.300,00**	**6.000,00**	**181,8**
1803	**Programi v kulturi**	**3.750,00**	**3.300,00**	**6.000,00**	**181,8**
18039003	***Ljubiteljska kultura***	***3.750,00***	***3.300,00***	***6.000,00***	***181,8***
18060	*Ljubiteljska kultura-KS Studenec*	*3.750,00*	*3.300,00*	*6.000,00*	*181,8*
412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,8

5007 - KS ŠENTJANŽ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5007	**KS ŠENTJANŽ**	**139.579,33**	**118.937,35**	**119.515,94**	**100,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**12.369,51**	**14.079,37**	**17.130,91**	**121,7**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**12.369,51**	**14.079,37**	**17.130,91**	**121,7**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***12.369,51***	***14.079,37***	***15.130,91***	***107,5***
60070	*Administracija - KS Šentjanž*	*2.914,90*	*2.744,39*	*3.543,79*	*129,1*
402000	Pisarniški material in storitve	536,13	500,00	500,00	100,0
402009	Izdatki za reprezentanco	992,85	557,89	1.500,00	268,9
402099	Drugi splošni material in storitve	1.385,92	1.686,50	1.543,79	91,5
60072	*Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž*	*2.244,22*	*2.202,29*	*2.454,12*	*111,4*
402200	Električna energija	889,56	789,81	1.000,00	126,6
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	880,78	932,48	974,12	104,5
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	473,88	480,00	480,00	100,0
60073	*Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž*	*7.210,39*	*9.132,69*	*9.133,00*	*100,0*
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	891,85	2.508,70	1.800,00	71,8
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.460,01	1.613,00	1.613,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.851,00	4.993,99	5.700,00	114,1
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,53	17,00	20,00	117,7
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***0,00***	***2.000,00***	***---***
60074	*Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž*	*0,00*	*0,00*	*2.000,00*	*---*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	---
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**106.535,88**	**88.976,68**	**86.149,53**	**96,8**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**106.535,88**	**88.976,68**	**86.149,53**	**96,8**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***47.441,89***	***88.976,68***	***86.149,53***	***96,8***
13070	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž*	*47.441,89*	*88.976,68*	*86.149,53*	*96,8*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.441,89	88.976,68	86.149,53	96,8

5007 - KS ŠENTJANŽ *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***59.093,99***	***0,00***	***0,00***	***---***
13071 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	*59.093,99*	*0,00*	*0,00*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.093,99	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**4.068,46**	**649,42**	**0,00**	**0,0**
1603 Komunalna dejavnost	**4.068,46**	**649,42**	**0,00**	**0,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***4.068,46***	***649,42***	***0,00***	***0,0***
16071 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	*4.068,46*	*649,42*	*0,00*	*0,0*
402200 Električna energija	1.006,79	226,58	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	2.999,71	422,84	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	61,96	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**16.605,48**	**15.231,88**	**16.235,50**	**106,6**
1803 Programi v kulturi	**16.605,48**	**15.231,88**	**16.235,50**	**106,6**
18039003 Ljubiteljska kultura	***14.490,00***	***12.980,00***	***13.490,00***	***103,9***
18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž	*14.490,00*	*12.980,00*	*13.490,00*	*103,9*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490,00	12.980,00	13.490,00	103,9
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura	***2.115,48***	***2.251,88***	***2.745,50***	***121,9***
18073 Mediji in avdiovizualna kultura	*2.115,48*	*2.251,88*	*2.745,50*	*121,9*
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.115,48	2.251,88	2.745,50	121,9

5008 - KS TRŽIŠČE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5008	**KS TRŽIŠČE**	**105.746,80**	**99.097,23**	**97.122,62**	**98,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**13.995,02**	**12.824,26**	**13.085,88**	**102,0**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**13.995,02**	**12.824,26**	**13.085,88**	**102,0**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***13.995,02***	***12.824,26***	***13.085,88***	***102,0***
60080	*Materialni stroški-KS Tržišče*	*4.441,11*	*2.705,80*	*3.105,88*	*114,8*
402000	Pisarniški material in storitve	244,02	261,24	150,00	57,4
402009	Izdatki za reprezentanco	1.378,50	1.060,68	1.500,00	141,4
402099	Drugi splošni material in storitve	2.818,59	1.383,88	1.455,88	105,2
60081	*Energija in komunalne storitve-KS Tržišče*	*1.296,67*	*1.615,00*	*1.620,00*	*100,3*
402200	Električna energija	636,25	614,00	700,00	114,0
402203	Voda in komunalne storitve	428,69	711,00	625,00	87,9
402204	Odvoz smeti	0,00	50,00	50,00	100,0
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	231,73	240,00	245,00	102,1
60082	*Drugi operativni odhodki-KS Tržišče*	*8.257,24*	*8.503,46*	*8.360,00*	*98,3*
402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.902,56	2.903,00	2.903,00	100,0
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.714,24	5.056,80	5.097,00	100,8
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,77	10,00	10,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	632,67	533,66	350,00	65,6
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**67.341,09**	**66.557,38**	**63.536,74**	**95,5**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**67.341,09**	**66.557,38**	**63.536,74**	**95,5**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***15.359,56***	***66.557,38***	***63.536,74***	***95,5***
13080	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče*	*15.359,56*	*66.557,38*	*63.536,74*	*95,5*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.359,56	66.557,38	63.536,74	95,5
13029002	***Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest***	***51.981,53***	***0,00***	***0,00***	***---***
13081	*Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče*	*51.981,53*	*0,00*	*0,00*	*---*
420402	Rekonstrukcije in adaptacije	51.981,53	0,00	0,00	---

5008 - KS TRŽIŠČE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**6.336,39**	**2.148,74**	**5.000,00**	**232,7**
1603 Komunalna dejavnost	**6.336,39**	**2.148,74**	**5.000,00**	**232,7**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***6.336,39***	***2.148,74***	***5.000,00***	***232,7***
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče	*6.336,39*	*2.148,74*	*5.000,00*	*232,7*
402200 Električna energija	670,46	172,30	0,00	0,0
402203 Voda in komunalne storitve	464,60	69,88	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	3.201,33	406,56	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	500,00	0,00	0,0
402999 Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,0
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.000,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**18.074,30**	**17.566,85**	**15.500,00**	**88,2**
1803 Programi v kulturi	**18.074,30**	**17.566,85**	**15.500,00**	**88,2**
18039003 Ljubiteljska kultura	***15.000,00***	***12.000,00***	***12.000,00***	***100,0***
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče	*15.000,00*	*12.000,00*	*12.000,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,0
18039005 Drugi programi v kulturi	***3.074,30***	***5.566,85***	***3.500,00***	***62,9***
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov	*3.074,30*	*5.566,85*	*3.500,00*	*62,9*
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.756,82	2.395,76	2.500,00	104,4
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.287,27	2.971,09	1.000,00	33,7
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	30,21	200,00	0,00	0,0

5009 - KS ZABUKOVJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5009	**KS ZABUKOVJE**	**90.082,73**	**73.298,35**	**74.796,01**	**102,0**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**10.277,27**	**7.126,17**	**10.730,00**	**150,6**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**10.277,27**	**7.126,17**	**10.730,00**	**150,6**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***10.277,27***	***7.126,17***	***9.730,00***	***136,5***
60090	*Administracija - KS Zabukovje*	*499,20*	*132,47*	*600,00*	*452,9*
402000	Pisarniški material in storitve	210,49	61,28	100,00	163,2
402009	Izdatki za reprezentanco	288,71	71,19	500,00	702,4
60091	*Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje*	*3.982,14*	*2.096,63*	*4.120,00*	*196,5*
402200	Električna energija	1.663,99	1.278,37	1.800,00	140,8
402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.996,68	518,26	2.000,00	385,9
402205	Telefon, faks, elektronska pošta	321,47	300,00	320,00	106,7
60092	*Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje*	*5.795,93*	*4.897,07*	*5.010,00*	*102,3*
402099	Drugi splošni material in storitve	597,41	434,61	500,00	115,1
402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	519,17	256,27	300,00	117,1
402905	Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	4.673,52	4.200,00	4.200,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,83	6,19	10,00	161,6
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***0,00***	***1.000,00***	***---***
60093	*Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje*	*0,00*	*0,00*	*1.000,00*	*---*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	---
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**74.858,79**	**59.396,79**	**56.066,01**	**94,4**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**74.858,79**	**59.396,79**	**56.066,01**	**94,4**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***29.892,40***	***59.396,79***	***56.066,01***	***94,4***
13090	*Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje*	*29.892,40*	*59.396,79*	*56.066,01*	*94,4*
402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	0,00	0,00	---
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.892,40	59.396,79	56.066,01	94,4

5009 - KS ZABUKOVJE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	***44.966,39***	***0,00***	***0,00***	***---***
13091 Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	*44.966,39*	*0,00*	*0,00*	*---*
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.966,39	0,00	0,00	---
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	**2.046,67**	**325,39**	**0,00**	**0,0**
1603 Komunalna dejavnost	**2.046,67**	**325,39**	**0,00**	**0,0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	***2.046,67***	***325,39***	***0,00***	***0,0***
16091 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	*2.046,67*	*325,39*	*0,00*	*0,0*
402200 Električna energija	261,83	55,09	0,00	0,0
402204 Odvoz smeti	1.437,97	270,30	0,00	0,0
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	126,80	0,00	0,00	---
402999 Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	---
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	170,07	0,00	0,00	---
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**2.900,00**	**6.450,00**	**8.000,00**	**124,0**
1803 Programi v kulturi	**2.900,00**	**6.450,00**	**8.000,00**	**124,0**
18039003 Ljubiteljska kultura	***2.900,00***	***6.450,00***	***8.000,00***	***124,0***
18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje	*2.900,00*	*6.450,00*	*8.000,00*	*124,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,0

5010 - KS DOLNJE BREZOVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
5010	**KS DOLNJE BREZOVO**	**7.372,96**	**5.129,03**	**4.438,90**	**86,5**
06	**LOKALNA SAMOUPRAVA**	**0,35**	**651,40**	**452,00**	**69,4**
0603	**Dejavnost občinske uprave**	**0,35**	**651,40**	**452,00**	**69,4**
06039001	***Administracija občinske uprave***	***0,35***	***451,40***	***452,00***	***100,1***
60096	*Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo*	*0,00*	*80,00*	*50,00*	*62,5*
402000	Pisarniški material in storitve	0,00	80,00	50,00	62,5
60097	*Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo*	*0,35*	*371,40*	*402,00*	*108,2*
402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	100,0
402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,35	2,00	2,00	100,0
402999	Drugi operativni odhodki	0,00	169,40	200,00	118,1
06039002	***Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave***	***0,00***	***200,00***	***0,00***	***0,0***
60098	*UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO*	*0,00*	*200,00*	*0,00*	*0,0*
420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	0,00	0,0
13	**PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE**	**7.159,12**	**1.725,21**	**1.736,30**	**100,6**
1302	**Cestni promet in infrastruktura**	**7.159,12**	**1.725,21**	**1.736,30**	**100,6**
13029001	***Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest***	***7.159,12***	***1.725,21***	***1.736,30***	***100,6***
13095	*Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo*	*7.159,12*	*1.725,21*	*1.736,30*	*100,6*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,6
16	**PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST**	**0,00**	**271,82**	**270,00**	**99,3**
1603	**Komunalna dejavnost**	**0,00**	**271,82**	**270,00**	**99,3**
16039001	***Oskrba z vodo***	***0,00***	***271,82***	***270,00***	***99,3***
16096	*Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo*	*0,00*	*271,82*	*270,00*	*99,3*
402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	271,82	270,00	99,3

5010 - KS DOLNJE BREZOVO *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6	ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	**213,49**	**2.480,60**	**1.980,60**	**79,8**
1803 Programi v kulturi	**0,00**	**200,00**	**200,00**	**100,0**
18039003 Ljubiteljska kultura	***0,00***	***200,00***	***200,00***	***100,0***
18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO	*0,00*	*200,00*	*200,00*	*100,0*
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	100,0
1805 Šport in prostočasne aktivnosti	**213,49**	**2.280,60**	**1.780,60**	**78,1**
18059001 Programi športa	***213,49***	***2.280,60***	***1.780,60***	***78,1***
18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO	*213,49*	*2.280,60*	*1.780,60*	*78,1*
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	780,60	780,60	100,0
420299 Nakup druge opreme in napeljav	213,49	1.500,00	1.000,00	66,7

4002 - ODDELEK ZA FINANCE *v EUR*

PU/PPP/GPR/PPR/PP/K6		ZAKLJUČNI RAČUN 2019 (1)	VELJAVNI 2020 (2)	1. OBRAVNAVA 2021 (3)	Indeks (3)/(2)
4002	**ODDELEK ZA FINANCE**	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
22	**SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA**	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
2201	**Servisiranje javnega dolga**	**840.568,82**	**663.083,66**	**667.300,38**	**100,6**
22019001	***Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje***	***840.568,82***	***663.083,66***	***667.300,38***	***100,6***
22420	*Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam*	*735.450,88*	*504.358,08*	*452.658,12*	*89,8*
550101	Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	735.450,88	504.358,08	452.658,12	89,8
22422	*Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu*	*105.117,94*	*158.725,58*	*214.642,26*	*135,2*
550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	105.117,94	158.725,58	214.642,26	135,2

Proračun občine SEVNICA

NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 2021 - 2024

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA				**3.459.121**	**588.500**	**823.500**	**849.500**	**849.500**	**3.915.000**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**883.797**	**84.500**	**263.500**	**299.500**	**299.500**	**2.365.000**
0603 Dejavnost občinske uprave				**883.797**	**84.500**	**263.500**	**299.500**	**299.500**	**2.365.000**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**883.797**	**84.500**	**263.500**	**299.500**	**299.500**	**2.365.000**
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	**142.456**	01.01.2007	31.12.2027	104.456	2.000	6.000	6.000	6.000	18.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*104.456*	*2.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*18.000*
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	**74.853**	01.01.2007	31.12.2026	45.853	4.000	5.000	5.000	5.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*45.853*	*4.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV	**219.261**	01.01.2007	31.12.2026	159.261	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*159.261*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE	**24.902**	01.01.2009	31.12.2024	17.902	1.000	2.000	2.000	2.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.902*	*1.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*
OB110-08-0091 UPRAVNI CENTER SEVNICA	**1.800.000**	01.01.2025	31.12.2027	0	0	0	0	0	1.800.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*1.300.000*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*500.000*
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV	**1.072.645**	01.01.2009	31.12.2027	406.645	66.000	150.000	150.000	150.000	450.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*406.645*	*66.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*450.000*
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	**11.855**	01.01.2012	31.12.2025	6.855	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.855*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
OB110-12-0057 ENERGETSKA SANACIJA OBČINSKE STAVBE	**250.000**	01.01.2023	31.12.2025	0	0	0	100.000	100.000	50.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*50.000*
OB110-13-0026 NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	**76.986**	01.01.2013	31.12.2026	51.986	0	5.000	5.000	5.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.986*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*
OB110-13-0027 PROJEKTNA DOKUMENTACIJA STAVBE OU	**11.800**	01.01.2014	31.12.2022	3.800	0	8.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.800*	*0*	*8.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0065 NAKUP VOZILA ZA OU	**101.170**	01.01.2014	31.12.2024	56.170	0	15.000	15.000	15.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*56.170*	*0*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*
OB110-15-0012 IZDELAVA ENERGETSKIH IZKAZNIC	**26.000**	01.01.2015	31.12.2025	6.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
OB110-15-0017 NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO	**22.000**	01.01.2015	31.12.2022	22.000	0	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.000*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV	**5.868**	01.01.2015	31.12.2026	2.868	500	500	500	500	1.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.868*	*500*	*500*	*500*	*500*	*1.000*
OB110-19-0026 NAKUP E-VOZILA	**51.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	51.000	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*33.000*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*18.000*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.575.324**	**504.000**	**560.000**	**550.000**	**550.000**	**1.550.000**
1603 Komunalna dejavnost				**82.164**	**98.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**82.164**	**98.000**	**60.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**
OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ	**314.722**	01.01.2020	31.12.2025	69.722	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*69.722*	*45.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK	**45.442**	01.01.2020	31.12.2022	7.442	28.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*7.442*	*28.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU	**30.000**	01.01.2020	31.12.2021	5.000	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.000*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**2.493.160**	**406.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**
16069002 Nakup zemljišč				**2.493.160**	**406.000**	**500.000**	**500.000**	**500.000**	**1.500.000**
OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ	**5.899.160**	01.01.2013	31.12.2027	2.493.160	406.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.493.160*	*406.000*	*500.000*	*500.000*	*500.000*	*1.500.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR				**13.296.053**	**4.406.049**	**9.058.415**	**7.227.619**	**4.143.729**	**3.087.958**
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**562.672**	**111.500**	**271.500**	**271.500**	**58.373**	**117.746**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**562.672**	**111.500**	**271.500**	**271.500**	**58.373**	**117.746**
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**154.221**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**11.500**	**24.000**
OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA	**209.210**	01.01.2007	31.12.2027	146.210	10.500	10.500	10.500	10.500	21.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*146.210*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*21.000*
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR	**15.011**	01.01.2012	31.12.2027	8.011	1.000	1.000	1.000	1.000	3.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*8.011*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*3.000*
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**408.451**	**100.000**	**260.000**	**260.000**	**46.873**	**93.746**
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME	**1.169.070**	01.01.2007	31.12.2026	408.451	100.000	260.000	260.000	46.873	93.746
PV - Lastna proračunska sredstva				*408.451*	*100.000*	*260.000*	*260.000*	*46.873*	*93.746*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**689.462**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**
1104 Gozdarstvo				**689.462**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest				**689.462**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**40.000**	**80.000**
OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI	**929.462**	01.01.2007	31.12.2026	689.462	40.000	40.000	40.000	40.000	80.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*246.984*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*442.478*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*80.000*
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN				**0**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina				**0**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**
12049001 Oskrba s plinom				**0**	**10.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**200.000**
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA	**360.000**	01.01.2021	31.12.2028	0	10.000	50.000	50.000	50.000	200.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*200.000*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**1.964.830**	**1.766.325**	**3.639.850**	**3.678.356**	**2.168.356**	**693.212**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**1.879.223**	**1.761.869**	**3.553.394**	**3.621.900**	**2.111.900**	**660.300**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**984.629**	**1.615.869**	**3.030.894**	**2.943.400**	**1.628.400**	**336.800**
OB110-07-0046 KRIŽIŠČI STUDENEC-ROVIŠČE IN PONIKVE	**100.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	20.000	80.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*20.000*	*80.000*	*0*
OB110-07-0047 LC LONČARJEV DOL II. FAZA	**200.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG	**207.539**	01.01.2015	31.12.2023	97.539	10.000	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.539*	*10.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA	**650.498**	01.01.2007	31.12.2026	420.098	38.400	38.400	38.400	38.400	76.800
PV - Lastna proračunska sredstva				*420.098*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*38.400*	*76.800*
OB110-07-0245 IZVEDBA KOMUNALNE INF. V DROŽANJSKI (ŠIRITEV)	**300.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	100.000	100.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB110-08-0015 SANACIJA LC POKLEK-TRNOVEC	**100.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	50.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB110-08-0016 SANACIJA LC BLANCA-SELCE	**100.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV	**160.000**	01.01.2015	31.12.2026	10.000	0	30.000	30.000	30.000	60.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*60.000*
OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE	**209.500**	01.01.2019	31.12.2022	9.500	0	200.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.500*	*0*	*200.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-09-0091 OBNOVA LC LON.DOL.- PODVRH-ZABUKOVJE	**100.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
OB110-09-0094 SANACIJA LC RADNA-LAZE	**100.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-09-0095 REKON. ODSEKA LC GRAMAT-BOŠTANJ-Ž.P.	**200.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
OB110-10-0002 UREDITEV LC BOŠTANJ-GRAHOVICA	**200.000**	01.01.2024	31.12.2025	0	0	0	0	100.000	100.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*100.000*	*100.000*
OB110-10-0033 REKONSTRUKCIJA LC ZAVRATEC-OSREDEK-HUBAJNICA	**160.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	70.000	90.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*70.000*	*90.000*	*0*	*0*
OB110-11-0028 PREPLASTITEV LC ARTO-PONIKVE	**45.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	45.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*45.000*	*0*	*0*
OB110-11-0036 UREDITEV TRŽIŠČA	**330.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	130.000	200.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*130.000*	*200.000*	*0*	*0*
OB110-11-0037 UREDITEV TRGA V BOŠTANJU	**150.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	50.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-11-0040 REKONSTRUKCIJA LC KRAKOVO-KRIŽ-LISCE	**160.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	80.000	80.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*
OB110-12-0096 SANACIJA LC ZABUKOVJE-DOL	**120.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	120.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*120.000*	*0*	*0*
OB110-13-0028 PROJEKT SAVA-KRKA BIKE	**29.695**	01.01.2014	31.12.2022	9.695	0	20.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.695*	*0*	*20.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-14-0028 IZGRADNJA PLOČNIKA V VASI ROVIŠČE II. FAZA	**131.403**	01.01.2015	31.12.2023	11.403	0	60.000	60.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.403*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*	*0*
OB110-14-0029 MOSTOVI NA SEVNIČNI	**300.000**	01.01.2015	31.12.2025	60.000	0	0	80.000	80.000	80.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*60.000*	*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*80.000*
OB110-14-0030 PROMETNA UREDITEV TRŽIŠČA-SPODNJI DEL	**173.949**	01.01.2015	31.12.2023	23.949	0	100.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.949*	*0*	*100.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-15-0001 SANACIJA MOSTU ODSEK TRŽIŠČE-VODALE	**120.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	60.000	60.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*60.000*	*60.000*	*0*
OB110-15-0002 PLOČNIKI PLANINSKA	**50.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-15-0006 UREDITEV KRIŽIŠČA IN PLOČNIK RADNA	**200.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-15-0033 SANACIJA LC 191010 STRANJE-MRZLA PLANINA	**80.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-15-0036 SANACIJA LC BOŠTANJ-VRH	**150.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	50.000	50.000	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.	**178.695**	01.01.2016	31.12.2025	83.695	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*83.695*	*15.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*
OB110-16-0054 SANACIJA CESTE RUDSKI MOST-RAZBOR	**100.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB110-16-0056 SANACIJA LC SEVNICA-DROŽANJE-METNI VRH	**150.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-16-0057 SANACIJA LC LONČARJEV DOL-PREŠNA LOKA	**100.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB110-16-0058 SANACIJA LC KRIŽ-ČRNI POTOK	**90.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	40.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO	**240.889**	01.01.2020	31.12.2023	34.139	6.750	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*34.139*	*6.750*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA	**108.960**	01.01.2017	31.12.2023	43.960	5.000	30.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*43.960*	*5.000*	*30.000*	*30.000*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ	**118.199**	01.01.2018	31.12.2023	68.199	50.000	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*68.199*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI	**650.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	650.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*426.229*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*223.771*	*0*
OB110-17-0036 OMREŽJE HODNIKOV ZA PEŠCE V SEVNICI	**120.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	40.000	40.000	40.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA	**1.427.265**	01.01.2018	31.12.2022	64.662	810.109	552.494	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*169.463*	*107.542*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*64.662*	*132.257*	*122.325*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*508.389*	*322.627*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0003 UREDITEV KRIŽIŠČA IMPOLJSKI GRABEN-LOKE	**200.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-19-0012 REKONSTRUKCIJA MOSTU Z UR. PLOČ. V PIJAVICAH	**200.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-19-0017 KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST	**7.191**	01.01.2019	31.12.2019	7.191	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*7.191*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA	**243.500**	10.01.2019	31.12.2023	18.500	25.000	100.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.500*	*25.000*	*100.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE	**30.910**	01.01.2019	31.12.2021	22.100	8.810	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.100*	*8.810*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0031 IZGRADNJA PLOČNIKA V DOLNJEM BREZOVEM-VOLAVCE	**100.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*
OB110-19-0050 SANACIJA LC LOKE- IMPOLJE-PRIMOŽ	**160.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	80.000	80.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
OB110-19-0051 REKON. LC TRŽIŠČE-MALKOVEC-SLANČJI VRH-TELČE	**300.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	100.000	100.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB110-19-0052 ASFALTACIJA KAL-PODKAL-SVINJSKO	**100.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	100.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0053 SANACIJA LC ŽIROVNICA-RADEŽ	**150.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	150.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*150.000*	*0*	*0*
OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA	**120.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	120.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*120.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE	**101.200**	01.01.2021	31.12.2021	0	101.200	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*81.967*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*19.233*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA	**101.200**	01.01.2021	31.12.2021	0	101.200	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*81.967*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*19.233*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK	**101.200**	01.01.2021	31.12.2021	0	101.200	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*81.967*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*19.233*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO	**181.200**	01.01.2021	31.12.2021	0	181.200	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*135.861*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*45.339*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0026 KOMUNALNO OPREMLJANJE PRI HE BOŠTANJ	**100.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE	**110.000**	01.01.2021	31.12.2023	0	30.000	50.000	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*50.000*	*30.000*	*0*	*0*
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM	**52.000**	01.01.2021	31.12.2023	0	12.000	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*12.000*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**370.622**	**71.000**	**280.500**	**271.500**	**71.500**	**79.500**
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	**313.216**	01.01.2007	31.12.2025	178.216	29.000	26.500	26.500	26.500	26.500
PV - Lastna proračunska sredstva				*178.216*	*29.000*	*26.500*	*26.500*	*26.500*	*26.500*
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN	**373.406**	01.01.2014	31.12.2025	183.406	42.000	37.000	37.000	37.000	37.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*183.406*	*42.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*	*37.000*
OB110-14-0033 PARKOMAT	**46.500**	01.01.2015	31.12.2026	6.500	0	8.000	8.000	8.000	16.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.500*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*16.000*
OB110-14-0034 POLNILNICA ZA ELEKTRIČNA VOZILA	**11.500**	01.01.2016	31.12.2022	2.500	0	9.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.500*	*0*	*9.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0041 TRAJNOSTNA MOBILNOST V OBČINI SEVNICA	**400.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	200.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**517.699**	**75.000**	**82.000**	**82.000**	**82.000**	**164.000**
OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR	**1.002.699**	01.01.2007	31.12.2026	517.699	75.000	82.000	82.000	82.000	164.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*517.699*	*75.000*	*82.000*	*82.000*	*82.000*	*164.000*
13029006 Investicijsko vzdrževanje in gradnja državnih cest				**6.273**	**0**	**160.000**	**325.000**	**330.000**	**80.000**
OB110-07-0284 PLOČNIKI OB R-3 LOKA-RAČICA	**220.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	20.000	100.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*20.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB110-08-0012 MOST LOG	**250.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	50.000	100.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB110-08-0085 UREDITEV IZVEN NIVOJSKEGA KRIŽANJA DOL. BOŠT.	**90.000**	01.01.2024	31.12.2026	0	0	0	0	30.000	60.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*30.000*	*60.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
OB110-08-0089 UREDITVE OB R3 CESTA SKOZI ŠENTJANŽ-GLINO	**200.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	40.000	80.000	80.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*80.000*	*80.000*	*0*
OB110-09-0034 PLOČNIKI ŠENTJUR-BREG	**101.273**	01.01.2016	31.12.2023	6.273	0	50.000	45.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.273*	*0*	*50.000*	*45.000*	*0*	*0*
OB110-11-0039 NADVOZ BLANCA IN SPREMLJEVALNE UREDITVE	**40.000**	01.01.2024	31.12.2025	0	0	0	0	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
1303 Železniški promet in infrastruktura				**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**45.000**	**20.000**
13039001 Investicijsko vzdrževanje in gradnja javne železniške infrastrukture				**0**	**0**	**25.000**	**25.000**	**45.000**	**20.000**
OB110-09-0100 GRADNJA PODVOZA STILLES	**75.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	25.000	25.000	25.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*0*
OB110-09-0101 UREDITEV IN ZAVAROVANJE ŽEL. PREH. ZAPUŽE	**40.000**	01.01.2024	31.12.2025	0	0	0	0	20.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*
1305 Vodni promet in infrastruktura				**15.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
13059001 Investicije v pristaniško infrastrukturo in varnost plovbe				**15.000**	**0**	**20.000**	**20.000**	**0**	**0**
OB110-18-0005 POMOLI	**55.000**	01.01.2018	31.12.2023	15.000	0	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.000*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
1306 Telekomunikacije in pošta				**70.607**	**4.456**	**41.456**	**11.456**	**11.456**	**12.912**
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje				**70.607**	**4.456**	**41.456**	**11.456**	**11.456**	**12.912**
OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	**79.343**	01.01.2014	31.12.2026	70.607	1.456	1.456	1.456	1.456	2.912
PV - Lastna proračunska sredstva				*70.607*	*1.456*	*1.456*	*1.456*	*1.456*	*2.912*
OB110-15-0038 ŠIRITEV TELEKOMUNIKACIJSKEGA OMREŽJA	**40.000**	01.01.2022	31.12.2025	0	0	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST	**63.000**	01.01.2021	31.12.2022	0	3.000	30.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*3.000*	*30.000*	*0*	*0*	*0*
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**5.434.710**	**778.946**	**2.505.752**	**2.216.763**	**991.000**	**836.000**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**5.372.750**	**748.946**	**2.425.752**	**2.116.763**	**921.000**	**811.000**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**315.153**	**35.000**	**28.000**	**28.000**	**28.000**	**46.000**
OB110-09-0040 CENOVNA SUBVENCIJA-ODPADKI	**24.900**	01.01.2010	31.12.2012	24.900	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*24.900*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD	**178.252**	01.01.2013	31.12.2025	121.252	17.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*121.252*	*17.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB110-14-0035 CEROD II.	**71.780**	01.01.2015	31.12.2028	71.780	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*71.780*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA	**205.221**	01.01.2015	31.12.2026	97.221	18.000	18.000	18.000	18.000	36.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.221*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*18.000*	*36.000*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**5.057.597**	**713.946**	**2.397.752**	**2.088.763**	**893.000**	**765.000**
OB110-09-0009 KANALIZACIJA IN ČN ŠMARČNA	**250.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	250.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*125.000*	*0*
OB110-09-0041 IZGRADNJA KANALIZACIJ	**150.000**	01.01.2022	31.12.2025	0	0	40.000	30.000	40.000	40.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*30.000*	*40.000*	*40.000*
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN	**2.612.502**	01.01.2010	31.12.2026	1.918.739	184.763	123.000	113.000	103.000	170.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.918.739*	*184.763*	*123.000*	*113.000*	*103.000*	*170.000*
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA	**1.654.900**	01.01.2012	31.12.2026	751.900	153.000	150.000	150.000	150.000	300.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*751.900*	*153.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*300.000*
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA	**2.465.414**	01.01.2011	31.12.2026	1.756.719	183.695	125.000	115.000	105.000	180.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.756.719*	*183.695*	*125.000*	*115.000*	*105.000*	*180.000*
OB110-11-0026 KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ	**250.000**	01.01.2016	31.12.2024	70.000	0	30.000	50.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*70.000*	*0*	*30.000*	*50.000*	*100.000*	*0*
OB110-11-0027 KANALIZACIJA IN ČN KRMELJ	**302.200**	01.01.2014	01.01.2023	52.200	0	50.000	200.000	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*52.200*	*0*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*
OB110-11-0038 KANALIZACIJA IN ČN TRŽIŠČE	**150.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	0	50.000	100.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*100.000*	*0*
OB110-12-0020 INVESTICIJSKA DOK.-KOORD. VARNOSTI	**36.881**	01.01.2012	31.12.2025	16.881	0	5.000	5.000	5.000	5.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*16.881*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI	**106.250**	01.01.2013	31.12.2025	61.250	5.000	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*61.250*	*5.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB110-14-0037 KANALIZACIJA IN ČN BLANCA	**200.000**	01.01.2015	31.12.2023	50.000	0	50.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*50.000*	*0*	*50.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN	**279.613**	01.01.2015	31.12.2026	129.613	25.000	25.000	25.000	25.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*129.613*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*50.000*
OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ	**86.370**	01.01.2017	31.12.2026	36.370	15.000	10.000	10.000	5.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*36.370*	*15.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*	*10.000*
OB110-16-0031 KANALIZACIJA DOLNJE BREZOVO	**134.843**	01.01.2017	31.12.2022	84.843	0	50.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.843*	*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE	**2.930.086**	01.01.2018	31.12.2023	72.083	147.488	1.679.752	1.030.763	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*9.687*	*143.669*	*88.288*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*72.083*	*82.907*	*721.957*	*442.180*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*54.894*	*814.126*	*500.296*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
OB110-17-0027 TERCIARNO ČIŠČENJE - CČN SEVNICA	**45.000**	01.01.2018	31.12.2019	45.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*45.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0033 KANALIZACIJA IN ČN LOKA	**262.000**	01.01.2018	31.12.2023	12.000	0	50.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.000*	*0*	*50.000*	*200.000*	*0*	*0*
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov				**61.960**	**30.000**	**80.000**	**100.000**	**70.000**	**25.000**
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda				**61.960**	**30.000**	**80.000**	**100.000**	**70.000**	**25.000**
OB110-07-0096 UREDITEV VRANJSKEGA POTOKA V LONČARJEVEM DOLU	**40.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
OB110-15-0007 PROTIPOPLAVNE UREDITVE SEVNIČNA	**90.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	30.000	30.000	30.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
OB110-15-0009 PROTIPOPLAVNE UREDITVE BLANŠČICA	**20.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
OB110-15-0010 PROTIPOPLAVNE UREDITVE KONJŠCA	**40.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	20.000	20.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*
OB110-16-0002 VARSTVO BIODIVERZITETE IN VODNIH EKOSISTEMOV	**60.001**	01.01.2016	31.12.2026	10.001	0	10.000	10.000	10.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.001*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV	**116.960**	01.01.2017	31.12.2025	51.960	30.000	10.000	10.000	10.000	5.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.960*	*30.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*5.000*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**4.644.379**	**1.699.279**	**2.551.312**	**971.000**	**836.000**	**1.161.000**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**761.957**	**90.000**	**101.200**	**95.000**	**65.000**	**65.000**
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc				**318.625**	**40.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**	**25.000**
OB110-07-0074 URBANIZEM	**458.625**	01.01.2007	31.12.2025	318.625	40.000	25.000	25.000	25.000	25.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*318.625*	*40.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*
16029003 Prostorsko načrtovanje				**443.332**	**50.000**	**76.200**	**70.000**	**40.000**	**40.000**
OB110-07-0004 OPPN PC RADNA	**20.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
OB110-12-0091 OPPN TURISTIČNI CENTER KRMELJ	**20.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*	*0*
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA	**476.954**	01.01.2014	31.12.2025	296.954	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*296.954*	*20.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*40.000*
OB110-13-0058 OPPN SLOMŠKOV DOM	**48.178**	01.01.2014	31.12.2022	43.178	0	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*43.178*	*0*	*5.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-18-0006 KONSERVATORSKI NAČRT	**37.400**	01.01.2018	31.12.2022	26.200	0	11.200	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*26.200*	*0*	*11.200*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD	**95.000**	01.01.2019	31.12.2022	55.000	30.000	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*55.000*	*30.000*	*10.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0021 OPPN STUDENEC VZHOD	**10.000**	01.01.2019	31.12.2019	10.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0036 ZN IC SEVNICA-ŠMARJE	**12.000**	01.01.2020	31.12.2020	12.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1603 Komunalna dejavnost				**3.215.039**	**1.457.279**	**2.105.112**	**481.000**	**531.000**	**806.000**
16039001 Oskrba z vodo				**3.185.539**	**1.331.979**	**1.990.112**	**366.000**	**416.000**	**576.000**
OB110-07-0091 KOMUNALA - GRADBENI NADZOR	**96.278**	01.01.2007	31.12.2025	84.278	0	3.000	3.000	3.000	3.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.278*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
OB110-10-0030 PROJEKTI VODOVODI	**105.984**	01.01.2010	31.12.2026	55.984	0	10.000	10.000	10.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*55.984*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*20.000*
OB110-10-0055 RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI	**982.335**	01.01.2011	31.12.2026	502.335	0	80.000	100.000	100.000	200.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*502.335*	*0*	*80.000*	*100.000*	*100.000*	*200.000*
OB110-11-0020 OBNOVITVENE INVESTICIJE - VODOVODI	**866.207**	01.01.2011	31.12.2026	336.207	0	80.000	100.000	150.000	200.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*336.207*	*0*	*80.000*	*100.000*	*150.000*	*200.000*
OB110-11-0021 CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI	**1.448.752**	01.01.2011	31.12.2020	1.448.752	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.448.752*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV	**55.840**	01.01.2014	31.12.2025	37.840	9.000	3.000	3.000	3.000	3.000
PV - Transfer iz državnega proračuna				*16.810*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.030*	*9.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV	**899.560**	01.01.2015	31.12.2025	549.560	150.000	50.000	50.000	50.000	50.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*549.560*	*150.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*50.000*
OB110-16-0003 UREDITEV IN P. OBSTOJEČIH IN NOVIH VODNIH VIROV	**350.000**	01.01.2016	31.12.2025	20.000	0	30.000	100.000	100.000	100.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*0*	*30.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA	**3.057.674**	01.01.2018	31.12.2022	150.583	1.172.979	1.734.112	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*102.059*	*259.482*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*150.583*	*492.584*	*592.582*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*578.336*	*882.048*	*0*	*0*	*0*
16039003 Objekti za rekreacijo				**29.500**	**25.300**	**15.000**	**15.000**	**15.000**	**30.000**
OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO	**129.800**	01.01.2020	31.12.2026	29.500	25.300	15.000	15.000	15.000	30.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*29.500*	*25.300*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*30.000*
16039005 Druge komunalne dejavnosti				**0**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**100.000**	**200.000**
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	**600.000**	01.01.2021	31.12.2027	0	100.000	100.000	100.000	100.000	200.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*200.000*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**294.941**	**80.000**	**155.000**	**155.000**	**80.000**	**240.000**
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje				**294.941**	**80.000**	**155.000**	**155.000**	**80.000**	**240.000**
OB110-12-0081 NAKUP STANOVANJ	**174.941**	01.01.2013	31.12.2023	64.941	0	55.000	55.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*64.941*	*0*	*55.000*	*55.000*	*0*	*0*
OB110-13-0084 NAKUP POSLOVNO-STANOVANJSKIH OBJEKTOV	**40.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	20.000	20.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*20.000*	*20.000*	*0*	*0*
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ	**430.000**	01.01.2018	31.12.2027	230.000	80.000	80.000	80.000	80.000	240.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*230.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*80.000*	*240.000*
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)				**372.442**	**72.000**	**190.000**	**240.000**	**160.000**	**50.000**
16069001 Urejanje občinskih zemljišč				**372.442**	**72.000**	**190.000**	**240.000**	**160.000**	**50.000**
OB110-07-0098 OPREMLJANJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ	**243.555**	01.01.2007	31.12.2025	133.555	0	30.000	30.000	30.000	20.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*133.555*	*0*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*20.000*
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV	**287.000**	01.01.2015	31.12.2025	137.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*137.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*
OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.	**303.887**	01.01.2018	31.12.2022	101.887	42.000	80.000	80.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*101.887*	*42.000*	*80.000*	*80.000*	*0*	*0*
OB110-19-0014 KOMUNALNO OPREMLJANJE DROŽANJSKA CESTA-ZAHOD	**250.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	50.000	100.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*100.000*	*100.000*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI				**4.254.431**	**1.658.350**	**3.878.586**	**3.995.000**	**2.705.000**	**444.000**
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16029003 Prostorsko načrtovanje				**0**	**25.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA	**25.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	25.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*25.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO				**43.500**	**310.000**	**604.000**	**604.000**	**604.000**	**8.000**
1702 Primarno zdravstvo				**13.500**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**8.000**
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov				**13.500**	**10.000**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**8.000**
OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV	**43.500**	01.01.2019	31.12.2026	13.500	10.000	4.000	4.000	4.000	8.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.500*	*10.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*8.000*
1707 Drugi programi na področju zdravstva				**30.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**
17079001 Nujno zdravstveno varstvo				**30.000**	**300.000**	**600.000**	**600.000**	**600.000**	**0**
OB110-19-0037 CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE	**10.000**	01.01.2020	31.12.2020	10.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0008 NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA	**20.000**	01.01.2020	31.12.2020	20.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0012 INVESTICIJE V ZDRAVSTVO	**1.800.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	600.000	600.000	600.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV	**300.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	300.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*300.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**1.456.839**	**209.350**	**1.079.586**	**1.456.000**	**1.366.000**	**166.000**
1802 Ohranjanje kulturne dediščine				**52.500**	**0**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**0**
18029001 Nepremična kulturna dediščina				**52.500**	**0**	**110.000**	**110.000**	**100.000**	**0**
OB110-18-0008 UREJANJE OKOLICE GRADU IN GRAJSKEGA POBOČJA	**328.000**	01.01.2018	31.12.2024	28.000	0	100.000	100.000	100.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*28.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*0*
OB110-19-0028 MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU	**6.000**	01.01.2020	31.12.2020	6.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0009 UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI	**38.500**	01.01.2020	31.12.2022	18.500	0	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.500*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
1803 Programi v kulturi				**242.146**	**39.500**	**389.586**	**346.000**	**316.000**	**16.000**
18039001 Knjižničarstvo in založništvo				**31.264**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-18-0022 BIBLIOBUS	**31.264**	01.01.2020	31.12.2020	31.264	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*31.264*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18039002 Umetniški programi				**106.198**	**33.500**	**74.586**	**40.000**	**10.000**	**10.000**
OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE	**179.698**	01.01.2017	31.12.2025	106.198	33.500	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*106.198*	*33.500*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-16-0035 IGRE BREZ MEJA	**24.586**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	24.586	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*24.586*	*0*	*0*	*0*
OB110-16-0061 ODKRIVANJE SKRIVNOSTI GRADOV	**40.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	40.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0013 UNLOCK!	**30.000**	01.01.2023	31.12.2023	0	0	0	30.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*30.000*	*0*	*0*
18039005 Drugi programi v kulturi				**104.684**	**6.000**	**315.000**	**306.000**	**306.000**	**6.000**
OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA	**133.684**	01.01.2007	31.12.2025	104.684	6.000	5.000	6.000	6.000	6.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*104.684*	*6.000*	*5.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
OB110-07-0117 KULTURNA DVORANA V SEVNICI	**750.000**	01.01.2022	31.12.2024	0	0	150.000	300.000	300.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*150.000*	*300.000*	*300.000*	*0*
OB110-13-0087 ENERGETSKA SANACIJA KD BLANCA	**80.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0088 ENERGETSKA SANACIJA KD KRMELJ	**80.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*40.000*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**1.162.193**	**169.850**	**580.000**	**1.000.000**	**950.000**	**150.000**
18059001 Programi športa				**1.162.193**	**167.850**	**580.000**	**1.000.000**	**950.000**	**150.000**
OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA	**2.806.212**	01.01.2014	31.12.2024	966.212	40.000	500.000	500.000	800.000	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*0*	*100.000*	*100.000*	*400.000*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*966.212*	*40.000*	*400.000*	*400.000*	*400.000*	*0*
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV	**90.953**	01.01.2017	31.12.2025	30.753	20.200	10.000	10.000	10.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*30.753*	*20.200*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA	**176.215**	01.01.2017	31.12.2025	84.365	31.850	15.000	15.000	15.000	15.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*84.365*	*31.850*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*15.000*
OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME	**226.662**	01.01.2017	31.12.2025	80.862	45.800	25.000	25.000	25.000	25.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*80.862*	*45.800*	*25.000*	*25.000*	*25.000*	*25.000*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-17-0046 POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNI DVORANI	**210.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	10.000	200.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*200.000*	*0*	*0*
OB110-19-0013 ŠPORTNI PARK KRMELJ	**310.000**	01.01.2022	31.12.2025	0	0	10.000	100.000	100.000	100.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
OB110-19-0015 POMOŽNI PROSTORI PRI ŠPORTNEM DOMU	**160.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	10.000	150.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*10.000*	*150.000*	*0*	*0*
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI	**30.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	30.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*30.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18059002 Programi za mladino				**0**	**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.	**2.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	2.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 IZOBRAŽEVANJE				**2.728.092**	**1.114.000**	**2.195.000**	**1.935.000**	**735.000**	**270.000**
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok				**907.808**	**549.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**60.000**
19029001 Vrtci				**907.808**	**549.000**	**20.000**	**20.000**	**20.000**	**60.000**
OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE	**551.808**	01.01.2007	31.12.2027	381.808	50.000	20.000	20.000	20.000	60.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*381.808*	*50.000*	*20.000*	*20.000*	*20.000*	*60.000*
OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI	**975.000**	01.01.2020	31.12.2021	526.000	449.000	0	0	0	0
PV - Transfer iz državnega proračuna				*0*	*288.760*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - Lastna proračunska sredstva				*526.000*	*160.240*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU	**50.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	50.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*50.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje				**1.820.284**	**565.000**	**2.175.000**	**1.915.000**	**715.000**	**210.000**
19039001 Osnovno šolstvo				**1.706.909**	**460.000**	**2.100.000**	**1.910.000**	**710.000**	**200.000**
OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM	**2.752.027**	01.01.2010	31.12.2025	1.652.027	300.000	200.000	200.000	200.000	200.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.652.027*	*300.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
OB110-11-0033 TELOVADNICA PRI OŠ LOKA-PROJEKTNA DOKUM.	**20.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB110-16-0041 ŠPORTNE IN PARKIRNE POVRŠINE PRI OŠ ŠENTJANŽ	**519.882**	01.01.2017	31.12.2023	19.882	0	400.000	100.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*19.882*	*0*	*400.000*	*100.000*	*0*	*0*
OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE	**1.450.000**	01.01.2020	31.12.2024	10.000	40.000	400.000	500.000	500.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*40.000*	*400.000*	*500.000*	*500.000*	*0*
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ	**1.695.000**	01.01.2020	31.12.2023	15.000	80.000	800.000	800.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.000*	*80.000*	*800.000*	*800.000*	*0*	*0*
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA	**650.000**	01.01.2020	31.12.2023	10.000	40.000	300.000	300.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*40.000*	*300.000*	*300.000*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
19039002 Glasbeno šolstvo				**113.375**	**105.000**	**75.000**	**5.000**	**5.000**	**10.000**
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA	**143.375**	01.01.2007	31.12.2026	113.375	5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
PV - Lastna proračunska sredstva				*113.375*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*10.000*
OB110-19-0016 UREDITEV GLASBENE ŠOLE	**70.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	70.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*70.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA	**100.000**	01.01.2021	31.12.2021	0	100.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*100.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 SOCIALNO VARSTVO				**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
2004 Izvajanje programov socialnega varstva				**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
20049003 Socialno varstvo starih				**26.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-16-0004 MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE	**26.000**	01.01.2016	31.12.2020	26.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*26.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI				**4.070.303**	**1.111.459**	**482.448**	**437.824**	**707.824**	**0**
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI				**830.728**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
1003 Aktivna politika zaposlovanja				**830.728**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
10039001 Povečanje zaposljivosti				**830.728**	**4.000**	**4.000**	**4.000**	**0**	**0**
OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU	**842.728**	01.01.2007	31.12.2023	830.728	4.000	4.000	4.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*830.728*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO				**1.306.442**	**556.509**	**99.815**	**84.000**	**260.000**	**0**
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva				**1.306.442**	**556.509**	**99.815**	**84.000**	**260.000**	**0**
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu				**733.144**	**68.000**	**68.000**	**53.000**	**0**	**0**
OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA	**160.278**	01.01.2007	31.12.2023	121.278	13.000	13.000	13.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*121.278*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*0*	*0*
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO	**713.334**	01.01.2009	31.12.2023	593.334	40.000	40.000	40.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*593.334*	*40.000*	*40.000*	*40.000*	*0*	*0*
OB110-13-0011 ŠTUDIJE O IZVEDLJIVOSTI PROJEKTOV	**7.787**	01.01.2013	31.12.2016	7.787	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*7.787*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS	**40.745**	01.01.2020	31.12.2022	10.745	15.000	15.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.745*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*	*0*
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij				**568.105**	**486.509**	**29.815**	**29.000**	**260.000**	**0**
OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU	**122.060**	01.01.2007	31.12.2023	116.060	2.000	2.000	2.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*116.060*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.	**115.862**	01.01.2007	31.12.2023	85.862	10.000	10.000	10.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.862*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*	*0*
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA	**97.784**	01.01.2008	31.12.2023	85.784	4.000	4.000	4.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.784*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*0*	*0*
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA	**100.998**	01.01.2015	31.12.2023	91.998	5.000	3.000	3.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*91.998*	*5.000*	*3.000*	*3.000*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0038 RIBA JE IN	**165.439**	01.01.2020	31.12.2021	148.839	16.600	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*45.140*	*16.600*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*103.699*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH	**40.384**	01.01.2019	31.12.2021	39.563	821	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*13.126*	*184*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*26.436*	*638*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA	**248.557**	01.01.2021	31.12.2021	0	248.557	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*130.590*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*117.967*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ	**205.346**	01.01.2021	31.12.2022	0	199.531	5.815	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*118.461*	*1.379*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*81.070*	*4.436*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0024 RIBE IN MI	**200.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	200.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*60.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*140.000*	*0*
OB110-19-0025 VODA JE VIR ŽIVLJENJA	**5.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	5.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*2.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0055 RAZVOJ PAMETNIH VASI	**20.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB110-20-0028 ZDRAVO JEM	**50.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	50.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*50.000*	*0*
11029003 Zemljiške operacije				**5.192**	**2.000**	**2.000**	**2.000**	**0**	**0**
OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ	**11.192**	01.01.2017	31.12.2023	5.192	2.000	2.000	2.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.192*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**450.318**	**82.000**	**110.000**	**110.000**	**50.000**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**450.318**	**82.000**	**110.000**	**110.000**	**50.000**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**352.741**	**72.000**	**100.000**	**100.000**	**40.000**	**0**
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC	**664.741**	01.01.2017	31.12.2024	352.741	72.000	100.000	100.000	40.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*352.741*	*72.000*	*100.000*	*100.000*	*40.000*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**97.577**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**10.000**	**0**
OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE	**137.577**	01.01.2016	31.12.2024	97.577	10.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*97.577*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
14 GOSPODARSTVO				**1.482.815**	**465.046**	**218.632**	**179.824**	**387.824**	**0**
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti				**807.082**	**87.530**	**166.632**	**77.824**	**35.824**	**0**
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva				**807.082**	**87.530**	**166.632**	**77.824**	**35.824**	**0**
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ	**240.348**	01.01.2007	31.12.2023	195.348	15.000	15.000	15.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*195.348*	*15.000*	*15.000*	*15.000*	*0*	*0*
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.	**584.314**	01.01.2009	31.12.2023	434.314	50.000	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*434.314*	*50.000*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
OB110-12-0013 LOKALNO PRIDELANA HRANA NA POSAVSKIH TRŽNICAH	**23.808**	01.01.2014	31.12.2014	23.808	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*6.944*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*16.864*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0096 ZA POSAVSKI GOZD IN LES	**22.544**	01.01.2014	31.12.2017	22.544	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.544*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

v EUR

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE	**36.200**	01.01.2018	31.12.2023	15.200	7.000	7.000	7.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.200*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*	*0*
OB110-17-0037 PAMETNE VASI ZA JUTRI	**28.799**	01.01.2019	31.12.2020	28.799	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*28.289*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*510*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-17-0045 OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI	**58.252**	01.01.2020	31.12.2020	58.252	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*17.667*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*40.586*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE	**58.735**	01.01.2019	31.12.2024	27.387	15.067	4.632	5.824	5.824	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*27.387*	*15.067*	*4.632*	*5.824*	*5.824*	*0*
OB110-19-0005 VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA	**10.503**	01.01.2020	31.12.2022	503	0	10.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*503*	*0*	*3.000*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*7.000*	*0*	*0*	*0*
OB110-19-0006 REVITALIZACIJA TEMATSKIH POTI	**30.000**	01.01.2024	31.12.2024	0	0	0	0	30.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*10.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*20.000*	*0*
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA	**1.389**	01.01.2019	31.12.2021	926	463	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*926*	*463*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-20-0032 OBRT KOT NEKOČ	**80.000**	01.01.2022	31.12.2022	0	0	80.000	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*80.000*	*0*	*0*	*0*
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva				**675.733**	**377.516**	**52.000**	**102.000**	**352.000**	**0**
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva				**675.733**	**377.516**	**52.000**	**102.000**	**352.000**	**0**
OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI	**589.483**	01.01.2015	31.12.2024	449.483	50.000	30.000	30.000	30.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*449.483*	*50.000*	*30.000*	*30.000*	*30.000*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA	**188.969**	01.01.2017	31.12.2024	117.969	41.000	10.000	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*117.969*	*41.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB110-16-0048 POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME	**103.781**	01.01.2017	31.12.2024	82.781	0	7.000	7.000	7.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*82.781*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*0*
OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV	**20.000**	01.01.2019	31.12.2024	3.500	1.500	5.000	5.000	5.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.500*	*1.500*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*0*
OB110-19-0049 DEPADANSE LISCA	**350.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	50.000	300.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*50.000*	*300.000*	*0*
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI	**307.016**	01.01.2020	31.12.2021	22.000	285.016	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.000*	*98.120*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*186.896*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	*v EUR* Po L. 2024
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE				**0**	**3.904**	**50.000**	**60.000**	**10.000**	**0**
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor				**0**	**3.904**	**50.000**	**60.000**	**10.000**	**0**
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki				**0**	**3.904**	**0**	**10.000**	**10.000**	**0**
OB110-19-0054 TRAJNOST VAROVANJA OKOLJA	**20.000**	01.01.2023	31.12.2024	0	0	0	10.000	10.000	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*0*	*10.000*	*10.000*	*0*
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE	**3.904**	01.01.2021	31.12.2021	0	3.904	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*1.344*	*0*	*0*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*2.560*	*0*	*0*	*0*	*0*
15029002 Ravnanje z odpadno vodo				**0**	**0**	**50.000**	**50.000**	**0**	**0**
OB110-20-0001 ZELENI KARAVANING	**100.000**	01.01.2022	31.12.2023	0	0	50.000	50.000	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*0*	*0*	*50.000*	*50.000*	*0*	*0*
PV - EU sredstva				*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
5000 KS BLANCA				**200.200**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**25.805**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-08-0030 INVESTICIJSKO VZRD. OBJEKTA KS BLANCA	**21.856**	01.01.2009	31.12.2018	21.856	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.856*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0066 NAKUP RAČUNALNIKA	**1.549**	01.01.2014	31.12.2017	3.949	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.949*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**174.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**174.395**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**141.912**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0136 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE MED LETOM	**51.904**	01.01.2007	31.12.2016	51.904	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*51.904*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0067 ASFALTACIJA JP	**74.439**	01.01.2015	31.12.2018	90.008	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*90.008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**32.483**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-10-0035 JAVNA RAZSVETLJAVA BLANCA	**32.483**	01.01.2011	31.12.2013	32.483	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*32.483*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5001 KS BOŠTANJ				**615.615**	**0**	**617**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**5.423**	**0**	**617**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**5.423**	**0**	**617**	**0**	**0**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**3.828**	**0**	**617**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0088 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	**4.445**	01.01.2013	31.12.2022	3.828	0	617	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.828*	*0*	*617*	*0*	*0*	*0*
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**1.595**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-11-0069 NAKUP PISARNIŠKE OPREME	**1.595**	01.01.2011	31.12.2013	1.595	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.595*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**251.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**251.995**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**240.254**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0041 JP V KS BOŠTANJ	**240.254**	01.01.2013	31.12.2020	240.254	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*240.254*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**11.742**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0044 JR BOŠTANJ	**11.742**	01.01.2013	31.12.2018	11.742	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.742*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**250.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**250.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**250.870**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0089 OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ	**250.870**	01.01.2013	31.12.2019	250.870	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*250.870*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**107.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**107.326**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039003 Ljubiteljska kultura				**88.122**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0154 OBNOVA TVD PARTIZAN BOŠTANJ	**88.122**	01.01.2007	31.12.2014	88.122	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*88.122*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18039005 Drugi programi v kulturi				**19.204**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-15-0021 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO LOG	**9.050**	01.01.2016	01.01.2016	9.050	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*9.050*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-16-0016 OBNOVA DRUŠTVENIH PROSTOROV V VNMO ŠMARČNA	**10.154**	01.01.2017	31.12.2017	10.154	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.154*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5002 KS KRMELJ				**129.363**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**1.100**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0046 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	**1.100**	01.01.2013	31.12.2015	1.100	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.100*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**18.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**18.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**18.249**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-15-0020 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS KRMELJ	**18.249**	01.01.2016	31.12.2020	18.249	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*18.249*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**5.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**5.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**5.172**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-14-0002 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE POKOPALIŠČA KS KRMELJ	**5.172**	01.01.2014	31.12.2015	5.172	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.172*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**104.842**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**67.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039005 Drugi programi v kulturi				**67.636**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0158 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE DOMA SVOBODE KRMELJ	**52.374**	01.01.2007	31.12.2018	52.574	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*52.574*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-08-0046 KNJIŽNICA KRMELJ IN PROSTORI KS	**15.063**	01.01.2009	31.12.2018	15.063	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.063*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**37.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**37.206**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-09-0074 UREDITEV ŠPORTNEGA PARKA	**37.206**	01.01.2010	31.12.2018	37.206	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*37.206*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5003 KS LOKA				**268.394**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**580**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-20-0011 NAKUP OPREME KS LOKA	**580**	01.01.2020	31.12.2020	580	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*580*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**256.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**256.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**256.244**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-10-0037 UREJANJE JAVNIH POTI V KS	**256.244**	01.01.2011	31.12.2019	256.244	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*256.244*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**11.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**11.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**11.571**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-15-0014 INV. VZDR. POKOPALIŠČ IN MRLIŠKIH VEŽIC V KS LOKA	**11.571**	01.01.2015	31.12.2019	11.571	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*11.571*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5004 KS PRIMOŽ				**185.880**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**3.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-17-0002 INVESTICIJSKO VZDR. OBJEKTOV V KS PRIMOŽ	**3.500**	01.01.2017	31.12.2019	3.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*3.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**155.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**155.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**155.773**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0353 UREJANJE JAVNIH POTI	**155.773**	01.01.2009	31.12.2019	155.773	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*155.773*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**26.607**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**26.607**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**26.607**	**5.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ	**31.607**	01.01.2014	31.12.2021	26.607	5.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*26.607*	*5.000*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	*v EUR* Po L. 2024
5005 KS SEVNICA				**464.243**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**4.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039001 Administracija občinske uprave				**4.835**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0283 NAKUP RAČUNALNIKOV IN RAČUNALNIŠKE OPREME	**4.835**	01.01.2007	31.12.2013	4.835	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.835*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**459.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**459.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**436.408**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0182 PLAZOVI - SANACIJA	**85.301**	01.01.2007	31.12.2019	85.301	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*85.301*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-12-0052 VZDRŽEVANJE IGRIŠČ	**59.969**	01.01.2013	31.12.2019	59.969	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*59.969*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-14-0024 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA	**291.137**	01.01.2015	31.12.2019	291.137	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*291.137*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**23.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-17-0012 UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA	**23.000**	01.01.2018	31.12.2019	23.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*23.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5006 KS STUDENEC				**229.955**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**191.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**191.188**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**171.180**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0186 ASFALTACIJA CEST - OBNOVA	**149.775**	01.01.2007	31.12.2019	149.775	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*149.775*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-13-0082 INVEST. VZDRŽ.-VZDRŽ. NEK. CEST-STUDENEC	**21.405**	01.01.2014	31.12.2018	21.405	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*21.405*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029003 Urejanje cestnega prometa				**5.008**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0191 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE NEKATEGORIZIRANIH CEST	**5.008**	01.01.2007	31.12.2014	5.008	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*5.008*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**15.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-13-0075 JR STUDENEC	**15.000**	01.01.2014	31.12.2016	15.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**2.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0053 UREDITEV POKOPALIŠČA-KS STUDENEC	**2.000**	01.01.2013	31.12.2013	2.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*2.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**36.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**36.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039005 Drugi programi v kulturi				**36.767**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0285 ADAPTACIJA KULTURNIH ZNAMENITOSTI	**36.767**	01.01.2010	31.12.2017	36.767	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*36.767*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	*v EUR* Po L. 2024
5007 KS ŠENTJANŽ				**640.305**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**12.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**12.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**12.918**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-09-0079 INVESTICIJSKO VZDR. STAVBE KS ŠETNJANŽ	**12.918**	01.01.2010	31.12.2018	12.918	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*12.918*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH				**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami				**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč				**40.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-16-0001 TRANSFER ZA NAKUP GASILSKE OPREME	**40.000**	01.01.2016	31.12.2018	40.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*40.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**587.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**587.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**587.387**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0202 ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ	**587.387**	01.01.2007	31.12.2019	587.387	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*587.387*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5008 KS TRŽIŠČE				**745.174**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**674.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**674.215**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**669.665**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0208 POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS	**669.665**	01.01.2007	31.12.2019	669.665	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*669.665*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**4.550**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0031 IZGRADNJA JR	**4.550**	01.01.2012	31.12.2013	4.550	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.550*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**14.300**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**14.300**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039001 Oskrba z vodo				**10.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-15-0026 OBNOVA VODOVODOV V KS TRŽIŠČE	**10.000**	01.01.2016	31.12.2016	10.000	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**4.300**	**4.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE	**8.300**	01.01.2019	31.12.2021	4.300	4.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.300*	*4.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**56.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1803 Programi v kulturi				**56.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
18039005 Drugi programi v kulturi				**56.659**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-09-0025 OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE	**56.659**	01.01.2009	31.12.2020	56.659	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*56.659*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5009 KS ZABUKOVJE				**431.748**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**4.300**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-13-0069 NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	**4.300**	01.01.2014	31.12.2018	4.300	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*4.300*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**384.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**384.735**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest				**369.235**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-07-0212 VZDRŽEVANJE JP	**369.235**	01.01.2007	31.12.2019	369.235	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*369.235*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13029004 Cestna razsvetljava				**15.500**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0054 JAVNA RAZSVETLJAVA ZABUKOVJE	**15.500**	01.01.2013	31.12.2018	15.500	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*15.500*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST				**42.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1603 Komunalna dejavnost				**42.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost				**42.713**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-12-0055 MRLIŠKA VEŽICA	**20.000**	01.01.2013	31.12.2018	20.466	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*20.466*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
OB110-15-0019 OBNOVA POKOPALIŠČ V KS ZABUKOVJE	**22.247**	01.01.2016	31.12.2019	22.247	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*22.247*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*

PU/PPP/GPR/PPR/Projekt/Viri	Vrednost projekta*	Začetek financiranja	Konec financiranja	Pred L. 2021	Leto 2021	Leto 2022	Leto 2023	Leto 2024	Po L. 2024
									v EUR
5010 KS DOLNJE BREZOVO				**12.299**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
06 LOKALNA SAMOUPRAVA				**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
0603 Dejavnost občinske uprave				**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave				**1.230**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-16-0013 NAKUP OPREME	**1.230**	01.01.2017	31.12.2020	1.230	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*1.230*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE				**834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
1302 Cestni promet in infrastruktura				**834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
13029004 Cestna razsvetljava				**834**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-15-0040 CESTNA RAZSVETLJAVA KS DOLNJE BREZOVO	**834**	01.01.2015	31.12.2015	834	0	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*834*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE				**10.235**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
1805 Šport in prostočasne aktivnosti				**10.235**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
18059001 Programi športa				**10.235**	**1.000**	**0**	**0**	**0**	**0**
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO	**10.235**	01.01.2016	31.12.2021	10.235	1.000	0	0	0	0
PV - Lastna proračunska sredstva				*10.235*	*1.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
Skupaj NRP:				**29.003.081**	**7.774.358**	**14.243.565**	**12.509.944**	**8.406.053**	**7.446.958**

Legenda:
** - podatek iz dokumentacije projekta*

POBUDE OB RAZPRAVI O PREDLOGU PRORAČUNA ZA LETO 2021

- **Kakšen bo vpliv povišanja sredstev iz naslova povprečnine in finančnih razbremenitev občin na vsebino proračuna**

Nominalna razlika, vezana na zvišanje povprečnine, znaša 69.668 evrov (+0,5 %). Iz tega naslova so povišani sistemski viri neposrednim proračunskim uporabnikom: krajevnim skupnostim v višini 30.000 evrov (+4 %) in 22.260 evrov za Posavsko potujočo knjižnico, preostala sredstva pa za program varstva in vzgoje predšolskih otrok, kjer je potreba po virih iz leta v leto višja.

Zakon o finančni razbremenitvi resda prinaša nekaj odhodkovne razbremenitve v proračun Občine Sevnica za leto 2021. Vendar je zakon še v obravnavi, po njegovi uveljavitvi pa morajo resorna ministrstva uskladiti in sprejeti podzakonske akte. To pomeni, da se bo izvrševanje zakona zavleklo v leto 2021, zato v predlaganem proračunu višine posameznih znižanj oziroma finančnih razbremenitev še ni mogoče upoštevati. Morebitni prihranki bodo upoštevani v rebalansu proračuna.

- **Zakaj so povišane postavke pri uradu župana**

Finančni načrt PU Župan se v primerjavi z letošnjim letom nominalno ne spreminja, indeksna razlika se v razčlenjevalnem razvidu odraža le pri splošni proračunski rezervaciji, in sicer na primerjavi plana v razmerju z veljavnim proračunom. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad, kar pomeni, da se ob potrebi po koriščenju njenih sredstev le-ta najprej prerazporedijo na ustrezen konto in postavko, šele nato se lahko ta del sredstev obremeni s predobremenitvijo in računom. Na tak način se splošna proračunska rezerva tekom leta zmanjšuje. Že nekaj let je oblikovana v višini 150.000 evrov ob sprejemu proračuna, z rebalansom pa se bistveno ne zviša. Tako je Občina Sevnica tudi letos z rebalansom v jesenskem času ni dvigovala višje od takrat veljavne vrednosti (preostanka sredstev na njej), kljub temu da so letošnja aktualna dogajanja terjala določene nabave tudi iz tega vira.

- **Predlaga se, da sredstva za delovanje društev ostanejo na enaki ravni kot prejšnje leto, tudi s ciljem blaženja posledic krize in krepitve družabnega življenja**

Žal je obdobje korona virusa nova realnost, ki ključno vpliva na družbeno dogajanje in tudi na društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov Oddelka za družbene dejavnosti. Ne glede na to pa so bila sredstva vsem društvom na vseh področjih izplačana v celoti.

Župan Občine Sevnica je glede na situacijo sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala skladno z določili zakonodaje s področja državnih ukrepov za blaženje posledic covid-krize.

Skladno z navedenim se sredstva iz naslova razpisov Občine Sevnica (kultura, mladina, šport, zdravstveno varstvo in sociala) ter javnih pozivov (za občinske prireditve in druga društva s področja družbenih dejavnosti) glede na prvi, novembra obravnavani predlog proračuna, zvišajo za 20 %, oziroma na enako raven kot v letu 2020.

Verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe lahko izvajala. Vsekakor bodo imela s svojimi programi močan vpliv na vnovično družbeno povezovanje in s tem blaženje širših družbenih posledic krize.

- **Zagotovljenih je premalo sredstev na postavki projekta izgradnje stadiona**

Občina Sevnica je konec novembra 2020 prejela Geotehnični načrt sanacije plazu – po recenziji za Sidrirano pilotno steno na Stadionu Sevnica. Poročilo je pripravilo podjetje Geoeng&Co. Poročilo je podlaga za pripravo projekta za izvedbo dodatne stabilizacije. Sledi izbor projektanta, izdelava dokumentacije dodatne sanacije pobočja in pridobitev gradbenega dovoljenja, izbor izvajalca in nato izvedba sanacijskih del. Po dokončni stabilizaciji pobočja bo Občina Sevnica lahko pristopila k projektiranju športnih objektov.

- **Kakšen je natančnejši opis projekta ureditve ploščadi pri Glasbeni šoli Sevnica, ali je v načrtu kakšna nova lokacija te šole**

Občina Sevnica je v letu 2019 naročila projektno dokumentacijo za odstranitev in izvedbo nove ploščadi pri glasbeni šoli in drvarnic pod ploščadjo. V začetku leta 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži tlorisnih dimenzij 4,95 x 12,58 m s sedmimi drvarnicami, ki so v uporabi stanovanjskega objekta. Pritličje objekta tlorisnih dimenzij 5,30 x 12,83 m je hkrati streha, ki se uporablja kot ploščad pred glasbeno šolo, ki bo armiranobetonska. Na njej bosta postavljeni dve klopi in parkirna mesta za kolesa. Drvarnice bodo nove z enotno obliko. Objekt je v celoti vkopan na severni in zahodni strani. Ta dva zidova se bosta ohranila in v fazi izvedbe novega objekta utrdila. Projekt je usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine, Območno enoto Celje.

- **Kaj vse bo zajemal projekt hidravličnih izboljšav**

Projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica je prijavljen za pridobitev nepovratnih kohezijskih sredstev. Vključuje gradnjo cevovodov s pripadajočimi objekti, s ciljem višje priključenosti prebivalcev na sistem javne oskrbe s pitno vodo. Izvedba projekta s tehničnega vidika obsega gradnjo 21.072 m cevovoda, gradnjo prečrpališča Log, črpališča Šentjanž, raztežilnika Komen, Metenca, Okroglice ter gradnjo vodohrana Cerje in Šentjanž.

Glavni cilji in nameni projekta so:

- povezati vodooskrbne sisteme javnega vodovodnega sistema (JVS) Sevnica in JVS Primož (povezovanje levega (JVS Sevnica, JVS Blanca) in desnega brega (JVS Krmelj, JVS Primož, JVS Nova gora) v skupni sistem), tako da bo mogoče ob povečani porabi oziroma v primeru izpadov vodnih virov desnega brega del vode zagotoviti iz vodooskrbnega sistema Sevnica,
- povezati višje ležeče vodne vire Podskalica in mesto Sevnica z višje ležečimi deli Drožanja in svetega Roka, kamor se sedaj voda prečrpava,
- hidravlična optimizacija vodooskrbe, ki bo zagotovljena z izgradnjo vodohranov (akumulacija vode, zagotovitev ustreznih pritiskov v omrežju, zmanjšanje prečrpavanja vode v višje ležeče predele in več nadomestne – gravitacijske vodooskrbe, razporeditev viškov vode v območja, kjer vode primanjkuje).

Predvidena je gradnja cevovodov in objektov na območju naslednjih sklopov investicije:

- Odsek 1: Vodovod Nova gora (Preska–Lukovec)

- Odsek 2: Vodovod Sevnica–Nova gora (odsek Log–Orle)
- Odsek 3: Prečrpališče Log
- Odsek 4: Vodovod Šentjanž–povezava na vodovod Krmelj
- Odsek 5: Vodohran Šentjanž
- Odsek 6: Vodovod Zabukovje–Sevnica (odsek Metni Vrh–Drožanje)
- Odsek 8: Vodovod Sevnica–Breg–Loka
- Odsek 12: Vodovod Handija

Začetek projekta je predviden v letu 2021.

- **Potrebno je urediti odvodnjavanje v Sevnici na območjih pri objektih Bowling, Lisca, Policijska postaja Sevnica**

Gre za osrednje mestno središče, ki se skozi leta prilagaja potrebam prostora, urbanizacije, mestne modernizacije. Kanalizacijski sistem na tem območju je starejšega datuma, nanj pa se skozi leta priključujejo novi uporabniki, zato je potrebna dolgoročna rešitev. Še posebej je problematika pereča ob pojavu hujših nalivov oziroma nenadnih, hitrih pojavov velikih količin padavin. V preteklosti je bilo izvedenih več delnih rešitev, med drugim črpališče za objekt Bowling, kar v primeru večjih količin padavin zagotavlja odvajanje presežka vode. Kot je bilo izpostavljeno na preteklih sestankih, bi črpališče v sklopu svojega objekta moralo izvesti tudi podjetje Lisca. Začasna rešitev bo tudi izvedba rešetke za odvajanje padavinskih voda, ki bo izvedena na parkirišču ob policijski postaji.

Občina Sevnica načrtuje problematiko celovito urejati v sklopu kohezijskega projekta »Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save – Občina Sevnica«, ki se bo predvidoma pričel izvajati v letu 2021. Pridobljeno je gradbeno dovoljenje za gradnjo kanala. Vloga za pridobitev sredstev je v fazi potrjevanja na Ministrstvu za okolje in prostor.

- **Ali je v sklopu projekta ureditve Osnovne šole Ane Gale predvidena tudi umestitev telovadnice; ali je umestitev te šole predvidena v sklopu OPPN Drožanjska-zahod**

Občina Sevnica je naročila Idejno zasnovo za umestitev Osnovne šole Ane Gale Sevnica v prostor, ki je trenutno namenjen izvajanju predšolske vzgoje (enota Kekec Vrtca Ciciban Sevnica). Umestitev pripravlja na razpisu izbrani izvajalec podjetje Demida d.o.o. iz Sevnice. Podlaga za umeščanje šole v prostor so normativi za šolo s posebnimi potrebami iz leta 1973. Telovadni prostor je eden izmed prostorov, ki ga šola mora zagotavljati za otroke, zato bo izdelovalec poskušal umestiti v prostor manjši večnamenski prostor, ki bo služil tudi za športno vadbo. Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, ki trenutno razpolaga s tremi športnimi prostori, ne more zagotavljati prostora za otroke Osnovne šole Ane Gale Sevnica. V primeru, da izdelovalec ne bo mogel umestiti objekta v ta prostor, bo potrebno iskati druge rešitve.

OPPN Drožanjska–zahod je načrt z idejnimi rešitvami za institucionalno varstvo starejših, načrtovanje pa obsega še možne umestitve za stanovanjske objekte in druge objekte družbenih dejavnosti, glede na izkazane potrebe.

- **Ali posamezni OPPN-ji sledijo razvojnim ciljem oziroma kako se upoštevajo prostorski pogoji za izvajanje investicij**

Ustvarjanje pogojev za kakovostno bivanje in delovanje je usmerjeno v vse družbene skupine, enaka mera pozornosti pa je namenjena tudi prostorskim potrebam za razvoj gospodarstva.

OPPN-ji predvsem sledijo potrebam posameznikov (v glavnem poslovnim subjektom in podjetjem), ki s podajo konkretnih pobud za uvedbe novih ali spremembe veljavnih prostorskih aktov načrtujejo razvoj in širitev svojih dejavnosti glede na potrebe trga in prostora.

Pobudniki za nov OPPN ali spremembe veljavnih prostorskih aktov so s tem tudi investitorji priprave prostorskega akta in tako nosijo stroške priprave. Konec leta 2020 je odprtih okrog 20 različnih postopkov priprave OPPN ali sprememb veljavnih, vključujoč tudi postopke lokacijskih preveritev. V zadnjih letih so to predvsem sevniška podjetja, ki v veljavnih prostorskih aktih nimajo zagotovila, da bodo njihovi cilji lahko nemoteno izpolnjeni, po drugi strani pa so OPPN potrebni zaradi umeščanja novih tehnologij in proizvodnih procesov, ki jih pred tem prostorska zakonodaja ni poznala in umeščala v prostor.

Občina Sevnica sledi potrebam širše javnosti in razvoja dejavnosti v prostoru na način, da financira priprave OPPN predvsem za območja stanovanjske gradnje ter urejanje območij za potrebe gradnje ali širitve šol, vrtcev, športnih in kulturnih dejavnosti.

Prostorsko izvedbeni pogoji, ki so zapisani v OPPN, so definirani tako, da investitorju zagotavljajo nemoten razvoj dejavnosti in proizvodne procese, OPPN pa je skozi postopek priprave in sprejemanja vseskozi usklajevan tudi z nosilci urejanja prostora, saj je na tak način zagotovljena njegova legitimnost in zakonitost. Določila OPPN mora investitor upoštevati v celoti.

Stanje posameznih prostorskih aktov:

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 3): K osnutku SD OPN 3 je Občina Sevnica od poziva v septembru 2019 do maja 2020 prejela prva mnenja nosilcev urejanja prostora (NUP), razen mnenja Ministrstva za okolje in prostor (MOP), Direkcije RS za vode. MOP, Sektor za strateško presojo vplivov na okolje, je na podlagi izdanih mnenj nosilcev urejanja prostora izdal odločbo, da postopka celovite presoje vplivov na okolje ni potrebno izvesti. Izdelan je dopolnjeni osnutek prostorskega akta. V preteklem mesecu je potekala javna razgrnitev s prikazom vseh sprememb in dopolnitev, ki jih Občina Sevnica s to spremembo načrtuje na podlagi pozitivno vrednotenih pobud zainteresirane javnosti. Sledi 1. obravnava SD OPN 3 in opredelitve do pripomb z javne razgrnitve na decembrski seji OS. Zaključek priprave s sprejemom odloka se načrtuje okvirno v sredini naslednjega leta 2021.

Spremembe in dopolnitve Občinskega prostorskega načrta Občine Sevnica (SD OPN 6): Postopek šestih sprememb in dopolnitev OPN je bil začet v juniju 2018 in se vodi na podlagi pobude zasebnega investitorja. Izdelano je poročilo o vplivih na okolje v decembru 2020.

OPPN za stanovanjsko sosesko Drožanjska cesta – zahod: V avgustu 2019 je bil postopek pričet na podlagi pobud in razvojnih potreb DUO Impoljca, OŠ Ana Gale in Občine Sevnica, območje pa je namenjeno gradnji stavb za institucionalno varstvo starejših, varovana stanovanja, stavbi za predšolske ali šolske potrebe in stanovanjsko gradnjo. Izdelani sta bili idejni zasnovi za javne objekte institucionalnega varstva starejših in stavbe za predšolsko oz. šolsko vzgojo. Od septembra 2019 pa do marca 2020 je Gradbeni inštitut ZRMK iz Ljubljane skupaj s podizvajalci izvedel obširne geološke in hidrogeološke raziskave tal v območju OPPN. S končnim poročilom smo pridobili vhodne podatke o sestavi in nosilnosti temeljnih tal, kar je podlaga za nadaljnje načrtovanje in umeščanje stavb v prostor. Izdelovalec OPPN je v poletnih mesecih pripravil zasnovo prostorske ureditve, ki smo jo konec avgusta na skupnem sestanku z občinskimi strokovnimi službami pregledali in podali dodatne usmeritve. V septembru je bil izdelan osnutek, h kateremu je Občina Sevnica pozvala pristojne nosilce urejanja prostora, da podajo svoja mnenja.

OPPN Poslovna cona Radna: Postopek je bil začet na pobudo podjetja Sava avto d.o.o. iz Boštanja v letu 2018. Investitor je v lanskem letu odkupil del zemljišč v območju OPPN, na katerem želi zgraditi poslovne, poslovno-stanovanjske in stanovanjske objekte ter v delu območja spremeniti podrobnejšo namensko rabo prostora. Pridobljene so bile konkretne smernice NUP in mnenja o potrebi izdelave okoljskega poročila glede posegov na varovana območja. Izdan je bila odločba MOP, da je za načrtovane ureditve potrebno izvesti postopek celovite presoje vplivov na okolje, naročena je izdelava elaborata odvajanja zalednih voda. Investitor mora naročiti izdelavo CPVO.

Spremembe in dopolnitve OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj (vzhodni sklop) z razširitvijo na območje OPPN 5-02: Poslovna cona ob HE Boštanj II: Postopek je bil v letu 2019 začet na pobudo podjetij Baron International trgovina d.o.o. in Mehanična popravila – Alojz Stegenšek s.p., ki sta lastnika dela zemljišč v območju veljavnega prostorskega akta in v razširjenem delu območja, ki pa z OPPN še ni pokrit. Gre za umestitev novih proizvodno-skladiščnih površin in zagotavljanje novih površin za širitev obstoječih dejavnosti za servisiranje in popravilo osebnih vozil in vulkanizerske storitve. Pridobljena je odločba MOP, da za načrtovane ureditve ni potrebno izvesti postopka CPVO. Od 8. 12. 2020 bo potekala javna razgrnitev dopolnjenega osnutka SD OPPN.

Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (1): Postopek je bil začet na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišča v območju OPPN, ki se je odločil izvesti postopek priprave OPPN le za del zemljišč. Postopek financira pobudnik, ki je tudi izbral izdelovalca prostorskega akta. Javna razgrnitev OPPN je zaključena, v decembru bo Občinski svet obravnaval usklajen predlog odloka.

Spremembe in dopolnitve zazidalnega načrta Industrijska cona Sevnica – območja II., III., IV.: Leta 2019 pričet postopek sprememb veljavnega zazidalnega načrta je bil pričet zaradi izkazanih potreb po umestitvi novih objektov in dodatnih programov v okviru obstoječih dejavnosti na skrajnem severno-zahodnem delu območja. Zaključena je bila javna razgrnitev prostorskega akta, Občina Sevnica je v fazi pridobivanja končnih mnenj NUP.

OPPN stanovanjska soseska Sončni gaj: V juniju 2020 je Občina Sevnica na pobudo lastnika dela zemljišč v območju prostih, nepozidanih stavbnih zemljišč v Šmarju, ki je hkrati tudi investitor priprave OPPN, to je podjetje 3BS nepremičnine d.o.o. iz Sevnice, pričela s postopkom priprave prostorskega akta. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor so bila predstavljena zainteresirani javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 14. 7. 2020. Izdelovalec je skupaj z investitorjem na podlagi podanih pripomb in predlogov s posveta pripravil dopolnitev izhodišč in jih predstavil Občini Sevnica, ki pa je načrtovalcu podala še nekaj predlogov. Sprejet je bil sklep o postopku priprave OPPN, pridobljena je identifikacijska številka k prostorskem aktu, v teku je pridobivanje konkretnih smernic in mnenj.

OPPN večstanovanjski objekt na Planinski cesti: V juniju 2020 je Občina Sevnica na pobudo lastnika zemljišča na Planinski cesti v Sevnici in hkrati tudi investitorja priprave OPPN, družbe CGP d. d. iz Novega mesta, pričela s postopkom priprave. Pripravljena izhodišča z dvema variantnima predlogoma umestitve v prostor, so bila predstavljena zainteresirani javnosti na javnem posvetu v Kulturni dvorani Sevnica dne 4. 8. 2020. Po uskladitvi izhodišč je bil sprejet sklep o postopku priprave in pridobljena identifikacijska številka. Izdelovalec bo pozval nosilce urejanja prostora k podaji konkretnih smernic in mnenj o pomembnosti vplivov izvedbe plana na okolje. OPPN je v fazi pridobitve konkretnih smernic in mnenj o potrebi izvedbe okoljskega poročila.

OPPN 46-05: Sanacija Loke vzhod: Na pobudo zasebnega investitorja, ki želi zgraditi stanovanjsko stavbo v območju OPPN v Račici, so bila pripravljena izhodišča, zainteresirana javnost se po pozivu ni odzvala s svojimi predlogi. Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.

OPPN 32-01: Izkoriščanje mineralne surovine s sanacijo in predelavo gradbenih odpadkov Kaplja vas: V mesecu aprilu je podjetje AGM Pungerčar iz Tržišča na Občino Sevnica podalo pobudo za izdelavo OPPN za območje kamnoloma v Tržišču (Kaplja vas). Postopek se nadaljuje s sprejemom sklepa o postopku priprave OPPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.

Spremembe in dopolnitve ZN IC INES (MAK, Marko Krajnc s. p.): Konec avgusta 2020 je Občina Sevnica na pobudo zasebnega investitorja in lastnika dela zemljišč v območju IC INES pričela s postopkom priprave sprememb prostorskega akta. Investitor želi na delu zemljišč in objektov, ki so v njegovi lasti, spremeniti namembnost dela obstoječega industrijskega objekta-pekarne v skladišče, ga dozidati in urediti odprto skladišče za les. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.

Delni OPPN za območje gospodarske cone Dolenji Boštanj (2): Postopek je bil v avgustu 2020 pričet na pobudo zasebnih investitorjev in lastnikov dela zemljišč v območju OPPN, ki so se odločili financirati in izvesti postopek priprave OPPN le za del celotnega območja, kot je opredeljen v OPN. Postopek je v fazi pridobitve konkretnih smernic NUP.

Predvidena priprava prostorskih aktov (že izkazane namere investitorjev): Spremembe in dopolnitve OPPN za ureditev območja Zdravstvenega doma, Optike Bautin, tržnice in javnega parkirišča – SE43.pin. Postopek sprememb bo izveden na podlagi pobud Zdravstvenega doma in Lekarne Sevnica, ki jih je Občina Sevnica prejela v letošnjem poletju. Zdravstveni dom izkazuje potrebo po nadzidavi telovadnice in dozidavi nadstreškov, enako pa tudi lekarna potrebuje dodatne prostore za nemoteno izvajanje svojih dejavnosti. V izdelavi in usklajevanju je projektna naloga za izbor izdelovalca SD OPPN.

Državni prostorski načrt za daljnovod 2 x 110 kV Trebnje-Mokronog-Sevnica: DPN je bil na podlagi potreb investitorja Elektra Celje d. d. in pobudnika Ministrstva za infrastrukturo, pričet v letu 2011, postopek priprave pa vodi Ministrstvo za okolje in prostor. Na spletni strani Občine so v novembru objavljena stališča do podanih pripomb na javni razgrnitvi.

- **Pripravijo in izvajajo naj se projekti kolesarskih in povezovalnih poti**

V načrt razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 so uvrščeni naslednji projekti s področja urejanja kolesarske infrastrukture:

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG
Cilj projekta je vzpostavitev povezovalne poti na desnem bregu Save od Boštanja do Loga. V letu 2021 Občina Sevnica predvideva pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in peš povezavo med Radno in Logom. Dokumentacija je bila v preteklosti deloma že pripravljena, ni pa dokončno usklajena zaradi zelo zahtevnih pogojev pristojnih soglasodajalcev. Potrebno bo nadvišanje in deloma prestavitev glavne ceste, za kar je potrebno izdelati dodatno dokumentacijo.

OB110-08-0083 UREDITEV KOLESARSKIH POVEZAV
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa na celotnem območju Sevnice, za kar je potrebno pripraviti idejno zasnovo ukrepov.

OB110-09-0001 KOLESARSKA STEZA KRMELJ–TRŽIŠČE
Cilj projekta je ureditev povezovalne poti po trasi nekdanjega železniškega tira od Železniške postaje Tržišče do Krmelja. V pripravi je izvedbena projektna dokumentacija in predvidevamo, da bo dokončana v prvi polovici leta 2021. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz kohezijskih sredstev.

OB110-13-0028 PROJEKT SAVA–KRKA BIKE
Cilj projekta je vzpostavitev kolesarskih povezav na območju Posavja in Dolenjske. Projekt je medregijski in v NRP proračuna Republike Slovenije. Zaenkrat je predvideno označevanje obstoječih povezav.

OB110-17-0035 KOLESARSKE POVEZAVE V SEVNICI
Cilj projekta je celovito urejanje kolesarskega prometa v mestu Sevnica, za kar je potrebno pripraviti idejno zasnovo ukrepov.

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ–SEVNICA
Cilj projekta je vzpostavitev prometno ustrezne kolesarske povezave med Sevnico in Boštanjem. Pripravljena je že idejna zasnova in del izvedbene dokumentacije. Občina Sevnica predvideva naročilo izvedbene dokumentacije za odsek od nadvožnjaka oziroma bodočega rondoja na Hermanovi cesti do Komunale Sevnica. Potrebna bo celovita rekonstrukcija regionalne ceste. Projekt je možno prijaviti na sofinanciranje iz kohezijskih sredstev.

- **Predlaga se ureditev mostu čez Grahovico v Boštanju, naprej od žage**

Preko mostu čez Grahovico v Dolenjem Boštanju poteka občinska kategorizirana javna pot JP 872751 Dolenji Boštanj–Grahovica, ki je v upravljanju Krajevne skupnosti (KS) Boštanj. Zaradi poškodb mostu in poplavne ogroženosti bo Občina Sevnica v letu 2021 naročila projektno dokumentacijo, na podlagi katere bo mogoče pristopiti k sanacijskim delom. Čas sanacije mostu in finančno konstrukcijo bo Občina Sevnica uskladila s KS Boštanj.

- **Kako je z ureditvijo gospodinjske učilnice OŠ Boštanj**

Občina Sevnica skladno z zakonodajo zagotavlja sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega programa. Šole vsako leto ob pripravi proračuna podajo predloge za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja vzdrževalna dela. Glede na podane predloge in višino sredstev v proračunu za investicijsko vzdrževanje se sredstva nato razdelijo na podlagi nujnih potreb po šolah. Prednost pri obravnavi imajo vloge, ki imajo predloženo inšpekcijsko odločbo. S posamezno šolo se nato sklenejo pogodbe, ki se realizirajo večinoma med poletnimi počitnicami.

Občina Sevnica je bila s pobudo Osnovne šole Boštanj za ureditev gospodinjske učilnice seznanjena v sklopu priprave Analize šolstva in predšolske vzgoje.

- **Predlaga se ureditev javnih poti Log–Cerov breg in Gabrje–Križ**

Javne poti so v upravljanju krajevnih skupnosti. Občina Sevnica z njimi redno sodeluje v postopkih pridobivanja zemljišč, pri pripravi projektnih dokumentacij itd. Cestna mreža pa je v sevniški občini zelo gosta, kar je posledica izredno velike razpršenosti poselitve. Obremenitve na cestah se s časom bistveno višajo.

Marsikatera javna pot teče po geološko izredno zahtevnem terenu, plazovi in cestni usadi pa so stalnica in s tem izredno velika težava. Zato je smiselno in nujno, da v teh primerih kot soinvestitor urejanja javnih poti vstopa tudi Občina Sevnica.

Pogovori v smer rešitve problematike bodo z vsemi vključenimi deležniki, krajevno skupnostjo in krajani, izvedeni tudi po sprejemu predloga proračuna.

- **Sredstva Plinovoda Sevnica naj se namenja za projekte v krajevni skupnosti Sevnica, saj gre za denar, ki je bil zbran s strani stanovalcev te krajevne skupnosti**

Sredstva Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica so prihodek integralnega proračuna. V letu 2021 bo Občina Sevnica izvajala projekte sorazmerno na celotnem območju, tudi v krajevni skupnosti Sevnica. Med finančno zahtevnejšimi projekti sta dokončanje dograditve vrtca Ciciban Sevnica in nakup opreme. V letu 2021 bo izveden odkup objekta nekdanjega Mercatorja, in sicer za potrebe zdravstva in socialnega varstva, ki jih bo potrebno tudi prenoviti.

V prihodnjih letih je načrtovan nakup gasilskega vozila za potrebe Prostovoljnega gasilskega društva Sevnica. V pripravi so prostorski akti za širitev Zdravstvenega doma Sevnica in Lekarne Sevnica ter za gradnjo doma starejših občanov na območju Hrasti. V načrtu je odkup hiše za namen gradnje kulturne dvorane.

Sevnica je središče občine in v njem delujejo praktično vse javne inštitucije, za ureditev katerih Občina Sevnica skrbi z rednim in investicijskim vzdrževanjem, od družabnih, kulturnih in športnih objektov do urejanja parkirišč in javnih površin.

- **Zagotovijo naj se sredstva za izvedbo čistilne naprave v Krmelju**

Za čistilno napravo v Krmelju je Občina Sevnica pridobila zemljišča, izdelan je bil projekt in pridobljeno gradbeno dovoljenje. Za omrežje kanalizacije je bil izdelan projekt, pridobljena so bila soglasja oz. mnenja k projektu, ki pa jih bo treba obnoviti, pridobiti pa je potrebno še nekaj služnosti lastnikov tangiranih zemljišč. Projekt kanalizacije bo v kratkem vložen za pridobitev gradbenega dovoljenja.

- **Pri ureditvi mostu čez Hinjo v Krmelju so potrebne celovite rešitve območja**

V izdelavi je projektna dokumentacija za obnovo dveh mostov čez Hinjo v Krmelju in dokumentacija za prizidavo vrtca pri OŠ Krmelj. Načrtovano je, da bo dokumentacija za vrtec zajela tudi prometne rešitve za potrebe šole (ureditev priključkov in avtobusnega prometa).

- **Predlaga se izvedba javne razsvetljave od Gabrijel do Krmelja**

V Gabrijelah so bile stare neustrezne svetilke javne razsvetljave zamenjane in so skladne z veljavno zakonodajo. Smiselno je nadaljevanje izvedbe javne razsvetljave proti Krmelju, v skladu z zmožnostmi v letu 2021.

- **Poda naj se obrazložitev načina financiranja krajevnih skupnosti v smislu neenakosti porabe na področju administracije; kakšne so možnosti prerazporeditev sredstev imajo krajevne skupnosti pri tekočem vzdrževanju cest**

Krajevne skupnosti so skladno s statutom Občine Sevnica samostojne pravne osebe in o porabi sredstev odločajo samostojno. Skladno z zakonodajo njihove finančne načrte verificira občinski svet ob sprejemu občinskega proračuna, sveti krajevnih skupnosti pa finančne načrte sprejemajo samostojno. Tako so pri obravnavi odloka o proračunu vselej priloženi sklepi svetov KS.

Krajevne skupnosti pa tako kot pri pripravi kot pri izvrševanju finančnih načrtov zavezuje vsa javnofinančna ter druga zakonodaja kot občine. V tehničnem smislu za to poskrbi Oddelek za finance. Iz navedenega izhaja, da so krajevne skupnosti suverene pri odločanju o koriščenju sredstev, Občina Sevnica pa je dolžna poskrbeti za ustrezno financiranje, urejeno s pravilnikom.

Oddelek za finance vodi računovodstvo in knjigovodstvo za vse KS ter evidentira vse sklepe o prerazporeditvah, naročilnice, pogodbe, račune, odredbe, DDV evidence in drugo po pooblastilu in odredbi posameznega predsednika oziroma predsednice.

- **Kakšno je stališče lokalne skupnosti do sistemizacije delovnega mesta vzdrževalca računalniške opreme**

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je sprejelo Sklep o nujnih ukrepih na področju kadrovske problematike, ki so potrebni za nemoteno delovanje vzgojno-izobraževalnih zavodov (v nadaljevanju: Sklep), kjer so predvidene nove zaposlitve na delovnem mestu tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma na delovnem mestu vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. Nove zaposlitve bodo dodatno obremenile tako občinske proračune kot tudi starše, zato je Skupnost občin Slovenije na MIZŠ naslovila poziv s podanimi obrazložitvami glede neustreznosti sprejetega Sklepa.

Dejstvo je, da sistemizacija dodatnih delovnih mest pomeni višjo ceno programov vrtcev in posledično višje stroške staršev. Prav tako ni razumna potreba po zaposlitvi takšnega kadra v vrtcu. V vrtcih poteka vzgoja in izobraževanje v živo, v koliko ti niso zaprti, prav tako zaposleni opravljajo delo v živo, v primeru zaprtja pa ni potrebe, da bi ti potrebovali takšen strokovni kader. Nerazumen je tudi delež zaposlitve, torej, bodisi za vrtec z dvema oddelkoma bodisi s sedemnajstimi oddelki, je delež zaposlitve enak.

Občina Sevnica do odgovora s strani MIZŠ vrtcem ne bo podala soglasja k sistemizaciji delovnega mesta tehnični delavec – vzdrževalec učne tehnologije V oziroma delovnega mesta vzdrževalec računalniške opreme VII/1 v vrtcih. V primeru, da bo sklep usklajen in potrjena sprememba Pravilnika o normativih za opravljanje predšolske vzgoje, bodo stekli postopki skladno s sprejeto zakonodajo.

- **Premalo je cestno-prometnih investicij v Boštanju**

Urejene ceste in prometne površine so za kakovost življenja zelo pomembne in skladno s tem je Občina Sevnica na širšem območju Boštanja izvedla bistvene spremembe na boljše v primerjavi s stanjem izpred nekaj let. Kraj je danes bistveno bolj ugledno in sodobno urejen ter omogoča bolj kakovostne pogoje za bivanje.

Povsem drugačno podobo ima danes osrednja prometnica skozi kraj, ki je bila celovito urejena na relaciji od rondoja pri Inposu do starega dela Boštanja, vključno z rekonstrukcijo križišč in priključkov. Za namen izvedbe te investicije je bilo potrebno odkupiti in odstraniti hišo

Zagrajšek. V več etapah je bila celovito urejena lokalna cesta v dolino Grahovice in proti Vrhu s spremljajočimi ureditvami.

Za ureditev dela območja starega jedra Boštanja je izdelana idejna zasnova, za ureditev parkirišča pri cerkvi je bila odkupljena in odstranjena hiša. Nadalje je bila urejena cesta od Panorame do železniške postaje in proti mostu čez Mirno, ki je bil prav tako v celoti novo zgrajen.

Prometne ureditve so potekale v sklopu sanacije plazov oziroma stabilizacij terena. Razširjena je cesta od pokopališča proti Vetrniku s sanacijo plazu, izvedena je stabilizacija brežine od Felicijana proti Grahovici.

Izdelana je projektna dokumentacija za ureditev pločnika od Hoferja do izliva Mirne, skupaj z dvema avtobusnima postajališčema. Predvidena je tudi rekonstrukcija križišča proti Radni.

V zadnjih letih se je v Boštanju zvrstilo več projektov ureditve kanalizacijskega omrežja, sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja sekundarne kanalizacije je potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju obrtne cone. Celovita ureditev komunalnih vodov je potekala v ulici v spodnjem delu Boštanja. cone. Izveden je bil primarni kanalizacijski vod na območju starega dela Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj), na katerega se lahko priključujejo tudi stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem Boštanju se je letos izvajal projekt sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na treh odsekih. Izveden je del ureditve kanalizacije Pugelj z rekonstrukcijo ceste, izvedeno je odvajanje meteorne vode nad območjem Silika z rekonstrukcijo ceste proti Telčam.

Več ureditev se je zvrstilo v sklopu komunalnega opremljanja na območju posameznih OPPN oziroma PC; med njimi OPPN sv. Križ, na območju stanovanjske cone pod Panoramo, OPPN za poslovno cono pri HE Boštanj.

Izvedene so bile še druge manjše ureditve, med njimi dostopna cesta do kmetijskih površin pri OŠ Boštanj, pri šoli so bili izvedeni tudi ukrepi za umiritev prometa in barvanje talnih označb.

Vrstijo se vlaganja v javne objekte, med njimi v mrliško vežico v Boštanju, sofinancirana je bila obnova doma na Lukovcu, finančno je občina sodelovala tudi pri obnovi gasilskega doma v Boštanju, TVD Partizana in drugih. Občina je sodelovala pri zagotovitvi sredstev za zemljišče za gasilski dom Okič.

Področje vodooskrbe zaznamujejo redna finančna vlaganja – ureditve in nadgradnje na območju celotne krajevne skupnosti. S ciljem zagotovitve kakovostne pitne vode delujemo na relaciji krajevna skupnost-občina-Komunala.

Na območju Boštanja je bilo zgrajenega skoraj 10 kilometrov primarnega optičnega voda, ki omogoča sodobno internetno povezavo.

Na področju predšolske vzgoje in šolstva je Občina Sevnica izvedla projekt energetske sanacije Osnovne šole Boštanj in telovadnice. V teku so dogovori za ureditev vrtca v objektu Panorama.

Ureditve igrišč in igral so tudi v drugih krajih krajevne skupnosti.

Med večjimi načrtovanimi investicijami v prihodnjih letih so predvidene naslednje aktivnosti:

- V sklopu OPPN Radna je predvidena ureditev rondoja, gre za državno investicijo.

- V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne.
- V pripravi je projektna dokumentacija za izvedbo podzemnega kablovoda od TP Boštanj do TP Radna.
- V sklopu sprememb OPPN poslovna cona ob HE Boštanj II je načrtovan tudi tretji zavijalni pas na glavni cesti G 1-5.
- Izvedena bo sanacija vozišča na mostu Jelovec.
- V sklopu rednega vzdrževanja bo na LC Jablanica urejena ožina.

- **Predlaga se ureditev ceste v Boštanju od vaškega jedra do križišča z G1-5**

Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila idejno zasnovo (IDZ) ureditev dela območja starega jedra Boštanja, ki je bila v postopku usklajevana z javnostjo in KS Boštanj. V IDZ so obdelane ureditve mirujočega prometa, zelenih in športno-rekreacijskih površin, sprehajalne poti in dostopi ter odstranitve objektov. V lanskem letu so že bila izvedena prva dela, in sicer s porušitvijo stanovanjske stavbe, na mestu katere je sedaj urejeno makadamsko parkirišče.

Za ureditev ceste od vaškega jedra do G1-5 bo potrebno pripraviti še dodatna izhodišča v smislu priključevanja na glavno cesto, saj je potrebno upoštevati pogoje, ki so določeni v OPPN za poslovno cono ob HE Boštanj, kjer je na mestu priključevanja v 2. fazi OPPN možno zgraditi tudi krožno križišče. Lokalna cesta je bila na prvem delu odseka proti križišču z glavno cesto G 1-5 v letu 2019 že sanirana, razširjena in obnovljena.

- **Poda naj se pojasnilo za izračun plač uslužbencev Občine Sevnica**

Plačni sistem javnega sektorja velja za ves javni sektor, ki ga sestavljajo proračunski uporabniki: državni organi in samoupravne lokalne skupnosti, javne agencije, javni skladi, javni zavodi in javni gospodarski zavodi, druge osebe javnega prava, ki so posredni uporabniki državnega proračuna ali proračuna lokalne skupnosti. Urejen je z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju (ZSPJS), ki določa temeljna in enotna pravila delovanja plačnega sistema ter enotno metodologijo obračunavanja in izplačevanja plač za vse dejavnosti javnega sektorja. Plačni sistem javnega sektorja temelji na ZSPJS in na njegovi podlagi sprejetih predpisih ter kolektivnih pogodbah.

Plača je sestavljena iz osnovne plače, dela plače za delovno uspešnost in dodatkov. Osnovne plače javnih uslužbencev se določajo tudi na podlagi uvrstitve delovnih mest in nazivov v tarifne razrede. Tarifni razredi izražajo stopnjo zahtevnosti delovnih mest in nazivov glede na zahtevano izobrazbo oziroma usposobljenost. Najnižji možni plačni razred brez napredovanja za posamezen tarifni razred se določi s kolektivno pogodbo za javni sektor. Javni uslužbenec lahko na podlagi ZSPJS na delovnem mestu oziroma v nazivu napreduje v višji plačni razred.

Javni uslužbenci so lahko upravičeni do redne delovne uspešnosti, delovne uspešnosti iz naslova povečanega obsega dela in delovne uspešnosti iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Skupen obseg sredstev za plačilo redne delovne uspešnosti znaša najmanj 2 % in ne več kot 5 % letnih sredstev za osnovne plače. Občina Sevnica pri izračunu mase za plače upošteva število uslužbencev in uvrstitev zaposlenih uslužbencev v plačni razred ter upravičenost do dodatkov in drugih nadomestil, ki zaposlenim pripadajo skladno z veljavno zakonodajo.

- **Kako je z negativnimi obrestmi enotnega zakladniškega računa**

Svet ECB že od leta 2014 drži roko nad obrestnimi merami pri Banki Slovenije, in od takrat občine v RS ne morejo več sklepati pogodb za nočne depozite pri komercialnih bankah. Edina alternativa v izogib tem proračunskim odhodkom bi bila vključitev v EZR države.

S tem bi bila finančna suverenost in neodvisnost občine okrnjena, vsi PPU ter NPU bi morali preštevilčiti svoje transakcijske račune, dnevno bi bilo potrebno izdelovati likvidnostne načrte, ki pa so za naslednjih trideset dni zapečateni in niso dovoljena odstopanja. Spremembe so tudi pri načinu ter možnosti plasiranja likvidnostnih viškov ter iskanju likvidnostnih virov.

Tolikšno normiranje pomeni dobršno spremembo pri poslovanju občine ter PPU in NPU, zato je Občina Sevnica mnenja, da to prinaša več slabosti kot koristi za vsakodnevno poslovanje. Najbrž to mnenje deli tudi večina drugih občin v Republiki Sloveniji, saj se jih je do sedaj v EZR države vključilo manj kot 15 odstotkov.

- **Kakšna je celovita finančna konstrukcija za nabavo avto lestve**

Ocenjena vrednost investicije pri nakupu vozila GVCZD-2 se korigira na podlagi ocene trenutnih vrednosti podobnih vozil, nadgradenj in opreme na trgu, upoštevajoč vrednosti primerljivih projektov drugih gasilskih enot v Sloveniji in stroškov izgradnje prizidka gasilskega doma v Sevnici. Nakup vozila se predvideva v letih 2022/2023.

Odhodki **Vrednost in vrsta del**	**Stroški (EUR)**
Podvozje in nadgradnja (celotno vozilo) z DDV	850.000
Izgradnja prizidka GD	70.000
SKUPAJ stroški za investicijo	**920.000**

Prihodki	
Lastna sredstva (PGD Sevnica)	70.000
GZ Sevnica	100.000
Občina Sevnica	500.000
URSZR	250.000
SKUPAJ stroški za investicijo	**920.000**

Sredstva Uprave za zaščito in reševanje se pridobijo na osnovi razpisa. Pri investiciji bo treba ta sredstva predhodno založiti pri plačilu računa, sredstva pa se nato povrnejo skladno z razpisom.

- **Poda naj se celovita predstavitev projekta ureditve križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, izvedejo naj se načrtovane športno-parkirne površine pri šoli**

Ureditev križišča pri OŠ Milana Majcna Šentjanž je predvidena v sklopu rekonstrukcije regionalne ceste R3-738/6727 Tržišče–Hotemež, od km 6.400 do km 7.580, po projektni

dokumentaciji PZI-513/08, izdelovalca Dolenjska projektiva d.o.o. Začetek rekonstrukcije regionalne ceste je v NRP 2021–2024 proračuna Republike Slovenije predviden za leto 2022.

S predvidenimi ureditvami na regionalni cesti je usklajena tudi projektna dokumentacija za ureditev Igrišča in zunanjih površin pri OŠ Milana Majcna Šentjanž, št. 3189/A-17, izdelovalca Region, d.o.o.

Občina Sevnica je za ureditev zunanjih športnih površin in ureditve parkirišč v letu 2018 pridobila vso projektno dokumentacijo, vključno z gradbenim dovoljenjem. Okvirna vrednost projekta je ocenjena na 400.000 evrov. Projekt zajema in umešča veliko ploščad za športne igre (košarka, mali nogomet in rokomet), okoli ploščadi se izvede tekaška steza dolžine 130 m z dvema progama. Športne površine se v celoti ogradijo s panelno ograjo. Med igriščem in ograjo se uredi zelenica. Obstoječi dovoz do šolo se zaradi rekonstrukcije regionalne ceste in izgradnje avtobusnega postajališča ukine.

Projekt je soodvisen od vseh predhodnih faz, ki bodo potekale, od prestavitve kapelice, ureditve križišča in rekonstrukcije ceste.

Pogodba za »Prestavitev kapele v Šentjanžu« je bila podpisana v letošnjem novembru. Pogodbeni rok za prestavitev kapele je 6 mesecev. Projekt je skladen s pogoji Zavoda za varstvo kulturne dediščine, Območje enote Celje.

- **Potrebno je pričeti s projektiranjem čistilne naprave Šentjanž**

Idejna zasnova variantnih rešitev za kanalizacijo v Šentjanž je bila narejena v letu 2010. V Novelaciji študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica, izdelani leta 2014, je bila povzeta najugodnejša rešitev iz Idejne rešitve za naselje Šentjanž, št. projekta 53/10, december 2010 (Limnos d.o.o.) s tremi rastlinskimi čistilnimi napravami in malimi čistilnimi napravami. Lokacija čistilne naprave za zahodni del se je kasneje prestavila in uskladila z OPN Sevnica. Za vzhodni del dogovora o lokaciji še ni. V tem letu je bila izvedena predstavitev variantnih rešitev zainteresirani javnosti. Oblikovala se je delovna skupina za sodelovanje z občino pri iskanju najustreznejših lokacij čistilnih naprav.

- **Predlaga se ureditev ceste Kal–Svinjsko**

Odsek lokalne ceste Kal–Svinjsko je v makadamski izvedbi. V preteklih letih je Občina Sevnica izvedla sanacijo prvega odseka makadamskega dela ceste, skupaj z mostom, ki je bil najbolj poškodovan. S sanacijo navedenega odseka ceste se je število uporabnikov ceste povečalo, zato je potrebno slediti potrebam. V letu 2021 se načrtuje pričeti s pridobivanjem soglasja lastnikov zemljišč, kar je osnova za nadaljnjo izvedbo.

- **Podan je predlog za preplastitev oziroma asfaltacijo ceste skozi vas Leskovec**

Odsek cestišča skozi naselje Leskovec je normalno prevozen. Zaradi starosti cestišča se na vozišču pojavljajo poškodbe, ki se ob močnih zimah zaradi soljenja in pluženja cestišča še povečujejo. Prevoznost ceste se vzdržuje z rednim vzdrževanjem, je pa možno z več korekcijami zagotoviti ustrezno rešitev.

- **Poda naj se pojasnilo glede koriščenja garancijske sheme RRA Posavje**

Garancijska shema Posavje z ustanovnimi deleži Občin Brežice, Krško in Sevnica ter Republike Slovenije deluje od leta 2000. Od ustanovitve dalje so bila sredstva preko javnih razpisov za ugodne kredite v sodelovanju z bankami z garancijami RRA Posavje namenjena spodbujanju investicijskih vlaganj gospodarstva. V letu 2016 je prišlo do prenove sheme in sredstva so bila namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi.

Zaradi nezanimanja vlagateljev je bila v letošnjem letu shema ponovno prenovljena in v javnem razpisu so bila sredstva namenjena za pred-financiranje projektov z odobrenimi evropskimi ali nacionalnimi sredstvi, investicije in obratna sredstva. Sheme *de minimis* pomoči so podaljšane za tri leta, in sicer do 31. 12. 2023.

Na Odboru za gospodarstvo in kmetijstvo je bilo že v preteklosti predlagano, da se denar zaradi nezanimanja vlagateljev vrne iz Garancijske sheme nazaj v proračun Občine Sevnica. V letu 2021 je v znesku 72.000 evrov predvidena vrnitev sredstev v proračun Občine Sevnica za namene komunalnega opremljanja poslovnih con. Saldo Garancijske sheme Občine Sevnica bo po vračilu sredstev ostal v znesku 73.855,38 evrov.

Saldo stanja sredstev po vračilu občinam (v evrih):

OBČINA	BREŽICE	KOSTAN-JEVICA NA KRKI	KRŠKO	SEVNICA	RADEČE	BISTRICA OB SOTLI	SKUPAJ
PREDLOG ZMANJŠANJA SREDSTEV OBČIN			150.000	72.000			222.000
SALDO SREDSTEV PO DVIGU SREDSTEV OBČIN	99.905,58	47.238,46	194.048,15	73.855,38	3.008,92	2.005,95	420.062,44

- **Podan je predlog za umestitev kulturne dvorane v Sevnici**

Po Odloku o ureditvenem načrtu Sevnica–Stari center–centralne dejavnosti URN 32 (območje Trga svobode) je na območju za HTC-jem predvidena izgradnja kulturnega doma. V letu 2016 je bil na tem območju opravljen odkup stanovanjske hiše in na tem mestu vzpostavljeno makadamsko parkirišče. Za potrebe umestitve objekta je s postopkom pridobivanja zemljišč potrebno nadaljevati.

- **Predlaga se načrtovanje večnamenske rekreacijske poti za Sevnično od Sevnice do odcepa za Lisco v Krakovem**

Odsek Šentjur-Planina pri Sevnici-Sevnica (R27) je v Pravilniku o kolesarskih povezavah (Uradni list RS, št. 29/18 in 65/19) naveden kot regionalna državna kolesarska povezava. Pobuda bo posredovana Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo.

V sklopu ureditve potoka Sevnična bo izveden tudi manjkajoči del pločnika na Planinski cesti.

- **Predlaga se zagotovitev neoporečne pitne vode na Čelovniku**

Vodovodni sistem Čelovnik je zasebni, in ne javni vodovodni sistem. Enotnost tamkajšnjih prebivalcev, da bi prešli na javni vodovodni sistem, ni bila nikoli jasno izražena. Glede na dolgoletno spremljanje problematike je razvidno, da težava pri zagotavljanju neoporečne pitne vode leži v neustreznem vzdrževanju zasebnega vodnega zajetja in nesoglasju med uporabniki. S problematiko je seznanjena in se aktivno ukvarja tudi Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu.

Pri zagotavljanju javne oskrbe s pitno vodo je za uspešno realizacijo najprej treba urediti vso potrebno dokumentacijo. Prvi korak je pridobitev izjav vseh uporabnikov na obstoječem vodovodu, da želijo, v kolikor je to sistemsko mogoče, preiti na oskrbo iz javnega vodovodnega sistema. Po tem se izvrši ogled na terenu in pripravi primerno oceno o možnosti priklopa obstoječega vodovodnega sistema na javni vodovodni sistem. Sledi postopek določitve trase in podpis služnostnih pogodb vseh lastnikov zemljišč, kjer bi potekal vodovodni vodi. Opisani so pogoji za nadaljevanje izvedbe, ki pa do danes, iz zgoraj navedenih razlogov, niso bili doseženi.

- **Podan je predlog za asfaltacijo ceste Žirovnica–Radež**

Odsek lokalne ceste Žirovnica–Radež je v makadamski izvedbi. V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest bo Občina Sevnica v letu 2021 izvedla manjša vzdrževana dela, tako da bo cesta stalno normalno prevozna.

- **Podan je predlog za ureditev ceste Rudski most–Razbor**

Odsek lokalne ceste Rudski most–Razbor je eden izmed odsekov cest, ki je zaradi starosti cestišča in zahtevnega terena v slabšem stanju. Cesta je kljub temu normalno prevozna. Občina Sevnica je v preteklih letih preko rednega vzdrževanja zagotovila normalno prevoznost cestišča in izvedla večji obsek vejevja in podrastja, tako da je izboljšala preglednost in vidljivost cestišča.

Država in občina sta v zadnjih letih poskrbeli za boljši dostop do vasi Razbor po lokalni cesti čez Krakovo in državni cesti proti Lisci.

- **Podan je predlog za ureditev cestnih odsekov Okroglice–Razbor–Breg**

V sklopu rednih vzdrževalnih del bo Občina Sevnica pristopila k izvedbi manjših vzdrževalnih del na navedenih odsekih lokalnih cest. Glede na razpoložljiva finančna sredstva bo občina pristopila k sanacijskih delom.

- **Predlog za nadaljevanje sanacije kanalizacije v Dolenjem Boštanju**

V preteklih letih se je v Boštanju oziroma Dolenjem Boštanju zvrstilo več projektov ureditve kanalizacijskega omrežja, sočasno z ureditvami prometnic. V sklopu projekta urejanja sekundarne kanalizacije v letu 2012 je potekala ureditev kanalizacijskega omrežja na območju obrtne cone. Celovita ureditev komunalnih vodov je leta 2014 potekala v ulici v spodnjem delu Boštanja. V letu 2019 je bila izveden primarni kanalizacijski vod na območju starega dela Boštanja proti poslovni coni ob HE Boštanj (Pugelj), na katerega se lahko priključujejo tudi stanovanjske hiše na tem širšem območju. V Dolenjem Boštanju se je letos izvajal projekt sanacije kanalizacije, ki je zajemal ureditev dotrajanega javnega kanalizacijskega omrežja na

treh odsekih. Urejanja kanalizacijskega omrežja so potekala tudi v sklopu ureditve prometnic skozi kraj in komunalnega opremljanja poslovnih con.

Ocenjujemo, da so najnujnejše ureditve na tem področju bile izvedene, k določenim še nujnim odsekom pa bo Občina Sevnica še pristopila v prihodnjih letih oziroma v okviru tekočega vzdrževanja.

- **Predlaga se ureditev povezovalnih poti na relaciji Boštanj–Radna–Log**

V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ–RADNA–LOG.

V izvajanju je že povezovalna pot od Extraforma do izliva reke Mirne. V letu 2021 predvidevamo pridobivanje projektne dokumentacije za kolesarsko in peš povezavo med Radno in Logom.

- **Poda naj se predstavitev načina izvedbe vrtca v Boštanju z organizacijskega in finančnega vidika**

Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama sta podpisala pismo o nameri. Vsebina opredeljuje, da bosta po ustrezni preureditvi objekta (prostorov za vrtec) sklenila najemno pogodbo za del objekta (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom zagotovitve novih prostorov za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok.

Lastnik objekta mora ustrezno preurediti prostore za namen izvajanja štirih oddelkov predšolske vzgoje v skladu z normativi in pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Najemnina znaša 6.000 evrov mesečno in bo fiksna za celotno obdobje najemnega razmerja.

Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec bo začel obratovati s 1. septembrom 2021.

- **Kakšen je sistem uvrščanja projektov iz NRP v proračun**
- **Podan je predlog za pripravo strategije, ki bo opredeljevala izvajanje večjih gradbenih projektov**

Načrt razvojnih programov (NRP) občinskega proračuna je sestavni del proračuna in predstavlja njegov tretji del, v katerem so odhodki proračuna prikazani v obliki konkretnih projektov oziroma programov, za katere je načrt financiranja prikazan za prihodnja štiri leta (od leta 2021 do leta 2025 ter nadaljnja). NRP tako predstavlja načrt investicij in drugih razvojnih projektov in prioritet občine v štiriletnem obdobju.

S tem dokumentom je v proračunsko načrtovanje vneseno večletno planiranje izdatkov za te namene, gre za strateško usmeritev naložbenih aktivnosti. V NRP so vključeni odhodki, ki odražajo razvojno politiko občine.

NRP je sestavni del proračuna Občine Sevnica in se skladno s splošnim in posebnim delom proračuna pripravlja, sprejema, spreminja in izvršuje. NRP izkazuje načrtovane izdatke proračuna za investicije in državne pomoči ter druge razvojne projekte in programe v prihodnjih štirih letih, ki so razdelani po:

- posameznih projektih ali programih neposrednih uporabnikov,
- letih, v katerih bodo izdatki za projekte ali programe bremenili proračune prihodnjih let in
- virih financiranja za celovito izvedbo projektov ali programov, ločeno za občinske vire in druge vire (državni proračun, ostali sofinancerji) in se prikažejo po programski in ekonomski klasifikaciji.

Slednje ima največji vpliv na zagon v NRP-ju načrtovanih aktivnosti. Viri za občinske naložbe so lahko lastni, med katere štejejo čisti proračunski viri tekočega proračunskega leta, ter kreditna sredstva in tuji, ki pa so pridobljeni iz razpisov državnega in evropskega proračuna oziroma njegovih skladov, sofinancerjev, drugih občin, presežkov posrednih proračunskih uporabnikov, sredstev državne rezerve za naravne nesreče in drugo.

Mnogo načrtovanih projektov je v domeni oziroma upravljanju Republike Slovenije, tu je uskladitev finančne konstrukcije še poseben izziv tako po višini in deležih sredstev, sofinancerjih ter vsebini posameznih aktivnosti glede na pristojnosti sofinancerjev.

Običajno že od prve aktivnosti na projektu, ideje oziroma pogovora pa do uvrstitve v vse NRP-je (NRP RS in Občine Sevnica ter vsi naložbeni načrti sofinancerjev morajo biti usklajeni) mine nekaj časa, pogosto pa se dogodi, da se tekom nadaljnjih aktivnosti poslovni dogodki ne odvijajo po idealni časovnici, zato prihaja do odmikov od načrtovanih, celo dogovorjenih rokov.

Vzroki so različni, na večino Občina Sevnica nima vpliva, da pa do uspešne zaključitve projekta v takem primeru pride, se prilagaja in tudi tekoče usklajuje načrtovane aktivnosti v NRP-ju.

Vsi proračunski dokumenti imajo dinamičen značaj: Splošni in posebni del proračuna manj, saj imata enoleten značaj in sta podvržena rebalansiranju med letom, NRP pa ima večletno zasnovo in kompleksnejšo vsebino in je zato njegova preobrazba bolj dinamična.

- **Predlaga se racionalizacija stroškov občinske uprave**

Višina sredstev za delovanje splošne službe se iz leta v leto minimalno spreminja in se načrtuje glede na vsakoletne izračune na posameznih proračunskih postavkah.

Med razlogi so spremembe na področju plač, zagotavljanje določenih storitev in sredstev za delovanje krajevnih skupnosti (od pisarniškega materiala, pošte, upravnega poslovanja, prevzema poslovnih prostorov – npr. nekdanje pošte, prostori starih šol), nakupa novih objektov, številnih novih ureditev (električne polnilnice, ribogojnica, itd., kar se odraža na novih odjemnih mestih za elektriko, strošku komunalnih storitev …).

Povečanje sredstev v splošni službi je razbrati tudi pri vzdrževanju objektov, tako pri tekočih kot investicijskih stroških, saj Občina Sevnica delno ali v celoti ureja tudi objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti (upravni prostori, večnamenski objekti). Znotraj splošne službe so zagotovljena sredstva za novogradnje ter vzdrževanje mrliških vežic v občini Sevnica.

Sredstva se zagotavljajo tudi za nakupe zemljišč, objektov, ki so potrebna za investicijska vzdrževanja cest, javnih površin itd., tudi za geodetske odmere.

Vse več je urejanj premoženjsko-pravnih zadev s področja javne infrastrukture, ki so jih do sedaj urejale krajevne skupnosti, s prevzemom na občino pa je to strošek občinskega proračuna. Z odmerami nepremičnin, sklepanjem služnostnih pogodb, nakupi oziroma menjavami zemljišč se formalno-pravno urejajo razne investicije s področij komunalne infrastrukture, med njimi cest, kanalizacije, vodooskrbe in druge.

Vse več se iz naslova teh kontov nudi tudi pomoč pri organizaciji raznih prireditev številnim društvom, pri nakupu opreme, tudi športne, plačajo pa se tudi nepredvideni stroški, kot so razna nadomestila za spremembo namembnosti zemljišč pri gradnjah, plačila upravnih taks, plačilo storitev za strokovna svetovanja za različna področja dela občinske uprave.

- **Kakšno je stanje na področju dogovorov za ureditev Centra šolskih in obšolskih dejavnosti na Lisci**

Na zadnjem sestanku na Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport, na katerem je bil prisoten tudi direktor Centra šolskih in obšolskih dejavnosti, je bila Idejna zasnova postavitve objekta na Lisci za vključitev v mrežo CŠOD pozitivno sprejeta.

Podana je bila informacija, da s strani ministrstva ne morejo zagotoviti financiranja izgradnje tovrstnega objekta na Lisci. V primeru, da bi Občina Sevnica izgradila objekt in ga tudi financirala, bi Center šolskih in obšolskih dejavnosti poiskal primerne vsebine in organiziral izvajanje.

- **Poda naj se pojasnilo glede administracijskih stroškov KS Loka pri Zidanem Mostu**

Krajevna skupnost Loka pri Zidanem Mostu redno zagotavlja sredstva za pisarniški material in storitve (nabava kuvert, papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala), za poštne storitve (za pošiljanje položnic za vodarino Razbor in Okroglice), sredstva za gostinske storitve in nabavo napitkov (ob kulturnih prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta).

Sredstva namenja tudi za obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih starostnikov ob njihovih jubilejih, žalne aranžmaje.

Krajevna skupnost poravna tudi stroške za porabo električne energije v prostorih KS, za večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu. Mesečno plačuje tudi komunalne storitve, stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni telefon, plačilo internetnih storitev in prispevek za priključitev na širokopasovno omrežje. Plačuje se tudi uporabnina za T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju, katerega dobavitelj je Petrol, d. d. Ljubljana, tar nakup kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane v Loki. Sredstva za urejanja kraja so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju KS – cvetlično zasaditev na trgu v Loki pri Zidanem Mostu, na Bregu, na Razborju in v Šentjurju, nakup škropiv za zatiranje plevela.

Postavka sejnine udeležencem odborom predstavlja načrtovane stroške za izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta.

Načrtovan je tudi strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za javna plačila. Drugi operativni odhodki krajevne skupnosti pa zajemajo stroške odvetniških storitev, servisiranje gasilnih aparatov, izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.

V letu 2020 je bila na ta konto prikazana realizacija v zvezi izdelave Knjige o KS Loka. Z Ženjo Gerjevič Zelič je bila sklenjena pogodba o sodelovanju z namenom izvedbe raziskave o življenju in delu zasluženega Ločana, narodnega buditelja, sadjarja, kronista in pesnika Dragotina Ferdinanda Ripšla ob 200-letnici njegovega rojstva z namenom izdaje knjige v pogodbene znesku 6.000 evrov. V letu 2021 bodo nastali še stroški glede tiska in fizične izdaje

knjige. Za celoten konto je ocenjena poraba sredstev v znesku 4.000 evrov. Če se bodo izkazali stroški izdaje za nižje od predvidenih, se bodo sredstva prerazporedila na konto vzdrževanja cest.

- **Predlaga se umestitev postavke za OPPN 4 poslovna cona Blanca**

Občina Sevnica je v letu 2018 na podlagi konkretnih pobud zasebnih investitorjev dopolnila in spremenila OPPN za del območja poslovne cone Blanca (bivši rudnik nekovin). Na podlagi določitve novih parcel v OPPN je investitor del zemljišč za svoje potrebe že odkupil. Občina je naročila tudi izdelavo projektne dokumentacije za prometno in drugo gospodarsko javno infrastrukturo, kar je podlaga za pridobitev gradbenega dovoljenja. Trenutna gospodarska situacija verjetno onemogoča nadaljevanje aktivnosti investitorja v zvezi s pričetkom infrastrukturnih ureditev in gradnje proizvodno-poslovnega objekta.

V osrednjem območju naselja Blanca pa je občina na podlagi pobud KS Blanca in PGD Blanca v letu 2018 pristopila k ureditvi medsebojnih lastniških razmerij med lastnikom zemljišč ter Občino in parcelaciji zemljišč, ki so potrebna za širitev oz. dograditev gasilskega doma Blanca.

Območje se obravnava širše, saj je v OPN namenjeno novi stanovanjski pozidavi, je pa v zasebni lasti predvsem enega lastnika zemljišč. Izdelan je bil geodetski načrt za celotno območje, na podlagi opravljenih sestankov in dogovorov pa je bil pripravljen predlog parcelacije za odkup zemljišča za dozidavo gasilskega doma in ureditev nove dovozne ceste do celotnega območja, ki s severni strani zaradi posegov v zasebna zemljišča ni mogoča.

Po uskladitvi dogovorov z lastnikom, KS Blanca, PGD Blanca in Občino Sevnica s sklenitvijo pogodbe bo izvedena parcelacija in načrtovani gradbeni posegi.

V nadaljevanju bo moral lastnik zemljišč podati pobudo za uvedbo OPPN za območje nove stanovanjske pozidave na Blanci, občina pa bo zagotovila strokovne podlage, s katerimi bodo določena merila in pogoji za ureditev območja OPPN z navezavo na urbanistični koncept razvoja in širitve Blance.

- **Podan je predlog za menjavo kurilne naprave v objektu večnamenskega doma na Blanci**

Občina Sevnica je skupaj s Krajevno skupnost Blanca in Prostovoljnim gasilskim društvom Blanca letos pristopila k celoviti ureditvi kompleksa objektov na Blanci, v sklopu katerega je tudi večnamenski dom na Blanci. Izvedena je bila geodetska odmera zemljišča, sledi pa še izdelava etažnega načrta, zemljiškoknjižna ureditev. Zaradi predvidene rušitve stare kurilnice in širitvi objektov bo Občina Sevnica pristopila tudi k celoviti projektni rešitvi ogrevanja objektov.

- **Podan je predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica**

Redno usklajevanje med Ministrstvom za infrastrukturo in Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo je ena od nalog Občine Sevnica, kljub temu, da je državna cestna mreža v pristojnosti države.

Izgradnja državne infrastrukture na lokalni ravni je odvisna od zagotovitve sredstev v vsakoletnem državnem proračunu in je skladna s prioritetami potreb na ravni države. Občina Sevnica izpostavlja potrebe za urejanje državnega omrežja, ki je zelo pomembno za razvoj

lokalne skupnosti. Zato redno sodeluje pri pripravi projektnih dokumentacij, pri načrtovanju ureditev, pri pripravah in izvedbah projektov, pa tudi pri načrtovanju vzdrževanja.

Na sestanku v mesecu juliju sta DRSI in Občina Sevnica razpravljali o vseh aktualnih aktivnostih in pobudah za realizacijo državnih projektov z območja sevniške občine. Občina Sevnica bo na DRSI posredovala predlog za pospešitev projekta ureditve državne ceste Loka–Račica in predlagala, da se projekt uvrsti v državne programe za pričetek izvedbe v letu 2022.

- **Predlaga se ureditev jarka v Račici, kamor se zlivajo odpadne vode na območju, ki ni zajeto v izgradnjo kanalizacijskega sistema Račica**

Na osnovi sprejete Novelacije študije odvajanja in čiščenja komunalnih odpadnih voda na območju občine Sevnica, ki jo je Občinski svet Občine Sevnica sprejel leta 2014, je za naselje Račica predvideno čiščenje z malimi komunalnimi čistilnimi napravami. Na osnovi te Novelacije je pri rekonstrukciji ali novogradnji stanovanjskih objektov potrebno vgraditi male čistilne naprave.

Iz male čistilne naprave je v tem primeru možen priklop na obstoječo kanalizacijsko cev, skozi katero bi očiščene odpadne vode nato vodile v obstoječ odprt jarek.

- **Podan je predlog, naj se na proračunskih postavkah s področja kmetijstva nameni več sredstev za ohranjanje srednjih in manjših kmetij**

Občina Sevnica na področju razvoja kmetijstva nameni preko 80 tisoč evrov subvencij in nepovratnih sredstev na podlagi priglašene sheme pomoči skupinskih izjem Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. V pravilniku so določeni pogoji, načini in postopek pri dodeljevanju pomoči o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, in sicer za naslednje ukrepe:

- pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo (posodabljanje kmetijskih gospodarstev, urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov),
- pomoč za zaokrožitev (komasacijo) kmetijskih in gozdnih zemljišč,
- pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji,
- pomoč za izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja,
- pokrivanje operativnih stroškov cestnega tovornega prometa iz odročnih krajev,
- podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja in
- štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij.

Poleg subvencij in nepovratnih sredstev Občina Sevnica izvaja tudi druge aktivnosti, s pomočjo katerih pomaga kmetijstvu in kmetom iz sevniške občine.

Občina Sevnica je kmetijska občina, zato na različne načine podpira aktivnosti na področju kmetijstva.

Pospešuje, širi in nadgrajuje verigo trajnostne lokalne oskrbe s hrano. Kratka pot od pridelovalca do potrošnika ima zelo pozitivne okoljske učinke, seveda pa je pridelava poljskih in sadjarskih pridelkov ter raznih drugih živilskih izdelkov na kmetijah zelo pomembna

gospodarska dejavnost, ki številnim daje delavno mesto. Tako pridelava kot prireja se izvajata na sonaraven način.

Stik s kupcem je v procesu prodaje ključnega pomena, zato je pomembno kakovostno omogočati, da se kmetje lahko predstavijo ter svoje pridelke in izdelke in prodajajo na kmečkih tržnicah. V Sevnici je ta pričela delovati leta 2007, leta 2014 pa je bila razširjena in dopolnjena z novimi, sodobnimi stojnicami, ki oživijo vsako sredo, petek in soboto med 8. in 12. uro. Na stojnicah se lahko kupi vse vrste sveže zelenjave in ozimnico, sadje, sezonsko jagodičevje, razne domače moke, kruh, potice, drobno pecivo, testenine, žganja, med in medene izdelke, zelišča, mleko, sir, skuto, jogurte in razne druge mlečne produkte, jajca, oreščke, vrtnine, šparglje, ekološke pridelke in mnoge druge domače dobrote. Ker so večinoma pridelane na integriran in ekološki način, jih odlikuje zdrava narava z veliko vitamini, antioksidanti, minerali in hranili – skratka za zdravo telo številne pozitivne lastnosti. Izdelki domače predelave prav tako ne vsebujejo raznih konzervansov, barvil in drugih škodljivih kemikalij. Ozaveščeno prebivalstvo vse to zelo ceni in spoštuje, kar dokazuje velik obisk tržnice skozi vse leto.

Leta 2012 je pričela veljati novela Zakon o javnem naročanju, ki je dovolila, da se lahko 20 % celotne dobave hrane odda neposredno lokalnim dobaviteljem. Že v naslednjem letu je Občina Sevnica to možnost predstavila javnim zavodom (šolam in vrtcu) in pričela z izvajanjem javnega naročila za javne zavode z upoštevanjem zakonske možnosti 20 % vključenosti lokalih dobaviteljev hrane. Izven postopka javnega naročila je sedaj vključenih okrog 30 različnih dobaviteljev. Dobavljajo zelo pestro ponudbo od zelenjave, sadja, mesa, mleka in mlečne izdelke, jajca, med, meso, domači kruh, sokovi, pomembni so tudi ekološki izdelki (meso, moka).

Občina Sevnica si prizadeva, da bi bil delež lokalne dobave izločen iz JN višji od 20 %. Pobuda o povečanju je bila poslana tudi na Ministrstvo za javno upravo, ki je v odgovoru zagotovilo, da ko se bo spreminjala evropska zakonodaja, ki ureja javno naročanje, bo Slovenija podala predlog povečanja tega deleža, ki bo izvzet iz postopkov javnega naročanja.

V sodelovanju s kabinetom župana je bila kreirana nova spletna stran oziroma spletni imenik, ki zbira informacije o lokalnih ponudnikih (www.domace.sevnica.si).

Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7 izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, je občina skupaj s KŠTM razvila skupno kolektivno blagovno znamko. Ocenjeni so bili že 3 razredi produktov, in sicer: rokodelski izdelki in izdelki unikatnega in industrijskega oblikovanja, pridelki in živilski izdelki ter jedi in pijač, postreženih na gostinski način.

Podeljeni so bili prvi certifikati kolektivne blagovne znamke (KBZ) Sevnica Premium. Za naslednje leto se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ Sevnica Premium za namestitve v občini Sevnica.

Nova KBZ Sevnica Premium, ki je nastala v okviru Strategije razvoja turizma občine Sevnica 2019–2024, je zaživela začetka leta 2020, in takrat so bili tudi podeljeni prvi certifikati kakovosti. Lastnik KBZ Sevnica Premium je Občine Sevnica, nosilec KBZ pa KŠTM Sevnica. Certifikat kakovosti do danes tako nosi 5 rokodelskih izdelkov treh ponudnikov, 48 živilskih pridelkov in izdelkov dvanajstih ponudnikov in 19 jedi in pijač postreženih na gostinski način, ki se jih dobi pri sedmih ponudnikih v naši občini. Tem se je v oktobru pridružil še naziv Hiša gastronomije Sevnica Premium, ki ga je prejela Gostilna Repovž iz Šentjanža.

Ponudnike, katerih izdelki nosijo certifikat Sevnica Premium, se najde na spletni strani www.visit-sevnica.com v zavihku Sevnica Premium. Obiščejo pa se lahko tudi na sobotni kmečki tržnici v Sevnici

Za naslednje leto pa se pripravlja ocenjevanje in podeljevanje pravic do uporabe naziva KBZ Sevnica Premium še za namestitve v občini Sevnica.

- **Predlaga se ureditev igral pri gasilskem domu na Bregu**

Občina Sevnica s postavljanjem igral in fitnes naprav omogoča možnost rekreacije vseh občanov. Lokacije postavitev igral so usmerjene v tista naselja, kjer je za to podan interes, kjer je zemljišče v javni rabi in kjer je večje število uporabnikov. Na Bregu sta že dve lokaciji, kjer se razvija športna dejavnost, zato je to smiselno upoštevati.

Pred postavitvijo igral, ki bi lahko bila izvedena v letu 2021, bo za določitev lokacije potrebno sodelovanje med Krajevno skupnostjo Loka, s predstavniki PGD Breg in občino.

- **Predlaga se asfaltacija še manjkajočega dela ceste na relaciji Drožanje–Brezje**

Občina Sevnica je v preteklih letih izvedla sanacijo najbolj poškodovanih odsekov lokalne ceste na relaciji Drožanje–Metni Vrh.

V letu 2021 načrtuje sanacijo plazovitega območja pred mostom čez Drožanjski potok v naselju Brezje, ki zmanjšuje širino cestišča ter s tem ogroža varnost udeležencev v prometu.

- **Podan je predlog za ureditev ceste Čanje–Lončarjev Dol**

V kraj Čanje je dostop mogoč po štirih cestah, pri čemer ima vsaka omejitev za neoviran dostop tovornih vozil. Zato je bila s krajevno skupnostjo že realizirana ureditev ceste čez Gradec. Cesta Lončarjev Dol–Čanje je kot številne druge potrebna sanacije.

Predlog je, da se v letu 2021 prične z urejanjem zemljiških razmerij in da se izvede sanacija najbolj poškodovanih delov.

- **Podan je predlog za ureditev državne ceste od Brezovega do Blance**

S strani DRSI je Občina Senica v oktobru 2020 prejela dopis, v katerem je navedeno, da je preplastitev ceste R3-679, odsek 3909 Breg-Sevnica-Brestanica, med km 13,2 in 14,4 (Dolnje Brezovo-HE), v planu preplastitev predvidena za leto 2021.

- **Predlaga se ureditev ceste na Dobravo v Sevnici v povezavi z območjem OŠ Ane Gale Sevnica**

V načrtu razvojnih programov proračuna Občine Sevnica 2021–2024 je projekt OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO, na katerem je za leto 2021 planiranih 181.200 evrov. Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini okrog 160 metrov, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale.

Predvidena je gradnja kanalizacije in elektro-kabelskih vodov, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika. V izdelavi je projektna dokumentacija. Gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter elektro vodov.

- **Predlagana je uskladitev vsebin med lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce**

Občina Sevnica se zaveda pomena dobrega sodelovanja lastnikov celotnega območja Lisce. Sestanek je bil predviden ob prevzemu novega najemnika, vendar v letošnjem letu zaradi vseh omejitev, tega ni bilo mogoče organizirati.

Ko bodo razmere to dopuščale, bo Občina Sevnica organizirala širši sestanek tudi z lastniki mejnih zemljišč na območju Lisce.

1.OBRAVNAVA PRORAČUNA OBČINE SEVNICA za leto 2021

I. SPLOŠNI DEL 22
A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV -503.427 € *22*
4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI 20.544.255 € 22
40 TEKOČI ODHODKI 5.185.625 € 22
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.013.654 € 22
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 160.010 € 22
402 Izdatki za blago in storitve 3.586.961 € 22
403 Plačila domačih obresti 35.000 € 23
409 Rezerve 390.000 € 23
41 TEKOČI TRANSFERI 8.191.852 € 23
410 Subvencije 515.458 € 23
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.631.230 € 23
412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 454.052 € 23
413 Drugi tekoči domači transferi 2.591.113 € 23
42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.596.965 € 24
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.596.965 € 24
43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 569.813 € 24
431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 100.000 € 24
432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 469.813 € 24
7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 20.040.828 € 24
70 DAVČNI PRIHODKI 14.377.810 € 24
700 Davki na dohodek in dobiček 13.080.003 € 24
703 Davki na premoženje 968.005 € 24
704 Domači davki na blago in storitve 329.302 € 25
706 Drugi davki 500 € 25
71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.476.382 € 25
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.694.003 € 25
711 Takse in pristojbine 9.000 € 26
712 Globe in druge denarne kazni 17.400 € 26
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 96.738 € 26
714 Drugi nedavčni prihodki 659.241 € 26
72 KAPITALSKI PRIHODKI 345.000 € 27
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.000 € 27
722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 330.000 € 27
74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.841.636 € 28
740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.173.957 € 28
741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.667.679 € 31
C. RAČUN FINANCIRANJA -296.573 € *35*
5 RAČUN FINANCIRANJA 1.038.028 € 35
50 ZADOLŽEVANJE 370.728 € 35
500 Domače zadolževanje 370.728 € 35
55 ODPLAČILA DOLGA 667.300 € 35
550 Odplačila domačega dolga 667.300 € 35
II. POSEBNI DEL 37

1000 OBČINSKI SVET 77.000 € *37*
01 POLITIČNI SISTEM 77.000 € 37
0101 Politični sistem 77.000 € 37
01019001 Dejavnost občinskega sveta 77.000 € 37
01101 Stroški dela občinskega sveta 48.000 € 38
01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 € 38
01105 Delovanje političnih strank 23.000 € 39
2000 NADZORNI ODBOR 9.290 € *39*
02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 9.290 € 39
0203 Fiskalni nadzor 9.290 € 40
02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.290 € 40
02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.850 € 40
02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 € 41
02204 Delovanje Nadzornega odbora 5.290 € 41
3000 ŽUPAN 419.570 € *42*
01 POLITIČNI SISTEM 174.648 € 42
0101 Politični sistem 174.648 € 42
01019003 Dejavnost župana in podžupanov 174.648 € 43
01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 65.698 € 43
01302 Materialni stroški urada župana 108.950 € 44
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 20.000 € 45
0403 Druge skupne administrativne službe 20.000 € 46
04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 € 46
04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 € 46
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 74.922 € 47
1803 Programi v kulturi 67.260 € 47
18039003 Ljubiteljska kultura 67.260 € 48
18305 Transferi neprofitnim organizacijam 67.260 € 49
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.662 € 49
18059001 Programi športa 7.662 € 50
18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 7.662 € 50
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 150.000 € 51
2303 Splošna proračunska rezervacija 150.000 € 51
23039001 Splošna proračunska rezervacija 150.000 € 51
23410 Splošna proračunska rezervacija 150.000 € 52
4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 2.293.805 € *52*
04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.000 € 52
0403 Druge skupne administrativne službe 13.000 € 53
04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 13.000 € 53
04401 Oglaševanje občinske uprave 13.000 € 53
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 1.706.805 € 54
0603 Dejavnost občinske uprave 1.706.805 € 54
06039001 Administracija občinske uprave 1.494.805 € 54
06413 Stroški dela občinske uprave 1.120.745 € 55

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 58.500 € 56
06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 104.500 € 57
06423 Prevozni stroški in storitve OU 17.055 € 58
06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.470 € 59
06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 127.700 € 59
06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 61.835 € 62
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 212.000 € 62
06440 Vzdrževanje objektov in opreme 190.500 € 62
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 66.000 € 64
06441 Nakup osnovnih sredstev 18.500 € 64
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 2.000 € 65
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 4.000 € 65
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 10.000 € 65
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 1.000 € 65
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.000 € 65
OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 500 € 65
06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 3.000 € 65
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 574.000 € 65
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 60.000 € 66
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 60.000 € 66
16459 GEODETSKE STORITVE 60.000 € 67
1603 Komunalna dejavnost 98.000 € 67
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 98.000 € 68
16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 98.000 € 68
OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ 45.000 € 69
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK 28.000 € 69
OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU 25.000 € 69
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 416.000 € 69
16069002 Nakup zemljišč 416.000 € 69
16460 NAKUP ZEMLJIŠČ 416.000 € 70
OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 406.000 € 71
4002 ODDELEK ZA FINANCE 702.300 € *71*
22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 702.300 € 71
2201 Servisiranje javnega dolga 702.300 € 71
22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 702.300 € 71
22401 Plačilo obresti bankam 35.000 € 72
22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 452.658 € 72
22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu 214.642 € 72
4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR 6.798.580 € *73*
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 353.500 € 73
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 353.500 € 73
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 38.500 € 74
07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 5.000 € 74
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 1.000 € 75

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito 23.000 € 75
07404 Študije na področju civilne zaščite 10.500 € 75
OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 10.500 € 76
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 315.000 € 76
07411 Delovanje Občinske gasilske zveze 215.000 € 76
07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 100.000 € 77
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 100.000 € 77
08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.350 € 77
0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 14.350 € 78
08029001 Prometna varnost 14.350 € 78
08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 350 € 78
08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. 14.000 € 79
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 40.000 € 79
1104 Gozdarstvo 40.000 € 79
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 40.000 € 80
11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 40.000 € 80
OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 40.000 € 80
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 47.790 € 81
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 47.790 € 81
12049001 Oskrba s plinom 47.790 € 81
12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO 10.000 € 81
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA 10.000 € 82
12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA 37.790 € 82
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.969.835 € 82
1302 Cestni promet in infrastruktura 2.965.379 € 82
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.063.360 € 83
13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin 1.063.360 € 83
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.615.869 € 84
13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture 1.528.509 € 84
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 38.400 € 87
OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 50.000 € 87
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA 810.109 € 87
OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA 120.000 € 87
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE 100.000 € 87
OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA 100.000 € 87
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK 100.000 € 87
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 180.000 € 87
OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE 30.000 € 87
13407 Študije na področju cestne infrastrukture 87.360 € 87
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 10.000 € 90
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 15.000 € 90
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO 6.750 € 90
OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 5.000 € 90
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA 25.000 € 90

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 8.810 € 90
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE 1.200 € 90
OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA 1.200 € 90
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK 1.200 € 90
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 1.200 € 90
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM 12.000 € 90
13029003 Urejanje cestnega prometa 73.000 € 90
13410 Avtobusna postajališča 31.000 € 91
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 29.000 € 91
13411 Parkirišča 42.000 € 91
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 42.000 € 92
13029004 Cestna razsvetljava 213.150 € 92
13414 Tokovina za javno razsvetljavo 98.150 € 92
13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 40.000 € 92
13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 75.000 € 93
OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 75.000 € 93
1306 Telekomunikacije in pošta 4.456 € 93
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 4.456 € 94
13440 Gradnja širokopasovnih povezav 1.456 € 94
OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.456 € 94
13441 Razvoj pametnega mesta 3.000 € 94
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST 3.000 € 95
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 805.846 € 95
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 772.146 € 95
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.000 € 96
15401 Ravnanje z odpadki 36.000 € 96
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 17.000 € 97
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 18.000 € 97
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 736.146 € 97
15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 199.763 € 97
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 184.763 € 98
OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 15.000 € 98
15411 Gradnja kanalizacij in ČN 509.183 € 98
OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 153.000 € 99
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 183.695 € 99
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 25.000 € 99
OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE 147.488 € 99
15414 Gospodarske javne službe 5.000 € 99
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 5.000 € 99
15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 22.200 € 99
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 33.700 € 100
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 33.700 € 100
15501 Urejanje vodotokov 33.700 € 101
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 30.000 € 101

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.327.259 € 101
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 115.000 € 102
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 40.000 € 102
16401 Urbanizem in geodetske storitve 40.000 € 103
OB110-07-0074 URBANIZEM 40.000 € 103
16029003 Prostorsko načrtovanje 75.000 € 103
16405 Strateško načrtovanje 75.000 € 104
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 20.000 € 105
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD 30.000 € 105
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA 25.000 € 105
1603 Komunalna dejavnost 1.890.259 € 105
16039001 Oskrba z vodo 1.364.959 € 106
16411 Študije o vodooskrbi 28.000 € 106
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 9.000 € 107
16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 1.336.959 € 107
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 150.000 € 108
OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 1.172.979 € 108
16039003 Objekti za rekreacijo 25.300 € 108
16406 Objekti za rekreacijo 25.300 € 108
OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO 25.300 € 109
16039005 Druge komunalne dejavnosti 500.000 € 109
16418 Urejanje javnih površin 500.000 € 109
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 100.000 € 110
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 250.000 € 110
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 80.000 € 110
16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 80.000 € 111
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 80.000 € 111
16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 170.000 € 111
16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 120.000 € 111
16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 50.000 € 112
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 72.000 € 112
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 72.000 € 113
16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 72.000 € 113
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 30.000 € 114
OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. 42.000 € 114
23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 240.000 € 114
2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 240.000 € 114
23029001 Rezerva občine 240.000 € 115
23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 240.000 € 115
4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.562.217 € 115
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 55.000 € 115
1003 Aktivna politika zaposlovanja 55.000 € 116
10039001 Povečanje zaposljivosti 55.000 € 116
10403 Javna dela 55.000 € 117

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 498.000 € ... 117
1702 Primarno zdravstvo 16.000 € ... 118
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 16.000 € ... 118
17401 Oprema za zdravstvene namene 6.000 € ... 119
17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV 10.000 € ... 119
OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV 10.000 € ... 120
1707 Drugi programi na področju zdravstva 482.000 € ... 120
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 460.000 € ... 120
17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane 160.000 € ... 121
17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 300.000 € ... 121
OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV 300.000 € ... 122
17079002 Mrliško ogledna služba 22.000 € ... 122
17420 Mrliško pregledna služba 22.000 € ... 122
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.471.477 € ... 123
1802 Ohranjanje kulturne dediščine 27.200 € ... 123
18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.000 € ... 124
18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 20.000 € ... 124
18029002 Premična kulturna dediščina 7.200 € ... 124
18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 7.200 € ... 125
1803 Programi v kulturi 739.722 € ... 125
18039001 Knjižničarstvo in založništvo 410.580 € ... 126
18401 Knjižnična dejavnost 388.320 € ... 126
18404 Posavska potujoča knjižnica 22.260 € ... 127
18039002 Umetniški programi 236.142 € ... 128
18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 236.142 € ... 128
OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 33.500 € ... 129
18039003 Ljubiteljska kultura 87.000 € ... 129
18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 15.000 € ... 130
18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 72.000 € ... 131
18039005 Drugi programi v kulturi 6.000 € ... 132
18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice 6.000 € ... 132
OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 6.000 € ... 133
1804 Podpora posebnim skupinam 5.600 € ... 133
18049001 Programi veteranskih organizacij 5.600 € ... 133
18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 5.600 € ... 133
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 698.955 € ... 134
18059001 Programi športa 537.758 € ... 134
18420 Transferi za športne dejavnosti 399.958 € ... 135
OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 31.850 € ... 136
18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 137.800 € ... 136
OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 40.000 € ... 137
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV 20.200 € ... 137
OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 45.800 € ... 137
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI 30.000 € ... 137

18059002 Programi za mladino 161.197 € 137
18430 Transferi za mladinsko dejavnost 161.197 € 138
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ. 2.000 € 139
19 IZOBRAŽEVANJE 5.352.740 € 139
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.354.900 € 139
19029001 Vrtci 3.354.900 € 140
19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo 449.000 € 141
OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI 449.000 € 141
19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 100.000 € 141
OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 50.000 € 142
OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU 50.000 € 142
19406 Vrtci v občini Sevnica 2.420.000 € 142
19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah 200.400 € 143
19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica 30.000 € 143
19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah 4.000 € 144
19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami 143.000 € 144
19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka 3.500 € 145
19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni 5.000 € 145
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.183.010 € 146
19039001 Osnovno šolstvo 1.034.010 € 146
19411 Transferi v osnovne šole 419.500 € 147
19413 Investicijski transferi šolam 300.000 € 147
OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 300.000 € 147
19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 160.000 € 147
OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE 40.000 € 148
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ 80.000 € 148
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA 40.000 € 148
19417 Varstvo vozačev 28.000 € 148
19418 Šolska tekmovanja 16.000 € 149
19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del 100.000 € 149
19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ 6.510 € 150
19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah 4.000 € 150
19039002 Glasbeno šolstvo 149.000 € 150
19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 44.000 € 151
19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja 105.000 € 151
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 5.000 € 152
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA 100.000 € 152
1906 Pomoči šolajočim 814.830 € 152
19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu 814.830 € 152
19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja 814.830 € 153
20 SOCIALNO VARSTVO 1.185.000 € 154
2002 Varstvo otrok in družine 66.000 € 154
20029001 Drugi programi v pomoč družini 66.000 € 154
20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok 66.000 € 155

2004 Izvajanje programov socialnega varstva 1.119.000 € 155
20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000 € 156
20401 Socialni transferi posameznikom 172.000 € 156
20049003 Socialno varstvo starih 805.000 € 157
20410 Center za socialno delo Sevnica 69.000 € 157
20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 736.000 € 158
20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih 94.000 € 159
20411 Socialni transferi 94.000 € 159
20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 48.000 € 160
20403 Sofinanciranje programov društev 20.000 € 161
20404 Dejavnost Rdečega križa 27.000 € 162
20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja 1.000 € 162
4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.482.333 € 163
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.000 € 163
1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.000 € 163
10039001 Povečanje zaposljivosti 4.000 € 164
10401 Spodbujanje zaposlovanja 4.000 € 164
OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 4.000 € 165
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 397.908 € 165
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 377.908 € 166
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000 € 166
11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 40.000 € 167
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 40.000 € 168
11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev 13.000 € 168
OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 13.000 € 168
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 322.908 € 168
11405 Odškodnine v kmetijstvu 4.700 € 169
11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000 € 170
11408 Razvoj podeželja 294.208 € 170
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 5.000 € 172
OB110-17-0038 RIBA JE IN 16.600 € 172
OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 821 € 172
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA 248.557 € 172
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS 15.000 € 172
11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000 € 172
OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 2.000 € 173
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 € 173
11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji 10.000 € 173
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 10.000 € 174
11029003 Zemljiške operacije 2.000 € 174
11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.000 € 174
OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 2.000 € 175
1103 Splošne storitve v kmetijstvu 20.000 € 175
11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 20.000 € 175

11406 Zapuščene živali 20.000 € 175
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 82.000 € 176
1302 Cestni promet in infrastruktura 82.000 € 176
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 50.000 € 177
13418 Gradnja cest za poslovne cone 50.000 € 177
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 50.000 € 177
13029003 Urejanje cestnega prometa 32.000 € 177
13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 22.000 € 178
13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 10.000 € 178
OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 10.000 € 179
14 GOSPODARSTVO 940.425 € 179
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 340.384 € 179
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 340.384 € 180
14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 288.635 € 181
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 € 183
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 50.000 € 183
OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 € 183
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ 199.531 € 183
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE 3.904 € 183
14406 Delovanje RRA 51.750 € 183
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE 15.144 € 185
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA 463 € 185
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 600.040 € 185
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 600.040 € 186
14420 Turizem 600.040 € 187
OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 50.000 € 190
OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 41.000 € 190
OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV 1.500 € 190
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI 285.016 € 190
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 15.000 € 190
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.000 € 191
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15.000 € 191
15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE 15.000 € 191
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 15.000 € 192
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000 € 192
1603 Komunalna dejavnost 7.000 € 192
16039001 Oskrba z vodo 7.000 € 193
16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH 7.000 € 193
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 7.000 € 193
19 IZOBRAŽEVANJE 36.000 € 193
1906 Pomoči šolajočim 36.000 € 194
19069003 Štipendije 36.000 € 195
19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA 36.000 € 195
5000 KS BLANCA 51.645 € 196

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 12.606 € 196
0603 Dejavnost občinske uprave 12.606 € 196
06039001 Administracija občinske uprave 12.073 € 196
60001 Administracija - KS Blanca 4.300 € 197
60002 Pisarniški material - KS Blanca 326 € 197
60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.800 € 197
60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.489 € 198
60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.158 € 198
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 533 € 199
60007 Upravljanje z premoženjem 533 € 199
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 36.240 € 200
1302 Cestni promet in infrastruktura 36.240 € 200
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 36.240 € 200
13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 36.240 € 201
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.800 € 201
1803 Programi v kulturi 2.800 € 201
18039003 Ljubiteljska kultura 2.800 € 202
18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 2.800 € 202
5001 KS BOŠTANJ 201.894 € *203*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.239 € 203
0603 Dejavnost občinske uprave 17.239 € 203
06039001 Administracija občinske uprave 17.239 € 203
60011 Pisarniški material-KS Boštanj 400 € 204
60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 3.372 € 204
60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 13.467 € 205
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 112.455 € 206
1302 Cestni promet in infrastruktura 112.455 € 206
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 112.455 € 206
13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 112.455 € 207
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 60.200 € 207
1603 Komunalna dejavnost 60.200 € 208
16039001 Oskrba z vodo 58.200 € 208
16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 58.200 € 208
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 € 209
16072 Urejanje pokopališč 2.000 € 210
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.000 € 210
1803 Programi v kulturi 12.000 € 211
18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 € 211
18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 12.000 € 212
5002 KS KRMELJ 27.657 € *212*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.176 € 212
0603 Dejavnost občinske uprave 11.176 € 212
06039001 Administracija občinske uprave 11.176 € 213
60020 Administracija -KS Krmelj 1.498 € 213

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.859 € 214
60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 5.820 € 214
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.180 € 215
1302 Cestni promet in infrastruktura 13.180 € 215
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.180 € 216
13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj 13.180 € 216
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.300 € 217
1803 Programi v kulturi 3.300 € 217
18039003 Ljubiteljska kultura 2.300 € 218
18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 2.300 € 218
18039005 Drugi programi v kulturi 1.000 € 218
18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 1.000 € 219
5003 KS LOKA 62.522 € *219*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.829 € 219
0603 Dejavnost občinske uprave 18.829 € 219
06039001 Administracija občinske uprave 17.609 € 220
60030 Pisarniški material-KS Loka 2.203 € 220
60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 6.166 € 221
60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 9.240 € 221
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.220 € 222
60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka 1.220 € 222
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 31.303 € 223
1302 Cestni promet in infrastruktura 31.303 € 223
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 31.303 € 223
13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 31.303 € 224
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.370 € 224
1603 Komunalna dejavnost 4.370 € 225
16039001 Oskrba z vodo 4.370 € 225
16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 4.370 € 225
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.020 € 226
1803 Programi v kulturi 7.500 € 226
18039003 Ljubiteljska kultura 7.500 € 227
18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 7.500 € 227
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 520 € 228
18059001 Programi športa 520 € 228
18031 Šport in prostočasne aktivnosti 520 € 229
5004 KS PRIMOŽ 24.872 € *229*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.606 € 229
0603 Dejavnost občinske uprave 2.606 € 229
06039001 Administracija občinske uprave 2.106 € 230
60040 Administracija - KS Primož 1.306 € 230
60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 800 € 231
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500 € 231
60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 500 € 231

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 13.266 € 232
1302 Cestni promet in infrastruktura 13.266 € 232
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 13.266 € 232
13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 13.266 € 233
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000 € 233
1803 Programi v kulturi 4.000 € 234
18039003 Ljubiteljska kultura 4.000 € 234
18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 4.000 € 235
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 5.000 € 235
18059001 Programi športa 5.000 € 235
18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov 5.000 € 236
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ 5.000 € 236
5005 KS SEVNICA 161.883 € *236*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.726 € 236
0603 Dejavnost občinske uprave 6.726 € 236
06039001 Administracija občinske uprave 6.726 € 237
60050 Administracija -KS Sevnica 5.319 € 237
60051 Pisarniški material - KS Sevnica 400 € 237
60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 1.007 € 238
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 138.157 € 238
1302 Cestni promet in infrastruktura 138.157 € 239
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 138.157 € 239
13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica 138.157 € 239
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 17.000 € 240
1803 Programi v kulturi 17.000 € 240
18039003 Ljubiteljska kultura 17.000 € 241
18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 17.000 € 241
5006 KS STUDENEC 40.114 € *242*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.315 € 242
0603 Dejavnost občinske uprave 11.315 € 242
06039001 Administracija občinske uprave 11.315 € 242
60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.018 € 243
60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 1.600 € 243
60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 7.697 € 243
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 22.800 € 244
1302 Cestni promet in infrastruktura 22.800 € 244
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 22.800 € 245
13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec 22.800 € 245
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 6.000 € 246
1803 Programi v kulturi 6.000 € 246
18039003 Ljubiteljska kultura 6.000 € 247
18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 6.000 € 247
5007 KS ŠENTJANŽ 119.516 € *247*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.131 € 247

0603 Dejavnost občinske uprave 17.131 € 248
06039001 Administracija občinske uprave 15.131 € 248
60070 Administracija - KS Šentjanž 3.544 € 248
60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 2.454 € 249
60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 9.133 € 249
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000 € 250
60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž 2.000 € 250
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 86.150 € 251
1302 Cestni promet in infrastruktura 86.150 € 251
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 86.150 € 252
13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 86.150 € 252
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 16.236 € 252
1803 Programi v kulturi 16.236 € 253
18039003 Ljubiteljska kultura 13.490 € 253
18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 13.490 € 254
18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 € 254
18073 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 € 254
5008 KS TRŽIŠČE 97.123 € *255*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 13.086 € 255
0603 Dejavnost občinske uprave 13.086 € 255
06039001 Administracija občinske uprave 13.086 € 255
60080 Materialni stroški-KS Tržišče 3.106 € 256
60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.620 € 256
60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 8.360 € 257
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 63.537 € 258
1302 Cestni promet in infrastruktura 63.537 € 258
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 63.537 € 258
13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 63.537 € 259
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000 € 259
1603 Komunalna dejavnost 5.000 € 260
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000 € 260
16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 5.000 € 260
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE 4.000 € 261
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.500 € 261
1803 Programi v kulturi 15.500 € 261
18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 € 262
18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000 € 262
18039005 Drugi programi v kulturi 3.500 € 262
18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 3.500 € 263
5009 KS ZABUKOVJE 74.796 € *263*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.730 € 263
0603 Dejavnost občinske uprave 10.730 € 264
06039001 Administracija občinske uprave 9.730 € 264
60090 Administracija - KS Zabukovje 600 € 264

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 4.120 € 265
60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.010 € 265
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 € 266
60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje 1.000 € 266
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 56.066 € 266
1302 Cestni promet in infrastruktura 56.066 € 267
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.066 € 267
13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 56.066 € 267
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 8.000 € 268
1803 Programi v kulturi 8.000 € 268
18039003 Ljubiteljska kultura 8.000 € 269
18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 8.000 € 269
5010 KS DOLNJE BREZOVO 4.439 € *270*
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 452 € 270
0603 Dejavnost občinske uprave 452 € 270
06039001 Administracija občinske uprave 452 € 270
60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 50 € 271
60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 402 € 271
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.736 € 272
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.736 € 272
13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.736 € 272
13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 1.736 € 273
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 270 € 273
1603 Komunalna dejavnost 270 € 273
16039001 Oskrba z vodo 270 € 274
16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 270 € 274
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.981 € 274
1803 Programi v kulturi 200 € 275
18039003 Ljubiteljska kultura 200 € 275
18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO 200 € 276
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.781 € 276
18059001 Programi športa 1.781 € 276
18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO 1.781 € 277
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 1.000 € 277
III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV 279
06 LOKALNA SAMOUPRAVA 84.500 € *279*
0603 Dejavnost občinske uprave 84.500 € 279
06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave84.500 € 279
OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 2.000 € 279
OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 4.000 € 279
OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 10.000 € 279
OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 1.000 € 279
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV 66.000 € 280
OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.000 € 280

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 500 € 280
07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 111.500 € 281
0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 111.500 € 281
07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.500 € 281
OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 10.500 € 281
OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 1.000 € 281
07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 100.000 € 281
OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 100.000 € 281
10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.000 € 282
1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.000 € 282
10039001 Povečanje zaposljivosti 4.000 € 282
OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 4.000 € 282
11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 598.509 € 282
1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 558.509 € 282
11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 68.000 € 282
OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 13.000 € 282
OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 40.000 € 283
OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS 15.000 € 283
11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 488.509 € 283
OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 2.000 € 283
OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 10.000 € 284
OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 € 284
OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 5.000 € 285
OB110-17-0038 RIBA JE IN 16.600 € 285
OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 821 € 285
OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA 248.557 € 286
OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ 199.531 € 286
11029003 Zemljiške operacije 2.000 € 286
OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 2.000 € 286
1104 Gozdarstvo 40.000 € 287
11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 40.000 € 287
OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 40.000 € 287
12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.000 € 287
1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 10.000 € 287
12049001 Oskrba s plinom 10.000 € 287
OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA 10.000 € 287
13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.848.325 € 288
1302 Cestni promet in infrastruktura 1.843.869 € 288
13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.687.869 € 288
OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 10.000 € 288
OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 38.400 € 288
OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 15.000 € 288
OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 72.000 € 289
OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO 6.750 € 289

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA 5.000 €....289
OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 50.000 €....289
OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA 810.109 €....290
OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA 25.000 €....290
OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE 8.810 €....290
OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA 120.000 €....291
OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE 101.200 €....291
OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA 101.200 €....291
OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK 101.200 €....291
OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 181.200 €....292
OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE 30.000 €....292
OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM 12.000 €....292
13029003 Urejanje cestnega prometa 81.000 €....293
OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 29.000 €....293
OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 42.000 €....293
OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 10.000 €....293
13029004 Cestna razsvetljava 75.000 €....293
OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 75.000 €....293
1306 Telekomunikacije in pošta 4.456 €....294
13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 4.456 €....294
OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.456 €....294
OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST 3.000 €....294
14 GOSPODARSTVO 465.123 €....294
1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 87.607 €....294
14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 87.607 €....294
OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 €....294
OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 50.000 €....295
OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 €....295
OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE 15.144 €....295
OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA 463 €....296
1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 377.516 €....296
14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 377.516 €....296
OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 50.000 €....296
OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 41.000 €....296
OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV 1.500 €....297
OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI 285.016 €....297
15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 782.850 €....297
1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 752.850 €....297
15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 38.904 €....297
OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 17.000 €....297
OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 18.000 €....298
OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE 3.904 €....298
15029002 Ravnanje z odpadno vodo 713.946 €....298
OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 184.763 €....298

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 153.000 € 299
OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 183.695 €....299
OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 5.000 € 299
OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 25.000 € 299
OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 15.000 €....299
OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE 147.488 € 300
1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 30.000 €....300
15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 30.000 €....300
OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 30.000 € 300
16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.232.279 € 301
1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 115.000 € 301
16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc 40.000 € 301
OB110-07-0074 URBANIZEM 40.000 €....301
16029003 Prostorsko načrtovanje 75.000 € 301
OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA 20.000 €....301
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD 30.000 € 302
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA 25.000 €....303
1603 Komunalna dejavnost 1.559.279 € 303
16039001 Oskrba z vodo 1.331.979 € 303
OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 9.000 € 303
OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 150.000 € 303
OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 1.172.979 €....303
16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 102.000 € 304
OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE 4.000 € 304
OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ 45.000 € 304
OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK 28.000 €....304
OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU 25.000 € 305
16039003 Objekti za rekreacijo 25.300 € 305
OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO 25.300 € 305
16039005 Druge komunalne dejavnosti 100.000 €....305
OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 100.000 €....305
1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 80.000 €....306
16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 80.000 € 306
OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 80.000 € 306
1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 478.000 € 306
16069001 Urejanje občinskih zemljišč 72.000 € 306
OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 30.000 € 306
OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. 42.000 € 306
16069002 Nakup zemljišč 406.000 € 307
OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 406.000 € 307
17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 310.000 €....307
1702 Primarno zdravstvo 10.000 €....307
17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000 €....307
OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV 10.000 € 307

1707 Drugi programi na področju zdravstva 300.000 € 308
17079001 Nujno zdravstveno varstvo 300.000 € 308
OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV 300.000 € 308
18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 215.350 € *308*
1803 Programi v kulturi 39.500 € 308
18039002 Umetniški programi 33.500 € 308
OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 33.500 € 308
18039005 Drugi programi v kulturi 6.000 € 308
OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 6.000 € 308
1805 Šport in prostočasne aktivnosti 175.850 € 309
18059001 Programi športa 173.850 € 309
OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 40.000 € 309
OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ 5.000 € 309
OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV 20.200 € 309
OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 1.000 € 309
OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 31.850 € 310
OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 45.800 € 310
OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI 30.000 € 310
18059002 Programi za mladino 2.000 € 310
OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ. 2.000 € 310
19 IZOBRAŽEVANJE 1.114.000 € *311*
1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 549.000 € 311
19029001 Vrtci 549.000 € 311
OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 50.000 € 311
OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI 449.000 € 311
OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU 50.000 € 311
1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 565.000 € 312
19039001 Osnovno šolstvo 460.000 € 312
OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 300.000 € 312
OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE 40.000 € 312
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ 80.000 € 312
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA 40.000 € 313
19039002 Glasbeno šolstvo 105.000 € 313
OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 5.000 € 313
OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA 100.000 € 313

I. SPLOŠNI DEL

I. SPLOŠNI DEL

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

-503.427 €

4 ODHODKI IN DRUGI IZDATKI **20.544.255 €**

40 TEKOČI ODHODKI **5.185.625 €**

400 Plače in drugi izdatki zaposlenim **1.013.654 €**

Obrazložitev konta

Plače in drugi izdatki zaposlenim predstavljajo plače in dodatke (osnovne plače, dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost, dodatke za delo v posebnih pogojih), regres za letni dopust, povračila in nadomestila (povračila stroškov prehrane med delom, povračila stroškov prevoza na delo in iz dela), sredstva za redno delovno uspešnost, sredstva za nadurno delo in druge izdatke zaposlenim (jubilejne nagrade).

401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost **160.010 €**

Obrazložitev konta

Prispevki delodajalcev za socialno varnost so: prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, prispevek za zdravstveno zavarovanje prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni), prispevek za zaposlovanje, prispevek za starševsko varstvo, premije kolektivnega dodatnega in pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU.

402 Izdatki za blago in storitve **3.586.961 €**

Obrazložitev konta

Izdatki za blago in storitve so: pisarniški in splošni material in storitve (pisarniški material in storitve, čistilni material in storitve, storitve varovanja zgradb in prostorov, založniške in tiskarske storitve, časopisi, revije, knjige in strokovna literatura, stroški oglaševalskih storitev, računalniške storitve, računovodske, revizorske in svetovalne storitve, izdatki za reprezentanco, hrana, storitve menz in restavracij, drugi splošni material in storitve), posebni material in storitve (uniforme in službena obleka, drugi posebni materiali in storitve), energija, voda, komunalne storitve in komunikacija (električna energija, poraba kuriv in stroški ogrevanja, voda in komunalne storitve, odvoz smeti, telefon, faks in elektronska pošta, poštnina in kurirske storitve, druge storitve komunikacij in komunale), prevozni stroški in storitve (goriva in maziva za prevozna sredstva, vzdrževanje in popravila vozil, pristojbine za registracijo vozil, zavarovalne premije za motorna vozila), izdatki za službena potovanja (dnevnice za službena potovanja v državi, hotelske in restavracijske storitve v državi, stroški prevoza v državi, dnevnice za službena potovanja v tujini, drugi izdatki za službena potovanja), tekoče vzdrževanje (tekoče vzdrževanje druge opreme, zavarovalne premije za opremo, drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje, tekoče vzdrževanje poslovnih objektov, tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov, tekoče vzdrževanje počitniških objektov, tekoče vzdrževanje drugih objektov, zavarovalne premije za objekte, tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme), poslovne najemnine in zakupnine (najemnine in zakupnine za poslovne objekte, najem strojne računalniške opreme, nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, druge najemnine, zakupnine in licenčnine), kazni in odškodnine in drugi operativni odhodki (plačila avtorskih honorarjev, plačila po podjemnih pogodbah, plačila za delo preko študentskega servisa, sejnine udeležencem odborov, izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih, dodatki poslancem in državnim svetnikom, posebni davek na določene prejemke, sodni stroški, storitve odvetnikov,

notarjev in drugo, članarine v domačih neprofitnih institucijah, plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet, plačilo bančnih storitev, stroški, povezani z zadolževanjem, stroški davčnih postopkov, prispevki za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI, drugi operativni odhodki)

403 Plačila domačih obresti 35.000 €

Obrazložitev konta

Plačila domačih obresti predstavljajo plačila obresti od dolgoročni in kratkoročnih kreditov poslovnim bankam. Zneski iz posameznih kreditnih pogodb so usklajeni s trenutno vrednostjo EURIBOR-a ter ocenjenimi spremembami v letu 2021.

409 Rezerve 390.000 €

Obrazložitev konta

Načrtovana sredstva rezerv predstavljata dva konta: proračunska rezerva in splošna proračunska rezervacija. Splošna proračunska rezervacija deluje kot sklad iz katerega se namensko prerazporejajo sredstva med letom po namenih skladno z veljavnimi klasifikacijami.

41 TEKOČI TRANSFERI 8.191.852 €

410 Subvencije 515.458 €

Obrazložitev konta

Subvencije predstavljajo subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom (subvencioniranje obresti privatnim podjetjem in zasebnikom, kompleksne subvencije v kmetijstvu, druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom). Poleg tega so v navedenem znesku tudi cenovne subvencije na komunalnem področju: na področjih oskrbe s pitno vodo ter ravnanju in čiščenju odpadne vode.

411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4.631.230 €

Obrazložitev konta

Transfere posameznikom in gospodinjstvom predstavljajo družinski prejemki in starševska nadomestila (darilo ob rojstvu otroka), transferi za zagotavljanje socialne varnosti, štipendije, drugi transferi posameznikom (regresiranje prevozov v šolo, doplačila za šolo v naravi, regresiranje oskrbe v domovih, subvencioniranje stanarin, plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev, izplačila družinskemu pomočniku, drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom). V zadnjih letih so se uveljavile tudi subvencije oziroma transferi za mlade družine, ki gradijo, ter za plačilo komunalnega priključevanja objektov.

412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 454.052 €

Obrazložitev konta

Transfere neprofitnim organizacijam in ustanovam predstavljajo transferi društvom in ostalim upravičencem skladno s pogodbo oziroma sklepom.

413 Drugi tekoči domači transferi 2.591.113 €

Obrazložitev konta

Druge tekoče domače transfere predstavljajo tekoči transferi občinam (sredstva, prenesena drugim občinam v našem primeru za Skupni prekrškovni organ v Krškem), tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb, ki ga plačujemo občine), tekoči transferi v javne zavode (tekoči transferi v javne zavode -

sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim, tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve), tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki.

42 INVESTICIJSKI ODHODKI 6.596.965 €

420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 6.596.965 €

Obrazložitev konta

Nakup in gradnjo osnovnih sredstev predstavljajo nakup opreme (nakup pisarniškega pohištva, nakup pisarniške opreme, nakup strojne računalniške opreme, nakup opreme za učilnice ter športne objekte pri šolah), novogradnje rekonstrukcije in adaptacije (priprava zemljišča, novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije), investicijsko vzdrževanje in obnove, nakup zemljišč in naravnih bogastev, študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring (študija o izvedljivosti projekta, investicijski nadzor, investicijski inženiring, načrti in druga projektna dokumentacija, plačila drugih storitev in dokumentacije).

43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 569.813 €

431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 100.000 €

Obrazložitev konta

Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki predstavljajo investicijski transferi javnim podjetjem in družbam, ki so v lasti države ali občin in investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki. V našem proračunu gre za sredstva namenjena gasilskim društvom.

432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 469.813 €

Obrazložitev konta

Investicijske transfere proračunskim uporabnikom predstavljajo investicijski transferi javnim zavodom.

7 PRIHODKI IN DRUGI PREJEMKI 20.040.828 €

70 DAVČNI PRIHODKI 14.377.810 €

700 Davki na dohodek in dobiček 13.080.003 €

Obrazložitev konta

Davki na dohodek in dobiček so prihodki iz naslova dohodnine, ki je za našo občino v letu 2021 izračunana v višini 13.080.003 EUR in izhaja iz povprečnine v višini 628,20 EUR. V strukturi celotnega proračuna prihodki iz dohodnine predstavljajo pomemben delež.

703 Davki na premoženje 968.005 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova davkov na premoženje predstavljajo:

- davek na premoženje od stavb - od fizičnih oseb
- davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo
- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb

- nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb

- davek od premoženja - na posest plovnih objektov

- davek na dediščine in darila

- davek na promet nepremičnin- od fizičnih oseb

- davek na promet nepremičnin-od pravnih oseb

Na vse navedene davke, razen na nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč, občine nimamo direktnega vpliva. Te zvrsti davkov se zadnja leta niso sistemsko spreminjale oziroma se niso spreminjale davčne stopnje. Je pa vsako leto v smislu višine prihodkov različno, saj je različno število zavezancev in rezidentov.

704 Domači davki na blago in storitve **329.302 €**

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova domačih davkov na blago in storitve predstavljajo:

- davek na dobitke od iger na srečo

- okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda

- turistična taksa

- komunalne takse za taksam zavezane predmete - pravnih oseb

- pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest.

706 Drugi davki **500 €**

Obrazložitev konta

Med letom nastaja realizacija v dobro in breme tega konta, ko FURS prazni davčne podračune. Plan je minimalen in je njegova realizacija odvisna od ključev praznitve posameznih davčnih obveznosti zavezancev.

71 NEDAVČNI PRIHODKI **2.476.382 €**

710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja **1.694.003 €**

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova udeležbe na dobičku in dohodki od premoženja predstavljajo:

- prihodki od udeležbe na dobičku in dividend finančnih družb

- prihodki od obresti od sredstev na vpogled

- prihodki od najemnin za poslovne prostore

- prihodki od najemnin za stanovanja

- prihodki od drugih najemnin

- prihodki od zakupnin

- prihodki iz naslova podeljenih koncesij za vodno pravico

-drugi prihodki od premoženja

Največji del tega sklopa nedavčnih prihodkov predstavljajo prihodki od koncesij za vodno pravico, katere so odmerjene na podlagi zakona oziroma koncesijske pogodbe in so odvisne od proizvodnje vseh treh hidroelektrarn na našem področju ter prihodki od najemnine za gospodarsko javno infrastrukturo. Slednja je v lasti Občine Sevnica, z njo pa upravljata JP

Cerod in JP Komunala Sevnica. Z obema javnima podjetjema imamo sklenjeni najemni pogodbi.

711 Takse in pristojbine 9.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova taks in pristojbin predstavljajo upravne takse, ki so predpisane pri izvajanju upravnih postopkov.

712 Globe in druge denarne kazni 17.400 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova glob in drugih denarnih kazni predstavljajo globe za prekrške in nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora.

Globe in druge denarni kazni zajemajo globe za prekrške, prihodke od nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora, ki v sorazmernem delu pripada občini ter povprečnine oz. sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških.

713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 96.738 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov od prodaje blaga in storitev predstavljajo prihodki od prodaje blaga in storitev - lastne dejavnosti in drugi prihodki od prodaje.

Največ prihodkov tu v letu 2020 predstavljajo prihodki KS Boštanj, ki bo še naprej upravljala z vodovodnim omrežjem.

714 Drugi nedavčni prihodki 659.241 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova drugih nedavčnih prihodkov predstavljajo:

- drugi nedavčni prihodki
- prihodki od komunalnih prispevkov
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja
- prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov investicijskega značaja
- sredstva za investicije, pridobljena s krajevnimi samoprispevki
- nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta
- drugi izredni nedavčni prihodki

Največji del teh prihodkov predstavljajo prihodki od komunalnih prispevkov, ki jih odmerja za okolje pristojen občinski organ. Odmera se vrši na podlagi odloka in sicer po pričetku pridobivanja gradbenega dovoljenja na Upravni enoti ali na podlagi izgradnje novega komunalnega priključka na javno omrežje.

Silovito neurje z močnim vetrom in točo je v nedeljo, 30. avgusta 2020, v popoldanskih urah zajelo občino Sevnica, in sicer območje krajev Razbor, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur na Polju, Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo okolico – območja krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Toča je uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, kmetijske površine, razbijala okna, uničevala fasade in avtomobile. Toča je prizadela tudi objekt Tončkov dom na Lisci. Izvedena je bila prijava škode na zavarovalnico in po ogledu s strani zavarovalničarja je priznana škoda v znesku 22.063 EUR za škodo, ki je nastala v znesku 28.000,00 EUR. Sanacija nastale škode se bo izvedla v letu 2021.

72 KAPITALSKI PRIHODKI 345.000 €

720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 15.000 €

Obrazložitev konta

PRIHODKI OD PRODAJE POSLOVNIH OBJEKTOV IN POSLOVNIH PROSTOROV

Občina Sevnica v letu 2021 nima plana prodajati poslovne objekte in poslovne prostore.

PRIHODKI OD PRODAJE STANOVANSJKIH OBJEKTOV IN STANOVANJ

V letu 2021 predvidevamo realizirati že v letu 2019 in 2020 planirano prodajo stanovanja v Krmelju, na naslovu Krmelj 86, v izmeri 28,20 m2. Postopek je dolgotrajen zaradi vpletenosti DUTB.

722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 330.000 €

Obrazložitev konta

Podskupino prihodkov iz naslova prihodkov od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev predstavljajo prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in prihodki od prodaje stavbnih zemljišč.

PRIHODKI OD PRODAJE KMETIJSKIH ZEMLJIŠČ IN GOZDOV

Občina Sevnica predvideva v letu 2021 prodati kmetijska zemljišča, v ocenjeni vrednosti 25.000 EUR, ki smo jih prejeli po zapuščinskih obravnavah domskih oskrbovanec. Zemljišča se prodajajo zainteresiranim kupcem po postopkih, skladno z zakonom in uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih.

PRIHODKI OD PRODAJE STAVBNIH ZEMLJIŠČ

V letu 2021 Občina predvideva prodati stavbna zemljišč, na prodaj sta še dve parceli v stanovanjskem naselju Drožanjska cesta, dve parceli na Dvorcu na Kompolju. Med prihodke pa se zavedejo tudi menjave stavbnih zemljišč, katerih bo v letu 2021 precej, in sicer na območju OPPN Sveti Križ, Šmarja, v zvezi pridobivanja zemljišč za nadvoz Šmarje ter v Drožanjski cesti. Občina ves čas sledi tudi izkazanim interesom po nakupu drugih stavbnih zemljišč v lasti Občine Sevnica.

74 TRANSFERNI PRIHODKI

2.841.636 €

740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij

1.173.957 €

KONTO (K2/K3/K4/K6)	REBALANS A 2020	1. OBRAVNAVA 2021
740 TRANSF. PRIH. IZ DRUG. JAVNOFIN. INSTIT.	**900.502,00**	**1.173.956,87**
7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna	895.502,00	1.168.956,87
740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	**0**	**0**
740001 Prejeta sredstva iz državnega pror. za investicije	**768.959,00**	**1.063.100,87**
Požarna taksa	41.000,00	41.000,00
MGRT - 21. člen ZFO-1A	727.959,00	741.456,22
Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002	0	168.898,33
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica OB110-17-0026	0	9.687,09
Hidravlične izboljšave v občini Sevnica OB110-17-0014	0	102.059,23
740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	**126.543,00**	**105.856,00**
Ministr.za kmet. – vzdrževanje gozdn.poti	10.856,00	10.856,00
Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO	15.000,00	15.000,00
Ministrstvo za delo – povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin	3.000,00	10.000,00
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve-druž.pomočnik	85.000,00	70.000,00
Ministrstvo za kmetijstvo – nadomestilo za upravljanje državnih gozdov – prihodki od prodaje lesa iz državnih gozdov	8.687,00	0
Ministrstvo za infrastrukturo – nepovratna sredstva Sklada za podnebne spremembe	4.000,00	0
740100 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	**5.000,00**	**5.000,00**

Podskupino transfernih prihodkov iz drugih javnofinančnih institucij predstavljajo:

- 740000 - prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna

Za leto 2021 je določena povprečnina v znesku 628,20 EUR. Občina Sevnica z dohodnino dosega primerni obseg sredstev, zato finančne izravnave ne bo prejemala, kot tudi nobena druga občina.

- prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije, kjer so izkazana sredstva ministrstev in drugih državnih institucij za sofinanciranje posameznih projektov investicijskega značaja in sicer:

Požarna taksa

MORS - URSZR skladno s pogodbo št. 427-00-5/2004-139, z dne 01.03.2004, sredstva nakazuje v proračun Občine Sevnica. Sredstva bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze Sevnica.

MGRT - 21. člen ZFO MGRT - nepovratna sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 21. člena Zakona o financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica vsakoletno izvaja prijave projektov na tako imenovani 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Ocenjujemo, da bodo za Občino Sevnica v leto 2021 predvidena razpoložljiva nepovratna sredstva v višini 741.456,22 eur.

MGRT - 21. člen ZFO MGRT - povratna sredstva

Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo na podlagi tretjega odstavka 23. člena Zakona o financiranju občin vsako leto izda povabilo občinam k oddaji Načrtov porabe. Občina Sevnica vsakoletno izvaja prijave projektov na tako imenovani 23. člen ZFO-ja in tako pridobi delež sredstev za sofinanciranje občinskih investicij. Ocenjujemo, da bodo za Občino Sevnica v leto 2021 predvidena razpoložljiva povratna sredstva v višini 370.727,58 eur.

Komunalno opremljanje v PC Sevnica

Občina Sevnica bo za projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 506.694,98 € evropskih nepovratnih sredstev ter 168.898,33 € državnih sredstev s strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica

Občina Sevnica bo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Hidravlične izboljšave v občini Sevnica

Občina Sevnica je za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica načrtuje oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 578.335,65 € evropskih nepovratnih sredstev ter 102.059,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

- druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo in sicer:

Ministr.za kmet. - vzdrževanje gozdn.poti

Sredstva so Občini Sevnica dodeljena z MKGP iz sredstev pristojbin za vzdrževanje gozdnih cest. Na osnovi višine sredstev Zavod za gozdove Slovenije - območna enota Brežice izdela program vzdrževanja gozdnih cest.

Služba vlade za lokalno samoupravo - sofinanciranje SPO

V skladu s 26. členom ZFO-1 se občini v tekočem letu zagotavljajo dodatna sredstva iz državnega proračuna v višini 50 odstotkov v preteklem letu realiziranih odhodkov njenega proračuna za financiranje, v skladu z zakonom organiziranega skupnega opravljanja posameznih nalog občinske uprave. Občina Sevnica je tako za financiranje delovanja Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa upravičena do sofinanciranja v višini 50% upravičenih odhodkov in izdatkov.

Ministrstvo za delo - povračilo sredstev iz plačanih subvencij od tržnih najemnin

Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se sredstva, ki jih je med letom v celoti izplačevala občina, povrnejo iz državnega proračuna.

Družinski pomočnik

Na podlagi prvega odstavka 44. člena Zakona o financiranju občin, Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, zagotavlja dodatna sredstva iz državnega proračuna za financiranje pravic družinskega pomočnika in sicer tistim občinam, katerih stroški za ta namen v tekočem letu presegajo 0,35 njihove primerne porabe. Višina sredstev je odvisna od števila družinskih pomočnikov, zneska izplačil družinskim pomočnikom, zneska plačanih prispevkov zavezancev, zneska prejetih plačil od ZPIZ ter 0,35% primerne porabe.

Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo

Na podlagi veljavne zakonodaje, so šolo s prilagojenim programom dolžne financirati vse občine, iz katerih jo otroci obiskujejo. Pridobljena sredstva so namenjena za delovanje Osnovne šole Ana Gale Sevnica ter za prevoze otrok s posebnimi potrebami iz drugih občin.

741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 1.667.679 €

KONTO (K2/K3/K4/K6)	REBALANS A 2020	1. OBRAVNAVA 2021
741 SRED. IZ DRŽ. PROR. IZ SRED. PROR. EU	**450.709.,94**	**1.667.678,92**
7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije	**0**	**0**
7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike	**178.709,94**	**340.858,78**
741101 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020	**178.709,94**	**340.858,78**
Ribe na šolskih krožnikih OB110-17-0044	25.802,58	2.571,25
Pametne vasi za jutri OB110-17-0037	20.419,43	0
Riba je in OB110-17-0038	13.395,32	97.333,02
Ribe na naravovarstvenem območju OB110-19-0004	119.092,62	0
Z ribami do zdravja OB110-19-0007	0	117.967,06
Centri interpretacije zavarovanih območij OB110-19-0023	0	81.069,81
Varuj o(ko)lje OB110-20-0013	0	2.560,00
Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti OB110-17-0045	0	39.357,64
7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	**0**	**0**
741200 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov	**0**	**0**
7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	**272.000,00**	**1.326.820,14**
741300 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	**0**	**186.896,00**
Energetska sanacija Tončkovega doma na Lisci OB110-20-0006	0	186.896,00
741301 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	**272.000,00**	**1.139.924,14**
Komunalno opremljanje v PC Sevnica OB110-18-0002	0	506.694,98
Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Sevnica OB110-17-0026	0	54.893,51
Hidravlične izboljšave v Občini Sevnica OB110-17-0014	272.000,00	578.335,65

Podskupino prejetih sredstev iz državnega proračuna iz sredstev proračuna evropske unije predstavljajo:

- prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko, kjer so izkazana sredstva za :

Ribe na šolskih krožnikih

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja 2019 in se bo končal aprila 2021.

Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici na Lazah in v letu 2021 zaključni dogodek projekta na ribogojnici na Lazah. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25 EUR.

Riba je in

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško. Skupna vrednost operacije, sofinancirane iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, znaša 272.522,50 evrov, predvideni znesek sofinanciranja pa je 199.993,15 evrov. Zaključek projekta je predviden do aprila 2021. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je prenovila prostor v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk ribogojnice. Izvesti je potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi bo promocija projekta. V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v znesku 97.333,02 EUR.

Z ribami do zdravja

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR.

Centri interpretacije zavarovanih območij

V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020.

V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Obravnavana je preureditev prostorov v etaži nadstropja. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je predvidena preureditev notranjih nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je predvidena odstranitev in menjava starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim posegom je predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi prostorov napeljava novih strojnih in elektro instalacij.

Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR in v letu 2022 bodo nastali stroški v znesku 5.815,16 EUR

Varuj o(ko)lje

Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti. V letu 2021 se načrtuje pridobitev 2.560 € nepovratnih sredstev.

Oživljanje mestnih središč s pomočjo obrti

Operacija prijavitelja Območna obrtno-podjetniška zbornica Krško s partnerji: Občina Krško, Občina Sevnica, Občina Bistrica ob Sotli in Zavod Dobra družba, v skupni višini 218.060,74 EUR, bo sofinancirana iz sredstev Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR). Partnerstvu so bila odobrena sredstva sofinanciranja v skupni višini do 149.288,49 EUR, zaključek operacije je predviden do 31. 12. 2020.

Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 58.252,35 EUR, od navedenega zneska je zaprošena v letu 2021 višina sofinanciranja 39.357,64 EUR. Občina Sevnica je uredila razstavno - turistični prostor v starem mestnem jedru v Trškem dvorcu. Obstoječi objekt ima status kulturnega spomenika, zato je bila obnova strokovno zahtevnejša, saj spomeniškovarstvena stroka zahteva ohranitev oziroma izvornost notranjega izgleda objekta z obnovitvijo njegove notranjosti, z ohranitvijo obstoječih materialov oziroma kvečjemu z nadomestitvijo le-teh z enakimi novimi materiali. Prenova obravnavanega prostora je zajemala sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, sanacijo objekta v smislu potrebnih izboljšav in prilagoditev novi zasnovi prostorov, popolno zamenjavo zunanjega in notranjega stavbnega pohištva, novo izvedbo odvajanja komunalnih voda, delno sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V obnovljenem delu razstavno – turističnega prostora je Občina pripravila razstavo z imenom Po sledeh obrtništva v Občini Sevnica. Za osnovne šole je bilo izvedenih 6 naravoslovnih dni na temo oživljanja mestnih središč s pomočjo obrti. V okviru projekta so bile kupljene mize za ponudnike in zložljive prodajne stojnice. Pripravljeni so bili tudi dogodki za širši krog obiskovalcev.

Energetska sanacija Tončkovega doma Lisci

Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko sanacijo Tončkovega doma na Lisci.

Prijava obnove bo obsegala: sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde, obnova komplet kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete, vgradnjo zalogovnikov za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci, namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo, vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji ureditvi ter namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.

Komunalno opremljanje v PC Sevnica

Občina Sevnica bo za projekt Komunalno opremljanje v PC Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe 3.1. - Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 506.694,98 € evropskih nepovratnih sredstev ter 168.898,33 € državnih sredstev s strani Ministrstva gospodarski razvoj in tehnologijo.

Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save -Občina Sevnica

Občina Sevnica bo za projekt Odvajanje in čiščenje odpadne vode v porečju spodnje Save - Občina Sevnica oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

Hidravlične izboljšave v Občini Sevnici

Občina Sevnica je za projekt Hidravlične izboljšave v občini Sevnica načrtuje oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 578.335,65 € evropskih nepovratnih sredstev ter 102.059,23 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor.

C. RAČUN FINANCIRANJA -296.573 €

5 RAČUN FINANCIRANJA 1.038.028 €

50 ZADOLŽEVANJE 370.728 €

500 Domače zadolževanje 370.728 €

Obrazložitev konta

V letu 2021 se Občina Sevnica ne namerava zadolžiti pri poslovni banki. Skladno z Zakonom o financiranju občin, t.i. 21. členom, pa bomo pridobili celotno kvoto sredstev in na tem kontu izkazujemo povratni del sredstev.

55 ODPLAČILA DOLGA 667.300 €

550 Odplačila domačega dolga 667.300 €

Obrazložitev konta

Odplačila domačega dolga predstavljajo odplačila v preteklih letih najetih kreditov pri poslovnih bankah in pri državnem proračunu.

II. POSEBNI DEL

II. POSEBNI DEL

1000 OBČINSKI SVET 77.000 €

01 POLITIČNI SISTEM 77.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 77.000 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Kazalnik doseganja cilja je odstotek izvršenih zakonskih nalog in sprejetih odločitev v skladu s sprejetim proračunom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019001 Dejavnost občinskega sveta

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinski svet.

01019001 Dejavnost občinskega sveta 77.000 €

Opis podprograma

Stroški svetnikov (plačilo za nepoklicno opravljanje funkcije), stroški sej občinskega sveta, stroški odborov in komisij (tudi občinske volilne komisije), stroški svetniških skupin, financiranje političnih strank.

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, zastopanje in izražanje lokalnih interesov in sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter občinsko upravo. Doseženost cilja se meri z deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju ter sprejemu sklepov oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je kvalitetno izvajanje nalog, ki zagotavljajo nemoteno delovanje lokalne skupnosti, izvrševanje zakonskih nalog, pravočasno sprejemanje splošnih (proračun) in posamičnih aktov lokalnega pomena, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Doseženost cilja se meri z deležem sprejetih sklepov glede na predlagane na lokalnem nivoju s ciljem nemotenega delovanja lokalne skupnosti in izvrševanja zakonskih nalog ter sprejemu sklepov oziroma predlogov, ki imajo vpliv tudi na odločitve in delovanje državnih organov.

01101 Stroški dela občinskega sveta 48.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STROŠKI DELA OS

Sejnine se izplačujejo svetnikom na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Za leto 2021 je predvidenih 10 sej.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) ter predvideno število sej s sto odstotno udeležbo.

402905 Sejnine udeležencem odborov **48.000 €**

01104 Sejnine delovnih teles občinskega sveta 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE ODBOROV IN KOMISIJ

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) se sejnine izplačujejo članom delovnih teles občinskega sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15) in pretekli stroški.

402905 Sejnine udeležencem odborov **6.000 €**

01105 Delovanje političnih strank **23.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DELOVANJE POLITIČNIH STRANK

Politične stranke, ki so zastopane v občinskem svetu, se financirajo iz občinskega proračuna na podlagi Zakona o političnih strankah in Sklepa občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z dne 21.1.2019, v višini 18.000 EUR. Političnim strankam pripadajo sredstva sorazmerna številu glasov volivcev, ki so ga dobile na volitvah 2018.

Na tem kontu so zagotovljena tudi sredstva za delovanje svetniških skupin v višini 5.000 EUR, ki se svetniški skupini dodelijo v skladu s Pravilnikom o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 43/15).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Zakon o političnih strankah (Ur. list RS, št. 100/05-UPB1, 103/07, 99/13 in 46/14), Sklep občinskega sveta o financiranju političnih strank v občini Sevnica, št. 410-0037/2018, z dne 21.1.2019, Pravilnik o sredstvih za delo svetniških skupin in samostojnih svetnikov Občine Sevnica (Ur. list RS, št. 43/15).

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **23.000 €**

2000 NADZORNI ODBOR **9.290 €**

02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA **9.290 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vodenje finančnih zadev in storitev ter nadzor nad porabo javnih financ. V občini je na tem področju zajeto delovno področje organa občinske uprave, pristojnega za finance, in nadzornega odbora občine. Poslanstvo občine je zakonito, transparentno ter smotrno porabljanje proračunskih sredstev in vodenje ustreznega nadzora nad porabo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o javnih financah, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občina Sevnica in Poslovnik Občinskega sveta Občine Sevnica, Poslovnik Nadzornega odbora.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0203 Fiskalni nadzor

0203 Fiskalni nadzor 9.290 €

Opis glavnega programa

V fiskalnem nadzoru je zajeto področje nadzornega odbora občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2021. Realizacija bo ugotovljena ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

02039001 Dejavnost nadzornega odbora

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Nadzorni odbor.

02039001 Dejavnost nadzornega odbora 9.290 €

Opis podprograma

Nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcij, materialni stroški, plačilo izvedencev za posebne strokovne naloge nadzora.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o plačilnem prometu, Zakon o davčni službi in uredba o višini nadomestila za opravljanje nalog Davčne uprave Republike Slovenije za zavode, Sklade in lokalne skupnosti, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica in zagotavljanje delovanja proračunskih porabnikov v skladu z zakonodajo. Doseženost cilja se meri z izvedbo planiranih letnih nadzorov nadzornega odbora v celotnem mandatnem obdobju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje kvalitetnega in strokovnega finančnega nadzora nad porabo proračunskih sredstev Občine Sevnica skladno s sprejetim programom dela za leto 2021. Realizacija bo ugotovljena ob koncu leta 2021 ob sprejemu poročila o delu nadzornega odbora.

02201 Stroški dela Nadzornega odbora 3.850 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnostih in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15), se članom nadzornega odbora izplačujejo sejnine. Sredstva se planirajo na podlagi lanske realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur. l. RS, št. 37/15) ter ocenjeno število sej s sto odstotno udeležbo.

402905 Sejnine udeležencem odborov **3.850 €**

02203 Stroški prevoza Nadzornega odbora 150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POTNI STROŠKI

Načrtovani stroški prevozov članov nadzornega odbora so povezani z izobraževanjem članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in predvidenih službenih potovanj.

402402 Stroški prevoza v državi **150 €**

02204 Delovanje Nadzornega odbora 5.290 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE UDELEŽENCEM NO ZA IZVEDBO INTERNIH NADZOROV

Načrtovani so zneski za izvedbo internih nadzorov, ki ga na podlagi Poslovnika Nadzornega odbora Občine Sevnica opravljajo člani nadzornega odbora. Višina nagrade za izvedbo nadzora je določena na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l.RS, št. 37/15). Sredstva so predvidena na podlagi pretekle realizacije ter letnega plana dela nadzornega odbora.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE

Predvideni so izdatki za strokovno izobraževanje članov nadzornega odbora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles občinskega sveta, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 37/15). Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

402905 Sejnine udeležencem odborov **5.050 €**

402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih **240 €**

3000 ŽUPAN 419.570 €

01 POLITIČNI SISTEM 174.648 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Politični sistem zajema dejavnost izvršilnih in zakonodajnih organov (občinski svet, župan, podžupan). Občina preko župana, ki predstavlja in zastopa občino, vodi delo občinskega sveta ter predlaga in izvaja sprejete odloke in druge akte, ter občinskega sveta, ki je najvišji organ odločanja o vseh zadevah v okviru pravic in dolžnosti občine, zagotavlja izvajanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje. Preko političnega sistema se izražajo in uresničujejo tudi zahteve in potrebe lokalne skupnosti, ožjih delov občine in posameznih občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0101 Politični sistem

0101 Politični sistem 174.648 €

Opis glavnega programa

Politični sistem vključuje sredstva za delovanje naslednjih institucij političnega sistema: občinskega sveta, župana in podžupanov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj političnega sistema je kvalitetno izvrševanje zakonskih nalog, nemoteno delovanje lokalne skupnosti, sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi ter mednarodno sodelovanje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj političnega sistema je izvrševanje zakonskih nalog in sprejemanje odločitev v skladu s sprejetim proračunom. Doseženost cilja se izvede ob koncu leta z oceno zagotavljanja izvrševanja zakonskih nalog lokalne skupnosti ter izvršitvijo programa predvidenih investicij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

01019003 Dejavnost župana in podžupanov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

01019003 Dejavnost župana in podžupanov 174.648 €

Opis podprograma

Plače poklicnih funkcionarjev in nadomestila za nepoklicno opravljanje funkcije, materialni stroški vključno s stroški reprezentance, odnosi z javnostmi (tiskovne konference, sporočila za javnost, objava informacij v medijih).

Zakonske in druge pravne podlage

Ustava Republike Slovenije, Zakon o lokalnih volitvah, Zakon o referendumu in ljudski iniciativi, Zakon o samoprispevku, Zakon o volilni kampanji, Zakon o političnih strankah, Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o enakih možnostih žensk in moških.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je kvalitetno opravljanje funkcije, vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti ter sodelovanje z državnimi in lokalnimi organi. Kazalniki za doseganje ciljev so pripombe občanov, zaposlenih ter morebitne ugotovljene napake inšpekcijskih služb ter uspešno sodelovanje lokalne skupnosti z državnimi organi glede usklajevanja nalog ter investicij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je izvrševanje zakonskih nalog in investicij v skladu s sprejetim proračunom ter vodenje in predstavljanje lokalne skupnosti. Kazalec doseženosti cilja je realizacija proračuna in izvajanje zakonskih nalog.

01301 Nadomestilo za delo župana in podžupanov 65.698 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NADOMESTILO ZA DELO ŽUPANA IN PODŽUPANOV

Višina prejemkov župana in podžupana je določena z Zakonom o sistemu plač v javnem sektorju. Župan opravlja funkcijo poklicno. Občina mora imeti skladno z zakonom o lokalni samoupravi najmanj enega podžupana, ki ga je imenoval župan, le-temu pa za opravljanje funkcije pripada mesečno plačilo. Občinskim funkcionarjem ne pripadajo dodatki, razen dodatka za delovno dobo, ki pripada občinskemu funkcionarju, ki opravlja funkcijo poklicno. Predvideni so tudi potni in drugi stroški za službena potovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju sistema plač v javnem sektorju.

400000 Osnovne plače	**40.621 €**
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	**2.600 €**
400100 Regres za letni dopust	**941 €**
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	**707 €**
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	**500 €**
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	**3.900 €**
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	**3.000 €**
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	**250 €**
401200 Prispevek za zaposlovanje	**30 €**
401300 Prispevek za starševsko varstvo	**50 €**
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	**320 €**
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	**50 €**
402402 Stroški prevoza v državi	**3.359 €**
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	**16 €**
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	**20 €**
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	**9.334 €**

01302 Materialni stroški urada župana — 108.950 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STROŠKI OGLAŠEVALSKIH STORITEV IN STROŠKI OBJAV

Med stroške oglaševalskih storitev in stroške objav (obveščanje javnosti) sodijo organizacije novinarskih konferenc, informiranje in obveščanje občanov v okviru posameznih projektov, naložb in investicij, obveščanje v krajevnih časopisih in drugih medijih, stroški izdaje raznovrstnih publikacij in knjig društev in posameznikov z območja občine Sevnica. Sredstva se namenijo tudi za priložnostne informativne objave v tematskih prilogah tiskanih medijev.

Izmed lokalnih in regionalnih medijev bo Občina Sevnica z namenom celovitega obveščanja občank in občanov sodelovala z naslednjimi mediji: Posavskim obzornikom, ki ga na dom brezplačno prejemajo vsa gospodinjstva, Televizijo Vaš kanal Novo mesto, Televizijo Ansat Krško, obveščanje bo potekalo preko lokalnega informativnega programa Axa ter preko radijskih postaj (aktualna povabila na dogodke javnega značaja itd.).

Sodelovanje z različnimi javnostmi (občani, društvi, gospodarskimi subjekti, javnimi zavodi in drugimi oblikami organizacij, ki delujejo na lokalni, regionalni in državni ravni) je vzajemno utečeno pri organizaciji raznih projektov in dogodkov: konferenc, športnih in drugih tekmovanj, preventivnih dogodkov itd. Pri tem občina sodeluje in pomaga tudi z obveščanjem javnosti in medijsko promocijo za vsebine, ki so javnega družbenega pomena.

Del sredstev za obveščanja javnosti bo v letu 2020 predviden za promocijo občine, turizma in turističnih potencialov občine kot celote, z vključenimi vsemi deležniki.

V letu 2021 bo Občina nadaljevala z izdelavo nove spletne strani, pri čemer se bo upoštevala tudi zakonodaja s področja varstva osebnih podatkov ter uredba o upravnem poslovanju, vsebovala pa bo dodatne module (e-občina, participativni proračun, aktivacija prikaza defibrilatorjev na zemljevidu, integracija novic iz MojaObcina.si, itd).

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Izdatki za reprezentanco obsegajo gostinske storitve ob poslovnih in protokolarnih dogodkih, ki jih organizira ali soorganizira Občina Sevnica, med njimi srečanje gospodarstvenikov, srečanje duhovnikov, sprejem najboljših učencev, prireditve ob občinskem prazniku, izbor športnika leta in druge. S temi sredstvi se deloma sofinancirajo tudi stroški pogostitev prireditev v občini Sevnica, ki jih organizirajo društva, zavodi in organizacije.

DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Med drug splošni material in storitve sodijo stroški nabave državnih in občinskih zastav za protokolarne namene in obeleževanje državnih in občinskih praznikov, morebitni novi nakup občinskih zastav za javne zavode, krajevne skupnosti ter stroški izobešanja zastav ob državnih praznikih in občinskem prazniku v Sevnici in Boštanju.

Iz teh sredstev se nakupijo tudi priznanja ob občinskem prazniku Občine Sevnica ter simbolična darila, ki jih Občina Sevnica izroči mladoporočencem ob poroki v občini Sevnica.

Drug splošni material zajema tudi druge materialne stroške protokola, potrebne ob slovesnostih v občini Sevnica, katerih organizator oziroma soorganizator je Občina Sevnica (aranžiranje priložnostnih spominkov in daril, ozvočenja prireditev, ureditev scene, tisk promocijskega materiala in vabil, plačilo nekaterih storitev za društva ob praznovanju njihovih jubilejev, obiski starostnikov).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav **75.000 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **15.750 €**

402099 Drugi splošni material in storitve **18.200 €**

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE **20.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 20.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje predpisov in sprememb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v javnih medijih o delu Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 €

Opis podprograma

Pokroviteljstva občine oziroma ožjega dela občine pri prireditvah javnih zavodov, društev in drugih izvajalcev, stroški praznovanja občinskega in državnih praznikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom protokolarnih dogodkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilji so kvalitetna izvedba protokolarnih dogodkov, promocija občine, pomoč drugim organizatorjem protokolarnih in družabnih dogodkov, kar se meri ob koncu leta s številom protokolarnih dogodkov.

04301 Izvedba protokolarnih dogodkov 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUG SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Stroški drugega materiala in storitev pri izvedbi protokolarnih dogodkov obsegajo nakup protokolarnih daril, ki jih za namene obdarovanja gostov ob poslovnih in protokolarnih obiskih izroči župan. Sem sodi nakup grajskega medu, županovega vina in drugih izdelkov lokalnih proizvajalcev in umetnikov, odkup knjig, ki predstavljajo občino Sevnica ter nakup daril za najboljše učence.

Med materialne stroške protokola se uvrščajo tudi stroški celotne organizacije občinskega praznika (organizacija oz. soorganizacija prireditev, osrednja slovesnost).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402099 Drugi splošni material in storitve **20.000 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **74.922 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v RS

- Letni program športa v občini Sevnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi **67.260 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

18039003 Ljubiteljska kultura 67.260 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS št. 110/08, 32/09)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev. Doseženost cilja se meri s številom sklepov, s katerimi se neprofitnim organizacijam zagotavlja pogoje za delovanje ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

18305 Transferi neprofitnim organizacijam 67.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - POKROVITELJSTVA

Občina Sevnica v sodelovanju z različnimi društvi in organizacijami organizira prireditve in dogodke širšega lokalnega pomena. V letu 2021 je predvidena pomoč s plačili avtobusnih prevozov Godbi Sevnica, Združenju borcev NOB Sevnica, nakup knjig kot protokolarno darilo župana ob poslovnih obiskih, pokroviteljstvo Vinske kraljice na festivalu Modre frankinje in na izboru Županovo vino 2021, nakup majic za razne prireditve, promocija evropskega tedna mobilnosti.

TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Občina v sodelovanju z različnimi organizacijami iz te postavke sofinancira organizacijo številnih športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun na drugih postavkah. Sofinancira se tudi udeležba društev in klubov na tekmovanjih in prireditvah izven meja občine, izobraževanje kadrov za izvajanje dejavnosti društev, prireditve in akcije, ki pripomorejo k promociji in ugledu občine, obeležitev obletnic delovanja društev in organizacij, nakup opreme ter tehničnih in drugih pripomočkov za izvajanje dejavnosti. Organizator teh aktivnosti ni občina, ampak posamična društva, klubi in organizacije iz Občine Sevnica. Sredstva se dodelijo na osnovi vloge. Letno je odobrenih približno 100 vlog.

Iz tega konta se zagotovijo sredstva za delovanje ZKD in ostalih zvez v občini Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sredstev v preteklem letu in ocene makroekonomskih gibanj.

402999 Drugi operativni odhodki 16.260 €

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 7.662 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost, ki jo načrtujejo nosilci javnih služb skupaj z Občino. Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovano dejavnost ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

18059001 Programi športa 7.662 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98, 97/01-ZSDP, 15/03-ZOPA)

- Nacionalni program športa v RS 2014-2023

- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane dejavnosti ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnosti nosilcev javnih služb ter se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo. Doseženost cilja se meri z udeležbo društev in javnosti v načrtovane dejavnosti ter številom morebitnih pripomb neprofitnih organizacij.

18306 Transferi drugim izvajalcem javnih služb 7.662 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Transfer za dvodnevni potapljaški dogodek »Pogled u plavo«

Prireditev je športno-promocijske narave s predstavitvijo in izvajanjem potapljanja v montažnem bazenu premera 10 metrov in globine en meter ter ob prisotnosti strokovnega osebja in je namenjena vsem generacijam, še posebej pa otrokom. Potapljanje poteka pod stalnim nadzorom potapljačev in ostalega osebja, ki ob razpoložljivi opremi zagotovi varen potop v bazenu. V bazenu je ob potopu na ogled podvodna razstava fotografij hrvaškega primorja. Prireditev je javna, potapljanje je brezplačno za vse udeležence. Izvedba dogodka bo v poletnem mesecu. Občina Sevnica je organizacijo in izvedbo dogodka odstopila PGD Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Ocena stroškov dogodka glede na predvidene aktivnosti.

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 7.662 €

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

150.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2303 Splošna proračunska rezervacija

2303 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis glavnega programa

Splošna proračunska rezervacija vključuje sredstva za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

23039001 Splošna proračunska rezervacija

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Župan.

23039001 Splošna proračunska rezervacija

150.000 €

Opis podprograma

Tekoča proračunska rezerva.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je nemoteno izvrševanje občinskega proračuna. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pokrivanje nepredvidenih izdatkov za namene, za katere v proračunu niso zagotovljena sredstva, ali niso zagotovljena sredstva v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna ni bilo mogoče načrtovati. Zastavljeni cilj se meri z uspešnostjo pokrivanja nepredvidenih izdatkov ter uresničitev načrtovanih in nenačrtovanih projektov.

23410 Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPLOŠNA PRORAČUNSKA REZERVACIJA

Sredstva splošne proračunske rezervacije se v skladu z 42. členom Zakona o javnih financah zagotovijo in uporabijo za nepredvidene namene, ter za namene, za katera se med letom izkaže, da v proračunu niso zagotovljena v zadostnem obsegu, ker jih pri pripravi proračuna zaradi nejasnih dejstev ni bilo mogoče v celoti načrtovati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Zakon o javnih financah.

409000 Splošna proračunska rezervacija 150.000 €

4001 OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA 2.293.805 €

04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 13.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema vse tiste storitve, ki niso v zvezi z določeno funkcijo in ki jih običajno opravljajo centralni uradi na različnih ravneh oblasti. Občina v okviru ustave in zakonov samostojno ureja in opravlja svoje zadeve in storitve iz svoje pristojnosti ter izvršuje naloge, ki so nanjo prenesene z zakoni, za kar občina zagotavlja materialne in kadrovske pogoje.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakonodaja na področju lokalne samouprave, odloki in drugi akti organov občine, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0403 Druge skupne administrativne službe

0403 Druge skupne administrativne službe 13.000 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za obveščanje javnosti, izvedbo protokolarnih dogodkov, sredstva za kritje stroškov razpolaganja in upravljanja z občinskim premoženjem ter sredstva za poslovne prostore občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje transparentnosti in obveščenosti javnosti o delu občinske uprave, ažurno objavljanje predpisov in sprememb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je enak dolgoročnemu cilju in bo ugotovljen ob koncu leta s številom objav v javnih medijih o delu Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

04039001 Obveščanje domače in tuje javnosti 13.000 €

Opis podprograma

Objava občinskih predpisov v uradnem glasilu občine (Uradni list RS ali drugo uradno glasilo), izdelava občinske zastave in grba, izdelava celostne podobe občine, izdelava in vzdrževanje spletnih strani občine.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o javnih financah, Zakon poslovnih stavbah in poslovnih prostorih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti. Doseženost cilja se meri s številom objav splošnih in posamičnih aktov v uradnem glasilu ter s številom vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je sprotno obveščanje javnosti s predpisi in ukrepi lokalne skupnosti in kvalitetno izvajanje protokolarnih nalog, ki je merljiv ob koncu leta glede na izvedeno in predvideno število objav predpisov in ukrepov Občine Sevnica. Cilj se meri tudi s številom vpogledov na spletno stran Občine Sevnica.

04401 Oglaševanje občinske uprave 13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA - OBJAVA V URADNEM LISTU REPUBLIKE SLOVENIJE

Občina mora v skladu s Statutom Občine Sevnica v Uradnem listu Republike Slovenije objavljati svoje splošne in posamične akte, ki jih sprejme občinski svet ter razpise v skladu s pravilniki. Iz tega konta se plača tudi po en izvod vsakega izdanega Uradnega lista Republike Slovenije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **13.000 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **1.706.805 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **1.706.805 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje občinske uprave.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

06039001 Administracija občinske uprave **1.494.805 €**

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov. Merjenje je zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je zagotoviti zakonita in redna plačila za zaposlene, zagotavljati optimalne pogoje za delo občinske uprave ter zvišanje kakovosti izvajanja storitev. Merjenje bo zagotovljeno z rednostjo izplačil, učinkovitostjo dela občinske uprave. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z organizacijsko klimo občinske uprave Občine Sevnica.

06413 Stroški dela občinske uprave 1.120.745 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OSNOVNE PLAČE

Področje plač v lokalni skupnosti urejajo Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o lokalni samoupravi, Statut Občine Sevnica, Odlok o organizaciji in delovnem področju občinske uprave Občine Sevnica, Uredba o notranji organizaciji, sistemizaciji, delovnih mestih in nazivih v organih javne uprave in v pravosodnih organih, kolektivne pogodbe ter Pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest v občinski upravi občine Sevnica. Na višino plač vplivajo tudi izvedena napredovanja v letu 2020, s finančnim učinkom od 1.1.2021 dalj, vrnitev delavk s porodniškega dopusta ter nadaljevanje dela osebe vezano na projekt nova spletna stran, e- vloge in razvoj multimedijske predstavitve.

DODATEK ZA DELOVNO DOBO IN DODATEK ZA STALNOST

Med strošek dodatkov se uvršča dodatek za delovno dobo, dodatek za stalnost in dodatek za magisterij, ki so določeni z zakonom o sistemu plač v javnem sektorju ter kolektivno pogodbo za javni sektor.

REGRES ZA LETNI DOPUST

Delavcem bo v letu 2021 izplačan regres za letni dopust v skladu z veljavno zakonodajo.

POVRAČILO STROŠKOV PREHRANE MED DELOM

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prehrane za vsak delovni dan.

POVRAČILO STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN IZ DELA

V skladu s predpisi pripada delavcem povračilo stroškov prevoza na delo za vsak delovni dan.

SREDSTVA ZA NADURNO DELO

Nadurno delo se izplačuje v skladu s predpisi o plačah, sklenjenih pogodbah in odredbah delodajalca.

JUBILEJNE NAGRADE

V letu 2021 je ena delavka v občinski upravi upravičena do izplačila jubilejne nagrade.

PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA DELO

Prispevki se obračunavajo v skladu s predpisi. V skladu z zakonodajo so vsi zaposleni v javnem sektorju upravičeni do premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju ter notranje organizacije in sistemizacije delovnih mest.

400000 Osnovne plače	**847.502 €**
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	**42.000 €**
400100 Regres za letni dopust	**31.994 €**
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	**27.000 €**
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	**9.500 €**
400400 Sredstva za nadurno delo	**10.000 €**
400900 Jubilejne nagrade	**289 €**
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	**75.500 €**
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	**55.600 €**
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	**4.500 €**
401200 Prispevek za zaposlovanje	**510 €**
401300 Prispevek za starševsko varstvo	**850 €**
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	**15.500 €**

06420 Pisarniški in splošni material za delovanje OU 58.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Občina Sevnica na podlagi sklenjene letne pogodbe nabavlja pisarniški material za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij,.., in sicer tonerje, potrošni material, voščilnice, vabila, mini diski za snemanje sej, spirale za vezavo gradiva, ipd. Poraba sredstev je odvisna od potreb po pisarniškem materialu.

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Občina skrbi za čiščenje poslovnih prostorov v občinski stavbi in drugih prostorov v njeni lasti, del stroškov poračuna od najemnikov oziroma uporabnikov. Za leto 2021 bo izveden postopek evidenčnega naročila.

STORITVE VAROVANJA ZGRADB IN PROSTOROV

Elektronsko varovanje zgradbe občinske uprave ter izvajanje rednih obhodov javnih površin, med drugim tudi parka ob Savi, se plača na podlagi sklenjene letne pogodbe z varnostno službo.

ČASOPISI, REVIJE, KNJIGE IN STROKOVNA LITERATURA

Občina Sevnica je naročnik nekaterih strokovnih publikacij (revija X, podatki AJPES,…) ter dnevnega časopisja (delo, finance, dnevnik). Predvsem ob spremembah zakonodaje je potrebno nabaviti tudi drugo ustrezno strokovno literaturo (zakonodaja, priročniki).

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Predvideni so stroški za gostinske storitve za stranke, napitki za seje in sestanke, aranžiranje priložnostnih spominkov, cvetlični aranžmaji ter drugi reprezentančni odhodki občinske uprave.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Predvideni so materialni stroški za material in stroške, ki niso zajeti v drugih postavkah (tiskanje propagandnega gradiva - mape, majice, žigi, razne table, napisi, fotografije za potrebe arhiva Občine in drug material in storitve za delo OU).

Med druge splošne stroške sodijo tudi stroški varstva pri delu, in sicer stroški zdravstvenih pregledov zaposlenih, izdelava oziroma novelacije požarnega reda in načrta, vsakoletni stroški izvedbe evakuacije, izdelave izjave varstva pri delu in ustrezna obdobna izobraževanja. V letu 2021 se bo naročil tudi obvezen požarni red in načrt za objekt Loka 17, v katerem se med drugim nahaja arhiv občinske uprave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve	**12.000 €**
402001 Čistilni material in storitve	**25.000 €**
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	**3.000 €**
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	**4.500 €**
402009 Izdatki za reprezentanco	**2.000 €**
402099 Drugi splošni material in storitve	**12.000 €**

06422 Energija in komunalne storitve za delovanje OU 104.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika, ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.

Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek električne energije za objekte na Trgu Svobode 38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, poslovne prostore bivših pošt na Studencu in Šentjanž, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici, ribarnice, električne polnilnice pri železniški postaji.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Občina kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi ogrevanje, in sicer na podlagi Sporazuma o dobavi plina s Plinovodom Sevnica, ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.

Občina plačuje tudi stroške ogrevanja za objekt bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici. Poraba stroškov se poračunava iz stroškov najemnin.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE, ODVOZ ODPADKOV

Občina Sevnica kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo vode, komunalne storitve ter odvoz odpadkov, in ki jih del poračuna nazaj s plačilom obratovalnih stroškov na podlagi pogodbe o uporabi prostorov s strani Upravne enote Sevnica ter na podlagi pogodbe o brezplačni uporabi s strani Finančne pisarne Sevnica.

Iz predmetnega konta se plačuje tudi strošek komunalnih storitev za objekte na Trgu Svobode 38, Gornje Impolje 4, Loka pri Zidanem mostu 7, za poslovne prostore bivših pošt na Studencu in Šentjanžu, bivalne enote na Kvedrovi 8 v Sevnici ter strošek vode za območje vrtičkov, javnega WC-ja, odvoz odpadkov iz Lisce ter stroške komunalnih storitev ribarnice.

Sredstva za komunalne storitve se povečajo zaradi sprememb v ceni le-teh.

TELEFON, FAX, ELEKTRONSKA POŠTA

Plačuje se poraba telefona - stacionarnega in mobilnega ter faxa za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij, korespondence med državnimi organi in ustanovami, krajevnimi skupnostmi in občani. Iz te postavke se poravnava tudi strošek dostopa do interneta ter RTV prispevek.

POŠTNINA

Plačilo poštnine po pogodbi za opravljanje poštnih storitev za delo občinske uprave, občinskega sveta, odborov, komisij, krajevnih skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, novih dejstev in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija	**40.000 €**
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	**15.000 €**
402203 Voda in komunalne storitve	**6.000 €**
402204 Odvoz smeti	**10.000 €**
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	**9.500 €**
402206 Poštnina in kurirske storitve	**24.000 €**

06423 Prevozni stroški in storitve OU — 17.055 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GORIVA IN MAZIVA ZA PREVOZNA SREDSTVA

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški goriva za uporabo službenih vozil (VW Golf 5, VW Golf 7, Renault Clio in Dacia Duster).

VZDRŽEVANJE IN POPRAVILA VOZIL

Iz te postavke se plačujejo stroški vzdrževanja službenih vozil občine, in sicer popravila in čiščenja. Stroški so iz leta v leto različni, glede na potrebe vzdrževalnih del.

Iz tega konta se plačujejo tudi stroški vzdrževanja vozila, ki je v uporabi zavoda Sopotniki.

PRISTOJBINE ZA REGISTRACIJO VOZIL

Iz te postavke se plačajo stroški registracije za vsa službena vozila.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA MOTORNA VOZILA

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški kasko zavarovanja službenih vozil ter vozil, danih v upravljanje Centru za socialno delo Sevnica za izvajanje službe pomoči na domu ter za izvajanje projekta Sopotniki.

STROŠKI NAKUPA VINJET

Med prevozne stroške in storitve sodijo stroški nakupa vinjet za vsa službena vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	**6.000 €**
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	**5.000 €**
402304 Pristojbine za registracijo vozil	**1.000 €**
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	**4.500 €**
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	**555 €**

06424 Izdatki za službena potovanja OU 4.470 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDATKI ZA SLUŽBENO POTOVANJE

Izdatki za službena potovanja obsegajo stroške dnevnic, potne stroške, stroške parkiranja ter stroške javnega prevoza za službena potovanja, ki se izplačujejo v skladu s predpisi ter po predhodnem nalogu delodajalca (seminarji, terenske obravnave, ogledi…).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	**350 €**
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	**320 €**
402402 Stroški prevoza v državi	**3.000 €**
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	**300 €**
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	**100 €**
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	**400 €**

06429 Drugi operativni odhodki za delovanje OU 127.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAČUNOVODSKE, REVIZORSKE IN SVETOVALNE STORITVE

Izvedba revizije poslovanja proračunskih uporabnikov je določena z zakonom. Na tem kontu se zagotovijo sredstva za izvedbo revizije poslovanja Občine Sevnica, krajevnih skupnosti in javnih zavodov v letu 2020.

TEKOČE VZDRŽEVANJE POČITNIŠKIH OBJEKTOV

Potrebna so manjša vzdrževalna dela na objektu - stanovanju v Novem Gradu ter plačilo obratovalnih stroškov za stanovanje.

NAJEMNINE IN ZAKUPNINE ZA DRUGE OBJEKTE

Občina Sevnica ima s podjetjem SPERT sklenjeno pogodbo o zakupu namestitvenih kapacitet v Novigradu v skladu s hrvaško zakonodajo, saj Občina Sevnica sama ne more oddajati počitniških kapacitet.

PLAČILA AVTORSKIH HONORARJEV

Občina Sevnica za potrebe izvedbe protokolarnih dogodkov sklene s posamezniki pogodbo za izvedbo avtorske storitve, ki se izplačajo preko Avtorske agencije za Slovenijo.

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Iz tega konta se na podlagi sklenjene pogodbe poravna storitve spremstva na porokah, organizacije zlatih porok in druge podobne storitve.

PLAČILA ZA DELO PREKO ŠTUDENTSKEGA SERVISA

Občina Sevnica vsako leto odobri dijakom in študentom opravljanje obvezne prakse, za kar se jim izplača mesečna nagrada skladno z zakonom.

IZDATKI ZA STROKOVNO IZOBRAŽEVANJE ZAPOSLENIH

Med stroške izobraževanja uslužbencev sodijo plačila kotizacij za seminarje in strokovna izobraževanja, ki so nujna zaradi sprememb zakonodaje na področju delovanja občinske uprave.

V primeru izkazanega interesa zaposlenih po dodatnem izobraževanju, se skladno s Pravilnikom o izobraževanju, usposabljanju in izpopolnjevanju na Občini Sevnica in internim razpisom zaposlenim sofinancira dodatno izobraževanje.

SODNI STROŠKI, STORITVE ODVETNIKOV, SODNIH IZVEDENCEV, TOLMAČEV, NOTARJEV IN DRUGIH

V tej postavki so zajeti predvsem stroški storitev notarja, med katere sodijo overitve listin, notarske potrditve pogodb ter notarski zapisi.

V nekaterih zahtevnejših zadevah se občina posluži tudi pridobitve pravnih mnenj in storitev odvetnika (za sestavo tožb in drugih pisanj, zastopanje na sodiščih, zadeve Cerod, OŠO, Radio Sevnica, odškodninske zadeve...). Pooblaščenec pred okrožnimi, višjimi in Vrhovnim sodiščem je lahko le odvetnik.

Občina Sevnica mora v skladu z zakonodajo v primeru prodaje občinskega premoženja pridobiti cenitev nepremičnin s strani sodnega cenilca ali cenilca pooblaščenega s strani inštituta za revizijo. Občina Sevnica bo za leto 2021 sklenila pogodbo z izbranim cenilcem, ki bo izbran na podlagi izvedenega evidenčnega naročila. Občina naroča cenitve večine nepremičnin, kjer so posamezniki izrazili interes za nakup. Prav tako občina pridobiva cenitve za določitev odškodnine za služnosti oziroma odkup zemljišča za gradnjo komunalne infrastrukture, kjer dogovor z lastniki ni mogoč.

PLAČILA BANČNIH STORITEV

Kriti je potrebno stroške provizije banki za opravljene storitve pri izplačilu plač ter vodenju gotovinskega računa.

STROŠKI DAVČNIH POSTOPKOV

Občina krije provizijo davčnemu uradu za opravljene storitve ter plačilo davka na promet nepremičnin glede na sklenjene pravne posle.

PRISPEVEK ZA VZPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA INVALIDOV PO ZZRZI

V skladu z Zakonom o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov in Uredbo o določitvi kvote za zaposlovanje invalidov je Občina Sevnica dolžna zaposlovati najmanj 1 invalida. V preteklih letih je na Občini Sevnica zaradi izpolnitve kvote delo opravljal delavec zaposlen v podjetju INDE d.o.o. na podlagi pogodbe o poslovnem sodelovanju s podjetjem. Zaradi dobrega sodelovanja z delavcem in potrebe po opravljanju spremljajočih administrativnih del, pomoč v sprejemni pisarni in arhiviranju, izvajanje tehničnih del, je smiselno nadaljnjo sodelovanje s podjetjem INDE d.o.o. iz Sevnice.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Med druge operativne odhodke sodijo drugi stroški, ki jih ni možno razporediti na druge postavke (zavarovanje ARAG, izkaznice, izdelavo ključev, refundacije, PIS, druge spletne objave…).

Iz tega konta se plača tudi članarina vključenosti Občine Sevnica v Skupnost občin Slovenije.

Sredstva na kontu drugi operativni odhodki so namenjena tudi pomoči društvom za ureditve prostorov ali nakup opreme, ki je nujno potrebna za njihovo delovanje.

NEGATIVNE OBRESTI EZR

Občina Sevnica mesečno plačuje tudi negativne obresti enotnega zakladniškega računa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb ter preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	**18.000 €**
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	**3.500 €**
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	**4.500 €**
402901 Plačila avtorskih honorarjev	**1.000 €**
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	**3.500 €**
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	**700 €**
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	**5.000 €**
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	**25.000 €**
402931 Plačila bančnih storitev	**2.000 €**
402937 Stroški davčnih postopkov	**5.000 €**
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	**25.000 €**
402999 Drugi operativni odhodki	**25.000 €**
4029992 negativne obresti ezr	**9.500 €**

06430 Stroški skupnega prekrškovnega organa 61.835 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFER OBČINI KRŠKO ZA DELOVANJE SPO

Sredstva za delo Medobčinskega inšpektorata - SPO zagotavljajo občine ustanoviteljice v svojih proračunih v razmerju števila prebivalcev posamezne občine do števila vseh prebivalcev občin ustanoviteljic (Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica). Občina Sevnica je višino sredstev povzela iz finančnega načrta Medobčinskega inšpektorata - skupni prekrškovni organ za leto 2021. Po ključu delitve znaša delež Občine Sevnica 23,59 %.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za oblikovanje navedenih stroškov izhajajo iz Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica, zakonodaje na področju javnih uslužbencev in sistema plač v javnem sektorju, sistemizacije delovnih mest ter finančnega načrta.

413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 61.835 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 212.000 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

06440 Vzdrževanje objektov in opreme 190.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Občina Sevnica glede na pripadajoče deleže kot lastnica plačuje tekoče stroške upravljanja prostorov v TPC, Prešernova ulica 1, za objekte v upravljanju krajevnih skupnosti ter plačevanje rezervnega sklada.

Na tem kontu so zajeta tudi redna vzdrževalna dela na objektih v lasti Občine, kot so popravila sanitarij, pleskanje pisarn, sanacija talnih oblog, zamenjava stavbnega pohištva.

Iz tega konta je predvidena sanacija zunanje stene objekta Glavni trg 19 ob državni cesti, prenova sanitarij na sedežu Krajevne skupnosti Primož, ureditev elektro instalacij v kulturni dvorani Krmelj.

ZAVAROVALNE PREMIJE ZA OBJEKTE

Občina Sevnica ima za objekte, ki so v njeni lasti, na podlagi sklenjene pogodbe z zavarovalnico sklenjeno zavarovanje objektov in opreme ter odgovornosti. Iz te postavke se poravnajo zavarovalne premije za objekte, s katerimi upravljajo krajevne skupnosti.

TEKOČE VZDRŽEVANJE KOMUNIKACIJSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe zagotovljeno izvajanje vzdrževanje računalnikov ter serverjev, stroški so odvisni od potrebnih vzdrževalnih del ter posodobitev.

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

Kot strošek vzdrževanja opreme se upoštevajo potrebna popravila in vzdrževanje opreme v lasti občine, servisiranje fotokopirnega stroja, tiskalnikov, vzdrževanje telefonske centrale, servisiranje centralne napeljave, dvižne ploščadi in dvigala v Loki.

TEKOČE VZDRŽEVANJE LICENČNE PROGRAMSKE OPREME

Občina ima na podlagi sklenjene pogodbe z izvajalcem zagotovljeno izvajanje vzdrževanja licenčnega računovodske programske opreme programa CADIS, programske opreme za upravno poslovanje ODOS, vzdrževanje in nadgradnjo programa TerraGIS, programa enotnega vpisa otrok v vrtce Provrtec, dostop do PISO, Autocad ter druge.

NAJEM STROJNE RAČUNALNIŠKE OPREME

Občina Sevnica ima sklenjeno pogodbo za najem treh večfunkcijskih naprav, saj je najem za Občino cenejši od nakupa opreme. Znesek najema vsebuje strošek rednega vzdrževanja opreme in strošek vseh porabljenih kartuš.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena zamenjavi oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne skupnosti Tržišče, ureditvi sanitarnih prostorov v objektu na Češnjicah, za krovska dela na objektu vaškega mladinskega prostora na Artu ter ureditvi sanitarij v stavbi občinske uprave v drugem nadstropju.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

- Vaški mladinski prosto Arto (1.900,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 kupila pisarniško pohištvo za urejen mladinski prostor.

- Ureditev društvenega prostora Kolonija 54 (4.500,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 sanirala stene, strop, tla, zamenjala stavbno pohištvo, uredila kuhinjsko nišo, vhod in podest do vrednosti 4.500,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi društvo samo.

- Ureditev društvenega prostora v Tržišču (5.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 uredila kuhinjo in kupila gospodinjske aparate za AKŽ Tržišče.

<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>

OB110-09-0010 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>

Izhodišča so oblikovana na podlagi sklenjenih pogodb s ponudniki ter preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	**48.500 €**
402504 Zavarovalne premije za objekte	**20.000 €**
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	**11.000 €**
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	**5.000 €**
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	**35.000 €**
402604 Najem strojne računalniške opreme	**5.000 €**
OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV	**66.000 €**
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	**66.000 €**

06441 Nakup osnovnih sredstev 18.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

v letu 2021 se zagotovijo sredstva za preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU.

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Občina predvideva v letu 2021 nakup novih stolov za večnamenski dom Razbor ter nakup ve opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski upravi (stolov, delovne opreme zaradi izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).

NAKUP RAČUNALNIKOV

Občina planira v letu 2021 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter druge računalniške opreme.

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

Občina Sevnica planira v letu 2021 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica, zaradi dotrajanosti le-te.

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.

NAKUP GASILNIH APARATOV

Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na dosedanje potrebe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0007 - NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA,

OB110-07-0008 - NAKUP PISARNIŠKE OPREME,

OB110-07-0009 - NAKUP RAČUNALNIKOV,

OB110-08-0025 - NAKUP OPREME ZA HLAJENJE,

OB110-12-0024 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME,

OB110-15-0025 - NAKUP GASILNIH APARATOV;

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi ugotovljenih potreb in ocene makroekonomskih gibanj.

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 2.000 €

420200 Nakup pisarniškega pohištva 2.000 €

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 4.000 €

420201 Nakup pisarniške opreme 4.000 €

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 10.000 €

420202 Nakup strojne računalniške opreme 10.000 €

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 1.000 €

420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav 1.000 €

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.000 €

420238 Nakup telekomunikacijske opreme 1.000 €

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV 500 €

420233 Nakup gasilske opreme 500 €

06443 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 3.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO NUSZ

Občina plačuje nadomestilo za uporabo stavbnih zemljišč za objekte v njeni lasti na podlagi odmere davčnega organa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je odmera nadomestila za uporabo stavbnih zemljišč v letu 2020, novi objekti v lasti Občine Sevnica in ocene makroekonomskih gibanj.

402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča 3.000 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 574.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)

banka cestnih podatkov

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

60.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

60.000 €

Opis podprograma

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o urejanju prostora, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture, vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko. Skladno z banko cestnih podatkov zagotoviti uskladitev katastrskega stanja glede na trase cest. Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je neusklajeno stanje. Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij (geodetski posnetki, potrebne odmere, ureditve mej). Cilj se meri s številom izvedenih oziroma uspešno končanih geodetskih odmer glede na število naročenih.

16459 GEODETSKE STORITVE 60.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GEODETSKE STORITVE, PARCELACIJE IN CENITVE

Občina Sevnica bo za leto 2021 izbrala izvajalca geodetskih storitev za urejanje odmer cest ter za izvedbo potrebnih geodetskih zadev ob investicijah (geodetski načrti, nove izmere po končani investiciji).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.

402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve 60.000 €

1603 Komunalna dejavnost 98.000 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj programa je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti. Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 98.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti, Odlok pokopališki in pogrebni dejavnosti v Občini Sevnica

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom, in sicer vso potrebno infrastrukturo, opremo in kadrovske pogoje. Zastavljeni dolgoročni cilj se meri z realizacijo dolgoletnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj podprograma je vzpostaviti pogoje za nemoteno delovanje gospodarske javne službe pokopališke dejavnosti skladno z Zakonom o pogrebni in pokopališki dejavnosti ter Odlokom, in sicer ustrezno sanirati infrastrukturo za izvajanje pokopališke dejavnosti. Zastavljeni cilj se meri z izvedbo planiranih dejavnosti v okviru razpoložljivih sredstvih, z realizacijo letnega plana ter morebitnimi pritožbami uporabnikov gospodarske javne službe - pokopališke dejavnosti.

16407 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 98.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

Občina Sevnica planira v letu 2021 izvesti investicijsko vzdrževalna dela na objektu mrliške vežice Gabrijele (prenova kuhinje), na objektu mrliške vežice v Sevnici (sanacija objekta zaradi posedanja in plazenja terena), na objektu mrliške vežice Studenec (nakup kuhinjske niše) in v Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem).

INVESTICIJSKI NADZOR

Za novi investiciji v Tržišču in Velikem Cirniku je potreben nadzor nad deli, za kar so se zagotovila sredstva.

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

Novogradnje

Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja bo potekala v dveh letih.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izgradnjo mrliške vežice je potrebno naročiti tudi PZI dokumentacijo.

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

Novogradnje

Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo DGD in PZI dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v Tržišču. Izgradnja je predvidena do konca leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0030 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

OB110-20-0004 - IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

OB110-20-0005 - IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ45.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **40.000 €**

420801 Investicijski nadzor **5.000 €**

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK 28.000 €

420401 Novogradnje **25.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **3.000 €**

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU 25.000 €

420401 Novogradnje **25.000 €**

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 416.000 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura).

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče leto in v NRP.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069002 Nakup zemljišč

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Občinska uprava.

16069002 Nakup zemljišč 416.000 €

Opis podprograma

Nakupi kmetijskih in gozdnih zemljišč ter stavbnih zemljišč v primerih, ko nakupi še niso povezani s konkretnim projektom.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju ,Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče leto in v NRP. Uspešnost cilja se meri z izvedenimi uspešnimi planiranimi odkupi, ki se opravi s poročilom o realizaciji načrta ravnanja s premoženjem.

16460 NAKUP ZEMLJIŠČ 416.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI

Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.

Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:

- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj (morebitna menjava),
- nakup zemljišča v starem delu Sevnice,
- nakup zemljišča za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-12-0083 - NAKUP ZEMLJIŠČ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi predvidenega obsega odkupov za potrebe občinskih cest ter ocenitve vrednosti zemljišč. V primeru nepredvidenih odkupov oz. višjih vrednosti je predviden dogovor o delnem plačilu, glede na zagotovljena proračunska sredstva.

402799 Druge odškodnine in kazni **10.000 €**

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ **406.000 €**

420600 Nakup zemljišč **406.000 €**

4002 ODDELEK ZA FINANCE 702.300 €

22 SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA 702.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema program upravljanja z javnim dolgom na občinski ravni. Poslanstvo občine je učinkovito upravljanje z javnim dolgom na občinski ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Dokumenti dolgoročnega načrtovanja so amortizacijski načrti posameznih kreditov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2201 Servisiranje javnega dolga

2201 Servisiranje javnega dolga 702.300 €

Opis glavnega programa

Servisiranje javnega dolga vključuje sredstva za odplačilo obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja občinskega proračuna in sredstva za plačilo stroškov financiranja in upravljanja z javnim dolgom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj ter obvladovanje posrednih stroškov postopkov zadolževanja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete obveznosti iz naslova zadolževanja.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za finance.

22019001 Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje 702.300 €

Opis podprograma

Glavnica za odplačilo dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, odplačilo obresti od dolgoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala, obresti od kratkoročnih kreditov, najetih na domačem trgu kapitala.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o financiranju občin;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je učinkovito upravljanje z javnim dolgom ter spremljanje in obvladovanje tveganj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj je pravočasno in skladno z amortizacijskimi načrti odplačevati dolgoročno prevzete obveznosti iz naslova zadolževanja.

22401 Plačilo obresti bankam 35.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILA OBRESTI BANKAM

Na tej postavki načrtovana sredstva so namenjena plačilu obresti v letu 2021, skladno z že sklenjenimi kreditnimi pogodbami ter na podlagi višine EURIBORA. Sredstva so torej ocenjena, saj je večina kreditnih pogodb vezanih na tromesečni ali mesečni EURIBOR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačevanje obresti je en del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.

403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam 1.000 €

403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam 34.000 €

22420 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam 452.658 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV

Odplačevanje kreditov teče nemoteno, zato so planirana sredstva na tej postavki zadostna za poplačilo vseh glavnic skladno z amortizacijskimi načrti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov, ki so v teku v letu najema kredita.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.

550101 ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI 452.658 €

22422 Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu 214.642 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ODPLAČILO GLAVNIC DOLGOROČNIH KREDITOV

Odplačevanje državnega kredita skladno s 21. členom ZFO-1C je načrtovano na tej proračunski vrstici.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Odplačevanje glavnice je del stroškov servisiranja dolga, ki se neposredno ne nanašajo na projekte iz proračuna tekočega leta, temveč so posledica najetega posojila za financiranje projektov, ki so v teku v letu najema kredita.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izračuni predlogov pravic porabe temeljijo na amortizacijskih načrtih.

550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti 214.642 €

4003 ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

6.798.580 €

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH

353.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema civilne organizacijske oblike sistema zaščite, obveščanja in ukrepanja v primeru naravnih in drugih nesreč. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Pogodba o opravljanju gasilske javne službe na področju občine Sevnica. Resolucija o nacionalnem programu varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami za obdobje 2009 do 2015. (od 2016-2022 je v pripravi)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Sledi se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 353.500 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izvedbo programa varstva pred naravnimi in drugimi nesrečami in programa varstva pred požarom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z resolucijo se opredeljujejo usmeritve za učinkovito zavarovanje suverenosti, neodvisnosti o zemeljski celovitosti in zagotavljanje trajnega ravnovesja v naravi in družbi. Slede se splošnemu cilju, ki je zmanjšanje števila nesreč, ter preprečiti oz. ublažiti njihove posledice, da bi bilo življenje varnejše in kakovostnejše.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Varnost in opremljenost, ter usposobljenost pred naravnimi in drugimi nesrečami v skladu z veljavno zakonodajo, ki je predpisana o Zakonu o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, kot tudi v Odloku o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 38.500 €

Opis podprograma

Organiziranje, opremljanje in usposabljanje organov, enot in služb civilne zaščite ter drugih sil za zaščito, reševanje in pomoč, usposabljanje in opremljanje društev in drugih organizacij, usposabljanje in opremljanje gasilcev, organiziranje, razvijanje in vodenje osebne in vzajemne zaščite, vzdrževanje javnih zaklonišč in druge nastanitve prebivalstva v primeru naravnih nesreč in drugih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu,Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Doseganje zadostne pripravljenosti za zaščito, reševanje in pomoč v skladu z veljavno zakonodajo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Usposobljenost enot PPCZ, usposabljanje in opremljanje štaba CZ, izvedba štabnih vaj za posamezne nesreče, ki lahko prizadenejo občino Sevnica in regijo Posavja.

07400 Zaščitna oprema za civilno zaščito 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OSEBNA ZAŠČITNA OPREMA

Planirana sredstva se namenijo za nabavo osnovne zaščitne opreme potrebne za opremo enot CZ, ki izhaja iz Uredbe o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite (Ur.l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odloka o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur.l.RS, št.78/09).Na osnovi 37. člena Zakona o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) je občina dolžna izvajati naloge. Občina zagotavlja sredstva na osnovi sklenjenih pogodb o opravljanju nalog ZRP (Potapljaško društvo Vidra, potapljači PGD Sevnica,Planinsko društvo Lisca Sevnica, Radio klub Sevnica). (4.000 EUR)

NAKUP OS ZA ZIR

Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (uniforme, obutev, oprema za ekipo PP, ročna radijska postaja) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-11-0007 - NAKUP OS ZA ZIR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Uredba o organiziranju in opremljanju enot in drugih operativnih sestavov Civilne zaščite in pogodba o opravljanju gasilske javne službe

402199 Drugi posebni materiali in storitve **4.000 €**

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR **1.000 €**

420299 Nakup druge opreme in napeljav **1.000 €**

07402 Operativni odhodki za civilno zaščito **23.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Zajeti so stroški, ki se nanašajo na izobraževanje enot in pripadnikov civilne zaščite. Plačuje se nadomestilo delodajalcem, ki zaposlujejo prostovoljce in prejemajo refundacijo na osnovi zahtevka. V postavki so zajeti tudi obratovalni stroški za skladišče CZ, materialni stroški za prve sanacijske ukrepe po naravnih nesrečah (zaščitne folije, protipoplavne vreče in podobno).

Občina Sevnica zagotavlja stalno usposobljenost enot CZ, zato je potrebno izobraževanje, ki se za pripadnike CZ izvaja na Igu, na Območni enoti Rdečega križa Sevnica in se izvaja v skladu z letnim programom izobraževanja pripadnikov enot CZ. (regijsko in državno preverjanje enot PPCZ in RK, usposabljanje za uporabnike izolirnih gasilnih aparatov, tehnično reševanje, reševanje na in iz vode, usposabljanje članov štaba CZ občine Sevnica). V postavki so zagotovljena sredstva za plačilo refundacij plač za pripadnike različnih sestavov v sistemu ZiR v času usposabljanj in intervencij. V postavki so tudi stroški za opravljanje zdravniških pregledov za 100 operativnih gasilcev v okviru GZ Sevnica. Sredstva se zagotavljajo v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe št. 82000-0021/2005, Zakonom o gasilstvu (ZGas-UPB1) (Ur.l. RS št.113/05) in Pravilnikom o ugotavljanju zdravstvene sposobnosti operativnih gasilcev (Uradni list RS, št. 65/07, 80/08, 9/11 in 69/15) (23.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Na osnovi letnega plana usposabljanj enot in organov CZ, ki se izvaja na področju občine Sevnica in v izobraževalnem centru na Igu.

402999 Drugi operativni odhodki **23.000 €**

07404 Študije na področju civilne zaščite **10.500 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2021 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0011 - IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

10.500 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **10.500 €**

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč

315.000 €

Opis podprograma

Stroški operativnega delovanje organov, enot in služb civilne zaščite, stroški operativnega delovanja društev in drugih organizacij, stroški dejavnost poklicnih gasilskih enot, dejavnosti gasilskih društev in občinskih gasilskih zvez, investicijsko vzdrževanje gasilskih domov, gasilskih vozil in gasilske opreme (financirane tudi s požarno takso), investicije v gasilske domove, gasilska vozila in opremo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami, Zakon o varstvu pred požarom, Zakon o gasilstvu, Odlok o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na področju občine Sevnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za izvajanje javne gasilske službe in drugih sil za zaščito in reševanje.

07411 Delovanje Občinske gasilske zveze **215.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE (DELOVANJE OBČINSKE GASILSKE ZVEZE)

Sofinanciranje gasilske javne službe v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg). Obveznost je pogodbeno dogovorjena med Občino Sevnica,Gasilsko zvezo Sevnica in posameznimi gasilskimi društvi. S pogodbo št. 82000-0021/05 je določen obseg, vsebina in način opravljanja ter financiranje delovanja javne gasilske službe. Sofinanciranje se izvaja skladno z Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 78/09).

Sredstva iz naslova požarnih taks pa bodo porabljena izključno za nabavo gasilske zaščitne opreme in usposabljanje gasilskih enot po načrtu nabave in usposabljanja Gasilske zveze Sevnica. MORS - URSZR bo namenska sredstva nakazoval v skladu s pogodbo med Občino in URSZR št. 427-00-5/2004-139 z dne 01.03.2004. Občina Sevnica je skupaj z posameznimi PGD-ji v skladu s Pogodbo o opravljanju javne gasilske službe in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 78/09) dolžna skrbeti tudi za nemoteno operativnost gasilskih domov in orodišč. (215.000 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Predvideni sta dve investiciji:

- zamenjava stavbnega pohištva zaradi povečanja energetske učinkovitosti doma gasilcev in vaščanov na Okiču (5.000 EUR),

- prenova kuhinje v večnamenskem domu Šmarčna in končna ureditev nadstreška (5.000 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina Sevnica se obvezuje, da bo iz občinskega proračuna financirala dejavnost GZ Sevnica. Podlaga za financiranje je na občinskem nivoju usklajen letni program dejavnosti GZ in prostovoljnih društev.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 215.000 €

07412 Investicijski transferi združenjem za požarno varnost 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Večina sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki ga bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in osrednje društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (100.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0012 - TRANSFER ZA NAKUP OPREME

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 100.000 €

431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 100.000 €

08 NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST 14.350 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju prometne varnosti in notranje varnosti v občini. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o varnosti cestnega prometa.

Občinski program varnosti,

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost

0802 Policijska in kriminalistična dejavnost 14.350 €

Opis glavnega programa

Policijska in kriminalistična dejavnost zajema sredstva za zagotavljanje prometne varnosti in notranje varnosti v občine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadovoljive prometne varnosti in notranje varnosti v občini.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

08029001 Prometna varnost

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

08029001 Prometna varnost 14.350 €

Opis podprograma

Delovanje sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu (zagotavljanje varnosti na prvi šolski dan, …)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o policiji, Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13);

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje zadostne prometne varnosti v cestnem prometu z izvajanjem preventivnih akcij na tem področju.

08401 Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu 350 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV

Sredstva so namenjena za sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, ki v okviru Občine deluje kot organ za področje preventive in vzgoje v cestnem prometu. (350 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izračunov temeljijo na podlagi stroškov sej Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu iz obdobja prejšnjih let.

402905 Sejnine udeležencem odborov **350 €**

08402 Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom. 14.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE (ORGANIZACIJA OBČINSKIH TEKMOVANJ)

Svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu deluje kot organ za področje varnosti v cestnem prometu. Za osnovnošolce občina vsako leto prireja tradicionalno kolesarsko tekmovanje Kaj veš o prometu, s katerim poskušamo prispevati k večji ozaveščenosti za pravilno vključevanje mlajših udeležencev v cestnem prometu na način, da se preizkusijo v teoretičnem in praktičnem znanju iz CPP. Stroški so namenjeni za organizacijo in izvedbo občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu ter sofinanciranje ostalih preventivnih prometnih akcij v občini Sevnica (Evropski teden mobilnosti...). (14.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na podlagi stroškov za izvedbo tekmovanj iz preteklih let. Stroški se povečajo na račun vsakoletnega izpopolnjevanja občinskega tekmovanja Kaj veš o prometu.

402099 Drugi splošni material in storitve **14.000 €**

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 40.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva. Razvojni cilji na področju malega gospodarstva se uresničujejo tudi s pomočjo drugih postavk občinskega proračuna.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1104 Gozdarstvo

1104 Gozdarstvo 40.000 €

Opis glavnega programa

Gozdarstvo vključuje sredstva za gradnjo in vzdrževanje gozdne infrastrukture.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih poti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopov za lastnike gozdov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 40.000 €

Opis podprograma

Gradnja, rekonstrukcija in vzdrževanje gozdnih cest in druge gozdne infrastrukture (gozdne vlake).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje in zagotavljanje prevoznosti gozdnih pot.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzdrževanje gozdnih cest na podlagi pogodbe med Občino Sevnica in Zavodom za gozdove Slovenije na podlagi potrjenega letnega plana za izboljšanje dostopa do gozdnih zemljišč.

11415 Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl. US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa.

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica načrtuje v letu 2021 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (40.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0013 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 40.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 40.000 €

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 47.790 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje oskrbe z električno energijo, oskrbe s plinom, oskrbe z obnovljivimi viri energije in oskrbe s toplotno energijo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje oskrbe s plinom.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 47.790 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za izdatke na področju oskrbe s plinom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje oskrbe s plinom.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe s plinom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

12049001 Oskrba s plinom

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

12049001 Oskrba s plinom 47.790 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje plinovodov.

Zakonske in druge pravne podlage

Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe s plinom.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje oskrbe s plinom.

12402 INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 bo pridobljena projektna dokumentacija za širitev omrežja plinovoda. (10.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA **10.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **10.000 €**

12403 VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA 37.790 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena vzdrževanju obstoječega plinovodnega omrežja v mestu Sevnica. (37.790,00 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sklep o pripojitvi Javnega podjetja Plinovod d.o.o. Sevnica k Javnemu podjetju Komunala d.o.o. Sevnica, (Ur. l. RS 134/20)

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme **37.790 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 2.969.835 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1306 Telekomunikacije in pošta

1302 Cestni promet in infrastruktura 2.965.379 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

13029004 Cestna razsvetljava

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor in Oddelek za gospodarstvo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

1.063.360 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene pogodbe o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13401 Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin

1.063.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE LC)

Na podlagi Zakona o cestah (Uradni list RS, št. 109/10, 48/12 – Zces-1A)) spada vzdrževanje lokalnih cest med redno gospodarsko javno službo ter opredeljuje upravljanje, gradnjo, vzdrževanje in varstvo javnih cest in prometna na njih. Redno vzdrževanje občinskih cest obsega zimska in letna vzdrževalna dela za ohranjanje kategoriziranih lokalnih cest v dobrem stanju, za zagotavljanje stalne prometne varnosti in prevoznosti občinskih cest, izvajanje nadzora nad stanjem občinskih cest in njihovega varovalnega pasu ter vzpostavitev prevoznosti cest ob naravnih in drugih nesrečah.

Občina Sevnica je v letu 2014 na podlagi Odloka o načinu izvajanja gospodarske javne službe rednega vzdrževanje občinskih cest v Občini Sevnica (Ur.list RS, št. 45/14) prenesla vzdrževanje občinskih lokalnih cest na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica.

Zaradi velikega obsega lokalnih cest in dotrajanosti le-teh je potrebno letno zagotavljati sredstva za zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč. (1.063.360 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Brušenje neenakomerno položenih pločnikov (Dolnje Brezovo).

Načrtuje se brušenje neenakomerno položenih robnikov na pločnikih v Dolnjem Brezovem.

Zagotovljena sredstva v višini (500 EUR).

Pomoč dvoživkam, ohranimo biodiverziteto

Načrtuje se izgradnja dveh podhodov za dvoživke na lokalni cesti v Okroglicah in postavitev začasnih obcestnih ograj na Okroglicah in v Račici.

Zagotovljena sredstva v višini (4.800 EUR).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba o izvajanju gospodarske javne službe vzdrževanja občinskih cest med Občino Sevnica in Javnim podjetjem Komunala d.o.o. Sevnica.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **1.063.360 €**

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

1.615.869 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

13406 Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture **1.528.509 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (38.400 EUR).

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Sredstva so namenjena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo in pokopališče v Šentjanžu, kot

sodelovanje Občine pri začetku investicije DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino. Izvedba se začne v letu 2020 in konča v 2021. (50.000 EUR)

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju PC je predvidena izvedba komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. Predvidena je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev PC z razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena za gradnjo nadvoza na lokalni cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter plačilu projektne dokumentacije. Izvedba je povezana s preureditvijo križišča na regionalni cesti v sodelovanju z DRSI in se začne v letu 2021 ter predvidoma konča v 2022. (810.108 EUR)

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 7.562 EUR

Rekonstrukcije in adaptacije 757.120 EUR

Investicijski nadzor 22.713 EUR

Načrti in druga projektna dokumentacija 22.713 EUR

UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA

Sredstva so namenjena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža. Ureditev vključuje nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija cestišča. Z ureditvijo se bo zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč. (120.000 EUR)

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

Sredstva so namenjena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Predvidena je sanacija večjih posedkov cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltacijo cestišča. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR)

UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA

Sredstva so namenjena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od Grahovice v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata normalno prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se načrtujejo globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost cestišča. Cestišče se ureja v približni dolžini 400 m. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).

UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK

Načrtuje se sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri Poklek. Cesta se ureja na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina. Na tem odseku se cesta prestavlja stran od potoka, se razširi in s tem zagotovi večja preglednost in varnost. Na preostalem delu cestišča je predvidena ureditev odvodnjavanja, sanacija večjih posedkov cestišča in asfaltacija cestišča.

Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predvidena je gradnja mešane in elektro-kabelske kanalizacije, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika.

V izdelavi je projektna dokumentacija in gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter elektro vodov.

Investicija bo prijavljena na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin in zaključena v letu 2021. (180.000 EUR)

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Na določenih odsekih bomo sanirali usade na vozišču. (30.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0057 - PROMETNA SIGNALIZACIJA

OB110-17-0023 - REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

OB110-18-0002 - KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

OB110-20-0015 - UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA

OB110-20-0016 - UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA

OB110-20-0018 - UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK

OB110-20-0019 - UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

OB110-20-0029 - UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL- ŽIGRSKI VRH - ČANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA **38.400 €**

420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav **38.400 €**

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ **50.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **50.000 €**

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA **810.109 €**

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav **7.562 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **757.120 €**

420801 Investicijski nadzor **22.714 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **22.714 €**

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA **120.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **120.000 €**

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE **100.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **100.000 €**

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA **100.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **100.000 €**

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK **100.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **100.000 €**

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO **180.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **180.000 €**

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE **30.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **30.000 €**

13407 Študije na področju cestne infrastrukture 87.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

Sredstva so namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za ureditev povezovalne poti Boštanj-Radna-Log. Povezovalna pot bo namenjena pešcem in tudi kolesarjem. (10.000 EUR)

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU

Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju. (15.000 EUR)

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO

V izdelavi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dveh obstoječih premostitev potoka Hinja v Krmelju u naslednjimi izhodišči:

- rekonstrukcija premostitev za vozišča primernih širin s površinami za pešce,

- izvedba potrebnih vodnogospodarskih ureditev struge potoka,

- prometno-tehnična ureditev območja,

- zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov,

- ureditev cestne razsvetljave.

Sredstva so predvidena za plačilo dodatnih projektantskih del za izvedbo novogradnje mostu za Gabrijele. Projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2021. (6.750 EUR)

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

V letu 2018 je bil izdelan koncept ureditve območja ŽP Sevnica, ki je bil predstavljen tudi občinskemu svetu in posredovan upravljavcu železniške infrastrukture. Ministrstvo za infrastrukturo predvideva izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za ureditev območja ŽP Sevnica in sredstva so namenjena naročilu dokumentacije, ki bi bila dodatno zahtevana od Občine. (5.000 EUR)

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

Sredstva so namenjena naročilu izvedbene projektne dokumentacije za "Ureditev kolesarskega prometa od krožišča Lidl do Komunale v Sevnici" na osnovi pripravljene in potrjene projektne naloge ter izdelane idejne zasnove z upoštevanjem vseh obstoječih in predvidenih prometnih ureditev.

Projektna dokumentacija bo predvidoma dokončana v letu 2022. (25.000 EUR)

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev lokalne ceste Ponikve. (1.200 EUR)

UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA

Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Grahovica - Jablanica. (1.200 EUR)

UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK

Sredstva so namenjena naročilu investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Blanca - Poklek. (1.200 EUR)

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

Sredstva so namenjena za pripravo potrebne investicijske dokumentacije za prijavo investicije na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin. (1.200 EUR)

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (12.000 EUR)

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

Sredstva so namenjena plačilu dokumentacije – elaborata dejanske rabe zemljišč občinske javne cestne infrastrukture, skladno z določili Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS, št. 13/18). Gradivo je izdelano in se usklajuje z MZI – DRSI. (8.810 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0054 - POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

OB110-16-0005 - GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA CESTNEM PODROČJU

OB110-16-0060 - MUREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU - MOST ČEZ HINJO

OB110-17-0008 - UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

OB110-19-0019 - KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ - SEVNICA

OB110-19-0020 - DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

OB110-20-0016 - UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

OB110-20-0017 - UREDITEV CESTE GRAHOVICA- JABLANICA

OB110-20-0018 - UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK

OB110-20-0019 - UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

OB110-20-0030 - INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG **10.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **10.000 €**

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. **15.000 €**

420801 Investicijski nadzor **15.000 €**

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO **6.750 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **6.750 €**

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA **5.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **5.000 €**

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA **25.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **25.000 €**

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE **8.810 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **8.810 €**

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE **1.200 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **1.200 €**

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA **1.200 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **1.200 €**

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK **1.200 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **1.200 €**

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO **1.200 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **1.200 €**

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM **12.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **12.000 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa **73.000 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu potnikov na avtobusnih postajališčih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev ustrezne varnosti ob vstopu in izstopu osnovnošolcev na avtobusnih postajališčih.

13410 Avtobusna postajališča 31.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - mreža postajališč za avtodome

Občina Sevnica se je pred leti priključila projektu Mreža postajališč za avtodome, katerega vodilni partner je Občina Mirna, v projekt pa je vključenih 90 občin. Cilj projekta je izgradnja oziroma vzpostavitev mreže postajališč za avtodome po Sloveniji, katerega namen je spodbujanje avtodomarskega turizma, skupna predstavitev mreže in vanjo vključenih občin ter enotno nastopanje na evropski turistični borzi. Sredstva so namenjena za vodenje in koordinacijo projekta, pripravo strokovnih podlag in promocijske aktivnosti ter širšo promocijsko objavo. (2.000 EUR)

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V letu 2021 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Postavi se avtobusno postajališče Arto na vrhu vasi Devce, saj otroci čakajo na dežju pri ekološkem otoku.

Sredstva so predvidena v postavki investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč. (4.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0062 - INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Za izboljšanje prometne varnosti, se vsako leto namenijo sredstva za investicijsko vzdrževanje avtobusnih postajališč in na novo postavi vsaj eno avtobusno postajališče.

402999 Drugi operativni odhodki 2.000 €

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 29.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 29.000 €

13411 Parkirišča 42.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer novo parkirišče pri objektu Komunala d.o.o. Sevnica ter delno za izvedbo novega parkirišča na začetku parka v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (35.000 EUR)

Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije. (7.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-13-0047- INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 42.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 35.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 7.000 €

13029004 Cestna razsvetljava 213.150 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne razsvetljave, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne razsvetljave

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu, Uredba o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje rednega in investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje rednega, investicijskega vzdrževanja javne razsvetljave, zamenjava potratnih svetil in vgradnja redukcijskih naprav za zmanjšanje porabe električne energije v skladu z Uredbo o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja.

13414 Tokovina za javno razsvetljavo 98.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA (JR)

Občina Sevnica je bila v letu 2016 vključena v postopek skupnega javnega naročila za dobavo električne energije preko Skupnosti občin Slovenije. V letu 2019 je občina Sevnica pristopila k sklenitvi okvirnega sporazuma o dobavi električne energije za obdobje do 31.3.2021. Dobavitelj je Elektro Maribor Energija Plus. (98.150 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Poraba električne energije je ocenjena iz porabe prejšnjega tekočega leta, cene pa so iz pogodbe za obdobje 2019 - 2021.

402200 Električna energija 98.150 €

13415 Redno vzdrževanje javne razsvetljave 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (REDNO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE)

Sredstva so namenjena za redno vzdrževanje javne razsvetljave (menjava žarnic in delov svetilk) na celotnem območju Občine Sevnica.

V skladu s 6. členom Odloka o gospodarskih javnih službah v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 80/13) in 5. členom Odloka o javni razsvetljavi v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 68/08, 46/14, 46/15) se opravljanje gospodarske javne službe rednega vzdrževanja javne razsvetljave v Občini Sevnica od 1.1.2019 dalje prenese na Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica. (40.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne razsvetljave v občini Sevnica.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **40.000 €**

13416 Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2021 pospešeno menjavala neustrezna svetila. Sredstva so povečana zaradi nujne menjave neustreznih svetil in s tem zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. (75.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0063 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je koncesijska pogodba v kateri so opredeljene naloge in dolžnosti upravljavca javne razsvetljave v občini Sevnica.

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 75.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **75.000 €**

1306 Telekomunikacije in pošta 4.456 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za investicijska vlaganja v telekomunikacije in pošto.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje

4.456 €

Opis podprograma

Sofinanciranje projektov na področju telekomunikacij.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti občanom Sevnica boljše širokopasovne storitve.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Na podlagi izvedenega primarnega širokopasovnega omrežja se bo pričelo priključevanje zainteresiranih uporabnikov za dostop do teh storitev. Zagotoviti dostop do širokopasovnih telekomunikacijskih storitev čim večjem številu uporabnikov.

13440 Gradnja širokopasovnih povezav **1.456 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja in druge aktivnosti na tem področju. (1.456 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-13-0051 - NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME **1.456 €**

420238 Nakup telekomunikacijske opreme **1.456 €**

13441 Razvoj pametnega mesta **3.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev, ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.

Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne preobrazbe, hkrati pa se intenzivno pripravlja za kandidiranje na napovedanem razpisu Pametna mesta in vasi Ministrstva za javno upravo, ki bo objavljen v začetku leta 2021. Občina Sevnica bo v tem razpisu nastopila kot članica dveh konzorcijev, v okviru regije Posavje in v sodelovanju z Občino Kočevje. Glede na pogoje razpisa bo sprejeta končna odločitev o načinu prijave na razpis, z objavo razpisa pa bo znan tudi finančni okvir, ki se bo uskladil z rebalansom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST **3.000 €**

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **3.000 €**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

805.846 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja,

Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor **772.146 €**

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 36.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje odlagališč, nabava posod za odpadke, sanacija črnih odlagališč, odvoz kosovnih odpadkov, odvoz posebnih odpadkov, odškodnine (rente) za komunalno deponijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ozaveščanje občanov in spodbujanje k pravilnem ravnanju z odpadki.

Zmanjšanje količine odloženih mešanih odpadkov na račun ločeno zbranih frakcij po celotni občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Razširitev zbirnih centrov in ekoloških otokov za ločeno zbiranje odpadkov.

15401 Ravnanje z odpadki 36.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - RAVNANJE Z ODPADKI

Občina Sevnica je ena od ustanoviteljic (družbenic) regijskega centra za ravnanje z odpadki Dolenjske (CeROD), ki je zadolženo za prevzem in obdelavo odpadkov. V skladu z evropsko zakonodajo in okoljevarstvenim dovoljenjem je podjetje zadolženo, da izvede nadgradnjo centra za ravnanje z odpadki, ki bo zajemalo izgradnjo objektov za mehansko-biološko obdelavo odpadkov (MBO). V kolikor bo sedaj dosežen dogovor z vsemi družbenicami, je predvidno sofinanciranje naprave za mehansko - biološko obdelavo odpadkov v okviru lastnih sredstev družbenic podjetja, saj je s tem pogojeno obratovanje samega odlagališča odpadkov. (1.000 EUR)

OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD

Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (17.000 EUR)

ZBIRNI CENTER SEVNICA

Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev ekoloških otokov po občini in za zagotavljanje požarne varnosti na zbirnem centru. (18.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-12-0068 - OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD

OB110-14-0036 - ZBIRNI CENTER SEVNICA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

402999 Drugi operativni odhodki **1.000 €**

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 17.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **17.000 €**

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA 18.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **18.000 €**

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 736.146 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15407 Študije na področju ravnanja z odpadno vodo 199.763 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

CENOVNA SUBVENCIJA - ČN

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (184.762 EUR)

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v mestu Sevnica in Boštanj ter za izdelavo projektne dokumentacije za reševanje problematike zalednih voda na območju Radne. (15.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-09-0046 - CENOVNA SUBVENCIJA-ČN

OB110-16-0030 - PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN 184.763 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 184.763 €

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ 15.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 15.000 €

15411 Gradnja kanalizacij in ČN 509.183 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica. Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne kanalizacije v Boštanju in Sevnici. (150.000 EUR)

INVESTICIJSKI NADZOR

Sredstva so namenjena zagotavljanju nadzora pri izvedbah rekonstrukcij na kanalizacijskem omrežju. (3.000 EUR)

CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje komunalne odpadne vode, katerega je Občinski svet sprejel junij 2020, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (183.695 EUR)

OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN

Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica so po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata. (25.000 EUR)

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI

Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica bo za projekt oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. (147.488 EUR)

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.588 EUR

Rekonstrukcije in adaptacije 107.571 EUR

Investicijski nadzor 2.152 EUR

Načrti in druga projektna dokumentacija 35.177 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-10-0054 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJA

OB110-11-0017- CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA

OB110-14-0039 - OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN

OB110-17-0026 - ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P.S. SAVE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA 153.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 150.000 €

420801 Investicijski nadzor 3.000 €

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA 183.695 €

410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb 183.695 €

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN 25.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 25.000 €

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE 147.488 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 2.588 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 107.571 €

420801 Investicijski nadzor 2.151 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 35.177 €

15414 Gospodarske javne službe 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-12-0073 - AŽURIRANJE KATASTRA GJI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI 5.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 5.000 €

15415 HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN 22.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PREJEMKI ZUNANJIH SODELAVCEV

Občina Sevnica na osnovi podpisanega medobčinskega sporazuma o sodelovanju in financiranju svetovalne pisarne v okviru projekta "Učinkovito čiščenje odpadnih voda za ohranjanje vodnih virov - varuj vodo" zagotavlja delovanje svetovalne pisarne za informiranje

prebivalcev razpršenih območjih glede različnih možnih rešitev čiščenja odpadnih voda. (3.200 EUR)

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN - Sredstva so predvidena za sofinanciranje hišnih priključkov in hišnih črpališč na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciranje malih komunalnih čistilnih naprav. Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet. Po sprejemu proračuna za leto 2021 bo Občina pripravila javni razpis in ga objavila v Uradnem listu RS, na spletni strani občine in na krajevno običajen način. (19.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški so povezani s sofinanciranjem hišnih priključkov na javno kanalizacijsko omrežje in sofinanciranjem malih čistilnih naprav.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Način in postopek sofinanciranja je podrobneje določen v veljavnem pravilniku o dodeljevanju nepovratnih finančnih sredstev za ta namen, katerega je leta 2010 potrdil Občinski svet.

402938 Prejemki zunanjih sodelavcev **3.200 €**

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **19.000 €**

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 33.700 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov vključuje sredstva za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in vzdrževanje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 33.700 €

Opis podprograma

Načrtovanje, varstvo in urejanje voda: varovanje podtalnice, gradnja in vzdrževanje zadrževalnikov.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje in nadzor vodnih virov za ohranjanje vodnih virov in gospodarjenje s sistemom vodotokov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Vzpostavitev baze vodnih virov in priprava dokumentacije za njihovo zavarovanje in vzdrževanje.

15501 Urejanje vodotokov 33.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV

Med Občino Sevnica in PGD Sevnica je sklenjena letna pogodba za izvajanje nalog vzdrževanja plovnega območja HE Boštanj. (3.700 EUR)

UREJANJE VODOTOKOV

V letu 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k izvedbi ureditve struge Sevnične v Šmarju po novelirani projektni in investicijski dokumentaciji, ki jo je pridobila Občina, skladno s sklenjenim sporazumom. Prva faza ureditev zajema odsek od rondoja v Šmarju do konca naselja Sevnica in z ureditvami bo Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše pred poplavami hudourne Sevnične. Sredstva so namenjena naročilu projektne dokumentacije za ureditvena dela druge faze, ki predvidoma zajema nadaljevanje do območja nad PC Ines (30.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 3.700 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 30.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija 30.000 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 2.327.259 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:

Nacionalni program športa.

Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o

prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

1603 Komunalna dejavnost

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

115.000 €

Opis glavnega programa

Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija vključuje sredstva za urejanje in nadzor geodetskih evidenc, nadzor nad prostorom in vzpostavitev sistema gospodarjenja s prostorom.

Dolgoročni cilji glavnega programa

OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredelitev strateških in izvedbenih pogojev za bodočo namensko rabo prostora ob upoštevanju dejanskega stanja prostora in zaostritev posegov na najboljša kmetijska zemljišča, ter sanacija območij razpršene gradnje in poselitve.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

16029003 Prostorsko načrtovanje

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

40.000 €

Opis podprograma

Poimenovanje ulic in naselij, urejanje mej občine, vzpostavitev in ažuriranje evidence stavbnih zemljišč in objektov

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Gradbeni zakon, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so: čim boljše evidentiranje javne komunalne infrastrukture, vodenje zakonsko predpisanih evidenc, vris javne komunalne infrastrukture v geodetske evidence ter na podlagi urejenih evidenc izvajati ustrezno prostorsko politiko.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Sevnica bo v naslednjem letu v skladu z letnim planom nadaljevala s postopki odmere občinskih cest, ki potekajo po zasebnih zemljiščih, kjer je še veliko neusklajenega stanja. Izvajali se bodo tudi drugi potrebni geodetski postopki v okviru občinskih investicij.

16401 Urbanizem in geodetske storitve 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

URBANIZEM

Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.

Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture. (40.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0074 - URBANIZEM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča za geodetske storitve so oblikovana na podlagi preteklih stroškov, predvidenega obsega geodetskih postopkov ter ocene makroekonomskih gibanj.

Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-07-0074 URBANIZEM 40.000 €

420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije 40.000 €

16029003 Prostorsko načrtovanje 75.000 €

Opis podprograma

Prostorski dokumenti občine, urbanistični natečaji.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Gradbeni zakon, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

OPN je po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in je določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Zagotavlja novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opredelitev strateških in določitev izvedbenih pogojev za posege in gradnjo na območjih stavbnih zemljišč, ob upoštevanju dejanskega stanja prostora.

16405 Strateško načrtovanje 75.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OPN OBČINE SEVNICA

V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.

Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu, po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih pobud.

V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in z njim podpisana pogodba.

Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.

V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.

Zaključek in sprejem tretjih sprememb OPN v skladu s terminskim okvirom priprave načrtujemo v sredini leta 2021 ob pogoju, da bodo nosilci urejanja prostora izpolnjevali svoje obveznosti v zakonsko predpisanih rokih, na kar Občina ne more vplivati. Po sprejemu sprememb OPN bomo nadaljevali z aktivnostmi za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)

OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD

Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo stanovanjsko pozidavo.

Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa.

Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov: Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine Sevnica.

Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi potrebami. DUO Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih kapacitet.

V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno, večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje objektov.

V oktobru je bila naročena izdelava idejne rešitve objekta nove OŠ Ana Gale z zunanjo ureditvijo, ki bo nadomestila obstoječo stavbo, ki več ne izpolnjuje minimalnih pogojev za izvajanje dejavnosti na obstoječi lokaciji.

V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove. V letu 2021 se postopek priprave OPPN nadaljuje do končnega sprejema akta. (30.000 EUR)

OPPN ZD IN LEKARNA

Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje dejavnosti.(25.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-13-0057 - OPN OBČINE SEVNICA

OB110-19-0008 - OPPN STANOVANSJKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI -ZAHOD

OB110-20-0020 - OPPN ZD IN LEKARNA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče v urbanizmu je izdelava novih idejnih rešitev in urbanističnih zasnov, strokovnih podlag ter elaboratov za načrtovane posamezne prostorske ureditve.

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA	**20.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**20.000 €**
OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD	**30.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**30.000 €**
OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA	**25.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**25.000 €**

1603 Komunalna dejavnost **1.890.259 €**

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16039001 Oskrba z vodo 1.364.959 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16411 Študije o vodooskrbi 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - vodna povračila

Na osnovi Pravilnika o oskrbi s pitno vodo (Ur.l. RS, št. 35/06, 41/08) je Občina pridobila vodna dovoljenja za rabo vode za oskrbo s pitno vodo iz javnih vodovodov. Na območjih, kjer se nahajajo ti javni vodovodi, mora namreč Občina zagotavljati izvajanje storitve javne službe oskrbe s pitno vodo. Občina bi morala v predpisu, kjer določi območja izvajanja javne službe, določiti tudi način določanja upravljavca javnega vodovoda. Trenutno stanje je, da se javna služba ne izvaja na vseh javnih vodovodih v občini, zato je Občina zaenkrat zavezanec za plačilo vodnega povračila (le-ta izhaja oz. je obveza pridobljenega vodnega dovoljenja) na tistih vodovodih, katerih ne upravlja izvajalec javne službe, Komunala d.o.o. Sevnica. Uredba o vodnih povračilih (Ur.l. RS, št. 103/02, 122/07) v 7. čl. določa, da je zavezanec za plačilo vodnega povračila oseba, ki upravlja objekt ali napravo za odvzem ali izkoriščanje vode in če tej osebi ni bila podeljena vodna pravica (npr. sedanji upravljavci vaških javnih vodovodov), je zavezanec za plačilo vodnega povračila imetnik vodne pravice (torej Občina v našem primeru) ali oseba, ki lahko skladno z zakonom, ki ureja vode. (19.000 EUR)

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)

INVESTICIJSKI NADZOR

Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-13-0060 - OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

402999 Drugi operativni odhodki **19.000 €**

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 9.000 €

420801 Investicijski nadzor **3.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **6.000 €**

16413 Investicije v vodooskrbne sisteme 1.336.959 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME - nadzor nad delovanjem hidrantnega omrežja

Sredstva so namenjena za vzdrževanje, redne tehnične preglede in postavitev novih hidrantov na javnih vodovodnih sistemih v občina Sevnica. (13.980 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN - novi hidrant.

Potrebno je zamenjati obstoječi podzemni hidrant v naselju Arto z nadzemnim in postaviti omarico s pripadajočo opremo. Sredstva bodo zagotovljena iz tekočega vzdrževanja druge opreme. (980 EUR)

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA - rekonstrukcije in adaptacije

Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.

V letu 2021 se bo nadaljevalo z povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov. Sredstva so predvidena v letu 2021. (1.172.978 EUR).

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.374 EUR

Rekonstrukcije in adaptacije 1.103.793 EUR

Investicijski nadzor 20.069 EUR

Načrti in druga projektna dokumentacija 38.742 EUR

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-14-0040 - POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV

OB110-17-0014 - HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme **13.980 €**

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 150.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **150.000 €**

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 1.172.979 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav **10.374 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **1.103.794 €**

420801 Investicijski nadzor **20.069 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **38.742 €**

16039003 Objekti za rekreacijo 25.300 €

Opis podprograma

Objekti za rekreacijo vključujejo sredstva za infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo za rekreacijo.

Zakonske in druge pravne podlage

Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne površine za rekreacijo z infrastrukturo in urbano opremo.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Opremljanje površin z infrastrukturo in opremo za rekreacijo.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ureditev površin in infrastrukture za rekreacijo za občane.

16406 Objekti za rekreacijo 25.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (25.300 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Nasproti gostišča Janc na Studencu se postavi kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi se namestijo na igrišče poleg igral. (5.000 EUR).

Na Dolnjem Brezovu ob igrišču se postavijo stojala za kolesa. (800 EUR)

Ob avtobusni postaji na Jablanici se postavi solarna svetilka. (3.500 EUR)

Na Logu ob pešpoti se namesti 4 klopi in 2 na pokopališču. (1.500 EUR)

V Krmelju se na tenis igrišču zamenja razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč. (4.500 EUR)

Na Škovcu ob kozolcu bo Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki. (5.000 EUR)

Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce bo Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke. (5.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0027 - OBJEKTI ZA REKREACIJO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vzpostavitev mreže rekreativnih površin in opreme za spodbujanje zdravega sloga življenja.

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO 25.300 €

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov 25.300 €

16039005 Druge komunalne dejavnosti 500.000 €

Opis podprograma

Druge komunalne dejavnosti: javne sanitarije, plakatiranje, javne tržnice ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetno vzdrževanje zelenih in sivih javnih površin na celotnem območju občine Sevnica.

16418 Urejanje javnih površin 500.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGIH OBJEKTOV (VZDRŽEVANJE JAVNIH POVRŠIN)

Obvezna gospodarska javna služba vzdrževanja javnih površin, ki jo izvaja delovna skupina pri JP Komunala d.o.o. na celotnem območju občine Sevnica. Delovna skupina izvaja vzdrževanje zelenih in sivih površin v letnem in zimskem obdobju (čiščenje pločnikov, javnih parkirišč, parkov, drevored na Savski cesti, sprehajalne poti ob reki Savi, zelenice pri športnem objektu na/ob bazenu Sevnica ....).

Plačilo pogodbenih deležev za materialne stroške in plače delovne skupine (pog. št.: 354-00036/2012 z dne 3.1.2014). V letu 2021 so planirana sredstva na novi postavki, predhodna postavka 13402 pa se ukine. (400.000 EUR)

NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin je potreben tudi nakup novih strojev in opreme. (100.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pogodba med Zavodom za zaposlovanje in Občino Sevnica za javna dela.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **400.000 €**

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN **100.000 €**

420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov **100.000 €**

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje **250.000 €**

Opis glavnega programa

Spodbude stanovanjske gradnje vključuje sredstva za podpore fizičnim osebam za individualno stanovanjsko gradnjo, spodbujanje stanovanjske gradnje in druge programe na stanovanjskem področju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje **80.000 €**

Opis podprograma

Gradnja, nakup in vzdrževanje neprofitnih najemnih stanovanj in službenih najemnih stanovanj, gradnja nakup in vzdrževanje namenskih najemnih stanovanj (za posebne skupine odraslega prebivalstva), nakup in vzdrževanje bivalnih enot za začasno reševanje stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, dejavnost občinskega ali medobčinskega javnega stanovanjskega sklada.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje ustreznih pogojev za individualno in večstanovanjsko gradnjo ter zagotavljanje ustreznih pogojev za delovanje javnih zavodov v Občini Sevnica z nakupi ter prenovami stanovanj ter drugih poslovnih prostorov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

16443 Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov 80.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OBNOVA STANOVANJ

Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica, predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2020 se je izvedla prenova strehe in začela delna prenova praznih stanovanj v objektu Krmelj 20. V letu 2021 se bo prenova nadaljevala. (80.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-18-0007 - OBNOVA STANOVANJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 80.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave 80.000 €

16059003 Drugi programi na stanovanjskem področju 170.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in vzdrževanje neprofitnih stanovanj in stanovanj za socialno ogrožene osebe (obratovalni stroški, zavarovanje, upravljanje, tekoče vzdrževanje).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje obveznosti iz Stanovanjskega zakona in določil iz leta 2003.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvajanje upravljanja in vzdrževanja stanovanj in stanovanjskih objektov v lasti občine Sevnica.

16440 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov 120.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE STANOVANJSKIH OBJEKTOV

Redno upravljanje in vzdrževanje stanovanj v lasti Občine Sevnica se izvaja za 142 stanovanj, od tega sta 2 stanovanji službeni, 1 stanovanje pa je namenjeno izključno za socialne upravičence. Pogodba za upravljanje in vzdrževanje je sklenjena s podjetjem Terca d.o.o., ki upravlja s stanovanji Občine Sevnica. V postavki so zajeta tudi sredstva, ki jih občina Sevnica mora kot lastnik stanovanj odvajati na poseben račun za potrebe Rezervnega sklada, ki je opredeljen v 41. členu Stanovanjskega zakona (Ur.l. RS št. 69/03,18/04 – ZVKSES, 47/06 – ZEN, 45/08 – ZVEtL, 57/08, 62/10 – ZUPJS, 56/11 – odl. US, 87/11 in 40/12 – ZUJF, 14/17-odl.US in 27/17). V letu 2021 se bodo v večjem obsegu nadaljevale aktivnosti na področju vzdrževanja starejših objektov. Izvajala se bodo tudi ostala vzdrževanja v skladu z letnim načrtom vzdrževanja, med katere spadajo med drugim zamenjave stavbnega pohištva,

zamenjave iztrošenih talnih oblog, prenove kopalnic in druga vzdrževalna dela. S sredstvi, ki se zbirajo v rezervnih skladih posameznih objektov pa se bodo tudi v letu 2021 izvajale nekatere energetske prenove večstanovanjskih objektih in večja vzdrževalna dela na skupnih prostorih in napravah. (120.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na osnovi letnega plana vzdrževanja stanovanj in pogodbe o upravljanju in vzdrževanju stanovanj v lasti Občine Sevnica.

402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov **120.000 €**

16442 Subvencije za spodbujanje gradenj 50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SUBVENCIJE ZA SPODBUJANJE GRADENJ

Sredstva v letu 2021 so namenjena za subvencioniranje komunalnega prispevka v višini 50% za mlade družine in mlade investitorje, ki gradijo nove stanovanjske hiše. Občinski Svet je v juniju 2014 sprejel Pravilnik o subvencioniranju komunalnega prispevka mladim družinam za gradnjo individualnih stanovanjskih hiš v Občini Sevnica. (50.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

- Odlok o programu opremljanja stavbnih zemljišč za območje občine Sevnica,

- Izračuni komunalnega prispevka po odločbah o odmeri komunalnega prispevka posameznim investitorjem individualnih stanovanjskih hiš;

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **50.000 €**

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 72.000 €

Opis glavnega programa

Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) vključuje sredstva za urejanje občinskih zemljišč ter nakupe zemljišč.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so pridobiti v last zemljišča, ki jih Občina Sevnica potrebuje za izvedbo investicij v javno infrastrukturo (šole, športni objekti, cestna in druga komunalna infrastruktura). Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Odkup zemljišč, ki so potrebna za izvedbo investicij, ki so predvidene v proračunu za tekoče leto in v NRP. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16069001 Urejanje občinskih zemljišč

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 72.000 €

Opis podprograma

Odškodnine, najemnine in drugi stroški urejanja zemljišč (zemljiškoknjižne zadeve, geodetke zadeve, idr.).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o določanju območij ter o imenovanju in označevanju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, Zakon o geodetski dejavnosti, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti zemljišč na celotnem območju občine Sevnica.

16450 Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RUŠENJE OBJEKTOV

Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Za namen rušitev bo potrebno izdelati projekte za izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja . (30.000 EUR)

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE

V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljnjo izvedbo povezovalne ceste, kanalizacijskega sistema za odvod odpadne in meteorne vode ter vodovodnega sistema iz predvidenega stanovanjskega območja. (40.000 EUR)

Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije pa je predvidenih 2.000 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-14-0042 - RUŠENJE OBJEKTOV

OB110-18-0010 - OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV **30.000 €**

420400 Priprava zemljišča **30.000 €**

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. **42.000 €**

420401 Novogradnje **40.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **2.000 €**

23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI

240.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč. kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni, druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče, ter za finančne rezerve, ki so namenjene za zagotovitev sredstev za naloge, ki niso bile predvidene v sprejetem proračunu in so nujne za izvajanje dogovorjenih nalog. Občina organizira pomoč in reševanje za primere elementarnih in drugih nesreč, zagotavlja čimprejšnjo odpravo posledic in izvaja investicije oz. storitve, ki so posledica naravnih nesreč in drugih nepredvidenih dogodkov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Sredstva se zagotavljajo in porabljajo v višini in za namene določene v Zakonu o javnih financah.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj tega programa je zagotavljati sredstva za potrebe intervencij v primeru naravnih nesreč, odpravljanja posledic naravnih nesreč ter pokrivanje nenačrtovanih izdatkov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč

2302 Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč **240.000 €**

Opis glavnega programa

Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primeru naravnih nesreč vključuje sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč, kot so potres, poplave, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, pozeba, suša, množični pojav nalezljive človeške, živalske ali rastlinske bolezni in druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile in ekološke nesreče.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj tega programa je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

23029001 Rezerva občine

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za okolje in prostor.

23029001 Rezerva občine 240.000 €

Opis podprograma

Oblikovanje proračunske rezerve za odpravo posledic naravnih nesreč.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih financah, Zakon o odpravi posledic naravnih nesreč;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj tega podprograma je intervenirati v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Pripravljenost v primeru naravnih nesreč in omogočiti čim hitrejšo odpravo posledic naravnih nesreč.

23401 Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče 240.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REZERVA ZA NARAVNE NESREČE

Skladno z zakonom o javnih financah mora vsaka občina zagotavljati 1,5 % prihodkov letnega proračuna za financiranje izdatkov za odpravo posledic naravnih nesreč kot so potres, poplava, zemeljski plaz, snežni plaz, visok sneg, močan veter, toča, žled, pozaba suša ter druge nesreče, ki jih povzročijo naravne sile ter odpravo posledic na gospodarski javni infrastrukturi na lokalni ravni ter pomoč pri sanaciji stvari in objektov na zasebni infrastrukturi.

Sredstva so namenjena za sanacijo poškodovanih prepustov, brežin, cestišč, usadov cestišč, večjih in manjših plazov, kot tudi izdelavi tehnične dokumentacije za pristop k sanaciji in odpravi škode ter izdelavo geoloških poročil za odpravo posledic naravnih nesreč v zasebni lasti. (240.000 EUR)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišče je Zakon o javnih financah.

409100 Proračunska rezerva **240.000 €**

4004 ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI 8.562.217 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 55.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb. Poslanstvo Občine, da zagotovi primeren socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni akcijski program zaposlovanja.
- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru občinskega proračuna zagotavljati pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 55.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih), oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

10039001 Povečanje zaposljivosti 55.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20-odl.US)

- Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 50/07, 61/08, 99/09 – ZIPRS1011, 3/13 in

81/16)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi: dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest.

10403 Javna dela 55.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JAVNA DELA V DRUŽBENIH DEJAVNOSTIH

Po Zakonu o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT, 55/17, 75/19 in 11/20-odl.US), so javna dela poseben program v okviru ukrepa kreiranja delovnih mest. Javna dela so namenjena aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti ter spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Brezposelna oseba je lahko vključena v program javnega dela največ eno leto, zaradi stanja na trgu dela pa se lahko vključitev podaljša, vendar najdlje za eno leto pri istem izvajalcu javnih del. Ciljne skupine brezposelnih oseb, katerim se vključitev v program javnega dela lahko podaljša in obdobje podaljšanja, se določijo v katalogu APZ. Zavod zagotavlja del sredstev za plače udeležencev javnih del predvsem v skladu z naslednjimi merili:

- povprečno stopnjo brezposelnosti v občinah oziroma regijah,

- strukturo brezposelnih.

Poleg dela sredstev za plače zavod zagotavlja tudi odpravnine ob upokojitvi, sredstva za prehrano med delom ter za prevoz na delo in z dela.

Naročnik oziroma izvajalec javnih del pa zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike plač udeležencev, regresa za letni dopust ter materialnih stroškov, vključno s stroški prostorov in potrebne opreme za izvajanje programa javnih del. Za udeležence, katerih plača ne dosega minimalne plače, v skladu z zakoni, ki urejajo socialna zavarovanja, zagotavlja tudi plačilo prispevkov za socialno varnost od osnove v višini minimalne plače.

Občina Sevnica sofinancira javna dela, ki jih izvajajo javni zavodi in druge organizacije na področju družbenih dejavnosti. Glede na stopnjo registrirane brezposelnosti Občina Sevnica sofinancira 50% plače udeleženca programa javnega dela ter regres za letni dopust.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakonska podlaga je v Zakonu o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti, v Zakonu o urejanju trga dela ter v Pravilniku o financiranju javnih del. Med zavodom za zaposlovanje, naročnikom javnega dela in izvajalcem javnega dela se sklene tripartitna pogodba, s katero se določijo obveznosti posameznega udeleženca. Pri planu sredstev se upošteva kritje dela stroškov plač za zaposlene preko javnih del, del prispevkov ter regres za letni dopust, ki jih je dolžna kriti Občina Sevnica, kot naročnica javnih del.

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **55.000 €**

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 498.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema določene programe na področju primarnega in bolnišničnega zdravstva ter na področju lekarniške dejavnosti, preventive programe zdravstvenega varstva in druge programe na področju zdravstva. Poslanstvo občine je, da zagotavlja javno mrežo zdravstvenega varstva na primarni ravni.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Cilji in naloge, ki se financirajo iz proračuna, izvirajo iz opredelitve zdravja in sistema zdravstvenega varstva znotraj razvojne strategije RS ter bodo vgrajene v Nacionalni program zdravstvenega varstva RS. Vključeval bo strategijo in razvojne usmeritve zdravstvenega varstva, prednostna razvojna področja, usmeritve in merila oblikovanja mreže javne zdravstvene službe, spremljanje razvoja zdravstvenega varstva ter opredeli odgovornosti za izvajanje nacionalnega programa zdravstvenega varstva v navedenem obdobju.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Dolgoročni cilj je zagotovitev vseh zdravstvenih storitev v javni mreži zdravstvenega varstva.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1702 Primarno zdravstvo

1707 Drugi programi na področju zdravstva

1702 Primarno zdravstvo **16.000 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za financiranje investicijske dejavnosti na področju primarnega zdravstva (zdravstveni domovi) ter sofinanciranje posameznih zdravstvenih dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Čim boljša ter za prebivalce občine enakomerna dostopnost do kakovostno primerljivih zdravstvenih storitev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno locirano.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa je 17029001 Dejavnost zdravstvenih domov. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov **16.000 €**

Opis podprograma

Dejavnost metadonskih ambulant, gradnja in investicijsko vzdrževanje zdravstvenih domov, nakup opreme za zdravstvene domove, vzdrževanje defibrilatorjev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 8/96, 36/00 – ZPDZC in 127/06 – ZJZP)

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K in 36/19)

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05-UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 64/17, 1/19-odl.US, 73/19, 82/20 in 152/20-ZZUOOP)

- Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08)

- Zakon o zdravniški službi (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 15/08 – ZPacP, 58/08, 107/10 – ZPPKZ, 40/12 – ZUJF, 88/16 – ZdZPZD, 40/17, 64/17-ZZDej-K, 49/18 IN 66/19)

- Pravilnik o prevozu, pokopu, izkopu in prekopu posmrtnih ostankov (Uradni list RS, št. 70/97, 61/11 in 53/17-popr)

- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19)

- Odlok o izločitvi organizacijske enote Zdravstveni dom Sevnica iz Javnega zavoda Zdravstveni center Celje in o ustanovitvi Javnega zavoda Zdravstveni dom Sevnica (Uradni list RS, št. 36/92 in 99/07)

- Odlok o ustanovitvi Javnega zavoda Lekarna Sevnica (Uradni list RS, št. 76/10 in 1/20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Enakomernost dostopnosti vseh prebivalcev do osnovnega zdravstvenega varstva, kar se zagotavlja z zdravstveno mrežo s primerno kapaciteto (zdravstvene ekipe, prostori in oprema), vse ustrezno lociran.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti občanom kvalitetne in enako dostopne storitve zdravstvene dejavnosti.

17401 Oprema za zdravstvene namene 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE OPREME:

Občina Sevnica zagotavlja pravilno označitev lokacije defibrilatorjev na vidnem mestu, skrbi za tekoče vzdrževanje defibrilatorjev z upravljavci po posameznih lokacijah, zagotavlja nakup elektrod in baterij za njihovo delovanje. Javna mreža defibrilatorjev z lokacijami je objavljena na spletni strani Občine Sevnica (trenutno 27 lokacij).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so bila oblikovana na podlagi preteklih vzdrževanj.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme 6.000 €

17404 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP DEFIBRILATORJEV

Občina Sevnica bo v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah, ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem, soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorji se bodo vključili v javno mrežo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0011 - NAKUP DEFIBRILATORJEV

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV 10.000 €

420240 Nakup medicinske opreme in napeljav 10.000 €

1707 Drugi programi na področju zdravstva 482.000 €

Opis glavnega programa

Drugi programi na področju zdravstva vključuje sredstva za nujno zdravstveno varstvo in mrliško ogledno službo.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj glavnega programa je izboljševanje zdravstvenega varstva za občane, ki nimajo lastnih dohodkov ali lastnih sredstev.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je spremljanje stroškov mrliško ogledne službe v skladu z zakonskimi določili in primerjati s prejšnjimi proračunskimi leti. Kazalnik je število opravljenih mrliških pregledov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

17079001 Nujno zdravstveno varstvo

17079002 Mrliško ogledna služba

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 460.000 €

Opis podprograma

Nujna zobozdravstvena pomoč, dežurne službe na področju zdravstvenega varstva, plačilo prispevka za zdravstvene storitve za nezavarovane osebe.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (Uradni list RS, št. 72/06-UPB, 114/06-ZUTPG, 91/07, 76/08, 62/10-ZUPJS, 87/11, 40/12-ZUJF, 21/13-ZUTD-A, 91/13, 99/13-ZUPJS-C, 99/13-ZSVarPre-C, 111/13-ZMEPIZ-1, 95/14-ZUJF-C, 47/15-ZZSDT, 61/17-ZUPŠ, 64/17-ZZDej-K in 36/19)

- Resolucija o nacionalnem planu zdravstvenega varstva 2016–2025 »Skupaj za družbo zdravja« (Uradni list RS, št. 25/16)

- Zakon o zdravstveni dejavnosti (Uradni list RS, št. 23/05–UPB, 15/08 – ZPacP, 23/08, 58/08 – ZZdrS-E, 77/08 – ZDZdr, 40/12 – ZUJF, 14/13, 88/16 – ZdZPZD, 4/17, 1/19-odl.US, 73/19, 82/20 in 152/20-ZZUOOP)

- Zakon o lekarniški dejavnosti (Uradni list RS, št. 85/16, 77/17 in 73/19).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti pomoč in zdravljenje vsem, ki to pomoč potrebujejo in pripadajo socialno ogroženim skupinam prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo zagotavljala sredstva za obvezno zdravstveno zavarovanje vsem, ki so v skladu z zakonodajo upravičeni do tega, da so zavarovani kot občani.

17410 Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PRISPEVEK V ZZZS ZA ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE OSEB, KI GA PLAČUJE OBČINA:

Po Zakonu o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju je Občina dolžna plačevati prispevke za obvezno zdravstveno zavarovanje za državljane RS in tujce, ki imajo dovoljenje za stalno prebivanje in stalno prebivališče v RS, ki so upravičeni do denarne socialne pomoči oziroma izpolnjujejo pogoje za denarno socialno pomoč (pri čemer se krivdni razlogi ne upoštevajo) in niso zavarovanci iz drugega naslova določenega z zakonom, ki ureja zdravstveno zavarovanje.

Pavšalni prispevek za posameznega zavarovanca v letu 2020 znaša 34,83 EUR, vendar se bo v začetku leta 2021 uskladil in s tem posledično verjetno povečal.

Povprečno mesečno število zavarovancev se giblje med 350 in 400.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi pavšalnega stroška za obvezno zavarovanje in ocene gibanja števila zavarovancev.

413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine160.000 €

17411 NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Občina Sevnica bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica kupila potrebne prostore. Načrtuje se nakup prostorov Mercatorja (bivši Cenko), ki bi služila za izvajanje zdravstvenih programov in tudi za druge socialne ter družbene programe.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-20-0021 – NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDRAVSTVENIH PROGRAMOV

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV **300.000 €**

420000 Nakup poslovnih stavb **300.000 €**

17079002 Mrliško ogledna služba 22.000 €

Opis podprograma

Plačilo storitev mrliško pregledne službe.

Zakonske in druge pravne podlage

Pravilnik o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Uradni list RS, št. 56/93 in 15/08).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ugotavljanje in poskus odpravljanja najpogostejših vzrokov smrti.

17420 Mrliško pregledna služba 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MRLIŠKO PREGLEDNA SLUŽBA

V skladu s Pravilnikom o pogojih in načinu opravljanja mrliško pregledne službe (Ur. list RS, št. 56/93, 15/08), v nadaljevanju Pravilnik, mrliško pregledno službo organizira in skrbi za njeno pravilno delovanje Občina. Mrliško pregledno službo lahko izvajajo zdravstveni zavodi in zasebni zdravniki s koncesijo. Skladno s Pravilnikom, je Občina dolžna pokrivati stroške mrliško pregledne službe, stroške sanitarne obdukcije, stroške prevoza pokojnikov na obdukcijo. Obdukcije odrejajo zdravniki glede na vzrok smrti. Občina krije plačevanje sanitarnih obdukcij, ki se izvedejo, ko vzroka smrti ni mogoče zanesljivo ugotoviti ali če to iz utemeljenih razlogov zahteva zdravnik oz., če gre za sum nalezljive bolezni. Občina je tudi plačnik opravljenih mrliških pregledov tujcev, brezdomcev oziroma oseb, katerih prebivališče je neznano, morebitnih obdukcij, tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo in pokopa oziroma upepelitve v zvezi s temi osebami, in sicer, če je kraj smrti oziroma kraj najdbe trupla tujca, brezdomca oziroma osebe, katere prebivališče je neznano na območju občine.

V proračunski postavki so zajeti stroški za mrliške preglede, stroški morebitnih obdukcij in tehnične pomoči v zvezi z obdukcijo (stroški odvoza umrlih oziroma ponesrečenih s kraja nesreče).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število opravljenih mrliških ogledov in obdukcij v preteklem letu.

402999 Drugi operativni odhodki **3.000 €**

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **16.000 €**

413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki **3.000 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **1.471.477 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo Občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v RS za obdobje 2014-2023
- Izvedbeni načrt nacionalnega programa v RS za obdobje 2014-2023
- Letni program športa v občini Sevnica
- Letni program kulture v občini Sevnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1802 Ohranjanje kulturne dediščine

1803 Programi v kulturi

1804 Podpora posebnim skupinam

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1802 Ohranjanje kulturne dediščine **27.200 €**

Opis glavnega programa

Ohranjanje kulturne dediščine vključuje sredstva za varstvo, ohranjanje in obnovo nepremične in premične kulturne dediščine.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti ohranitev spomenika, ki predstavlja kulturno dediščino.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni izvedbeni cilj je zagotoviti podpiranje izvajanja programov Posavskega muzeja Brežice.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogram znotraj glavnega programa:

18029001 nepremična kulturna dediščina

18029002 Premična kulturna dediščina.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18029001 Nepremična kulturna dediščina 20.000 €

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Ur.l. RS, št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13)

- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Ur.l. RS, št. 29/13)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti ohranitev spomenikov v občini Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo zagotovila sredstva za obnovo spomenika/ov, ki je zgodovinskega pomena.

18481 SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE

Občina Sevnica bo v letu 2021 razpisala sredstva za ohranjanje spomenikov lokalnega pomena, ki so bili razglašeni z Odlokom v letu 2013. Pravila in kriteriji bodo določeni s pravilnikom.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 20.000 €

18029002 Premična kulturna dediščina 7.200 €

Opis podprograma

Izdelava strokovnih podlag za zaščito kulturnih spomenikov, vzdrževanje kulturnih spomenikov, odškodnine zaradi poslabšanja pogojev za gospodarsko izkoriščanje spomenika, odškodnine zaradi razlastitve nepremičnega spomenika, odkup nepremičnih spomenikov, dejavnost javnih zavodov za upravljanje z dediščino in spomeniki lokalnega pomena, vzdrževanje grobov in grobišč, postavitev spominskih obeležij, muzejska dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11 – ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)

- Odlok o razglasitvi kulturnih spomenikov lokalnega pomena na območju Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 29/13)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS, št. 93/20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ohranjati in vzdrževati premično kulturno dediščino.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo z letno pogodbo zagotovila sredstva za vzdrževanje premične kulturne dediščine.

18490 TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME 7.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva bodo namenjena za izvajanje dejavnosti v okviru Posavskega muzeja Brežice. V letu 2021 se bodo skladno s pogodbo izvedla dela na področju kulturne dejavnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projekta.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vsebina dela je določena z letno pogodbo.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 7.200 €

1803 Programi v kulturi 739.722 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključujejo sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost ter druge programe v kulturi.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun ter jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oziroma organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039001 Knjižničarstvo in založništvo

18039002 Umetniški programi

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18039001 Knjižničarstvo in založništvo 410.580 €

Opis podprograma

Dejavnost knjižnic, nakup knjig za splošno knjižnico, drugi programi v knjižnici, izdajanje knjig, brošur, zbornikov, publikacij, ipd

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – uradno prečiščeno besedilo, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17 in 21/18-ZNOrg)

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)

- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03, 81/09 in 96/13)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)

- Zakon o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01, 96/02 – ZUJIK in 92/15)

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS, št. 19/03)

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS, št. 29/03)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS, št. 73/03, 70/08 in 80/12)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS, št. 57/13 - UPB)

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina Sevnica bo zagotovila sredstva za plače za zaposlene, za delovanje ter sredstva za knjižnično gradivo JZ Knjižnice Sevnica z enoto v Loki pri Zidanem Mostu ter za izvajanje knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice.

18401 Knjižnična dejavnost 388.320 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SREDSTVA ZA PLAČE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ Knjižnica Sevnica z izposojevališčem v Loki pri Zidanem Mostu dolžna zagotavljati sredstva za plače s prispevki in davki za zaposlene

strokovne delavce, stroške plač vodstvenih in administrativnih delavcev za izvajanje dejavnosti ter druge stroške dela zaposlenih.

DELOVANJE JZ KNJIŽNICA SEVNICA

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica dolžna zagotavljati tudi sredstva za materialne stroške, ki nastanejo pri obratovanju in vzdrževanju objekta (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve, čiščenje, zavarovanje, varovanje, tekoče vzdrževanje).

SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO

Občina je v skladu s Pravilnikom za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe javnemu zavodu Knjižnica Sevnica dolžna zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižnega gradiva, del sredstev za nakup knjižnega gradiva pa knjižnica pridobi iz državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški za leto 2021.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 268.320 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 120.000 €

18404 Posavska potujoča knjižnica 22.260 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SREDSTVA ZA PLAČE

Skladno s pogodbo o izvajanju knjižnične dejavnosti Posavske potujoče knjižnice (v nadaljevanju: PPK) so Občina Krško, Občina Kostanjevica na Krki, Občina Brežice, Občine Sevnica in Občina Radeče dolžne zagotoviti sredstva za izvajanje dejavnosti PPK. Ključ za razdelitev skupnih stroškov je število prebivalcev v posameznih občinah, ki se vsako leto preveri na dan 1.1. tekočega leta, kar je osnova za izračun deležev sofinanciranje za naslednje leto. Pogodbene stranke zagotavljajo sredstva za plače in druge izdatke zaposlenih za plačilo stroškov dela za voznika bibliobusa in bibliotekarja.

DELOVANJE POSAVSKE POTUJOČE KNJIŽNICE

Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za materialne stroške, ki nastajajo pri delovanju in vzdrževanju vozila bibliobusa.

SREDSTVA ZA KNJIŽNIČNO GRADIVO

Pogodbene stranke so po istem ključu delitve stroškov dolžne zagotoviti tudi sredstva za sofinanciranje nakupa knjižničnega gradiva.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na predlogu Letnega delovnega načrta, kjer so opredeljeni predvideni stroški za leto 2021.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 9.915 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 12.345 €

18039002 Umetniški programi 236.142 €

Opis podprograma

Dejavnost gledališč in drugih javnih kulturnih zavodov (zavodi za kulturo, kulturni centri), kulturni programi samostojnih kulturnih izvajalcev ali drugih pravnih oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakonske in druge pravne podlage:

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS, št. 77/07 – UPB1, 56/08, 4/10, 20/11, 111/13, 68/16, 61/17, 21/18-ZNOrg)

- Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 18/91-I, 53/92, 13/93 – ZNOIP, 34/93, 12/94, 18/94 – ZRPJZ, 27/94, 59/94, 80/94, 64/95, 19/97, 37/97, 87/97 – ZPSDP, 3/98, 3/98, 39/99 – ZMPUPR, 39/99, 40/99 – popr., 99/01, 73/03, 77/04, 115/05, 43/06 – ZKolP, 71/06, 138/06, 65/07, 67/07, 57/08 – KPJS, 67/08, 1/09, 2/10, 52/10, 2/11, 3/12, 40/12, 1/13, 46/13, 95/14, 91/15, 88/16 in 80/18)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS, št. 16/08, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16 in 21/18-ZNOrg)

- Pravilnik o seznamih zvrsti dediščine in varstvenih usmeritvah (Uradni list RS, št. 102/10)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS, št. 100/03, 81/09 in 96/13)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS, št. 85/10)

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa za izbiro kulturnih programov in kulturnih projektov (Uradni list RS, št. 43/10 in 62/16)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 – ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 – ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12, 46/13, 106/15, 46/17, 2/17-popr., 80/18)

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/14)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Posavski muzej Brežice (Uradni list RS št. 93/20)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Sredstva so namenjena za delovanje JZ KŠTM Sevnica, katerega poslanstvo je opravljati naloge na kulturnem področju.

Cilj je tudi, da se zagotovijo sredstva za investicijsko vzdrževanje objektov s področja kulture, ki jih ima KŠTM v upravljanju.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za nemoteno delovanje zavoda JZ KŠTM, za izvajanje dejavnosti, za investicije ter sredstva za upravljanje kulturnih objektov.

18408 Transferi KŠTM za dejavnost kulture 236.142 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KULTURA – JZ KŠTM – ZA PLAČE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev, ki so zaposleni na zavodu.

KULTURA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju kulture upravlja z Gradom Sevnica, Ajdovskim gradcem in Kulturno dvorano Sevnica. Za vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Zavod skrbi za programsko delovanje vseh treh objektov ter organizacijo raznih dogodkov.

Za večjo transparentnost pri načrtovanju sredstev, so v spodnji tabele planirana sredstva zavoda za leto 2021 za vsa področja, ki jih pokriva. Ker pa zavod pokriva največji del na področju kulture, so ti podatki predstavljeni pri njihovi dejavnosti kultura.

STRUKTURA VIROV FINANCIRANJA-prihodki	kultura	šport	turizem	mladinska dejavnost	uprava	skupaj
JS(PO) - dejavnost	104.276	160.944	72.114	38.208		375.542
JS(PO) - plače	91.366	84.164	91.383	91.854		358.768
JS (PO) - plače javna dela	7.000	0	7.000	14.000		28.000
JS(PO) - transferi	0	6.510	0	0		6.510
JS(PO) - investicije	33.500	31.850	41.000	2.000		108.350
JS(PO) - razpisi	0	0	0	0		0
SKUPAJ (JS-PO)	**236.142**	**283.468**	**211.497**	**146.062**		**877.170**

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov, ki jih ima v upravljanju KŠTM Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0034 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 98.366 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 104.276 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 33.500 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 33.500 €

18039003 Ljubiteljska kultura 87.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev,

sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)

- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08, 40/12)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS št. 110/08, 32/09, 47/12)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09 96/13)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS, št. 45/94, 45/94, 39/96, 39/99 - ZMPUPR, 82/99, 102/00, 52/01, 64/01, 43/06 - ZKolP, 60/08, 32/09, 32/09, 40/12 , 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18410 Ljubiteljska kultura - tekoči transferi 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROGRAMI OI JSKD SEVNICA

Na podlagi Zakona o uresničevanju javnega interesa za kulturo ter Zakona o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti Občina Sevnica zagotavlja sredstva za sofinanciranje programov, ki jih bo OI JSKD Sevnica na podlagi pogodbe izvajala na območju občine Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča temeljijo na realiziranem programu iz prejšnjega leta in predlogu Letnega delovnega načrta za leto 2021.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **15.000 €**

18411 Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture 72.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DELOVANJE OI JSKD SEVNICA

V skladu z Zakonom o Javnem skladu RS za kulturne dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati sredstva za vzdrževanje prostorov OI JSKD Sevnica, sredstva za kritje materialnih stroškov, povezanih s tem prostorom. Stroški se plačujejo po dejanskih stroških v skladu z vsakoletno sklenjeno pogodbo. Za delovanje OI JSKD je namenjenih 2.000,00 EUR.

JAVNI POZIV ZA OBČINSKE PRIREDITVE

Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla javni poziv za prireditve občinskega pomena in izbrala izvajalce, ki bodo na teh prireditvah izvajali programe. Na poziv, v višini 22.000 EUR se lahko prijavijo kulturna društva s področja godbeništva, s sedežem v občini Sevnica.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz javnega poziva ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

PROGRAMI KULTURA PO PRAVILNIKU

Skladno z določbami Pravilnika o postopkih in merilih za vrednotenje programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti, ki jih sofinancira Občina Sevnica, se bodo v letu 2021 preko javnega razpisa dodelila sredstva v višini 48.000 EUR izvajalcem programov in projektov ljubiteljske kulturne dejavnosti v naši občini.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6. 2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa, ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina Sevnica razdeli sredstva na osnovi javnega razpisa in javnega poziva.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **70.000 €**

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **2.000 €**

18039005 Drugi programi v kulturi **6.000 €**

Opis podprograma

Upravljanje, tekoče in investicijsko vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10, 20/11, 111/13, 61/17, 21/18-ZNOrg)

- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08, 40/12)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1, 123/08, 8/11-ORZVKD39, 90/12, 111/13, 32/16, 21/18-ZNOrg)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09, 96/13)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Pravilnik o izvedbi javnega poziva in javnega razpisa (Uradni list RS št. 93/05, 43/10)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10, 40/12, 46/13, 106/15, 2/17-popr., 80/18)

- Zakon o knjižničarstvu (ZKnj-1) (Uradni list RS št. 87/01, 96/02-ZUJIK, 92/15)

- Pravilnik o načinu določanja skupnih stroškov osrednjih knjižnic, ki zagotavljajo knjižnično dejavnost v več občinah, in stroškov krajevnih knjižnic (Uradni list RS št. 19/03)

- Uredba o osnovnih storitvah knjižnic (Uradni list RS št. 29/03)

- Pravilnik o pogojih za izvajanje knjižnične dejavnosti kot javne službe (Uradni list RS št. 73/03, 70/08)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Knjižnica Sevnica (Uradni list RS št. 58/01, 109/01, 14/07,124/08, 34/11, 57/13)

- Uredba o plačah direktorjev v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 68/17, 4/18 in 30/18)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da Občina Sevnica zagotovi sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V letu 2021 bo Občina namenila sredstva za investicijsko vzdrževanje Knjižnice Sevnica.

18403 Investicijsko vzdrževanje knjižnice **6.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici Sevnica in izposojevališču v Loki. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0116 - INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA **6.000 €**

432300 Investicijski transferi javnim zavodom **6.000 €**

1804 Podpora posebnim skupinam 5.600 €

Opis glavnega programa

Podpora posebnim skupinam vključuje sredstva za financiranje programov veteranskih organizacij, verskim skupnostim, narodnostnih skupnosti in romske skupnosti ter drugih posebnih skupin.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš cilj je ustvariti spodbudno okolje za delovanje različnih interesnih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18049001 Programi veteranskih organizacij

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18049001 Programi veteranskih organizacij 5.600 €

Opis podprograma

Sofinanciranje programov društev vojnih invalidov, veteranov, borcev, zamolčanih grobov ipd.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o društvih (Uradni list RS, št. 64/11 - UPB3 in 21/18 – ZNOrg).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš cilj je podpirati različne interesne skupine s sofinanciranjem njihovih programov in projektov.

18440 Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti 5.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGA DRUŠTVA S PODROČJA DRUŽBENIH DEJAVNOSTI

Sredstva so namenjena sofinanciranju delovanja veteranskih društev in združenj, ki niso financirana iz drugih proračunskih postavk in imajo sedež v občini Sevnica. Občina sredstva vsako leto razdeli na podlagi javnega poziva, objavljenega na spletni strani Občine Sevnica.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz javnega poziva ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Vsebinski in finančni programi ter poraba v prejšnjih letih.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **5.600 €**

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **698.955 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z Občino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

18059002 Programi za mladino

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

18059001 Programi športa **537.758 €**

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški,

zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Uradni list RS, št. 29/17, 21/18-ZNOrg in 82/20)

- Nacionalni program športa v RS 2014-2023

- Izvedbeni načrt nacionalnega programa športa v RS 2014-2023

- Odlok o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 11/18)

- Letni program športa v občini Sevnica

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica (Uradni list RS, št. 46/14)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter financiranje investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega programa športa.

18420 Transferi za športne dejavnosti 399.958 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ŠPORT – JZ KŠTM – ZA PLAČE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev, ki so zaposleni na zavodu.

ŠPORT - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju športa upravlja s Športno dvorano Sevnica, Športnim domom Sevnica, Bazenom Sevnica in skate parkom. Za vse omenjene objekte Občina plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške. Športno dvorano Sevnica in Športni dom Sevnica koristijo predvsem društva in klubi za izvajanje treningov, tekem in za rekreacijo. V Športnem domu se oddaja v najem sejna soba in pisarne, tam pa redno obratuje tudi fitnes. V Športni dvorani se daje v najem klubski prostor, na bazenu prostor za gostinski lokal. Zavod skrbi za organizacijo in izvedbo raznih prireditev, dogodkov in programov.

ODLOK - ŠPORT

Na podlagi Odloka odloka o postopku in merilih za sofinanciranje letnega programa športa v Občini Sevnica se bodo v letu 2021 na podlagi javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem letnega programa športa (LPŠ) v občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša 123.000 EUR.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

INVESTICIJSKI TRANSFER KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na športnem področju, ki so v upravljanju KŠTM Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0036 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 123.000 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 84.164 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 160.944 €

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 31.850 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 31.850 €

18421 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA 137.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE DRUGE OPREME

Občina Sevnica je v preteklih letih uredila fitnes naprave na prostem (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Kompolje) za izvajanje tako rekreativne dejavnosti kot tudi za vadbo športnih klubov. Prav tako je bilo postavljenih nekaj otroških igral. Vso navedeno opremo in druge športne površine in igrišča je občina kot lastnica dolžna redno vzdrževati.

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA - PROJEKTI ZA STABILIZACIJO TERENA

Občina Sevnica je zaradi problematike nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019 naročila pregled projektne dokumentacije in izdelavo recenzije. Nadaljnje aktivnosti za sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih recenzijskega poročila.

Glede na zahtevnost terena in situacijo, ki je nastala po izvedbi del, bo potrebno izdelati dodatno rešitev za stabilizacijo pobočja. Občina Sevnica je 19.11.2020 pridobila geološko - geotehnično poročilo, ki bo podlaga za pripravo projekta dodatne stabilizacije na območju stadiona.

NAKUP FITNES NAPRAV

V preteklih letih so se na več lokacijah (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu, Kompolje) uredile zunanje fitnes naprave, s strani posameznih krajevnih skupnosti oziroma krajev pa je interes, da se nekaj zunanjih fitnes naprav uredi tudi na drugih lokacijah. Občina bo v skladu z možnostmi sledila potrebam po celotni občini.

V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 postavljene zunanje fitnes naprave na Češnjicah in na Škovcu.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

Občina Sevnica bo v sklopu investicijskega vzdrževanja športne opreme sledila potrebam, ki nastajajo pri izvajanju športnih dejavnostih na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini Sevnica.

V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 nabavljeni goli za mali nogomet na Dolnjem Brezovem, odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, postavljena igrala na Češnjicah in igrala pri domu krajanov Razbor.

IZVEDBA TRIM STEZE OB SAVI

Občina Sevnica bo pri Orehovem uredila trim stezo, ki bo služila rekreativnim skupinam in ostalim zainteresiranim prebivalcem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0104 - IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

OB110-14-0018- NAKUP FITNES NAPRAV

OB110-16-0037 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

OB110-20-0022 - TRIM STEZA OB SAVI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so namenjeni rednemu vzdrževanju, nakupu igral in fitnes naprav ter investiciji v stabilizacijo terena na območju stadiona.

402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme **1.800 €**

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 40.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **40.000 €**

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV 20.200 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav **20.200 €**

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 45.800 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav **15.800 €**

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **30.000 €**

OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI 30.000 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **30.000 €**

18059002 Programi za mladino 161.197 €

Opis podprograma

Dejavnost mladinskih centrov, sofinanciranje dejavnosti društev, ki delajo z mladimi (klubi študentov, društva prijateljev mladine, taborniki), sofinanciranje programov preživljanja prostega časa otrok in mladine med počitnicami in ob koncih tedna, nakup gradnja in vzdrževanje prostorov za mladinsko dejavnost.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08, 69/08 in 74/09, 40/12-ZUJF)

- Zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 108/09 - uradno prečiščeno besedilo, 13/10, 59/10, 85/10, 107/10, 35/11 – ORZSPJS49a, 27/12 – odl. US, 40/12 – ZUJF, 46/13, 25/14 – ZFU, 50/14, 95/14 – ZUPPJS15, 82/15, 23/17 – ZDOdv in 67/17)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 46/14)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za delovanje JZ KŠTM na področju mladine ter sredstva za izvedbo javnega razpisa.

18430 Transferi za mladinsko dejavnost 161.197 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PRAVILNIK MLADINSKE DEJAVNOSTI

Na osnovi Pravilnika o vrednotenju in sofinanciranju mladinskih programov in projektov v Občini Sevnica se bodo v letu 2021 preko javnega razpisa dodelila sredstva izvajalcem mladinskih programov in projektov v občini Sevnica. Višina sredstev namenjenih za javni razpis znaša 15.135 EUR.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

MLADINA – JZ KŠTM – ZA PLAČE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica JZ KŠTM dolžna zagotavljati sredstva za plače delavcev, ki so zaposleni na zavodu.

MLADINA - JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Zavod KŠTM upravlja z objekti, ki so v lasti Občine Sevnica. Na področju mladine upravlja z Mladinskim centrom Sevnica. Za omenjeni objekt Občina Sevnica plačuje obratovalne stroške, in sicer ogrevanje, komunalne storitve, električno energijo, varovanje, zavarovalno premijo in druge operativne stroške.

INVESTICIJSKI TRANSFER – JZ KŠTM MLADINA

Sredstva bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Mladinskega centra Sevnica, ki ga upravlja Javni zavod KŠTM Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJAVNOST

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so realizirani programi v prejšnjem proračunskem letu.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 15.135 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 105.854 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 38.208 €

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ. 2.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 2.000 €

19 IZOBRAŽEVANJE 5.352.740 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim. Poslanstvo občine je zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Bela knjiga o vzgoji in izobraževanju v Republiki Sloveniji.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti primerne pogoje za izvajanje predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja ter zagotoviti različne oblike pomoči šolajočim.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje

1906 Pomoči šolajočim

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 3.354.900 €

Opis glavnega programa

Varstvo in vzgoja predšolskih otrok vključuje sredstva za financiranje vrtcev in drugih oblik varstva in vzgoje otrok ter investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilj je zagotoviti kakovostno predšolsko vzgojo.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti primerne prostore, materialno opremljenost ter ostale pogoje za izvajanje predšolske vzgoje v skladu z normativi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

19029001 Vrtci

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19029001 Vrtci 3.354.900 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih in zasebnih vrtcev (plačilo razlike med ceno programov in plačili staršev, dodatni programi v vrtcih, sofinanciranje letovanja, zimovanja, …) nakup, gradnja in vzdrževanje vrtcev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije,

- Zakon o zavodih(Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj),

- Zakon o vrtcih (Uradni list RS, št. 100/05-UPB, 25/08, 98/09 – ZIUZGK, 36/10, 62/10-ZUPJS, 94/10-ZIU, 40/12-ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 - ZOPOPP)

- Pravilnik o plačilih staršev za programe v vrtcih (Uradni list RS, št. 129/06, 79/08, 119/08, 102/09 in 62/10-ZUPJS)

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo (Uradni list RS, št. 97/03, 77/05, 120/05, 93/15 in 59/19),

- Pravilnik o normativih za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje (Uradni list RS, št. 27/14, 47/17 in 43/18),

- Sklep o določitvi cen programov predšolske vzgoje v vrtcih v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 134/2020),

- Pravilnik o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev (Uradni list RS, št. 73/00, 75/05, 33/08, 126/08, 47/10, 47/13, 74/16 in 20/17),

- drugi predpisi.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. Zagotavljanje pogojev za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohranjanje javne mreže vrtcev.

2. Zagotavljanje kakovosti izvajanja programov za predšolske otroke - Kurikul za vrtce ter vključevanje čim večjega števila otrok v javne vrtce.

3. Zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje v vrtcih (v sodelovanju s posameznimi izvajalci).

Kazalci:število vključenih otrok v vrtce in število oddelkov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilji:

1. Zagotoviti pogoje za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje na območju občine in ohraniti javno mrežo vrtcev ter zagotoviti kakovost v izvajanju programov.

2. V sodelovanju z vrtci, ki izvajajo dejavnost predšolske vzgoje na območju občine, zagotoviti optimalno organiziranost predšolske vzgoje. Ugotoviti možnosti racionalizacije.

3. S spremljanjem poslovanja vrtcev ugotavljati gibanje stroškov vrtcev in s tem cene programov ter cene po potrebi pravočasno uskladiti.

4. V primeru ugotovitve večjega vpisa otrok, kot so razpoložljive kapacitete, zagotoviti delovanje novih oddelkov oziroma drugih oblik varstva in vzgoje otrok.

Kazalci:število oddelkov vrtca, število vključenih otrok v vrtce.

19403 Gradnja objektov za predšolsko vzgojo 449.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI

Občina Sevnica je na podlagi čakalne vrste otrok pripravila predlog dozidave Vrtca Ciciban v Sevnici. Trenutno ima obstoječa stavba 14 oddelkov, z dozidavo pa bodo dodani še trije oddelki in potrebni spremljajoči prostori. Tako bo vrtec imel 17 oddelkov. V letu 2019 je bila naročena idejna zasnova za dozidavo vrtca, ki jo je pripravil izbrani ponudnik Boson, trajnostno načrtovanje d.o.o. iz Ljubljane. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec del, podjetje VG5 d.o.o.. Pogodba je bila podpisana julija 2020, pogodbena vrednost znaša 887.000,00 EUR (500.000,00 EUR v letu 2020, preostanek v višini 388.000,00 v letu 2021). Rok za dokončanje del je 8 mesecev od uvedbe v delo.

INVESTICIJSKI NADZOR

Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca. Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Ker investicija poteka dve leti, je potrebno tudi v letu 2021, zagotoviti sredstva za investicijski nadzor.

NAKUP OPREME ZA VRTEC

Občina Sevnica je naročila popis opreme za dograditev vrtca v Sevnici, razpis za nabavo opreme bo objavljen v letu 2020, izvedba pa v začetku leta 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0038 - NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so namenjeni zgolj za izvajanje projekta.

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI 449.000 €

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 50.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 388.000 €

420801 Investicijski nadzor 11.000 €

19405 Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PREDŠOLSKE VZGOJE

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

Občina Sevnica je z lastnikom objekta Panorama sklenila dogovor o obnovi objekta za namen izvajanja predšolske vzgoje. Lastnik bo objekt uredil tako, da bo možno izvajati predšolsko dejavnost v največ štirih oddelkih. Objekt bo urejen skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev, prav tako bo pridobljeno uporabno

dovoljenje. Občina Sevnica pa bo do začetka izvajanja predšolske vzgoje nabavila vso potrebno opremo za izvajanje dejavnosti, ki naj bi se začela izvajati z mesecem septembrom 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0124 - INVESTICIJSKO VZRDŽEVANJE OBJEKTOV PRED. VZGOJE

OB110-20-0024 - OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 50.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 50.000 €

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU 50.000 €

420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča 50.000 €

19406 Vrtci v občini Sevnica 2.420.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV

Na podlagi 28. člena Zakona o vrtcih (Ur. list RS, št. 100/05-UPB2, 25/08, 98/09-ZIUZGK, 36/10,62/10-ZUPJS, 94/10 – ZIU, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 55/17), Občina iz proračuna vrtcem, ki izvajajo javno službo, zagotavlja sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev. Cena programa vsebuje stroške vzgoje, varstva in prehrane, ki jih sestavljajo: stroški dela zaposlenih v vrtcu, ki se ugotavljajo v skladu z zakonom, normativi in standardi ter kolektivno pogodbo; stroški materiala in storitev potrebnih za izvajanje programa in stroški živil za otroke. Sredstva za pokrivanje razlike med ceno programov in plačili staršev zagotavlja občina, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev. Občina zagotavlja tudi sredstva za otroke tujcev, če ima vsaj eden od staršev skupaj z otrokom na njenem območju začasno prebivališče in je zavezanec za dohodnino v Republiki Sloveniji. Osnova je cena, ki jo na predlog vrtca določi Občina ustanoviteljica vrtca. Cena mora biti oblikovana skladno s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen programov v vrtcih, ki izvajajo javno službo ter z Zakonom o vrtcih.

NAJEMNINA ZA OBJEKT PANORAMA

Občina Sevnica in lastnik objekta Panorama, sta podpisala pismo o nameri In sicer, da bosta po ustrezni preureditvi objeta – prostorov za vrtec, sklenila najemno pogodbo za del objekta (klet, pritličje, mansarda) s pripadajočim zemljiščem z namenom zagotovitve novih prostorov za namen izvajanja vzgoje in varstva predšolskih otrok. Lastnik objekta mora ustrezno preurediti prostore za namen izvajanja štirih oddelkov predšolske vzgoje v skladu z normativi in pridobiti tudi uporabno dovoljenje. Najemnina znaša 6.000,00 EUR/mesec in bo fiksna za celotno obdobje najemnega razmerja. Najemnik objekta bo poleg najemnine plačeval tudi vse individualne stroške in vse obratovalne stroške prostora (voda, kanalizacija, ogrevanje, internet, telefonski stroški, odvoz smeti in manjša tekoča vzdrževalna dela). Vrtec bo začel obratovati s 1. septembrom 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Veljavne cene programov v vrtcih na območju Občine Sevnica, izhodišča za pripravo proračuna za leto 2021, predvideno število otrok vključenih v vrtce ter število oddelkov v šolskem letu 2020/2021.

402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte **20.000 €**

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev **2.400.000 €**

19407 Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah 200.400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO RAZLIKE MED CENO PROGRAMOV V VRTCIH IN PLAČILI STARŠEV

Po Zakonu o vrtcih je lokalna skupnost, v kateri imajo starši skupaj z otrokom, ki je vključen v vrtec, stalno prebivališče oziroma ima stalno prebivališče skupaj z otrokom vsaj eden od staršev, zavezanka za plačilo razlike med ceno programov in plačilom staršev, kljub temu, da otrok vrtec obiskuje v drugi občini. Mesečna obveznost se spreminja, saj je znesek odvisen od števila otrok v vrtcih in plačilne sposobnosti staršev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Predvideno število otrok vključenih v druge vrtce in delež plačila staršev.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev **200.400 €**

19408 Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica 30.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V OBČINI SEVNICA

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število otrok vključenih v vrtce in delež plačila staršev.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev **30.000 €**

19409 Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

UGODNOSTI IN POPUSTI - VRTCI V DRUGIH OBČINAH

Na podlagi sprememb in dopolnitev Zakona o vrtcih, morajo lokalne skupnosti na posebnem kontu voditi podatke o obsegu sredstev odobrenih dodatnih ugodnosti iz naslova občinskih aktov (splošna olajšava, bolezenske odsotnosti in počitniške rezervacije). Na podlagi Sklepa o določitvi cen vzgojno-varstvenih programov v javnih vrtcih na območju Občine Sevnica, lahko starši otrok za katere je Občina Sevnica po veljavni zakonodaji dolžna kriti del cene programa predšolske vzgoje v vrtcu uveljavijo rezervacijo za otroka le enkrat letno. Rezervacijo lahko uveljavijo za neprekinjeno odsotnost otroka najmanj en mesec in največ dva meseca. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je bil otrok vključen pred začasno odjavo. Podlaga za plačilo razlike v ceni občine zavezanke je razlika v ceni med veljavno ceno, zmanjšano za neporabljena živila in plačilom staršev ali pa uveljavijo začasen izpis otroka zaradi opravičene najmanj enomesečne bolniške odsotnosti otroka, in sicer s predložitvijo zdravniškega potrdila za otroka. Starši plačajo rezervacijo v višini 40 % mesečnega prispevka, določenega z odločbo o plačilu staršev za program, v katerega je otrok vključen. Starši, ki imajo v vrtec hkrati vključenega več kot enega otroka, lahko uveljavijo rezervacijo le za otroka, za katerega se ne sofinancira plačilo staršev iz državnega proračuna.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število otrok vključenih v vrtce v drugih občinah in delež plačila staršev.

411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev **4.000 €**

19415 Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami 143.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZVAJANJE ODLOČB ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI

V redne oddelke vrtcev so vključeni tudi otroci s posebnimi potrebami, katerim na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oz. Zapisnika multidisciplinarnega tima pripada dodatna strokovna pomoč ali specialnih pedagogov, surdopedagogov, logopedov, v nekaterih primerih tudi stalni spremljevalec. Dodatni stroški ne smejo bremeniti staršev in tudi ne smejo biti vključeni v ceno programov. Na postavki so tako planirana sredstva za zagotavljanje stalnega spremljevalca za otroke s posebnimi potrebami na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima, za zagotavljanje specialnega pedagoga - defektologa za potrebe vrtcev v Občini Sevnica, za zagotavljanje dodatne strokovne pomoči na podlagi Odločbe zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima. Trenutno zagotavljamo sredstva za 7 spremljevalcev za otroke s posebnimi potrebami.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih in število ur dodatne strokovne pomoči oz. število stalnih spremljevalcev na podlagi Odločb Zavoda RS za šolstvo oziroma Zapisnika multidisciplinarnega tima.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim **143.000 €**

19416 Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SOFINANCIRANJE VRTCA BOLNIŠNIČNEGA ODDELKA

V skladu z veljavno zakonodajo morajo občine v proračunu zagotavljati tudi sredstva za delovanje bolnišničnih oddelkov v regijskih bolnišnicah. Vrtec Mavrica Brežice kot javni zavod na področju predšolske vzgoje, izvaja program na oddelku Splošne Bolnišnice Brežice, kjer se zdravijo otroci iz posavskih občin. Vse posavske občine so tako vsako leto podpisnice Pogodbe o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice. Delež Občine Sevnica za delovanje oddelka predšolske vzgoje je 24,76%. Priloga Pogodbe o sofinanciranju vzgojiteljice na otroškem oddelku Splošne bolnišnice Brežice sta tudi finančni plan in vsebinski plan za posamezno šolsko leto. Občina Sevnica sredstva nakazuje na podlagi Zahtevka, ki ga pripravi Vrtec Mavrica Brežice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število prebivalcev, ki jih ima posamezna lokalna skupnost, iz katerih otroci se zdravijo v Bolnišnici Brežic ter dejanski stroški v preteklih letih.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim **3.500 €**

19425 Vrtci - stroški ki niso v ceni 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

V postavki so planirana sredstva za javne zavode, ki izvajajo programe predšolske vzgoje - za dejavnosti in naloge, ki niso vštete v ceno programa, so pa potrebne za nemoteno izvajanje programov predšolske vzgoje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali stroške, ki so nastali v preteklih letih in jih ni moč vključiti v ceno programov.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim **5.000 €**

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 1.183.010 €

Opis glavnega programa

Primarno in sekundarno izobraževanje vključuje sredstva za financiranje osnovnih šol, glasbenih šol, splošnega srednjega in poklicnega šolstva in podporne storitve v primarnem in sekundarnem izobraževanju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je kakovostno osnovnošolsko izobraževanje, sodobni vzgojno-izobraževalni programi ter ustrezna šolska mreža.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilj je zagotavljati primerne prostore in opremo za izvajanje osnovnošolskega in osnovnega glasbenega izobraževanja, zagotavljati šolske prevoze, financirati dodatne dejavnosti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

19039001 Osnovno šolstvo

19039002 Glasbeno šolstvo

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek družbene dejavnosti.

19039001 Osnovno šolstvo 1.034.010 €

Opis podprograma

Materialni stroški v osnovnih šolah (za prostore in opremo v osnovnih šolah in druge materialne stroške, zavarovanje), dodatne dejavnosti v osnovnih šolah, varstvo vozačev (kadri), dodatna sredstva za pripravo toplih malic in kosil za učence (del stroškov kuharja), tekmovanja učencev, nakup, gradnja in vzdrževanje osnovnih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Ustava Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 75/16 – UZ70a)

- Zakon o zavodih (Uradni list RS št. 12/91, 8/96, 18/98 Odl.US:U-I-34/94, 36/00-ZPDZC, 127/06-ZJZP)

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),

- Zakon o osnovni šoli (Uradni list RS, št. 81/06 - UPB, 102/07, 107/10, 87/11, 40/12-ZUJF, 63/13 in 46/16 – ZOFVI-L),

- Zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 58/11 - ZUOPP-1, 40/12 – ZUJF, 90/12 in 41/17 – ZOPOPP).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje prostorskih in materialnih pogojev za delovanje javnih vzgojno - izobraževalnih zavodov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva za nemoteno delovanje šolskega programa. Kazalci so poraba sredstev po postavkah in primerjava s prejšnjimi leti.

19411 Transferi v osnovne šole 419.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI OŠ

Obveznosti Občine za financiranje osnovnošolskega izobraževanja določa 82. člen Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 - ZVaj). Občina zagotavlja osnovnim šolam sredstva za pokrivanje fiksnih materialnih stroškov (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode), drugih materialnih stroškov (stroški varovanja objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroškov raznih storitev - dimnikarskih, požarnega varstva, stroškov voznega parka,...), ter stroškov tekočega vzdrževanja zgradb in opreme.

Občina Sevnica v skladu s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti, osnovnim šolam sofinancira fiksne materialne stroške (ogrevanje, elektrika, komunalne storitve in voda), po dejanskih stroških. Sredstva za druge materialne stroške, pa Občina osnovnim šolam nakazuje v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 419.500 €

19413 Investicijski transferi šolam 300.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKI TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

Sredstva so namenjena vzdrževanju zgradb in opreme v osnovnih šolah. Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega programa. Po predlogih, ki jih podajo posamezne osnovne šole vsako leto, se sredstva namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-10-0023 - TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 300.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 300.000 €

19414 Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol 160.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GRADNJA OŠ KRMELJ

Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer

energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori (zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije).

Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo 21.

Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 se bo projekt nadaljeval s pridobivanjem dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA

Občina Sevnica je naročila idejno zasnovo za prostorsko umestitev novih prostorov za Osnovno šolo Ana Gale Sevnica. V projektni nalogi za izbor izvajalca je opredeljena lokacija in prostorski normativi. Idejna zasnova bo narejena v letu 2021. Po pridobitvi idejne zasnove bo potrebno naročiti še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbran izvajalec je podjetje Demida d.o.o. iz Sevnice.

DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA

Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca (razširitev kuhinje in dodatnih kletnih prostorov). Po pridobitvi idejne zasnove z vsemi projektnimi pogoji, bo Občina pridobila še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja. Izbran izvajalec za pripravo idejne zasnove je podjetje Boson d.o.o. iz Ljubljane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0039 - UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE

OB110-19-0040 - GRADNJA OŠ KRMELJ

OB110-20-0010 - DOGRADITEV OŠ BLANCA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE	**40.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**40.000 €**
OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ	**80.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**80.000 €**
OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA	**40.000 €**
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	**40.000 €**

19417 Varstvo vozačev — 28.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VARSTVO VOZAČEV

V skladu s 56. členom Zakona o osnovni šoli mora Osnovna šola učencem, ki morajo čakati na organiziran prevoz, zagotoviti varstvo. Varstvo vozačev financira Občina na podlagi določila 82. člena ZOFVI. Višino urne postavke s šolami dogovorimo s Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Vrednost za opravljeno uro varstva vozačev je 6,50 evrov (bruto bruto). Sredstva osnovnim šolam Občina nakazuje na podlagi prejetega zahtevka, ki ga šola pripravi na podlagi dejansko izplačanih sredstev za varstvo vozačev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število planiranih ur v koledarskem letu in vrednost urne postavke.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 28.000 €

19418 Šolska tekmovanja 16.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ŠOLSKA TEKMOVANJA

Sredstva v proračunu so namenjena tudi za dodatne dejavnosti osnovnih šol. V okviru dodatnih dejavnosti se sredstva namenjajo za sofinanciranje tekmovanj učencev v znanju in tekmovanj učencev na področju športa. Občina šolam sofinancira naslednje stroške:

- tekmovanja učencev v znanju (prijavnina, stroške DMFA, malica ter prevoz na tekmovanja);

- tekmovanja učencev v športu (prevoz na področno tekmovanje, četrtfinale, polfinale, finale, stroške Zavoda za šport Brežice, malico).

Sredstva za sofinanciranje tekmovanj učencev se nakazujejo na podlagi pisnega zahtevka, ki ga pripravi osnovna šola po udeležbi na tekmovanju in ga posreduje na Občino Sevnica. Priloga zahtevka so kopije računov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 16.000 €

19419 Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-občinski del 100.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DODATNE DEJAVNOSTI - SREDSTVA ZA PLAČE - OBČINSKI DEL

Občina Sevnica že vrsto let šolam zagotavlja sredstva za del stroškov kuharja za pripravo toplih malic in kosil za osnovnošolce. S tem Občina omogoča toplo malico osnovnošolcem vsaj dvakrat tedensko ter tudi nižjo ceno malice in kosila. Pri določanju deleža delavca, se upošteva kriterij: za tople malice: 40 % normativa kuharja, ki ga prizna ministrstvo za pripravo malic; za kosila: 40 % normativa kuharja za kosila otrok (100 kosil/dan /kuharja). Delež kuharja je odvisen od števila učencev in števila kosil. Sredstva Občina nakazuje Osnovnim šolam na podlagi zahtevka, ki ga pripravi Osnovna šola na podlagi dejansko izplačanih plač.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter delež zaposlenih za pripravo toplih malic in kosil v Osnovnih šolah.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 100.000 €

19423 KŠTM- Dvorana pri OŠ 6.510 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so namenjena za pokrivanje materialnih stroškov obratovanja Športne dvorane Sevnica v dopoldanskem času, za potrebe izvajanja vzgojno-izobraževalnega programa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev so bili upoštevani dejanski stroški iz preteklih let ter ocene makroekonomskih gibanj za leto 2020.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 6.510 €

19424 Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

MATERIALNI STROŠKI OŠ ZA OTROKE S POSEBNIMI POTREBAMI V DRUGIH OBČINAH

Ne glede na določbe Uredbe o določitvi šolskega okoliša za javno osnovno šolo se učenci s posebnimi potrebami usmerjajo v javne osnovne šole in zavode za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami na podlagi odločb o usmeritvi. Lokalne skupnosti, v katerih prebivajo učenci, ki se vpišejo v šole oziroma zavode, uredijo medsebojna razmerja s posebno pogodbo. Skladno z zakonodajo Občina Sevnica zagotavlja del sredstev za delovanje OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško (3 učenci) in OŠ Glazija Celje (3 učenci). Stroški so izračunani glede na stroške šol v preteklem koledarskem letu in glede na število učencev v tekočem šolskem letu.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število učencev, ki šolo za otroke s posebnimi potrebami obiskujejo v drugi občini.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 4.000 €

19039002 Glasbeno šolstvo 149.000 €

Opis podprograma

Materialni stroški glasbenih šol (za prostore in opremo glasbenih šol ter druge materialne stroške, zavarovanje, …), nadomestila stroškov delavcem v skladu s kolektivno pogodbo, dodatni programi v glasbenih šolah, nakup, gradnja in vzdrževanje glasbenih šol.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 - UPB, 36/08, 58/09, 64/09 - popr., 65/09 - popr., 20/11, 40/12 - ZUJF in 57/12 - ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj),

- Zakon o glasbenih šolah (Uradni list RS, št.81/06 -UPB1).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje Glasbene šole Sevnica.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje sredstev za: materialne stroške za delovanje, za tekoče vzdrževanje objekta ter za pokrivanje stroškov delavcem po kolektivni pogodbi.

19420 Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi 44.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GLASBENA ŠOLA SEVNICA - DELOVANJE

Občina je v skladu z Zakonom o lokalni samoupravi in Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja, glasbeni šoli dolžna zagotavljati sredstva za stalne - fiksne materialne stroške (stroški ogrevanja, elektrike, komunalnih storitev in vode); druge materialne stroške ter stroške šolskega prostora (varovanje objektov, varstva pri delu, zavarovanja premoženja, stroške raznih storitev); stroške tekočega vzdrževanja zgradb in opreme; sredstva za nadomestila stroškov delavcev v skladu s kolektivno pogodbo (regres za prehrano, prevoz na delo) in del splošnih (programskih), materialnih stroškov. Javna glasbena šola določi prispevek za materialne stroške osnovnega glasbenega izobraževanja, za katere lokalna skupnost ne zagotavlja sredstev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali dejanske stroške v preteklih letih ter število zaposlenih v Glasbeni šoli Sevnica.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 44.000 €

19421 Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja 105.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

INVESTICIJSKI TRANSFER – GŠ SEVNICA

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.

IZVEDBA PLOŠČADI PRED GLASBENO ŠOLO SEVNICA

Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o. Sama ploščad oz. objekt je uporaben v dveh nivojih, in sicer v kletni etaži tlorisnih dimenzij 4,95x12,58 m s sedmimi drvarnicami, ki so v uporabi stanovanjskega objekta. Pritličje objekta tlorisnih dimenzij 5,30x12,83 m je hkrati streha, ki se uporablja kot ploščad pred glasbeno šolo, ki bo armiranobetonska. Na njej sta postavljeni dve klopi in parkirna mesta za kolesa. Drvarnice bodo nove z enotno obliko. Objekt je v celoti vkopan na severni in zahodni strani. Ta dva zidova se bosta ohranila in v fazi izvedbe novega objekta obbetonirala. Projekt je bil usklajen z Zavodom za varstvo kulturne dediščine Celje

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0135 - INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA

OB110-20-0025 - IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA **5.000 €**

432300 Investicijski transferi javnim zavodom **5.000 €**

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA **100.000 €**

420401 Novogradnje **100.000 €**

1906 Pomoči šolajočim **814.830 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Naš dolgoročni cilj je zagotovitev enakih pogojev učencem za šolanje in večja kakovost vzgojnega dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti enake pogoje za šolanje vsem učencem v naši občini z regresiranim šolskim prevozom in doplačilom za šolo v naravi.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

19069001 Pomoči v osnovnem šolstvu **814.830 €**

Opis podprograma

Subvencioniranje šole v naravi, subvencioniranje nakupa šolskih potrebščin, regresiranje prevozov učencev iz kraja bivanja v šolo in nazaj.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Ur. list RS št. 16/07-UPB5, 36/08, 58/09, 64/09-popr., 65/09-popr., 20/11, 34/11-Odl. US, 40/12-ZUJF, 57/12-ZPCP-2D, 47/15, 46/16, 49/16 – popr. in 25/17 – ZVaj).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotoviti varne ter pravočasne prevoze vseh učencev, ki so upravičeni do brezplačnih prevozov,

- zagotavljanje pogojev, da se učenci udeležijo šole v naravi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

- zagotovitev prevozov. Podlaga je v sklenjeni pogodbah z izvajalci prevozov.

- omogočiti učencem udeležbo v programu šole v naravi. Predvideno število učencev ene generacije, ki se bodo udeležili šole v

naravi po izboru šole (letna, zimska), v šolskem letu 2019/2020.

19430 Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja 814.830 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REGRESIRANJE PREVOZOV V ŠOLO

Na podlagi 56. člena Zakona o osnovni šoli, ima učenec pravico do brezplačnega prevoza, če je njegovo prebivališče oddaljeno več kot štiri kilometre od osnovne šole. Učenec ima pravico do brezplačnega prevoza ne glede na oddaljenost njegovega prebivališča od osnovne šole v prvem razredu, v ostalih razredih pa, če pristojni organ za preventivo v cestnem prometu ugotovi, da je ogrožena varnost učenca na poti v šolo. Učenci, ki obiskujejo osnovno šolo zunaj šolskega okoliša v katerem prebivajo, pa so upravičeni do povračila stroškov prevoza v višini, ki bi jim pripadala, če bi obiskovali osnovno šolo v šolskem okolišu, v katerem prebivajo. Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, pa so upravičeni tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli, osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. Na podlagi javnega naročila za opravljanje šolskih prevozov na 16 linijah, od tega je na eni liniji potrebno zagotoviti spremljevalca in rampo za invalidski voziček, sta izvajalca šolskih prevozov Nomago d.o.o. s podizvajalci - 15 sklopov in Šolski prevozi d.o.o. - 1 sklop. Pogodba je bila sklenjena za dve šolski leti in velja do 24.6.2021. Občina je dolžna zagotoviti tudi sredstva za prevoz otrok s posebnimi potrebami, ki šolo na podlagi Odločbe Zavoda za šolstvo obiskujejo v drugi občini. V postavki so tako zajeta sredstva tudi za sofinanciranje prevoza otrok s posebnimi potrebami v OŠ dr. Mihajla Rostoharja Krško in OŠ Glazija Celje.

DOPLAČILA ZA ŠOLO V NARAVI

Občina Sevnica sofinancira šolo v naravi po izboru vsake šole (letna ali zimska) na podlagi sprejetega Letnega delovnega načrta vsake šole. Sofinancira se ena šola v naravi za eno generacijo v času njenega šolanja, in sicer za tiste učence, ki se je dejansko udeležijo.

DRUGI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM

Do brezplačnega prevoza, ne glede na oddaljenost prebivališča od osnovne šole, so upravičeni tudi učenci s posebnimi potrebami. O načinu prevoza se po 56. členu Zakona o osnovni šoli, osnovna šola dogovori s starši in lokalno skupnostjo. V primeru, ko prevoza ni mogoče urediti drugače, prevoz otroka starši opravijo sami. Starši, ki opravljajo prevoz otroka z lastnim vozilom (gre za prevoz otrok s posebnimi potrebami), so upravičeni do povračila stroškov prevoza v skladu z Uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov. S starši Občina sklene Dogovor o dnevnem prevozu. Povrnitev prevoznih stroškov se obračuna v višini 8 odstotkov cene neosvinčenega motornega bencina – 95 oktanov, za dneve, ko je otrok prisoten v šoli.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - SREDSTVA ZA PLAČE IN DRUGE IZDATKE ZAPOSLENIM

Poleg izbranih prevoznikov šolske prevoze opravljajo tudi hišniki, zaposleni na osnovnih šolah, ki izvajajo prevoze za linije, ki niso bile vključene v javni razpis za šolske prevoze. Občina na podlagi Dogovora o izvajanju prevoza šolskih otrok, za te prevoze zagotavlja sredstva za gorivo, polovico stroškov za tekoče vzdrževanje vozila (na osnovi računov), ter delež stroškov dela hišnikov- šoferjev. Te prevoze izvajajo hišniki na OŠ Blanca, OŠ Milana Majcna Šentjanž in OŠ Krmelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva za šolo v naravi bo občina zagotavljala po posameznem učencu, ki se šole v naravi po izboru šole, udeleži.

Občina Sevnica bo zagotavljala sredstva za prevoze učencev-vozačev, ki so do prevozov upravičeni na podlagi zakonodaje. Sezname učencev-vozačev pripravijo osnovne šole, v letu 2021 bo cca 860 vozačev.

411900 Regresiranje prevozov v šolo **751.830 €**

411902 Doplačila za šolo v naravi **19.000 €**

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **4.000 €**

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim **40.000 €**

20 SOCIALNO VARSTVO **1.185.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju urejanja sistema socialnega varstva, ter programe pomoči, ki so namenjeni varstvu naslednjih skupin prebivalstva: družin, starih, najrevnejših slojev prebivalstva, telesno in duševno prizadetih oseb in zasvojenih oseb. Poslanstvo občine je zagotoviti socialno varstvo ter potrebno pomoč različnim skupinam prebivalstva, ki to pomoč potrebujejo.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

S sistemom storitev, dajatev in programi preprečevati in odpravljati socialne stiske občanov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

2002 Varstvo otrok in družine

2004 Izvajanje programov socialnega varstva

2002 Varstvo otrok in družine **66.000 €**

Opis glavnega programa

Varstvo otrok in družine vključuje sredstva za programe v pomoč družini na lokalnem nivoju.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za izboljšanje socialnega položaja in varstva otrok in družine v občini Sevnica.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

20029001 Drugi programi v pomoč družini

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20029001 Drugi programi v pomoč družini **66.000 €**

Opis podprograma

Pomoč staršem ob rojstvu otrok, sofinanciranje nakupa, gradnje in vzdrževanja materinskih domov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica. (Uradni list RS, št. 14/19).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj je predvsem pomoč družini ob rojstvu otroka oziroma novorojencu, saj se stroški z novim družinskim članom povečajo, hkrati pa je ukrep namenjen tudi povečanju števila rojstev ter zmanjševanju revščine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naš cilj je, da bomo družinam ob rojstvu novorojenčka pomagali z enkratnim prejemkom ob rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.

20400 Pomoč staršem ob rojstvu otrok **66.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NOVOROJENČKI

V letu 2021 se bo nadaljevalo z dodeljevanjem pomoči staršem ob rojstvu otroka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Planiran znesek na novorojenca ter dejansko število upravičencev v letu 2019 in 2020. Zakonske podlaga je v Pravilniku o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19).

411103 Darilo ob rojstvu otroka **66.000 €**

2004 Izvajanje programov socialnega varstva **1.119.000 €**

Opis glavnega programa

Izvajanje programov socialnega varstva vključuje sredstva za izvajanje programov v centrih za socialno delo, programe v pomoč družini na lokalnem nivoju, institucionalno varstvo, pomoči materialno ogroženim in zasvojenim ter drugim ranljivim skupinam.

Dolgoročni cilji glavnega programa

V okviru glavnega programa želimo uresničevati predvsem dva dolgoročna cilja. Zagotoviti želimo potrebna sredstva za izvajanje socialno varstvenih storitev, ki jih potrebujejo določene skupine uporabnikov ter nujno potrebna sredstva za preživetje socialno ogroženih in invalidnih oseb.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za socialno varstvo socialno ogroženih skupin.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

20049002 Socialno varstvo invalidov

20049003 Socialno varstvo starih

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za družbene dejavnosti.

20049002 Socialno varstvo invalidov 172.000 €

Opis podprograma

Financiranje bivanja invalidov v varstveno delovnih centrih in zavodih za usposabljanje, financiranje družinskega pomočnika.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13)

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje storitev javne službe za invalide.

20401 Socialni transferi posameznikom 172.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUŽINSKI POMOČNIK

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ima pravico do izbire družinskega pomočnika polnoletna oseba s težko motnjo v duševnem razvoju ali polnoletna težko gibalno ovirana oseba, ki potrebuje pomoč pri opravljanju vseh osnovnih življenjskih potreb. Družinski pomočnik je lahko le brezposelna oseba oziroma oseba, ki je v delovnem razmerju s krajšim delovnim časom od polnega. Imeti mora isto stalno prebivališče kot invalidna oseba oziroma je to eden od družinskih članov. Družinski pomočnik ima pravico do: delnega plačila za izgubljeni dohodek v višini minimalne plače; sorazmernega dela plačila za izgubljeni dohodek v primeru dela s krajšim delovnim časom od polnega; skladno z določbami Zakona o socialnem varstvu, je družinski pomočnik (do ureditve pokojninskega in invalidskega zavarovanja družinskega pomočnika, njegovega zdravstvenega zavarovanja, zavarovanja za primer brezposelnosti ter zavarovanja za starševsko varstvo s predpisi, ki urejajo ta zavarovanja, in ureditve plačila prispevkov za ta zavarovanja s predpisi, ki določajo stopnje prispevkov za socialno varnost), obvezno pokojninsko zavarovan, zavarovan za primer brezposelnosti in za starševsko varstvo. Postopek uveljavitve pravice do družinskega pomočnika poteka na Centru za socialno delo, ki na podlagi mnenja pristojne komisije izda odločbo. Tako odloči o pravici do družinskega pomočnika vlagatelja in o primernosti predlaganega družinskega pomočnika.

Občina od bruto zneska za pravice družinskega pomočnika plača vse potrebne prispevke in družinskemu pomočniku nakaže neto znesek, vendar pa morajo invalidne osebe in njeni zavezanci za preživljanje občini povrniti del sredstev, ki jih je ta namenila za pravice družinskega pomočnika, skladno z njihovo plačilno sposobnostjo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število predvidenih upravičencev do družinskega pomočnika v letu 2020. Mesečni strošek na upravičenca v višini 873,94 EUR.

411922 Izplačila družinskemu pomočniku **172.000 €**

20049003 Socialno varstvo starih **805.000 €**

Opis podprograma

Financiranje bivanja starejših oseb v splošnih socialnih zavodih, dnevnih centrih, sofinanciranje pomoči družini na domu, sofinanciranje centrov za pomoč na domu, investicije v domove za starejše, dnevne centre in centre za pomoč na domu preživninsko varstvo kmetov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13),

- Pravilnik o standardih in normativih socialnovarstvenih storitev (Uradni list RS, št. 45/10, 28/11, 104/11, 111/13, 102/15, 76/17 in 54/19)

- Pravilnik o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12),

- Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 110/04, 124/04, 114/06-ZUTPG, 62/10-ZUPJS, 99/13 – ZUPJS-C in 42/15),

- Pravilnik o koncesijah na področju socialnega varstva (Uradni list RS, št. 72/04, 113/08 in 45/11).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje različnih oblik pomoči starejšim osebam in odraslim s posebnimi potrebami.

Izhodišče pri določanju ciljev podprograma socialnega varstva starih je zagotavljanje kvalitete življenja posameznikov zlasti na področjih življenjskega standarda. Pravica do institucionalnega varstva se uveljavlja po načelu enake dostopnosti za vse upravičence pod pogoji, ki jih določa zakon in po načelu socialne pravičnosti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za različne oblike pomoči, predvsem za populacijo starejših občanov.

20410 Center za socialno delo Sevnica **69.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VODENJE IN KOORDINACIJA STORITVE POMOČ NA DOMU

Po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), Občina zagotavlja mrežo javne službe pomoč družini na domu. Storitev obsega strokovno pripravo, vodenje in koordiniranje ter neposredno socialno oskrbo uporabnikov. V postavki so planirana sredstva za stroške strokovne priprave, vodenja in koordiniranja. Cena je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Število zaposlenih za vodenje in stroški povezani z izvajanjem te storitve.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 20.000 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 49.000 €

20430 Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših 736.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

REGRESIRANJE OSKRBE V DOMOVIH

V skladu z 99. in 100. členom Zakona o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), se iz proračuna Občine financirajo stroški storitev v zavodih za odrasle, kadar je upravičenec oziroma drugi zavezanec delno ali v celoti oproščen plačila. O oprostitvi plačila in določitvi prispevka upravičenca in zavezancev oziroma Občine k plačilu oziroma doplačilu storitve na osnovi vložene zahteve za oprostitev plačila storitve, odloči pristojni Center za socialno delo. Merila za določanje oprostitev pri plačilu socialno varstvenih storitev ter način njihovega uveljavljanja predpisuje Uredba o merilih za določanje oprostitev pri plačilih socialno varstvenih storitev.

POMOČ NA DOMU

Pomoč družini na domu je po Zakonu o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19), ena izmed socialnovarstvenih storitev. Socialna oskrba na domu je namenjena upravičencem, ki imajo zagotovljene bivalne in druge pogoje za življenje v svojem bivalnem okolju, zaradi starosti, invalidnosti ali kronične bolezni pa se ne morejo oskrbovati in negovati sami, njihovi svojci pa take oskrbe in nege ne zmorejo ali zanju nimajo možnosti. Gre za različne oblike organizirane praktične pomoči in opravil, s katerimi se upravičencem vsaj za določen čas nadomesti potrebo po institucionalnem varstvu v zavodu, v drugi družini ali v drugi organizirani obliki.

Občina Sevnica ima v skladu z Zakonom o socialnem varstvu organizirano javno službo "Pomoč na domu", ki jo za območje Občine Sevnica izvaja Center za socialno delo Posavje, enota Sevnica. Storitev obsega vodenje in neposredno socialno oskrbo uporabnikov. Uporabnikom se nudi gospodinjsko pomoč, pomoč pri vzdrževanju osebne higiene, pomoč pri ohranjanju socialnih stikov ter razvoz kosil. Cena storitve je oblikovana v skladu s Pravilnikom o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev in jo na predlog izvajalca določi Občinski svet Občine Sevnica. Število uporabnikov se iz leta v leto povečuje, kar nakazuje na dejstvo, da je starejših vedno več in da je oskrba velika obveznost lokalne skupnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri regresiranju oskrbe v domovih so upoštevani stroški v preteklem letu in povprečno število uporabnikov.

Pri pomoči na domu je izračun potrebnih sredstev opravljen na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12). Izračunane so vse postavke (strošek dela, strošek materiala in storitev, stroški amortizacije,...). Za storitev neposredna socialna oskrba uporabnikov je upoštevanih 11 delavcev - socialnih oskrbovalk na domu.

411909 Regresiranje oskrbe v domovih **507.000 €**

411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom **229.000 €**

20049004 Socialno varstvo materialno ogroženih **94.000 €**

Opis podprograma

Enkratne socialne pomoči zaradi socialne ogroženosti, pomoč pri uporabi stanovanja (subvencioniranje najemnin), sofinanciranje zavetišč za brezdomce, plačilo pogrebnih stroškov za umrle brez dedičev.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št. 39/13),

- Program boja proti revščini in socialni izključenosti (MDDSZ , leto 2000),

- Zakon o pogrebni in pokopališki dejavnosti (Uradni list RS, št. 62/16) ,

- Pravilnik o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 100/13),

- Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 105/15),

- Stanovanjski zakon (Uradni list RS, št. 69/03, 18/04-ZVKSES, 47/06-ZEN, 45/08-ZVEtl, 57/08, 62/10-ZUPJS, 56/11-odl.US, 87/11, 40/12-ZUJF, 14/17-odl.US, 27/17 in 59/19),

- Uredba o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin (Uradni list RS, št. 131/03, 142/04, 99/08, 62/10-ZUPJS, 79/15 in 91/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z dodeljevanjem socialnih transferjev se poskuša pomagati materialno ogroženim skupinam prebivalstva - posameznikom in družinam pri zmanjševanju revščine in socialne izključenosti ali premostitvi težav ob trenutno povečanih stroških.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotoviti sredstva za subvencije najemnin ter sredstva za denarno socialno pomoč.

20411 Socialni transferi **94.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SUBVENCIONIRANJE NAJEMNIN

Občina Sevnica v skladu s Stanovanjskim zakonom in Uredbo o metodologiji za oblikovanje najemnin v neprofitnih stanovanjih ter merilih in postopku za uveljavljanje subvencioniranih najemnin zagotavlja sredstva za subvencioniranje najemnin. Do subvencionirane najemnine je upravičen najemnik v neprofitnem stanovanju, namenskem stanovanju do višine neprofitne najemnine ali bivalni enoti, namenjeni začasnemu reševanju stanovanjskih potreb socialno ogroženih oseb, če je njihov dohodek in dohodek oseb, ki so navedene v najemni pogodbi, ne presega višine njihovega minimalnega dohodka, povečanega za 30% njihovega ugotovljenega dohodka in za znesek najemnine. Za izračunani znesek subvencije lastnik stanovanja zniža najemnino najemniku, lastniku pa ta znesek povrne občinski organ. Po spremembi Stanovanjskega zakona pripada subvencija tudi prosilcem, ki plačujejo tržno najemnino in so se prijavili na zadnji razpis za dodelitev neprofitnega najemnega stanovanja v občini stalnega prebivališča. Sredstva za subvencioniranje tržnih najemnin zagotavljata državni in občinski

proračun, vsak do ene polovice. Po zaključku koledarskega leta se del sredstev, ki jih je med letom v celoti izplačevala Občina, povrnejo iz državnega proračuna.

POGREBNI STROŠKI

Skladno z Zakonom o pokopališki in pogrebni dejavnosti mora stroške pogreba poravnati naročnik pogreba. Če naročnika pogreba ni, mora stroške pogreba poravnati občina, ki je prijavila pokop. Tako mora Občina poravnati stroške pokopa za tiste občane, ki so imeli stalno prebivališče v občini Sevnica, niso pa imeli dedičev oziroma drugih zavezancev, ki bi bili dolžni te stroške poravnati oz. ti teh stroškov niso bili sposobni poravnati. Pri pokrivanju stroškov pogreba se pred plačilom iz Proračuna, poišče vse druge zakonske možnosti za plačilo pogreba.

DRUGE OBČINSKE IN SOCIALNE POMOČI

Sredstva za denarne pomoči zagotavlja Občina Sevnica v občinskem proračunu že vrsto let. Posamezniki oziroma družine lahko uveljavljajo pravico do dodelitve enkratne denarne pomoči v skladu s Pravilnikom o dodeljevanju enkratne občinske denarne pomoči v Občini Sevnica (Ur. list RS, št. 100/13), ki določa upravičence, vrsto denarnih pomoči, kriterije za določitev višine denarne pomoči in postopek za uveljavitev pravice do dodelitve denarne pomoči iz sredstev občinskega proračuna. Do enkratne občinske denarne pomoči so upravičeni občani s stalnim prebivališčem v Občini Sevnica, ki jim je zaradi trenutne materialne ogroženosti nujno potrebna pomoč, izkoristili pa so že vse zakonske možnosti za rešitev socialne stiske.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so predvideno število upravičencev do socialnih transferjev. Izračun upošteva strošek v letu 2020 in predvideno število upravičencev v letu 2021.

402999 Drugi operativni odhodki	**6.000 €**
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	**30.000 €**
411920 Subvencioniranje stanarin	**58.000 €**

20049006 Socialno varstvo drugih ranljivih skupin 48.000 €

Opis podprograma

Sodelovanje z nevladnimi organizacijami (sofinanciranje društev s področja socialnega varstva: Rdeči križ, Karitas, društvo za pomoč duševno prizadetim, društvo slepih, gluhih, paraplegikov, distrofikov, diabetikov, ipd).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o socialnem varstvu ((Uradni list RS, št. 3/07 – UPB, 23/07 – popr., 41/07 – popr., 61/10 – ZSVarPre, 62/10 – ZUPJS, 57/12, 39/16, 52/16 – ZPPreb-1, 15/17 – DZ, 29/17, 54/17, 21/18 – ZNOrg, 31/18 – ZOA-A in 28/19),

- Resolucija o nacionalnem programu socialnega varstva za obdobje 2013-2020 (Uradni list RS, št.39/13).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma so predvsem:

- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,

- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov ter vključevanju

večjega števila občanov v socialno varstvene programe,

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov,

- spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh

starostnih struktur prebivalstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,

- večanje kvalitete življenja občanov,

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Naši letni izvedbeni cilji se skladajo z dolgoročnimi cilji:

- izboljšati dostop in kakovost do storitev in programov in hkrati povečati njihovo ciljno usmerjenost in učinkovitost,

- spodbujati društva in ostale izvajalce k razvoju kakovosti, učinkovitosti in inovativnosti socialno varstvenih programov ter vključevanju

večjega števila občanov v socialno varstvene programe,

- dopolnjevati mrežo socialno varstvenih programov, - spodbujati pluralnost izvajalcev ter oblikovanje novih pristopov za obvladovanje

socialnih stisk in za dvig kakovosti življenja vseh starostnih struktur prebivalstva.

Kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev, so predvsem:

- delež vključenih oseb v programe socialnega varstva,

- večanje kvalitete življenja občanov,

- zmanjševanje socialne izključenosti posameznih skupin prebivalstva.

20403 Sofinanciranje programov društev 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na tej postavki so planirana sredstva za sofinanciranje programov in projektov društev, ki delujejo na področju zdravstvenega varstva in na področju socialnega varstva. Občina ima sprejet Pravilnik o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica. Višina sredstev javnega razpisa znaša 20.000 EUR.

Na žalost je obdobje koronavirusa naša nova trenutna realnost, s katero se srečujemo, tako posamezniki, javne ustanove, kot tudi društva. Razmere so v letu 2020 vplivale na izvajanje programov in projektov na področju razpisov in javnih pozivov oddelka za družbene dejavnosti. Glede na že omenjeno situacijo, je župan Občine Sevnica sprejel sklep, s katerim morajo društva do konca januarja 2021 oddati vsebinsko poročilo o sofinanciranih programih/projektih, ki so jih izvedli v letu 2020, vendar brez finančnega dela poročila. Finančno poročilo bodo društva posredovala do 30.6.2021 skladno z razpisnimi pogoji.

Skladno z navedenim bodo sredstva iz razpisa ostala enaka kot v letu 2020, saj verjamemo, da se bo epidemiološka slika v začetnih mesecih leta 2021 izboljšala in bodo društva zastavljene programe nemoteno izvajala.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva se razdelijo na podlagi kriterijev in meril, ki so določeni v Pravilniku o sofinanciranju programov in projektov na področju socialnega in zdravstvenega varstva v Občini Sevnica.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **20.000 €**

20404 Dejavnost Rdečega križa **27.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

OZRK SEVNICA

Skladno z Zakonom o Rdečem križu (Ur. list RS, št. 7/93 in 79/10), je Občina dolžna sofinancirati delovanje OZRK in njegove specifične programe, ki jih v javnem interesu izvaja OZRK. To so programi na področju varstva pred naravnimi nesrečami, zdravstva, socialnega varstva in humanitarnih dejavnosti. Občina Sevnica in Območna organizacija Rdečega križa Sevnica vsako leto podpišeta Pogodbo o sofinanciranju dejavnosti. Občina bo sredstva nakazala Območnemu združenju v mesečnih dotacijah (dvanajstinah).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri izračunu sredstev na postavki: OZRK Sevnica so planirana sredstva za delovanje OZRK Sevnica in za sofinanciranje programov lokalnega pomena.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **27.000 €**

20405 Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja **1.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROGRAM ZAVETIŠČE ZA ŽENSKE IN OTROKE ŽRTVE NASILJA

V okviru Centra za socialno delo Posavje, že od leta 1991 deluje za območje Posavje "Zavetišče za ženske in otroke, žrtve nasilja v družini - Pepcin dom", ki je edina namestitvena oblika pomoči ženskam in otrokom z izkušnjo nasilja v Posavju, zato pokriva predvsem potrebe uporabnic Posavja. Uporabnice programa so ženske in matere z otroki, ki so doživele izkušnjo nasilja in se odločile, da se pred izvajalcem nasilja umaknejo. Program zavetišča je s strani Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti sofinanciran kot večletni program, pogoj za pridobitev sredstev pa je, da ima CSD 20% sofinanciranje zagotovljeno iz drugih virov (občine v regiji, uporabnice, donacije,...). Zato CSD Posavje vsako leto zaprosi posavske občine za sofinanciranje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Pri načrtovanju sredstev smo upoštevali znesek, ki je bil za delovanje zavetišča namenjen v preteklih letih.

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **1.000 €**

4005 ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 1.482.333 €

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema naloge na področju aktivne politike zaposlovanja, in sicer vzpodbujanja odpiranja novih delovnih mest oziroma zaposlitev brezposelnih oseb.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni akcijski program zaposlovanja,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna RS,

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS 23/15),

Zakon o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti,

Slovenska Strategija Pametne Specializacije in

Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju. Poslanstvo Občine je zagotavljati primeren socialni standard vsakemu občanu, predvsem s spodbujanjem odpiranja zadostnega števila delovnih mest in vključevanjem brezposelnih oseb v aktivno iskanje zaposlitve. Zato se v okviru občinskega proračuna zagotavlja pogoje, ki bodo omogočali večjo zaposljivost brezposelnih oseb na trgu dela zaradi pridobivanja novih znanj, tako da bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1003 Aktivna politika zaposlovanja

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.000 €

Opis glavnega programa

Aktivna politika zaposlovanja vključuje sredstva za vzpodbujanje odpiranja novih delovnih mest s ciljem zaposlitve brezposelnih oseb preko lokalnih zaposlitvenih programov - javnih del na področjih, ki se financirajo iz občinskega proračuna (socialno-varstvenih, izobraževalnih, kulturnih, naravovarstvenih, komunalnih in kmetijskih) oziroma sredstva za sofinanciranje projektnega pristopa pri sofinanciranju kadrovske prenove podjetij in preprečevanja prehoda presežnih delavcev v odprto brezposelnost.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji so v aktiviranju brezposelnih oseb, njihovi socializaciji - socialni vključenosti, ohranitvi ali razvoju delovnih sposobnosti in spodbujanju razvoja novih delovnih mest. Zaradi pridobivanja novih znanj bo zmanjšano neskladje med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

10039001 Povečanje zaposljivosti

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti;

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.000 €

Opis podprograma

Zagotavljanje sredstev za lokalne zaposlitvene programe (javna dela, sofinanciranje kadrovske prenove podjetij), sofinanciranje pripravnikov in vajencev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o urejanju trga dela,

Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije,

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS 23/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj programa je predvsem v znižanju števila brezposelnih oseb. Dosežen bo z vključevanjem ciljne skupine brezposelnih oseb v izvajanje programov javnih del in s prehodom udeležencev iz programov javnih del v zaposlitve. Poleg tega so dolgoročni cilji aktivne politike zaposlovanja tudi dvig izobrazbene ravni aktivnega prebivalstva in njegove usposobljenosti, zmanjšanje deleža dolgotrajno brezposelnih, zagotovitev vključenosti v programe zaposlovanja vseh mladih brezposelnih.

Izvajali bomo program za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za odpiranje novih delovnih mest v okviru javnega razpisa. Cilj je preko našega razpisa spodbuditi delodajalce, da zaposlujejo naše občane ter mlad in perspektiven kader obdržijo v naši občini. Kazalec, ki bo pokazal uspešnost tega programa je število novih delovnih mest, ki se bodo ustvarila preko tega razpisa.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Aktivirati čim večje število brezposelnih oseb ter jim omogočiti socialno vključenost, razvoj delovnih sposobnosti ter s tem spodbujati razvoj novih delovnih mest. Cilj je zaposlitev vsaj ene brezposelne osebe z izvedbo javnega razpisa za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest. Merilo zastavljenih ciljev bo uspešno izveden javni razpis in poraba predvidenih sredstev.

10401 Spodbujanje zaposlovanja 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

Sredstva za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi priglašenih shem državnih pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«. Navedena sredstva bodo razdeljena upravičencem po prijavi na Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini

Sevnica. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter starejše po 50. letu starosti, predvsem invalidov v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za spodbujanje zaposlovanja v gospodarstvu, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0299 - SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in Sevnici ter v skladu z Zakonom o spremljanju državnih pomoči.

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 4.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4.000 €

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 397.908 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema izvajanje programov na področju kmetijstva (prestrukturiranje kmetijstva in živilstva, razvoj podeželja in podporne storitve za kmetijstvo), gozdarstva (gozdna infrastruktura) in ribištva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Zakon o zaščiti živali in Pravilnik o pogojih za zavetišče za zapuščene živali,

Program razvoja podeželja RS 2014-2020,

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15),

Uredba Komisije (EU) št. 702/2014 z dne 25. junija 2014 o razglasitvi nekaterih vrst pomoči v kmetijskem in gozdarskem sektorju ter na podeželju za združljive z notranjim trgom z uporabo členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije (UL L št. 193, z dne 1. 7. 2014 str. 1-75, v nadaljnjem besedilu: Uredba Komisije (EU) št. 702/2014),

Uredba Komisije (EU) št. 1407/2013 z dne 18. decembra 2013 o uporabi členov 107 in 108 Pogodbe o delovanju Evropske unije pri pomoči de minimis (UL L št. 352, z dne 24. 12. 2013, str. 1-8),

Zakon o spremljanju državnih pomoči in

Regionalni razvojni program regije Posavje.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Lokalna skupnost v skladu z zakonodajo zagotavlja pogoje za ohranjanje in razvoj kmetijstva, gozdarstva in podeželja na območju občine. S pospeševanjem kmetijske dejavnosti Občina prispeva k vitalnosti in poseljenosti podeželja. Cilj je ohranjanje obstoječih delovnih mest v primarni kmetijski pridelavi in povečanje števila delovnih mest z diverzifikacijo dejavnosti na podeželju ter pridelava hrane višje kakovosti in ohranjanje tradicionalnega zgleda kulturne krajine; nadaljevanje izvajanja agrarnih operacij (komasacije, agromelioracije, namakanje) kot ukrepi izboljšanja posestne in velikostne strukture kmetij in s tem preprečevanje opuščanja kmetovanja in zaraščenosti kmetijskih površin. Sledi povečanje tržne organiziranosti in spodbujanje nastajanja novih oblik povezovanja proizvajalcev za učinkovito proizvodno in tržno

delovanje ter krepitev lokalnih oskrbnih verig, z možnostjo neposredne prodaje na kmetijskih gospodarstvih, kakor tudi povečanje posameznih panog v kmetijstvu glede na naravne danosti. Dolgoročni cilj je tudi krepitev izobraževalnega dela, večja vloga znanja in njegov učinkovitejši prenos in sodelovanje v EU razpisih in pridobivanje sredstev za izvedbo dejavnosti na tem področju.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva in

1103 Splošne storitve v kmetijstvu.

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 377.908 €

Opis glavnega programa

Program reforme kmetijstva in živilstva vključuje sredstva za strukturne ukrepe v kmetijstvu in živilstvu in sredstva za razvoj in prilagajanje podeželskih območij.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Dolgoročni cilji temeljijo na ohranjanju kmetovanja in trajne poseljenosti podeželja, oblikovanju gospodarsko močnejših in razvojno perspektivnejših gospodarstev; spodbujanju trajnostnega razvoja kmetijstva, izboljšanju velikostne, socio ekonomske in izobrazbene strukture kmetij, zagotovitvi delovnih mest na podeželju, spodbujanju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, iskanju novih razvojnih motivov, spodbud in možnosti, izdelavi operativnih nalog; ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, prispevanju k razvoju novih, okolju in zdravju prijaznih tehnologij in dvigu ekonomske učinkovitosti kmetijstva. Z izvajanjem različnih agrarnih operacij želimo izboljšati proizvodno zmogljivost in posestno ter zemljiško strukturo kmetijskih zemljišč.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zboljšati konkurenčnost in učinkovitost pridelave, spodbujati k varovanju kmetijskih zemljišč, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo, povečati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih zemljišč in izvedbo agromelioracij. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu,

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij in

11029003 Zemljiške operacije.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 53.000 €

Opis podprograma

Podpora za prestrukturiranje rastlinske in živinorejske proizvodnje, podpora za prestrukturiranje in prenovo kmetijske proizvodnje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu, Zakon o kmetijskih zemljiščih, Zakon o zaščiti živali, Zakon o gozdovih, Zakon o lokalni samoupravi, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Resolucije o strateških usmeritvah razvoja slovenskega kmetijstva in živilstva do leta 2020, Razvojnega programa regije Posavje in Programa razvoja

podeželja RS. Dolgoročni cilji strukturnih ukrepov v kmetijstvu in živilstvu so zmanjšanje proizvodnih stroškov, izboljšanje in preusmeritev proizvodnje, izboljšanje kakovosti, ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo; ohranjanje in izboljšanje naravnega okolja ali izboljšanje higienskih razmer ali standardov za dobro počutje živali, izboljšanje dohodkovnega položaja kmetijskega gospodarstva. Občina z investicijskimi podporami spodbuja prestrukturiranje in prenovo rastlinske živinorejske proizvodnje in male agrarne operacije na kmetiji.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje konkurenčnosti in učinkovitosti pridelave, spodbujanje k varovanju kmetijskih zemljišč in izboljšanje higienskih razmer ali standarda za dobro počutje živali. S selektivnimi razpisnimi pogoji usmerjamo subvencije in investicijske naložbe v smislu koncentracije proizvodnje, zniževanje stroškov, izboljšanje varstva okolja in izpolnjevanje EU standardov na področju pridelave in predelave hrane.

Letni izvedbeni cilji na podlagi uspešno izvedenih javnih razpisov dodeljevanja nepovratnih sredstev so:

posodobitev kmetij z novo, sodobnejšo kmetijsko mehanizacijo, in sicer nakup 20 kosov kmetijske mehanizacije oz. opreme za hleve,

ureditev kmetijskih zemljišč – izvedba agromelioracijskih del zemljišč v skupni površini 10 ha,

ureditev pašnikov v skupni površini 5 ha in

kritje operativnih stroškov prevoza mleka iz odročnih krajev.

11401 Naložbe v kmetijska gospodarstva 40.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-11-025 - NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča izhajajo iz potreb po prestrukturiranju kmetijskih gospodarstev v naložbe pridelave in predelave hrane in zmanjšanju negativnih vplivov v kmetijstvu. Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje razvojno-investicijskih vlaganj na kmetijah za rastlinsko in živalsko pridelavo (nakup nove kmetijske mehanizacije in hlevske opreme) in urejanje kmetijskih zemljišč (izvedba nezahtevne agromelioracije in urejanje pašnikov).

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 40.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 40.000 €

11403 Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev

13.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov tovornega transporta iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0304 - POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Cilj ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih, saj se s sredstvi javnega razpisa financirajo stroški prevoza za tiste prevoze, ki niso ekonomsko upravičeni.

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA

13.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 13.000 €

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 322.908 €

Opis podprograma

Obnova vasi (infrastruktura na podeželju, urejanje vaških središč in objektov skupnega pomena na vasi), podpora razvoju dopolnilnih dejavnosti (turistična dejavnost, domača obrt,) podpore stanovskemu in interesnemu povezovanju (društva, zveze).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o varstvu kulturne dediščine,

Zakon o varstvu okolja,

Program razvoja podeželja RS in

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica za programsko obdobje 2015–2020, (Ur. l. RS 37/15).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji podprograma izhajajo iz Razvojnega programa regije Posavje in Programa razvoja podeželja RS. Cilj ukrepa je povečevati strokovno usposobljenost nosilcev kmetijskih gospodarstev in s tem konkurenčnost kmetijskih gospodarstev, povečanje števila kmetijskih gospodarstev, ki proizvajajo kakovostne kmetijske proizvode in so vključena v sheme kakovosti,

ustvarjanje novih delovnih mest, uveljavljanje podjetniških iniciativ članov kmečkega gospodinjstva s poudarkom na ohranjanju gospodarne in okolju prijazne rabe zemljišč, varne in kakovostne hrane z lokalno oskrbo. S pomočjo sredstev na postavki se želi spodbujati združevanje in povezovanje zainteresiranih ljudi na podeželju in prispevati k organiziranosti civilne iniciative in nevladnih organizacij, izboljšati učinkovitost in konkurenčnost, zagotavljati delovna mesta in dopolnilni dohodek na kmetiji, spodbujati nova znanja in nove tehnologije kmetijske proizvodnje ter možnosti koriščenja storitev svetovanj.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

S selektivnimi razpisnimi pogoji usmerjamo sredstva v smislu povezovanja ljudi na podeželju v okviru nevladnih organizacij, združevanju mladih prevzemnikov kmetij, njihovega izobraževanja in izpopolnjevanja, izboljšanju organizacijske strukture in organiziranju samopomoči, razvoju dopolnilnih dejavnosti na kmetiji, samozaposlovanju na kmetiji in izpolnjevanju EU standardov na področju predelave hrane.

Letni izvedbeni cilji so:

na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik, izplačati dotacijo oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč,

na osnovi pogodbe o varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem izplačati dotacijo oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč,

društvom nuditi finančno podporo pri samem delovanju posameznega društva, kar pomeni sofinanciranje upravičenih stroškov kot so stroški občnega zbora, računovodskih storitev, pisarniškega in poštnega materiala, stroškov nakupa osnovnih sredstev in podobno. Cilj je sofinanciranje delovanja vsaj 10 društev, ki delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja,

postavitev učno predstavitvenih tabel ob ribniku v Sevnici,

po vključitvi v Lokalno akcijsko skupino Posavje poravnati članarino naše občine za upravljanje sredstev CLLD,

omogočiti operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica,

izvesti projekt "Riba je in" v okviru CLLD sredstev,

izvesti projekt "Ribe na šolskih krožnikih" v okviru CLLD sredstev,

izvesti projekt "Z ribami do zdravja" v okviru CLLD sredstev,

izvesti 2 izobraževanji na razpisani temi, pri katerih je pričakovana udeležba cca. 30 oseb na posamezno predavanje,

društvom nuditi finančno podporo pri izvedbi izobraževanj in usposabljanj, tako da se izvede vsaj 10 vrst izobraževanj in 3 predavanja z različnimi temami. Pričakovana udeležba na posameznem dogodku je od 10 do 20 oseb in

na podlagi uspešno izvedenega razpisa dodeljevanja nepovratnih sredstev je cilj investirati v naložbe za posodobitev predelave in trženja izdelkov nosilcev dopolnilnih dejavnosti, in sicer za nakup vsaj 3 strojev oziroma naprav.

11405 Odškodnine v kmetijstvu 4.700 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ODŠKODNINA ZA RASTIŠČE ENCIJANA

Na osnovi Odloka o razglasitvi Cluzijevega svišča na Lovrencu, kot botanični naravni spomenik, se namenja dotacija oškodovancem za območje 4,7 ha zemljišč, na osnovi Pogodbe o varstvu nahajališča Cluzijevega svišča na Zavratah nad Radežem pa se namenja dotacija oškodovancem za območje 3,04 ha zemljišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi cenitve sodno zapriseženega cenilca za kmetijstvo, ki je določil vrednost odškodnin za parcele, ki so razglašene za naravni spomenik ter sporazuma med lastniki zemljišč in Občino Sevnica. Za izvajanje odloka je Občina Sevnica zagotovila lastnikom zemljišč primerne odškodnine za gospodarjenje v skladu z naravovarstvenimi smernicami.

402799 Druge odškodnine in kazni **4.700 €**

11407 Delovanje društev s področja kmetijstva 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DELOVANJE DRUŠTEV S PODROČJA KMETIJSTVA

Razpoložljiva sredstva so namenjena delovanju kmetijskih društev v okviru ukrepa Podpora delovanju društev s področja kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva in razvoja podeželja, in sicer za stroške ustrezne infrastrukture za delovanje (najem prostorov), materialne stroške in stroške dela pisarne ter organov, stroške pogostitve občnega zbora in društvenih prireditev, nakupe opredmetenih in neopredmetenih sredstev, izdelave publikacij o delovanju društev, stroškov izvedbe prireditve ob posebnih priložnostih (obletnice delovanja društev, kulturni prazniki in podobno). Sredstva se dodelijo na podlagi javnega razpisa, izvedenega skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica. Ker društva predstavljajo temelj za izmenjavo znanj in izkušenj med prebivalstvom, jih je potrebno spodbujati pri delovanju ter s tem dolgoročno dvigniti kvaliteto življenja na podeželju.

Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki so registrirana oziroma delujejo na področju kmetijstva, čebelarstva, gozdarstva, prehrane in razvoja podeželja na območju občine.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **6.000 €**

11408 Razvoj podeželja 294.208 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Ob ribniku se bodo v sodelovanju z Ribiško družino postavile učno predstavitvene table.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE (ČLANARINA LAS POSAVJE ZA CLLD SREDSTVA)

Občina Sevnica je skupaj z občinami Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško in Radeče sofinancirala vzpostavljanje Lokalne akcijske skupine za sredstva CLLD. Sredstva bodo dodeljena za izvajanje lokalne razvojne strategije in za izvedbene projekte na podlagi letnega programa Lokalne akcijske skupine, z namenom vključevanja lokalnih prebivalcev v načrtovanje in odločanje o razvoju ter pripravo projektov javno zasebnega partnerstva. Navedena sredstva

bodo dodeljena kot članarina naše občine za upravljanje lokalne akcijske skupine za sredstva »CLLD«.

TRŽNICA SEVNICA

Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.

RIBA JE IN

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je prenovila prostor v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za postavitev uličnе razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk ribogojnice. Izvesti je potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi bo promocija projekta. V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v znesku 97.333,02 EUR.

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja 2019 in se bo končal aprila 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici na Lazah in v letu 2021 bo zajemal zaključni dogodek projekta na ribogojnici na Lazah. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25 EUR.

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. Na prvi stopnji je bil projekt potrjen, čakamo še Odločbo o sofinanciranju s strani Agencije za kmetijske trge.

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-14-0023 - TRŽNICA SEVNICA

OB110-17-0038- RIBA JE IN

OB110-17-0044 - RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

OB110-19-0007 - Z RIBAMI DO ZDRAVJA

OB110-19-0043 - NADZOR ZA PROJEKTE LAS

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina Sevnica je članica Lokalne akcijske skupine Posavje in prijavlja projekte za sredstva CLLD v okviru javnega razpisa, ki ga izvede tehnična pisarna LAS.

402099 Drugi splošni material in storitve **4.000 €**

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **4.230 €**

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 5.000 €

402999 Drugi operativni odhodki **5.000 €**

OB110-17-0038 RIBA JE IN 16.600 €

402999 Drugi operativni odhodki **16.600 €**

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 821 €

402999 Drugi operativni odhodki **821 €**

OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA 248.557 €

402999 Drugi operativni odhodki **10.293 €**

420299 Nakup druge opreme in napeljav **81.991 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **156.272 €**

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS 15.000 €

420801 Investicijski nadzor **15.000 €**

11409 Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.

ZAGOTAVLJANJE TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU - DRUŠTVA

Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in

usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven preteklega leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0306 - ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU,

OB110-07-0394 - ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT. - DRUŠTVA.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Sredstva bodo namenjena za sofinanciranje letnih programov zvez, društev na področju kmetijstva in s kmetijstvom povezanih dejavnosti. Prav tako so sredstva namenjena za izobraževanja kmetov in mladih prevzemnikov kmetij. Sredstva se zagotovijo za: plačilo honorarjev predavateljem, uporabo prostorov za izvedbo tečajev, delavnic ali seminarjev, uporabo prostorov za delovanje društvenih aktivnosti, izvedbo strokovnih ogledov vključujoč z avtobusnimi prevozi, plačilo materialnih stroškov vezanih na posamezno obliko izobraževanja in izvedbo ali sodelovanje pri prireditvah občinskega in regionalnega pomena.

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU

2.000 €

402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev **2.000 €**

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu **6.000 €**

11411 Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. V letu 2021 bo ukrep dopolnjen v delu, ki se nanaša na intenzivnost pomoči za investicije vezane na predelavo in trženje izdelkov, za katere

imajo vlagatelji pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo dejavnost, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila le sprememba.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-07-0307 - NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV. - DOP.DEJ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podpora je namenjena naložbam, ki so potrebne za začetek opravljanja dopolnilne dejavnosti ali za posodobitev in modernizacijo že obstoječe dopolnilne dejavnosti.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 10.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu **10.000 €**

11029003 Zemljiške operacije 2.000 €

Opis podprograma

Varstvo in urejanje kmetijskih zemljišč in gozdov (urejanje komasacijskih postopkov, melioracij).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o kmetijstvu,

Zakon o graditvi objektov,

Zakon o urejanju prostora,

Zakon o kmetijskih zemljiščih,

Program razvoja podeželja RS in

Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Sevnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Namen ukrepa je izboljšati posestno strukturo kmetijskih zemljišč in ureditev funkcionalne infrastrukture.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Letni cilj je sofinanciranje vsaj ene zaokrožitve kmetijskih zemljišč na območju občine.

11413 Pomoč za zaokrožitev zemljišč 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0015 - KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Podpora je namenjena kmetijskim gospodarstvom, ki so vpisana v register kmetijskih gospodarstev in imajo zemljišča, vključena v zaokrožitev na območju občine.

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 2.000 €

410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu 2.000 €

1103 Splošne storitve v kmetijstvu 20.000 €

Opis glavnega programa

Splošne storitve v kmetijstvu vključuje sredstva za delovanje služb in javnih zavodov ter za varovanje zdravja živali na občinski ravni.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zaščita živali, zaščita njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročne in kratkoročne cilje uresničujemo glede na zakonske obveznosti. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

11039002 Zdravstveno varstvo rastlini in živali. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.

11039002 Zdravstveno varstvo rastlin in živali 20.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje zavetišč (azilov) za živali, društev za zaščito živali.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o zaščiti živali.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zmanjšanje števila čipiranih psov, zapuščenih mačk z ukrepom sterilizacije lastniških mačk in osveščanje lastnikov živali o njihovih zakonskih obveznostih.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Občina bo zagotovila odlov in oskrbo velikega števila psov in mačk, sterilizacijo in kastracijo prostoživečih mačk ter dvakrat letno izvajala sterilizacijo lastniških mačk.

11406 Zapuščene živali 20.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZAPUŠČENE DOMAČE ŽIVALI

Skladno z Zakonom o zaščiti živali je lokalna skupnost dolžna zagotoviti oskrbo in zaščito zapuščenih živali, zaščito njihovega življenja, zdravja in dobrega počutja. Občina mora zagotovi najem boksa in oskrbo zapuščenih živali v zavetišču (azilu). Zavetišče je lokalna zadeva javnega pomena, ki se izvršuje kot javna služba, pri čemer mora biti na vsakih 800 registriranih psov v občini zagotovljeno eno mesto v zavetišču. Občina Sevnica zagotavlja najemnino za 2,5 boksa. Ker je v zadnjih letih beležiti porast števila zapuščenih živali, predvsem mačk, se je občina odločila za preventivni ukrep, in sicer sofinanciranje sterilizacije lastniških mačk, saj je to po priporočilih stroke najboljša preventiva pri zmanjševanju števila zapuščenih živali. Učinek preventivnega ukrepa pa se že opazi tekom let po večkratni izvedbi navedenega ukrepa.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Občina na podlagi zakonskih obvez skrbi za mesečno najemnino boksov in oskrbo zapuščenih živali v azilu.

402999 Drugi operativni odhodki **20.000 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **82.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **82.000 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je prepeljati vedno več potnikov z lokalnim prevozom, zmanjšati število prometnih nesreč in materialne škode ter prispevati k zmanjšanju Co2. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029003 Urejanje cestnega prometa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarske dejavnosti.

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

50.000 €

Opis podprograma

Gradnja in investicijsko vzdrževanje lokalnih cest, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih poti ter trgov, gradnja in investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšati in urejati dostope do poslovnih con.

13418 Gradnja cest za poslovne cone

50.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, ureja komunalna javna infrastruktura.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0045 - RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC

50.000 €

420401 Novogradnje **40.000 €**

420801 Investicijski nadzor **5.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **5.000 €**

13029003 Urejanje cestnega prometa

32.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacije, neprometnih znakov in oglaševanje, sofinanciranje vseh vrst avtobusnih linij, kategorizacija cest, banka prometnih podatkov, prometni tokovi, gradnja in investicijsko vzdrževanje parkirišč, avtobusnih postajališč, prometne signalizacija, neprometnih znakov in oglaševanje.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotovitev brezplačnega javnega prevoza na lokaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica s ciljem olajšati življenje predvsem starejšim z uporabo javnega prevoza ter s tem povečati kvaliteto bivanja v občini.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letna izvedbena cilja sta spremljati in analizirati število prepeljanih potnikov z lokalnim prevozom in izvesti prijavo na transnacionalne projekte.

13450 JAVNI POTNIŠKI PROMET 22.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

JAVNI POTNIŠKI PROMET

Občina Sevnica od leta 2008 izvaja brezplačni lokalni prevoz na relaciji Sevnica - Boštanj - Sevnica. Avtobusni prevoz se vrši tri krat dnevno, v dopoldanskem času, od ponedeljka do petka, razen praznikov, enkrat mesečno pa se prevoz izvede tudi do pokopališča. Za izvajanje prevoza se izbere najcenejšega izvajalca prevoza v skladu z Navodili o ravnanju naročnika v postopkih naročanja blaga in storitev v vrednosti do 20.000 EUR brez DDV.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

402399 Drugi prevozni in transportni stroški 22.000 €

13451 Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin 10.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek kohezijskim programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise CLLD. V okviru navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-15-0027 - PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Strategija pametne specializacije, Uredba o porabi sredstev evropske kohezijske politike v Republiki Sloveniji v programskem obdobju 2014–2020 za cilj naložbe za rast in delovna mesta, Uredba o izvajanju lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, v programskem obdobju 2014–2020, Uredba (EU) št. 1303/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o skupnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu, Evropskem kmetijskem skladu za razvoj podeželja in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo, o splošnih določbah o Evropskem skladu za regionalni razvoj, Evropskem socialnem skladu, Kohezijskem skladu in Evropskem skladu za pomorstvo in ribištvo ter o razveljavitvi Uredbe Sveta (ES) št. 1083/2006, Uredba (EU) št. 1301/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 2013 o Evropskem skladu za regionalni razvoj in o

posebnih določbah glede cilja "naložbe za rast in delovna mesta" ter o razveljavitvi Uredbe (ES) št. 1080/2006.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 10.000 €

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **10.000 €**

14 GOSPODARSTVO 940.425 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema urejanje in nadzor na področju varstva potrošnikov, pospeševanje in podporo gospodarskih dejavnosti, promocijo občine, razvoj turizma in gostinstva.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS 23/15),

Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,

Zakon o gospodarskih družbah,

Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020 in

Slovenska Strategija Pametne Specializacije.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Kot občina želimo zagotavljati pogoje za razvoj gospodarstva in zagotavljati ustrezno podporno okolje za razvoj podjetništva in turizma. Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva in turizma, zniževati brezposelnost na lokalnem nivoju in velik poudarek dati promociji kraja in turistične ponudbe.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti in

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva.

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 340.384 €

Opis glavnega programa

Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti vključuje sredstva za spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva.

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 340.384 €

Opis podprograma

Delovanje občinskih in medobčinskih skladov za razvoj malega gospodarstva, financiranje programov skladov oziroma sofinanciranje projektov, poslovnih načrtov in predstavitev enot malega gospodarstva, podpore enotam malega gospodarstva (subvencioniranje obrestne mere idr.), zagotavljanje sredstev za kapitalske naložbe v enotah malega gospodarstva in drugih gospodarskih subjektih.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja,

Zakon o podpornem okolju za podjetništvo,

Zakon o spremljanju državnih pomoči,

Pravilnik o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije,

Pravilnik o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica (Ur. l. RS 23/15),

Odlok o ustanovitvi zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje,

Zakon o lokalni samoupravi,

Slovenska Strategija Pametne Specializacije,

Strategija razvoja Slovenije 2014 - 2020,

Zakon o gospodarskih družbah in

Uredba o posredovanju podatkov in poročanju o dodeljenih državnih pomočeh in pomočeh po pravilu "de minimis".

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem aktivnosti spodbujanja razvoja malega gospodarstva želimo postopoma pospeševati gospodarsko rast in povečati razvoj in konkurenčno sposobnost malega gospodarstva na našem območju ter spodbujati uvajanje novih programov oziroma širitev obsega obstoječih dejavnosti, spodbujati pridobivanja novih znanj na področju podjetništva kot enega izmed osnovnih pogojev konkurenčnosti, spodbujanja osvajanja novih trgov in tržnih niš in zmanjševanje brezposelnih v občini... Kazalci s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev so znižanje stopnje brezposelnosti, število izvedenih podjetniških investicij, uspešno izvedeni razpisi, uspešno izvedeni projekti...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Z izvajanjem programov za pospeševanje gospodarskega razvoja z dodeljevanjem nepovratnih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v okviru občinskega javnega razpisa, z zagotavljanjem sredstev za Posavsko štipendijsko shemo, z zagotavljanjem sredstev za pripravo prijav pri odobrenih državnih in mednarodnih razpisih za katere je občina zainteresirana, z izvajanjem storitev svetovanja in informiranja podjetnikov preko naših javnih zavodov ter z izvajanjem projektov iz Regionalnega razvojnega programa regije Posavje.

Letni izvedbeni cilji so:

sofinanciranje SPOT točke v Sevnici,

sofinanciranje stroškov prevoza sevniškim osnovnim šolam za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju,

sofinanciranje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru nadaljevanja ohranjanja rezultatov različnih projektov,

sofinanciranje stroškov promocije podjetij za udeležbo na vsaj 5 sejmih,

sofinanciranje naložb za nakup nove opreme in nematerialnih investicij, in sicer za nakup vsaj 15 naprav oziroma programske opreme,

sofinanciranje stroškov ponudnikom za izobraževanje za vključitev v sheme kakovosti,

izvedba projekta "Centri interpretacije zavarovanih območij" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,

izvedba projekta "Varuj okolje" s pomočjo pridobljenih CLLD sredstev,

RRAju nameniti sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov za izvajanje splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji ter investicijske transfere in

sredstva nameniti tudi za projekt Razvoj in promocija turističnih produktov v destinaciji Čatež - Posavje ter e-Gradovi.

14404 Spodbude podjetniškemu razvoju 288.635 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

STORITVE INFORMACIJSKE PODPORE UPORABNIKOM

V okviru podpornih storitev države za poslovne subjekte se uvaja nov nacionalni sistem SPOT, Slovenska poslovna točka. Pod okrilje Slovenske poslovne točke postopoma prehaja tudi dosedanji sistem VEM, tako točke VEM kot portal za podjetja in podjetnike e-VEM. Občina Sevnica bo delno sofinancirala izvajanje navedene točke v Sevnici.

DRUGI PREVOZNI IN TRANSPORTNI STROŠKI

Območno obrtno-podjetniška zbornica Krško bo zainteresiranim šolam zagotovila brezplačne karte za obisk Mednarodnega obrtnega sejma (MOS) v Celju, Občina Sevnica pa bo sofinancirala stroške prevoza otrok na sejem.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - ZA IZDATKE ZA BLAGO IN STORITVE

Sredstva se namenjajo za izvajanje različnih aktivnosti sevniškim osnovnim šolam v okviru nadaljevanja ohranjanja rezultatov različnih projektov.

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih. Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa. V letu 2021 bo ukrep spremenjen in dopolnjen v delu, ki se nanaša na intenzivnost pomoči za naložbe v izdelke, za katere ima podjetje pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

Ukrep je namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem. Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ

V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev nastanitvenih prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je predvidena preureditev notranjih nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je predvidena odstranitev in menjava starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim posegom je predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi prostorov napeljava novih strojnih in elektro instalacij.

Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR, v letu 2022 pa v znesku 5.815,16 EUR.

VARUJ OKOLJE

Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.

Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je uskladila glede na prijavljeno vlogo.

<u>Navezava na projekte v okviru proračunske postavke</u>

OB110-06-0007 - POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

OB110-09-0020 - NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST

OB110-17-0031 - FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

OB110-19-0023 - CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ

OB110-20-0013 - VARUJ O(KO)LJE

<u>Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP</u>

Z javnim razpisom skušamo pospešiti uvajanje novih tehnologih in znanj za razvoj malega gospodarstva. Razpis se izvaja že od leta 2003 dalje na podlagi Pravilnika o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica, ki zajema zakonske spremembe, ki jih predpisujejo evropske regulative za dodeljevanje državnih pomoči. Ta ukrep so majhna podjetja v našem okolju sprejela kot dobro stimulacijo za nadaljnji razvoj.

402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom **4.000 €**

402399 Drugi prevozni in transportni stroški **1.200 €**

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **8.000 €**

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom **15.000 €**

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 50.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom **50.000 €**

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 €

410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom **7.000 €**

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ 199.531 €

402999 Drugi operativni odhodki **1.413 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **198.117 €**

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE 3.904 €

402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav **3.904 €**

14406 Delovanje RRA 51.750 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RRA - DELOVANJE

Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občina Krško, Brežice in Sevnica kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije, ki se sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov soustanoviteljicam RRA Posavje pridružila še Občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob Sotli in Radeče. Občine RRAju iz občinskega proračuna namenjajo sredstva za pokrivanje plač in materialnih stroškov. Njihov sedež je na naslovu: CKŽ 2, Krško. RRA Posavje ima 12 zaposlenih.

Sredstva so na podlagi letne pogodbe in programa zavoda, ciljno usmerjena za sofinanciranje naslednjih programov in splošnih razvojnih nalog v javnem interesu v regiji, ki jih opravlja RRA Posavje:

priprava, usklajevanje, spremljanje in vrednotenje razvojnih programov in regijskih projektov v regiji;

priprava dogovorov o razvoju regije;

izvajanje regijskih projektov in sodelovanje pri izvajanju postopkov javnih razpisov, javnih naročil in javno-zasebnega partnerstva v okviru projektov;

sodelovanje in podpora pri delovanju sveta, regijske razvojne mreže in območnih razvojnih partnerstev;

prenos znanja in dobrih praks regionalnega razvoja;

obveščanje, splošno svetovanje, popis projektnih idej ter usmerjanje razvojnih partnerjev v regiji pri oblikovanju, prijavi na razpise in izvedbi regijskih projektov;

druge razvojne naloge države, ki se na regionalni ravni opravljajo v javnem interesu:

pomoč pri izvajanju regijskih finančnih shem iz prvega odstavka 19. člena Zakona, kadar jih izvaja Javni sklad Republike Slovenije za regionalni razvoj;

koordinacija in izvajanje drugih nalog v javnem interesu s področja regionalne politike po prehodni potrditvi s strani organa, pristojnega za regionalni razvoj (Sveta regije / Razvojnega sveta regije);

izvajanje regijske finančne sheme;

izvajanje regijske sheme kadrovskih štipendij;

dejavnost upravljanja lokalnih akcijskih skupin v okviru ukrepov Leader iz programov razvoja podeželja ter

izvajanje promocije regije in investicij v regiji ter drugih podobnih regijskih dejavnosti, shem in projektov po odločitvi pristojnega ministrstva in ob soglasju službe.

RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN POSAVJE

Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta "Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje" v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.

Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja. RRA je navedeni projekt prijavil na razpis MGRTja.

INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu (konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-18-0025 - RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE

OB110-19-0018 - INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Regionalno razvojno agencijo Posavje so leta 1998 ustanovile občine Krško, Brežice in Sevnica kot javni zavod za pospeševanje razvoja gospodarstva za območje celotne regije in se sofinancira iz proračunskih sredstev na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje. V letu 2007 se je z dopolnitvijo ustanovitvenih odlokov soustanoviteljicam RRA pridružila še občina Kostanjevica na Krki, v letu 2014 pa še Bistrica ob Sotli in Radeče.

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 16.047 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 2.558 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 17.363 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 174 €

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE 15.144 €

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim 4.235 €

413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev 1.066 €

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve 9.766 €

413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 77 €

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA 463 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom 463 €

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 600.040 €

Opis glavnega programa

Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva vključuje sredstva za promocijo občine in spodbujanje turizma.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Turizem po svoji vsebini postaja vse bolj pomembna gospodarska panoga, saj pomembno pospešuje regionalni razvoj, povečuje vrednost naravnih vrednot in kulturne dediščine ter omogoča povečanje družbene blaginje. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Cilj promocijskih aktivnosti na področju turizma je povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe, ki je namenjena povečanju obiska domačih in tujih gostov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Promocijske aktivnosti za povečanje prepoznavnosti našega območja bodo usmerjene v izdelavo promocijskih materialov, v sodelovanje in predstavljanje naše turistične ponudbe na sejmih in drugih priložnostih, primernih za promocijske aktivnosti. Izvedli bomo javni razpis na katerega se bodo lahko za sofinanciranje stroškov prijavili izvajalci turističnih prireditev. Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 600.040 €

Opis podprograma

Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva: sofinanciranje programa turistične zveze in turističnih društev ter drugih turističnih organizacij (zavod za turizem, turistično informacijski centri), turističnih prireditev, delovanje turističnih vodičev, razvoj turistične infrastrukture (turistični znaki in kažipoti), investicije in investicijsko vzdrževanje turističnih znamenitosti, vodni promet v turistične namene, upravljanje in tekoče vzdrževanje, gradnja in vzdrževanje žičniških naprav za prevoz oseb.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju razvoja turizma, Odlok o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica, Pravilnik o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tudi na našem območju postaja turizem vse bolj pomembna gospodarska panoga, kar nam omogočajo naravne in kulturne danosti. Kljub ugodnim trendom razvoja turistične dejavnosti ugotavljamo, da pri nas obstaja vrsta slabosti, ki predstavljajo ovire za izkoriščanje priložnosti, ki jih nudi turizem: slaba prepoznavnost našega območja in ponudbe, nepovezanost turistične ponudbe, pomanjkanje razvojnih programov na področju turizma. Zato moramo v skladu z Zakonom o spodbujanju razvoja turizma v razvoj turizma postopno vlagati in sistematično obdelati možnosti, oblikovati turistične produkte in jih tržiti ter povečati sedanji obseg turistične dejavnosti. Sredstva bodo, na podlagi ugotovitev in prioritet usmerjena v spodbujanje razvoja turizma na našem območju. Del teh aktivnosti bodo na podlagi Odloka o ustanovitvi javnega zavoda KŠTM Sevnica izvajali na tem zavodu. Za oblikovanje dobre turistične ponudbe je potrebno postopno vlagati v razvoj turističnih produktov in turistično infrastrukturo ter zagotoviti načrtno sodelovanje vseh subjektov javnega in zasebnega sektorja, ki delujejo na področju turizma. S tem bomo dosegli skupen cilj - zadovoljitev potreb turistov in posledično vpliv na splošno gospodarsko rast. Merila s katerimi se bodo merilo doseganje zastavljenih ciljev so uspešno izvedeni razpisi, povečanje števila turistov, povečanje oziroma izboljšanje nočitvenih kapacitet, uspešno izvedeni razpisi, aktivna turistična društva, ki izvajajo turistične prireditve (število prijav društev na javni razpis), delovanje Zavoda KŠTM Sevnica in TICa, vzdrževanje objektov na Lisci, ureditev postajališč za avtodome, prijava na evropske razpise...

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V skladu z zastavljenimi cilji postopoma dosegamo povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe s tiskanjem promocijskih materialov, urejanjem in vzdrževanjem turističnih spletnih strani, s sofinanciranjem turističnih prireditev in nastopih na sejmih ter drugih promocijskih predstavitvah doma in v tujini.

Letni izvedbeni cilji so:

nameniti sredstva za področje turizma za izvajanje različnih aktivnosti,

izvesti predloge participativnega proračuna,

nudenje finančne pomoči društvom, ki izvajajo turistične prireditve, in sicer sofinanciranje vsaj 10 društev za izvedbo vsaj 20 prireditev. Pričakovana udeležba na posamezni prireditvi je minimalno 20 – 50 obiskovalcev,

skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti zagotoviti del sredstev za delovanje zavoda za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti ter zagotoviti investicijske transfere KŠTM na področju turizma.

14420 Turizem 600.040 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Sredstva se namenjajo za reprezentanco na področju turizma.

PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH

V sklopu projektov sta bili urejeni Jurkova učna pot in Gozd je kultura. Vodnikom se bo zagotovilo plačilo za promocijsko naravnane obiske navedenih učnih poti.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

V sklopu drugih operativnih odhodkov se sredstva namenjajo za področje turizma in se skladno s potrebami razporejajo v okviru iste proračunske postavke 14420.

Drugi operativni odhodki zajemajo tudi štiri pobude PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA v znesku 11.000 EUR:

- V proračunu se nameni 2.000 EUR za postavitev informacijskih tabel in klopi pri železnih skulpturah v Krmelju. Table naj bi vsebovale informacije o izvoru, avtorjih in imenu skulptur.

- V proračunu se nameni 3.000 EUR za obnovo spominskega parka Murnice. Predlaga se obnovo nizkih prezidov ter zasaditev trajnic, kar je v lanskem letu predlagala Komisija za turizem RS.

- V proračunu se nameni 2.000 EUR za izdajo predstavitvene zloženke KS Šentjanž, katere osnutek je že pripravilo Turistično društvo Šentjanž.

- V proračunu se nameni 4.000 EUR za enotno označitev pohodnih poti po Krekovih stezicah z usmerjevalnimi tablami in klopjo na razgledni točki. Navedeno je predlagalo Turistično društvo Šentjanž, ki ima že 17 pohodov.

TEKOČI TRANSFERI NEPRIDOBITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM - PRAVILNIK - TURIZEM

Navedena sredstva se dodelijo izvajalcem turističnih prireditev na podlagi javnega razpisa za sofinanciranje turističnih prireditev v občini Sevnica, izvedenega skladno s Pravilnikom o vrednotenju in sofinanciranju turističnih prireditev v Občini Sevnica. Izvajalci turističnih prireditev, ki so upravičeni do teh sredstev, so pravne osebe oziroma društva, združenja in zveze, registrirane za izvajanje dejavnosti, opredeljenih v javnem razpisu, delujejo in imajo sedež v Občini Sevnica. Sofinancira se izvedba turističnih in drugih prireditev, katerih cilj je povečanje turističnega obiska oziroma promocija kraja, ter vplivajo na turistični razvoj posameznega kraja in celotne občine.

Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Višina sredstev se je povečala na raven preteklega leta.

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM

Javni zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti Sevnica je pravna oseba in nastopa v pravnem prometu samostojno, v svojem imenu in za svoj račun, ustanoviteljica pa je Občina Sevnica. Ustanovljen je za opravljanje dejavnosti na področju kulture, športa, turizma in za opravljanje interesnih dejavnosti za mladino. Uprava zavoda je sestavljena iz petih organizacijskih enot.

Zavod pridobiva sredstva za svoje delo: iz proračunskih sredstev ustanovitelja, s prodajo blaga in storitev na trgu, z najemninami, s prispevki donatorjev, iz državnih in mednarodnih javnih razpisov, iz drugih virov na način in pod pogoji, določenimi z zakonom in statutom zavoda.

Njihove dejavnosti so:

spremljanje, izvajanje, pomoč, organiziranje in spodbujanje prireditev na vseh področjih,

sodelovanje z društvi, občino, zvezami, posamezniki, sorodnimi zavodi, ministrstvom, idr.,

upravljanje in gospodarjenje z objekti v lasti občine,

informiranje, promoviranje, razvoj,

izobraževanje,

priprava strokovnih gradiv,

strokovna, tehnična, administrativna opravila...

Objekti v upravljanju službe za turizem:

Sejem Sevnica in kmečka tržnica,

Turistično informacijska pisarna Sevnica,

Turistična agencija Doživljaj Posavje, ki organizira enodnevne izlete, promocijske dogodke, obiskuje sejme, pripravlja promocijsko gradivo (prospekti, letaki, brošure,…).

TEKOČI TRANSFERI V JAVNE ZAVODE - TURIZEM JZ KŠTM - ZA DEJAVNOST

Skladno z Odlokom o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinsko dejavnost Sevnica in s Pogodbo o zagotavljanju finančnih sredstev za izvajanje dejavnosti Zavoda za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti je Občina Sevnica dolžna zagotavljati del sredstev za delovanje zavoda. Navedena kvota predstavlja del sredstev za izvajanje turistične dejavnosti iz neprofitne dejavnosti.

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in okolice.

Dopolnitev po obravnavi predloga proračuna: Silovito neurje z močnim vetrom in točo je v nedeljo, 30. avgusta 2020, v popoldanskih urah zajelo občino Sevnica, in sicer območje krajev Razbor, Loka pri Zidanem Mostu, Breg, Šentjur na Polju, Račica, Šmarčna in Šentjanž s širšo okolico – območja krajevnih skupnosti Loka pri Zidanem Mostu, Boštanj in Šentjanž. Toča je uničevala strehe stanovanjskih hiš in drugih objektov, kmetijske površine, razbijala okna, uničevala fasade in avtomobile. Toča je prizadela tudi objekt Tončkov dom na Lisci. Izvedena je bila prijava škode na zavarovalnico in po ogledu s strani zavarovalničarja je priznana škoda v znesku 22.063 EUR za škodo, ki je nastala v znesku 28.000,00 EUR. Sanacija nastale škode se bo izvedla v letu 2021.

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

Sredstva se namenijo za nadaljevanje delovanja s ponudniki v okviru Kolektivne blagovne znamke in zagotovi se nakup opreme za nove prostore TIC Sevnica.

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA

Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7 izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma, občina skupaj s KŠTM razvija skupno kolektivno blagovno znamko.

ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Prijava obnove bo obsegala:

sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde,

obnova komplet kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete, vgradnjo zalogovnikov za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci,

namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo,

vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji ureditvi ter

namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-14-0044 - INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

OB110-16-0047 - INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA

OB110-18-0026 - KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV

OB110-20-0006 - ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Zakon o spodbujanju razvoja turizma določa, da je načrtovanje, organiziranje in izvajanje politike spodbujanja razvoja in promocijo turizma na ravni turističnega območja v pristojnosti občin oz. pravnih oseb, ki delujejo v javnem interesu. Cilj razvojnih aktivnosti na področju turizma je oblikovanje novih, tržno zanimivih in kakovostnih turističnih proizvodov in povečanje prepoznavnosti naše turistične ponudbe. Analize kažejo, da je turistična ponudba občine Sevnica in celotnega Posavja še vedno slabo prepoznavna in premalo izkoriščena. Na našem območju obstajajo številni neizkoriščeni turistični potenciali, zato je potrebno s pomočjo turističnih pisarn in turističnih delavcev povezati turistične ponudnike in akterje na področju turizma ter skupaj s turističnimi potenciali oblikovati ponudbo, ki bo tržno prepoznavna in konkurenčna ter jo na primeren način ponuditi potencialnim turistom.

402009 Izdatki za reprezentanco **2.000 €**

402902 Plačila po podjemnih pogodbah **1.000 €**

402999 Drugi operativni odhodki **36.000 €**

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **13.027 €**

413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim **98.383 €**

413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve **72.114 €**

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 50.000 €

402999 Drugi operativni odhodki **17.000 €**

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **28.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **5.000 €**

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 41.000 €

432300 Investicijski transferi javnim zavodom **41.000 €**

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV 1.500 €

402999 Drugi operativni odhodki **1.500 €**

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI 285.016 €

420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave **285.016 €**

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE

15.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE zajema naloge za izboljšanje stanja okolja in naloge v zvezi z varovanjem naravne dediščine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Nacionalni program varstva okolja,

Študija odvajanja in čiščenja odpadnih voda v občini Sevnica in Operativni program odvajanja in čiščenja odpadnih voda.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Ohranjanje čistega okolja in naravne dediščine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor

1505 Pomoč in podpora ohranjanju narave

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15.000 €

Opis glavnega programa

Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor vključuje sredstva za zbiranje in ravnanje z odpadki in ravnanje z odpadno vodo ter nadzor nad onesnaženjem okolja.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zmanjševanje onesnaževanja na področju ravnanja z odpadno vodo in odpadki.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Spodbujanje občanov k pravilnemu ravnanju z odpadki in odpadno vodo. Zagotoviti ustrezno komunalno opremljenost naselij in s tem postopno zmanjševati negativne vplive na okolje.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki

15029002 Ravnanje z odpadno vodo

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo 15.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o vodah, Zakon o ohranjanju narave.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje odvajanja in čiščenja odpadnih voda v skladu z Operativnim programom odvajanja čiščenja odpadnih voda RS.

15417 IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE 15.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0045 - RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC **15.000 €**

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **5.000 €**

420804 Načrti in druga projektna dokumentacija **10.000 €**

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 7.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Za - komunalna opremljenost - objekti za rekreacijo je dokument:

Nacionalni program športa.

Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost 7.000 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo, urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

Proračunski uporabniki znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

16039001 Oskrba z vodo 7.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16417 IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH 7.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0045 - RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani z izvajanjem projektov.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 7.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije 7.000 €

19 IZOBRAŽEVANJE 36.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe na področju predšolske vzgoje, osnovnošolskega izobraževanja, poklicnega izobraževanja, srednjega splošnega izobraževanja, osnovnega glasbenega izobraževanja, izobraževanja odraslih in višjega in visokega strokovnega izobraževanja ter vse oblike pomoči šolajočim.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem, Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica in Pravilnik o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v Občini Sevnica.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini. Zagotavlja pa se tudi finančna pomoč v obliki štipendij pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki ter štipendije za dijake za področje deficitarnih poklicev.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1906 Pomoči šolajočim.

1906 Pomoči šolajočim **36.000 €**

Opis glavnega programa

Pomoči šolajočim vključuje sredstva za pomoči v osnovnem šolstvu, štipendije in študijske pomoči.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Štipendije predstavljajo finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni letni izvedbeni cilji so enaki ciljem podprograma.

V okviru Posavske štipendijske sheme so bile podeljene naslednje štipendije:

- v šolskem letu 2019/2020 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2018/2019 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2017/2018 5 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2016/2017 3 štipendistom s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2015/2016 4 štipendistom s področja kulture,
- v šolskem letu 2014/2015 10 štipendistom, od tega 1 s področja kulture,
- v šolskem letu 2013/2014 23 dijakom in študentom, od tega 2 s področja kulture v tujini,
- v šolskem letu 2012/2013 30 dijakom in študentov, od tega 2 s področja kulture v tujini.

V okviru kmetijskih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:

- v šolskem letu 2019/2020 2 štipendistom,
- v šolskem letu 2018/2019 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2017/2018 3 štipendistom,
- v šolskem letu 2016/2017 7 štipendistom,
- v šolskem letu 2015/2016 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2014/2015 9 štipendistom,
- v šolskem letu 2013/2014 6 štipendistom,
- v šolskem letu 2012/2013 8 štipendistom.

V okviru deficitarnih štipendij so bile podeljene naslednje štipendije:

- v šolskem letu 2019/2020 15 štipendistom.
- v šolskem letu 2018/2019 10 štipendistom.
- v šolskem letu 2017/2018 9 štipendistom.

- v šolskem letu 2016/2017 10 štipendistom.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

19069003 Štipendije

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Oddelek za gospodarstvo.

19069003 Štipendije **36.000 €**

Opis podprograma

Štipendije: štipendije za pedagoške poklice, štipendije za druga področja, štipendije za nadarjene.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o štipendiranju, Pravilnik o izvajanju enotnih Regijskih štipendijskih shem in Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Merilo bo število podeljenih štipendij.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je:

podelitev 15 štipendij (za nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini; za bodoče prevzemnike kmetij in deficitarne poklice).

19440 ŠTIPENDIJSKA POLITIKA **36.000 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

POSAVSKA ŠTIPENDIJSKA SHEMA

V okviru Posavske štipendijske sheme občine financirajo nadarjene dijake in študente s področja kulture, ki se izobražujejo v tujini.

KMETIJSKE ŠTIPENDIJE

Navedena sredstva se bodo skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica dodelila upravičencem na podlagi izvedenega javnega razpisa za štipendiranje bodočih prevzemnikov kmetij. Predstavljajo pa finančno pomoč pri izobraževanju rednih dijakov, študentov kmetijskih in gozdarskih strok iz občine Sevnica, ki bodo po končanem šolanju ostali in delali na domači kmetiji kot njeni bodoči prevzemniki. Namen ukrepa je spodbujanje uvajanja novih znanj in novih tehnologij kmetijske proizvodnje in podporo mladim prevzemnikom kmetij.

ŠTIPENDIJE ZA DEFICITARNE POKLICE

Na podlagi Pravilnika o podeljevanju štipendij za deficitarne poklice v občini Sevnica bo Občina izvedla razpis za 10 štipendij in na podlagi tega podelila štipendije dijakom iz občine Sevnica za srednje poklicne ali srednje strokovne izobraževalne smeri. Občinske štipendije za deficitarne poklice bodo podeljene z namenom zagotavljanja ustreznega kadra na trgu dela glede na povpraševanje delodajalcev, spodbujanja vpisa na vrste in področja izobraževanja, za katere ni dovolj zanimanja. Prejemniki občinske štipendije po pravilniku ne morejo biti hkrati prejemniki državne štipendije, namenjene za podporo deficitarnim poklicem.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi pretekle porabe stroškov, glede na gospodarsko stanje v Sloveniji in Sevnici.

411799 Druge štipendije **36.000 €**

5000 KS BLANCA **51.645 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **12.606 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **12.606 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje krajevne skupnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela v krajevni skupnosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

06039001 Administracija občinske uprave **12.073 €**

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60001 Administracija - KS Blanca 4.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Na postavki so planirana sredstva za izplačilo sejnin za člane sveta KS v letu 2021 in sredstva za plačilo nagrade predsednika KS v letu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402905 Sejnine udeležencem odborov 4.300 €

60002 Pisarniški material - KS Blanca 326 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL

Na postavki so planirana sredstva za papir, kartuše ter drugi material za pisarniška opravila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 326 €

60003 Stroški prevozov-KS Blanca 1.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PREVOZNI STROŠKI IN GORIVO

Na proračunski postavki so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje prostorov KS, dvorane in goriva za potrebe kosilnice za košnjo trave.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva **1.800 €**

60005 Energija in komunalne storitve-KS Blanca 3.489 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Tako kot pretekla leta KS Blanca upravlja z objektom Kulturni dom in prostori KS, električno energijo plačuje pa še za objekte v upravljanju PGD Blanca, PGD Poklek, KD godba blanški vinogradniki, KD France Prešeren Blanca in AKŽ Blanca.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE

Planirana so sredstva za pokrivanje stroškov plačila vodarine za objekt KS Blanca.

ODVOZ ODPADKOV

Za odvoz odpadkov iz pred objektov, ki jih upravlja KS se planirajo sredstva za plačilo storitev Komunali.

TELEFON

Planirana so sredstva za plačilo stroškov dveh paketov po pogodbi z Zavodom kabelske televizije Sevnica in sicer paket DUO OPTIKA A za objekt KS, PGD Blanca in PGD Poklek.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija **2.650 €**

402203 Voda in komunalne storitve **130 €**

402204 Odvoz smeti **150 €**

402205 Telefon, faks, elektronska pošta **559 €**

60006 Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca 2.158 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDATKI ZA REPREZENTANCO - KRAJEVNI PRAZNIK

Planirana so sredstva za namen plačila raznih pogostitev in stroškov, ki nastanejo ob krajevnem prazniku, nastopajoči, gostje, …

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Planirana so sredstva za plačilo stroškov storitev ob plačilu finančnih sredstev.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Planirana so sredstva za dimnikarske storitve, morebitne okvirje in priznanja, material in čistila, ki jih potrebuje komunalni delavec, voščilnic ob koncu leta ter drugi splošni material in storitve, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti oz. planirati.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402009 Izdatki za reprezentanco **1.190 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **12 €**

402999 Drugi operativni odhodki **956 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 533 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.

Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60007 Upravljanje z premoženjem 533 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

VZDRŽEVANJE OBJEKTA KS BLANCA

Sredstva so planirana za vzdrževalna dela na objektu KS Blanca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov **533 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 36.240 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 36.240 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 36.240 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu, Pomorski zakonik, Zakon o plovbi po celinskih vodah, zakon o letalstvu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13001 Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca 36.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST in ZIMSKA SLUŽBA

Na postavki so planirana sredstva za izvajanje zimske službe in tekočega vzdrževanja JP (tudi makadamski odseki javnih poti in nekategoriziranih cest).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 36.240 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 2.800 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 2.800 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Blanca.

18039003 Ljubiteljska kultura 2.800 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10).

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18001 Ljubiteljska kultura-KS Blanca 2.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Na postavki so planirana sredstva za namen sofinanciranje društvenih aktivnostih v KS. Sredstva za sofinanciranje društev se določijo na podlagi izvedenega razpisa ter na podlagi Pravilnika o sofinanciranju dejavnosti društev, ki so registrirana in delujejo na območju krajevne skupnosti Blanca.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov ter projektnih potreb lokalnih društev in neprofitnih organizacij.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **2.800 €**

5001 KS BOŠTANJ **201.894 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **17.239 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **17.239 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela v KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

06039001 Administracija občinske uprave **17.239 €**

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60011 Pisarniški material-KS Boštanj 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material je namenjen nabavi kuvert, papirja, materiala za vezavo gradiva za seje sveta in drugega pisarniškega materiala za potrebe opravljanja administrativnih del na krajevni skupnosti.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Drugi splošni material in storitve vključuje redno vzdrževanje računalniške opreme in fotokopirnega stroja, plačilo sveč, aranžmajev, tisk vabil na prireditve in napovednika dogodkov, izdelava plakatov, voščilnic ob koncu leta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 200 €

402099 Drugi splošni material in storitve 200 €

60014 Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj 3.372 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sredstva za električno energijo so namenjena plačilu stroškov električne energije za pisarno krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek električne energije se poravna na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 80% celotne vrednosti letnega odjema električne energije v gasilskem domu.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Sredstva za porabo kuriv in stroški ogrevanja so namenjena plačilu stroška ogrevanja za pisarno krajevne skupnosti v prostorih gasilskega doma Boštanj. Strošek ogrevanja se poravna na podlagi izdanega računa PGD Boštanj v višini 40% celotne vrednosti nabavljenega kurilnega olja za ogrevanje gasilskega doma Boštanj.

TELEFON

Sredstva telefona so namenjena kritju stroškov stacionarnega in mobilnega telefona za potrebe delovanja krajevne skupnosti ter naročnine za internetne storitve.

POŠTNINA

Sredstva poštnine so namenjena za plačilo poštnih storitev za potrebe delovanja krajevne skupnosti, sveta krajevne skupnosti in komisij.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija	**600 €**
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	**1.555 €**
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	**700 €**
402206 Poštnina in kurirske storitve	**517 €**

60015 Drugi operativni odhodki - KS Boštanj 13.467 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja za račun odprt pri Upravi za javna plačila.

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Na kontu je predviden znesek za izplačilo honorarja skrbniku spletne strani krajevne skupnosti Boštanj in izvajalki administrativnih del za potrebe vodooskrbe v KS Boštanj.

SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV

Sredstva rezervirana na kontu se nanašajo na izplačilo opravljenega dela za potrebe krajevne skupnosti, sejnin članom sveta in nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Sredstva bodo porabljena za servisiranje gasilnih aparatov, popravila in nakup rezervnih delov za delovne naprave, stroške raznovrstnih nabav in popravil za tekoče vzdrževanje društvenih objektov ter druge stroške, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge postavke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah	**5.800 €**
402905 Sejnine udeležencem odborov	**3.700 €**
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	**100 €**
402999 Drugi operativni odhodki	**3.867 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 112.455 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura.

1302 Cestni promet in infrastruktura 112.455 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 112.455 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13011 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj 112.455 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Tekoče vzdrževanje objektov se nanaša na plačilo materiala za manjša vzdrževalna dela in popravila na objektih cestne infrastrukture (obnova ograj na mostovih, obnova avtobusnih postajališč, itd).

TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI IN POVRŠIN

Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest na področju krajevne skupnosti vključuje redno vzdrževanje asfaltnih in makadamskih cest, popravilo muld in brežin, udarnih jam, ureditev odvodnjavanja, obsek drevja ter gramoziranje in redno vzdrževanje javnih površin.

TEKOČE VZDRŽEVANJE JAVNIH POTI - ZIMSKA SLUŽBA

Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipavanju in čiščenju cest na področju KS Boštanj v zimskem času.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 5.000 €

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 107.455 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 60.200 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj.

OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost 60.200 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje pokopališč.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

16039001 Oskrba z vodo 58.200 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Kvalitetna vodooskarba za vse krajane z zagotavljanjem rednega vzdrževanja.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izvedba sekundarnih priključnih vodov za priključitev uporabnikov.

16055 Oskrba z vodo - KS Boštanj 58.200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

RAČUNALNIŠKE STORITVE (EPPS)

Sredstva za računalniške storitve EPPS so namenjena pripravi in tiskanju mesečnih položnic za vodarino fizičnim osebam.

TELEFONSKI STROŠKI

Sredstva za telefon so namenjena kritju stroškov za potrebe krmiljenja vodovodnega sistema preko GPRS.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sredstva za električno energijo so namenjena kritju stroškov elektrike za delovanje črpalk na vodovodnem sistemu Boštanj in Boštanj - levi breg.

POŠTNINA

Sredstva za poštnino so namenjena kritju stroška za mesečno pošiljanje položnic fizičnim osebam in gospodarskim subjektom.

ANALIZA VODE

Sredstva za analizo vode so namenjena kritju mesečnih analiz vzorcev pitne vode na mikrobiologijo in kemijo skladno s HACCP sistemom. Analizo vzorcev pitne vode za notranji nadzor vodovodnega sistema izvaja Zavod za zdravstveno varstvo Celje.

TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODNEGA SISTEMA

Sredstva za tekoče vzdrževanje vodovodnega sistema bodo porabljena za pokritje mesečnega nadzora vodovodnega sistema s strani pooblaščenega vzdrževalca in predsednika vodovodnega odbora, popravilu okvar na sistemu, nabavi natrijeva hipoklorita, redno čiščenje vodohranov in ostale storitve za nemoteno delovanje vodovodnega sistema.

VODNO POVRAČILO - TAKSA

Plačilo vodnega povračila se nanaša na količino načrpane vode iz vrtine B-2 in B-4. Plačilo se izvede polletno Komunali Sevnica na podlagi izdanega računa. Višina sredstev je ocenjena na podlagi predvidene porabe vode in pretekle realizacije.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

402200 Električna energija	**15.000 €**
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	**400 €**
402206 Poštnina in kurirske storitve	**2.200 €**
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	**29.000 €**
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	**1.100 €**
402999 Drugi operativni odhodki	**8.000 €**
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	**2.500 €**

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 2.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki dejavnosti v Občini Sevnica.

16072 Urejanje pokopališč 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Sredstva so namenjena za morebitna urgentna vzdrževalna dela na pokopališčih na območju KS Boštanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov 2.000 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 12.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 12.000 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Boštanj.

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Aneks h kolektivni pogodbi za negospodarske dejavnosti v RS (Uradni list RS št. 99/01, 57/08)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Pravilnik o varovanju in hranjenju nacionalnega bogastva in muzejskega gradiva, o vpisu v razvid muzejev in o podelitvi pooblastila za opravljanje državne javne službe muzejev (Uradni list RS št. 110/08, 32/09)

- Uredba o metodologiji za določitev osnov za izračun sredstev za izvajanje javne službe na področju kulture (Uradni list RS št. 100/03 in 81/09)

- Pravilnik o načinu izvajanja financiranja javnih zavodov, javnih skladov in javnih agencij na področju kulture (Uradni list RS št. 117/02, 97/03, 1/09 in 85/10)

- Kolektivna pogodba za kulturne dejavnosti v Republiki Sloveniji (Uradni list RS št. 45/94, 39/96, 40/97, 39/99-ZMPUPR, 82/99, 102/2000, 52/01, 64/01, 60/08, 61/08, 32/09, 32/09, 22/10, 83/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18011 Ljubiteljska kultura-KS Boštanj 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Transferi neprofitnim organizacijam so namenjena spodbujanju delovanja neprofitnih društev, organizacij in skupin, ki delujejo v krajevni skupnosti. Sofinanciranje poteka v skladu s sprejetimi merili o sofinanciranju programov društev. Višino sredstev glede na pripravljen letni program društva predlaga Komisija za kulturo in društvene dejavnosti, ki jo nato potrdi svet krajevne skupnosti. Sredstva so namenjena tudi za pomoč pri izvedbi programov OŠ Boštanj in miklavževanja Župniji Boštanj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000 €

5002 KS KRMELJ 27.657 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.176 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 11.176 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

06039001 Administracija občinske uprave 11.176 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60020 Administracija -KS Krmelj 1.498 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material in storitve predstavljajo stroške pisarniškega materiala (papir, katruše za tiskalnik, registratorje, kuverte, znamke in pošte storitve) za potrebe opravljanja korespondence v krajevni skupnosti.

ČISTILNI MATERIAL IN STORITVE

Čistilni material in storitve predstavljajo stroške čistilnega in sanitarnega materiala ter drugih storitev za čiščenje prostorov KS in dvorane v Kulturnem domu.

REPREZENTANCA, STROŠKI KRAJ. PRAZNIKA

Reprezentanca, stroški krajevnega praznika predstavljajo stroške pogostitve ob krajevnem prazniku, ob praznovanju 1. maja in drugih raznih prireditvah.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve **170 €**

402001 Čistilni material in storitve **140 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **1.188 €**

60023 Energija in komunalne storitve-KS Krmelj 3.859 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Električna energija predstavlja stroške električne energije za stavbo - Kulturni dom Svoboda, kolonija, bivši prostori knjižnice in športni park.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJE

Na kontu so planirana sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje Kulturnega doma Svoboda Krmelj, kolonije in prostorov bivše knjižnice.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE

Voda in komunalne storitve, so stroški vodarine v stavbi Kulturnega doma Svoboda, kolonije in prostorov bivše knjižnice.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI - STROŠKI UREJANJA KRAJA KS KRMELJ

Sredstva so namenjena stroškom urejanja kraja za košnjo zelenih površin, cvetlično zasaditev, obrezovanje grmovnic in drevja, škropljenje proti pleveli in maziva za delovne naprave, ter novoletna okrasitev kraja.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija **2.100 €**

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja **1.359 €**

402203 Voda in komunalne storitve **400 €**

60024 Drugi operativni odhodki-KS Krmelj 5.820 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Sejnine predstavljajo stroške sejnin članov sveta in nagrade predsednici za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.

PLAČILO STRORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET

Plačilo storitev organizaciji pooblaščeni za plačilni promet, so stroški plačila Upravi za javna plačila.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Drugi operativni odhodki predstavljajo sredstva za servisiranje gasilnih aparatov v Kulturnem domu Svoboda, pisarni KS in ter plačilo stroškov Terci za upravljanje stavbe Krmelj 88. Na kontu so predvideni tudi drugi razni material in storitve, k jih na drugih postavkah ne moremo

beležiti (izdelava plakatov in vabil ob prireditvah, voščilnic, nakup žalnih aranžmajev in cvetličnih aranžmajev ob prireditvah, obdarovanje članov sveta ob zaključku leta,...)

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje pomenijo stroške dimnikarskih storitev in letni servis kurilne naprave.

december 2019.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje **500 €**

402905 Sejnine udeležencem odborov **4.500 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **20 €**

402999 Drugi operativni odhodki **800 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **13.180 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **13.180 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13.180 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13021 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj **13.180 €**

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA

Tekoče vzdrževanje cest in zimska služba predstavljajo predvidene stroške za zimsko vzdrževanje cest (pluženje in posipanje javnih poti, čiščenje pločnikov, čiščenje parkirišč in javnih površin, obrez drevja pred zimsko sezono, plačilo posipnega materiala).

TEKOČE LETNO VZDRŽEVANJE

Tekoče letno vzdrževanje so stroški rednih vzdrževalnih del na cestni infrastrukturi za zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč (krpanje udarnih jam, ureditev bankin, navoz gramoza in utrditev), priprava fontane na rondoju na zimovanje (priklop in odklop).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **13.180 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 3.300 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 3.300 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Krmelj.

18039003 Ljubiteljska kultura 2.300 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18020 Ljubiteljska kultura-KS Krmelj 2.300 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Proračunska postavka predstavlja pomoč neprofitnim organizacijam - društvom za njihovo delovanje na podlagi pripravljenih programov in prošenj za dotacijo. Odobrena sredstva so potrjena s sklepom na seji sveta KS Krmelj.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.300 €

18039005 Drugi programi v kulturi 1.000 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18021 Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Planirana sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju kulturnega doma Krmelj, kolonije in za nujna vzdrževalna dela v prostorih bivše knjižnice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov **1.000 €**

5003 KS LOKA 62.522 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 18.829 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 18.829 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela v KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje Občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

06039001 Administracija občinske uprave 17.609 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60030 Pisarniški material-KS Loka 2.203 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL

Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material (nabava kuvert, papirja, kartuš za tiskalnik in drugega drobnega pisarniškega materiala) ter plačilo poštnih storitev.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Stroški pogostitev in reprezentance so namenjeni za gostinske storitve in nabavi napitkov ob kulturnih prireditvah, otvoritvah, sestankih krajevne skupnosti, pogostitvah ob zaključku leta.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Drugi splošni material in storitve zajema predvidene stroške za pogostitve ob otvoritvah, ob zaključku leta, obdaritev otrok za novo leto, plačilo cvetličnih aranžmajev ob obiskih starostnikov ob njihovih jubilejih, žalni aranžmaji ter druge splošne izdatke.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve **200 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **503 €**

402099 Drugi splošni material in storitve **1.500 €**

60031 Energija in komunalne storitve - KS Loka 6.166 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

V postavki so zajeti predvideni stroški za porabo električne energije v prostorih KS, za večnamenske prostore na Razborju in Loki ter za razsvetljavo na igriščih v Loki in na Bregu.

TELEFON

Sredstva so namenjena za predvidene stroške telefonskih storitev za stacionarni in mobilni telefon, plačilo internetnih storitev in prispevka za priključitev na širokopasovno omrežje.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Sredstva so namenjena za uporabnino T2 in porabo plina za dom krajanov na Razborju, katerega dobavitelj je Petrol, d.d. Ljubljana.

DRUGE STORITVE KOMUNIK. IN KOMUNALE - UREJANJE KRAJA

Sredstva so namenjena za plačilo urejanja javnih površin v upravljanju KS, cvetlično zasaditev na trgu v Loki, Bregu, Razborju in Šentjurju, košnja zelenih površin, obrez drevja in grmovnic, nakup škropiv za zatiranje plevela.

ODVOZ SMETI

Sredstva so namenjena za plačilo odvoza odpadkov stavbe KS Loka.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija **3.620 €**

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja **1.300 €**

402204 Odvoz smeti **50 €**

402205 Telefon, faks, elektronska pošta **636 €**

402299 Druge storitve komunikacij in komunale **560 €**

60032 Drugi operativni odhodki-KS Loka 9.240 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE UDELEŽENCEM ODBOROV

Postavka predstavlja načrtovane stroške za izplačilo nadomestila predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in izplačilo sejnin članom sveta na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Plačilo storitev predstavlja načrtovan strošek prometa na transakcijskem računu vodenega pri Upravi za javna plačila.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Drugi operativni odhodki zajemajo stroške odvetniških storitev, servisiranje gasilnih aparatov, izdelavo letakov in vabil ter druge operativne stroške, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke in jih pred začetkom leta ni mogoče predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402905 Sejnine udeležencem odborov **5.220 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **20 €**

402999 Drugi operativni odhodki **4.000 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.220 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje občinske uprave ter organov občine.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60033 Upravljanje z premoženjem - KS Loka 1.220 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE POSLOVNIH OBJEKTOV

Na kontu so predvidena sredstva za pokrivanja stroškov tekočega vzdrževanja kulturne dvorane, ki smo o prejeli v upravljanje od Občine Sevnica.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Na kontu so predvidena sredstva za nabavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja **720 €**

402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov **500 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **31.303 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **31.303 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost občinskih cest.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa Krajevna skupnost Loka.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **31.303 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja občinskih cest na podlagi sklenjene koncesijske pogodbe med Občino in izvajalcem.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest, ter zagotovitev ustreznega nivoja varnosti vseh udeležencev v cestnem prometu.

13032 Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka 31.303 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN ZIMSKA SLUŽBA

Postavka predstavlja predvidene stroške pri pluženju, posipanju in čiščenju cest na področju KS v zimskem času, čiščenje javnih površin in parkirišč, čiščenje pločnikov ter druga tekoča vzdrževalna dela na javnih poteh, ki zajemajo sanacijo udarnih jam na asfaltnih površinah, gramoziranje makadamskih poti, obrez drevja, ureditev bankin, čiščenje propustov in muld.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 31.303 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 4.370 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost 4.370 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redno vzdrževanje pokopališč in vodovodne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

16039001 Oskrba z vodo 4.370 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Redna in varna vodooskrba krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

16030 Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka 4.370 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Postavka predstavlja predvidene stroške porabljene električne energije za potrebe delovanja črpališča na vodovodnem sistemu Čelovnik.

TEKOČE VZDRŽEVANJE VODOVODA IN KANALIZACIJA KS LOKA

Postavka predstavlja načrtovane stroške pri obstoječih vodovodnih sistemih, ki zajema plačilo stroškov po pogodbi o upravljanju javnega vodovoda sklenjeno z JP Komunala št.1-2007, odprava napak na črpališčih in vodovodnem omrežju, redno letno čiščenje vodohranov, zamenjava vodomerov, nabava klora, plačilo vodnega povračila Komunali Sevnica, ki se obračuna na podlagi načrpane vode ter druge stroške v zvezi z vzdrževanjem vodovodov.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Konto predstavlja sredstva namenjena pogodbenemu izvajalcu Posredništvo Dušan Skušek s.p., ki za KS Loka opravlja storitve popisa vodomerov in obračuna vodarine.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let

402200 Električna energija **730 €**

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **2.200 €**

402999 Drugi operativni odhodki **1.440 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **8.020 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi **7.500 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

18039003 Ljubiteljska kultura 7.500 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18030 Ljubiteljska kultura v KS Loka 7.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Postavka predstavlja predvidene stroške pri sofinanciranju programov kulturnih, športnih in drugih društev na področju krajevne skupnosti za njihovo delovanje, nakazilo dotacije Osnovni šoli Loka za pomoč pri decembrskem obdarovanju otrok. Odobrena sredstva so predhodno potrjena na seji sveta KS Loka.

Na kontu so zagotovljena tudi sredstva za pomoč PGD Breg za nabavo novega gasilnega vozila v znesku 4.500,00 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **7.500 €**

1805 Šport in prostočasne aktivnosti **520 €**

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Loka.

18059001 Programi športa **520 €**

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)

- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)

- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za delovanje in dejavnost JZ KŠTM ter sofinanciranje investicij na področju športa. Občina bo na podlagi javnega razpisa razdelila sredstva za izvajanje letnega programa športa.

18031 Šport in prostočasne aktivnosti 520 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Konto tekočega vzdrževanja objektov za šport in prostočasne aktivnosti predstavlja sredstva zaradi potrebe vzdrževanja večnamenske poti ob Savi.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 520 €

5004 KS PRIMOŽ 24.872 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 2.606 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 2.606 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

06039001 Administracija občinske uprave 2.106 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60040 Administracija - KS Primož 1.306 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material in storitve zajema predvidene stroške za pisarniški material za delo KS.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Sredstva bodo porabljena za potrebe nakupa žalnih aranžmajev, nakupu simboličnih daril za starostnike nad 90 let in drugih manjših stroškov, ki jih ni mogoče prerazporediti na druge postavke.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Sredstva so planirana za plačilo storitev pogostitve ob posebnih priložnostih.

PLAČILO STORITEV ORGANIZACIJAM POOBLAŠČENIM ZA IZVAJANJE PLAČILNEGA PROMETA

Sredstva so namenjena plačilu storitev plačilnega prometa preko UJP.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 100 €

402009 Izdatki za reprezentanco 1.000 €

402099 Drugi splošni material in storitve 200 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 6 €

60041 Energija in komunalne storitve-KS Primož 800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Navedeni strošek predstavlja odhodke med letom za porabljeno energijo v stavbi KS Primož in prostora za rekreacijo v kraju Češnjice.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE

Navedeni strošek predstavlja strošek vodarine za igrišče Češnjice.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija 700 €

402203 Voda in komunalne storitve 100 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 500 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu.

Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi zapažanja krajanov.

60043 Upravljanje z premoženjem -KS Primož 500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so rezervirana za morebitna vzdrževalna dela na objektu sedeža KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **500 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **13.266 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **13.266 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **13.266 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13040 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož 13.266 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti v krajevni skupnosti.

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST

Sredstva so namenjena tekočemu vzdrževanju cest - zagotavljanje normalne prevoznosti cestišč (gramoziranje, saniranje udarnih jam, čiščenje bankin,...). V letu 2021 je predvidena ureditev ceste Rogačice - Dedna gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 13.266 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 9.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 4.000 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18039003 Ljubiteljska kultura 4.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18040 Ljubiteljska kultura-KS Primož 4.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Transferi neprofitnim organizacijam so namenjeni dotacijam društev na podlagi njihovih letnih programov. Na območju KS Primož deluje več društev: gasilsko, športno in kulturno društvo. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Primož.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.000 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 5.000 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost, ki jo načrtuje JZ KŠTM Sevnica skupaj z občino.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Primož.

18059001 Programi športa 5.000 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe in organov športne zveze, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)
- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00)
- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09)

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/05, 51/09)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Leni izvedbeni cilj je zagotoviti sredstva za dokončanje igrišča.

18041 Gradnja in vzdrževanje športnih objektov 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

GRADNJA IN VZDRŽEVANJE ŠPORTNIH OBJEKTOV

Gradnja objekta ob igrišču je potekala že v letu 2020. Sredstva na kontu so zagotovljena za razna morebitna potrebna dela za dokončanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-13-0068 - ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ 5.000 €

420401 Novogradnje 5.000 €

5005 KS SEVNICA 161.883 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 6.726 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 6.726 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

06039001 Administracija občinske uprave 6.726 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60050 Administracija -KS Sevnica 5.319 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

SEJNINE

Postavka sejnine in nagrada predsedniku so za 12 mesecev. Predvidenih je 7 sej za leto 2020 s predvidevanjem, da bodo udeleženi vsi svetniki.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402905 Sejnine udeležencem odborov 5.319 €

60051 Pisarniški material - KS Sevnica 400 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material in storitve so sredstva namenjena za nabavo pisarniškega materiala za delo KS.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Izdatki za reprezentanco so sredstva namenjena za nabavo osvežilnih napitkov za stranke, seje KS in priložnostne gostinske storitve.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve **100 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **300 €**

60055 Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica 1.007 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČ. STORITEV ORGANIZACIJAM ZA PLAČILNI PROMET

Plačilo storitev organizacijam za plačilni promet so sredstva namenjena za plačilo provizije za vodenje računa odprtega pri Upravi za javna plačila.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Na kontu drugih operativnih odhodkov so predvidena sredstva za plačilo stroškov organizacije in prireditve ob prazniku KS Sevnica, za plačilo domene za spletno stran KS Sevnica, sponzorstvo vinske trte, razne aranžmaje za obisk starostnikov ter drugih operativnih odhodkov za delo KS Sevnica, ki jih na druge postavke ni mogoče uvrstiti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **7 €**

402999 Drugi operativni odhodki **1.000 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 138.157 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 138.157 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 138.157 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13050 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica 138.157 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Na postavki Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest - KS Sevnica so zajeta predvidena sredstva za popravila asfalta na javnih poteh, izdelavo muld, popravila prepustov na javnih poteh, tekoče vzdrževanje makadamskih javnih poti pometanje JP, obžagovanje vejevja ob JP, košnja ob JP, interventne manjše sanacije plazov, nakupi dreves za dosaditve zelenih površin ob JP.

Na istem kontu je vključen tudi predvideni znesek za izvajanje zimske službe na območju krajevne skupnosti Sevnica v sezoni 2020/2021, katera skrbi za zagotavljanje prevoznosti cest v zimskem obdobju (pluženje in posipavanje na javnih poteh).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **138.157 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **17.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi **17.000 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Sevnica.

18039003 Ljubiteljska kultura 17.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18050 Ljubiteljska kultura-KS Sevnica 17.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČI TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM

Tekoči transferi društvom bodo podeljeni po prijavah društev na javni razpis, ki bo objavljen predvidoma v marcu 2021.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 17.000 €

5006 KS STUDENEC 40.114 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 11.315 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 11.315 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

06039001 Administracija občinske uprave 11.315 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60060 Materialni stroški-KS Studenec 2.018 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL

Sredstva pisarniškega materiala in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja, znamk, kartuš za tiskalnik in drugega pisarniškega materiala za potrebe tajniških opravil.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Sredstva za reprezentanco predstavljajo stroške za izvedbo miklavževanja, pogostitev osnovnošolskih otrok ob izvedbi izletov, nakup osvežilnih napitkov za sejo sveta, pogostitev ob raznih prireditvah ter zaključku leta v KS, idr.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve **100 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **1.918 €**

60062 Energija in komunalne storitve-KS Studenec 1.600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Sredstva za električno energijo predstavljajo stroške, ki nastajajajo v Gasilskem domu Studenec in za kritje razsvetljave na športnem igrišču.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE

Sredstva so namenjena za pokritje stroškov vodarine v domu krajanov Rovišče.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija **1.500 €**

402203 Voda in komunalne storitve **100 €**

60063 Drugi operativni odhodki - KS Studenec 7.697 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Sredstva bodo namenjena plačilu po podjemni pogodbi za tajniška dela za potrebe delovanja krajevne skupnosti.

SEJNINE

Postavka predstavlja predvidene stroške za plačilo nadomestila predsedniku KS za vodenje KS na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih

članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica. Ostali člani sveta KS so se izplačilu sejnin odpovedali.

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Sredstva plačilnega prometa se nanašajo na stroške nastale iz negotovinskega poslovanja Upravi za javna plačila.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Drugi operativni odhodki predstavljajo nakup žalnih paketov, obdaritev krajanov ob obletnicah, servisiranje gasilnih aparatov in drugi manjši stroški, ki jih v začetku leta ne moremo predvideti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah **3.449 €**

402905 Sejnine udeležencem odborov **3.696 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **8 €**

402999 Drugi operativni odhodki **544 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **22.800 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **22.800 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

22.800 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13064 Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec

22.800 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE

Postavka predstavlja predvidene stroške za izvajanje zimske službe na javnih poteh v krajevni skupnosti, ki se nanašajo na pluženje in posipavanje javnih poti, čiščenje javnih parkirnih površin pri Gasilskem domu Studenec in Osnovni šoli Studenec ter čiščenju pločnikov. Pri letnem vzdrževanju cest se skrbi za normalno prevoznost cestišč (gramoziranje, sanacije udarnih jam,....),

Predvidene ureditve v letu 2021: Osredek - obnova ceste, ureditev plomb in pomoč pri asfaltaciji (cca 8.000,00 EUR), gramoziranje javnih poti (cca 2.000 EUR), ureditev in gramoziranje ceste Ponikve (cca 2.000 EUR) in preplastitev ceste Hudo Brezje - Breška gora.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **22.800 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **6.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi **6.000 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Studenec.

18039003 Ljubiteljska kultura 6.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18060 Ljubiteljska kultura-KS Studenec 6.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

V KS delujejo številna društva kot so Aktiv žena Studenec, Kulturno društvo Studenec s sekcijami, Gasilsko društvo Studenec, Športno društvo Studenec in Arto, Društvo vinogradnikov Studenec, Društvo za razvoj podeželja in turizma Rovišče. Sredstva se jim namenijo za njihovo delovanje v skladu z letnimi programi. Dotacije društvom so potrjene na seji sveta KS Studenec.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 6.000 €

5007 KS ŠENTJANŽ 119.516 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 17.131 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 17.131 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

06039001 Administracija občinske uprave 15.131 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60070 Administracija - KS Šentjanž 3.544 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material in storitve predstavljajo predvidene stroške nabave kuvert, papirja, znamk, kartuše, map in registratorjev ter drugega materiala za potrebe delovanja krajevne skupnosti.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Sredstva predstavljajo predvidene stroške, ki nastajajo pri raznih pogostitvah: pogostitev sveta krajevne skupnosti ob koncu leta, pogostitev krajanov ob praznovanju krajevnega praznika, ob otvoritvah in raznih drugih prireditvah.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Drugi splošni material in storitve predstavljajo predvidene stroške aranžiranja, nakup cvetja ob obiskih starostnikov in ob obiskih starostnikov in ob praznovanju krajevnega praznika, cvetlična zasaditev okrasnih loncev pred trgom in na objektu KS.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve	**500 €**
402009 Izdatki za reprezentanco	**1.500 €**
402099 Drugi splošni material in storitve	**1.544 €**

60072 Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž 2.454 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Sredstva so bila porabljena za potrebe nakupa kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.

ELEKTRIČNA ENERGIJA

KS plačuje električno energijo za stavbo KS, kulturni dom.

TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

Sredstva se porabijo za plačilo paketa za internet in storitve telefonije skladno s podpisano pogodbo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija	**1.000 €**
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	**974 €**
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	**480 €**

60073 Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž 9.133 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO STORITEV ORG. POOB. ZA PLAČILNI PROMET

Postavka predstavlja predvidene stroške plačila storitev UJP-a.

SEJNINE

Postavka predstavlja plačilo nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti in sklic sej na podlagi Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov občine Sevnica. Na kontu so predvidena tudi sredstva za izplačilo sejnin članom sveta KS.

PLAČILA PO PODJEMNIH POGODBAH

Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo izvajalki za opravljanje manjših administrativnih del za potrebe delovanja KS. Svet KS Šentjanž je na 2. redni seji sprejel sklep, da se Marjetko Florjančič izvoli v funkcijo tajnice sveta KS Šentjanž in njena nagrada znaša 100,00 EUR bruto/mesec.

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE - KS ŠENTJANŽ

Postavka predstavlja sredstva namenjena letnemu pregledu gasilnih aparatov in kurilnih naprav.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	**1.800 €**
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	**1.613 €**
402905 Sejnine udeležencem odborov	**5.700 €**
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	**20 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 2.000 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje z upravnimi prostori in zgradbami z izvajanjem rednega vzdrževanja in obnavljanja, zagotavljanje ustrezne delovne opreme in opreme za varstvo pri delu. Pri izvedbi vzdrževalnih in investicijsko vzdrževalnih del se kot kazalnik uporabi kakovost in obseg izvedbe posameznih del. Kazalci za uspešnost so tudi pritožbe zaposlenih v zvezi z zagotovitvijo ustreznih delovnih prostorov in opreme za delo občinske uprave Občine Sevnica.

60074 Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž 2.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE STAVB V UPRAVLJANJU KS ŠENTJANŽ

Sredstva so namenjena za morebitna potrebna vzdrževalna na objektih v upravljanju KS Šentjanž (kulturna dvorana, stavba sedeža KS).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **2.000 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **86.150 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **86.150 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

86.150 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13070 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž 86.150 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE KRAJEVNIH CEST

Sredstva za tekoče redno vzdrževanje krajevnih cest so namenjena košnji brežin, popravilu udarnih jam in muld na asfaltnih površinah, gramoziranju makadamskih cest, obrezu drevja, sanaciji propustov in odtočnih kanalov.

V letu 2021 je predvidena izvedba rekonstrukcije javne poti na Zdevnem in del ceste proti pokopališču na Velikem Cirniku.

ZIMSKA SLUŽBA

Sredstva za izvajanje zimske službe so namenjena pluženju in posipavanju javnih poti, čiščenju pločnikov, javnih površin in parkirišč.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **86.150 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE

16.236 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi **16.236 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Šentjanž.

18039003 Ljubiteljska kultura **13.490 €**

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18070 Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž 13.490 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Transferi neprofitnim organizacijam so sredstva namenjena za pomoč društvom v KS Šentjanž za njihovo delovanje v skladu z njihovimi programi in opravljeno realizacijo. Sredstva so namenjena tudi OŠ Šentjanž. Dotacije društvom in ostalim organizacijam so potrjene na seji sveta.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.490 €

18039004 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 €

Opis podprograma

Lokalni časopis, lokalni radio, lokalna televizija, sofinanciranje glasil, izgradnja kabelskega TV sistema.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti, Zakon o medijih.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilj izhaja iz ustavne pravice občanov o informiranosti. Lokalna skupnost v tem pogledu skrbi za lokalno informiranost v skladu s svojimi zmožnostmi.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

V sklopu letnega izvedbenega načrta smo si zastavili cilj obdobno izdati krajevno glasilo.

18073 Mediji in avdiovizualna kultura 2.746 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

KRAJEVNI LIST

Postavka predstavlja načrtovane stroške pri izdaji časopisa Šentjanški glas, ki izhaja 4 x letno. Sredstva so namenjena oblikovanju in tisku besedila, za poštne storitve raznosa po gospodinjstvih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura **2.746 €**

5008 KS TRŽIŠČE **97.123 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **13.086 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **13.086 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za delovanje KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

06039001 Administracija občinske uprave **13.086 €**

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60080 Materialni stroški-KS Tržišče 3.106 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Na kontu pisarniški material in storitve se predvidevajo odhodki, ki predstavljajo stroške nabave kuvert, papirja, materiala za potrebe tajniških opravil.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Izdatki za reprezentanco predstavljajo stroške za razne priložnostne pogostitve.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Drugi splošni material in storitve predstavljajo izdatki za obdaritev starostnikov na področju KS Tržišče ob njihovih jubilejih ter vseh starostnikov nad 80 let ob koncu leta. Na kontu so rezervirana tudi sredstva za poplačilo stroškov, ki nastanejo ob prazniku KS Tržišče (vabila, aranžmaji, priznanja,...).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 150 €

402009 Izdatki za reprezentanco 1.500 €

402099 Drugi splošni material in storitve 1.456 €

60081 Energija in komunalne storitve-KS Tržišče 1.620 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Krajevna skupnost kot upravljalec objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi elektrika. Plačuje se električna energija za prostore krajevne skupnosti - Tržišče 23 in kulturne dvorane, ki smo jo prejeli v upravljanje od Občine Sevnica v letu 2017.

VODA IN KOMUNALNE STORITVE

Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodi tudi plačilo vode. Plačuje se poraba vode v prostorih krajevne skupnosti, pitnikov, ...

ODVOZ ODPADKOV

Krajevna skupnost kot lastnik objektov plačuje obratovalne stroške, med katere sodijo plačilo komunalnih storitev ter odvoz odpadkov. Plačuje se odvoz odpadkov za prostore krajevne skupnosti.

TELEFON, FAKS, ELEKTRONSKA POŠTA

Na kontu so rezervirana sredstva za plačilo obveznosti Zavodu kabelske televizije (telefon, internet).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija	**700 €**
402203 Voda in komunalne storitve	**625 €**
402204 Odvoz smeti	**50 €**
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	**245 €**

60082 Drugi operativni odhodki-KS Tržišče 8.360 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO PO PODJEMNIH POGODBAH

Sredstva so namenjena plačilu tajnika krajevne skupnosti za opravljanje tajniških del.

PLAČILO STORITEV ORG. POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Sredstva za plačilo storitev pooblaščenim za plačilni promet predstavljajo stroške provizije plačane Upravi za javna plačila.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Drugi operativni odhodki predstavljajo operativne odhodke, ki jih ni mogoče razporediti na druge postavke.

SEJNINE

Sredstva za sejnine so namenjena članom sveta KS Tržišče za udeležbo na seji sveta in nagrade predsedniku za vodenje krajevne skupnosti na podlagi Pravilnika o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402902 Plačila po podjemnih pogodbah **2.903 €**

402905 Sejnine udeležencem odborov **5.097 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **10 €**

402999 Drugi operativni odhodki **350 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE **63.537 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura **63.537 €**

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest **63.537 €**

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13080 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče 63.537 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TEKOČE VZDRŽEVANJE - ZIMSKA SLUŽBA TER LETNO VZDRŽEVANJE

Sredstva za tekoče vzdrževanje - zimska služba so predvidena za stroške opravljanje del na javnih poteh v KS v zimskem času (posipavanje in pluženje cest, čiščenje pločnikov in javnih površin). Iz predmetnega konta se pokrivajo tudi stroški letnih vzdrževalnih del javnih poti (gramoziranje, urejevanje udarnih jam, preplastitve,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 63.537 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 5.000 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč. Občinski prostorski načrt (OPN) in podrobni občinski prostorski načrti (OPPN).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotoviti stanje v prostoru, ki bo omogočalo konkurenčen razvoj občine, kvalitetno bivanje, infrastrukturno opremljenost prostora, revitalizacijo urbanih območij, razvoj podeželskega prostora, ohranjanje narave ter varstvo kulturne dediščine, upoštevajoč veljavno prostorsko zakonodajo. OPN bo po vsebini nadomestil obstoječi prostorski plan in bo določil nova merila in pogoje za posege v prostor. Prostorski planski akt se pripravlja v skladu z novim Zakonom o prostorskem načrtovanju in podzakonskimi predpisi, ki zaostrujejo pogoje posegov v prostor in prinašajo vrsto vsebinskih novosti v primerjavi z dosedanjimi postopki in načinom prostorskega načrtovanja. Zagotavljal bo novo pravno podlago za izdajo gradbenih dovoljenj. OPPN bodo izdelani na podlagi sprejetega OPN.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost 5.000 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Občanom Občine Sevnica zagotoviti primerne poselitvene pogoje in opremljenost z infrastrukturo, predvsem s športnimi objekti za različne športne dejavnosti. Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Investicijsko vzdrževanje vodovodne infrastrukture.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 5.000 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje pokopališč in mrliških vežic, vzdrževanje socialnih grobov, stroški pogrebnega obreda (na primer: govor).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Dolgoročni cilji na področju urejanja pokopališč in pogrebne dejavnosti v krajevnih skupnostih so kvalitetno izvedene in tržno naravnane storitve. Kazalci na tem podprogramu ne morejo biti oblikovani, saj na količino izvedenih storitev izvajalci ne moremo vplivati.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilji so vezani na število pokopov, pri izvedbi pa je potrebno upoštevati Odlok o pokopališki dejavnosti v Občini Sevnica.

16081 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče 5.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva rezervirana na kontu 420402 so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela se bodo predvidoma izvajala več let.

Na kontu 402999 so planirana sredstva v višini 1.000,00 EUR iz katerega se bo skladno s sklepom sveta KS izplačevala nagrada govorniku in nosilcu zastave na pogrebni slovesnosti.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi stroškov preteklih let.

402999 Drugi operativni odhodki **1.000 €**

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE 4.000 €

420402 Rekonstrukcije in adaptacije **4.000 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 15.500 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi 15.500 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

18039005 Drugi programi v kulturi. Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Tržišče.

18039003 Ljubiteljska kultura 12.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18082 Ljubiteljska kultura - KS Tržišče 12.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Sredstva so predvidena za dotacije društvom za njihovo delovanje, ki delujejo v KS Tržišče na podlagi njihovih letnih programov in vlog na razpis.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.000 €

18039005 Drugi programi v kulturi 3.500 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje kulturnih objektov (kulturnih domov in centrov, spominskih sob in drugih kulturnih objektov), najemnine za kulturne objekte, nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje javnih kulturnih zavodov (knjižnice, muzeji, galerije, gledališča), nakup, gradnja in investicijsko vzdrževanje kulturnih domov in večnamenskih kulturnih centrov).

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je, da zagotovimo sredstva za investicijsko vzdrževanje večnamenskih objektov v KS.

18083 Vzdrževanje večnamenskih domov 3.500 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Sredstva so namenjena za dobavo kurilnega olja za ogrevanje kulturne dvorane.

TEKOČE VZDRŽEVANJE OBJEKTOV

Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje objekta sedeža krajevne skupnosti in kulturne dvorane.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja **2.500 €**

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **1.000 €**

5009 KS ZABUKOVJE 74.796 €

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 10.730 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave 10.730 €

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela zaposlenih v občinski upravi ter drugih proračunskih uporabnikov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

06039001 Administracija občinske uprave 9.730 €

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60090 Administracija - KS Zabukovje 600 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL IN STORITVE

Pisarniški material in storitve zajema načrtovane stroške nabave kuvert, papirja, kartuš in ostalega potrošnega materiala za potrebe administracije delovanja krajevne skupnosti.

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Na kontu so predvidena sredstva za priložnostne pogostitve (praznik KS, pogostitev udeležencev pohoda IV.divizije, pogostitev Krekove konjenice,udeležencev čistilne akcije).

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve **100 €**

402009 Izdatki za reprezentanco **500 €**

60091 Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje 4.120 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ELEKTRIČNA ENERGIJA

Predstavljajo stroške za načrtovano porabljeno el.energije v VNMO in gasilskemu domu Trnovec.

PORABA KURIV IN STROŠKI OGREVANJA

Stroški ogrevanje predstavljajo načrtovane stroške ogrevanja (kurilno olje) za večnamenski dom Zabukovje.

TELEFON

Stroški telefona zajemajo širokopasovni priključek JATEL.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402200 Električna energija **1.800 €**

402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja **2.000 €**

402205 Telefon, faks, elektronska pošta **320 €**

60092 Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje 5.010 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PLAČILO STORITEV ORG. POOBL. ZA PLAČILNI PROMET

Plačilo storitev UJP predstavlja načrtovan strošek prometa na TRR vodenega na UJP.

SEJNINE

Plačilo sejnine članom sveta KS in nagrade predsednici za vodenje krajevne skupnosti se izplačuje po občinskem Pravilniku o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, nagradah zunanjih članov delovnih teles, članov svetov krajevnih skupnosti in članov drugih občinskih organov Občine Sevnica.

DRUGI IZDATKI ZA TEKOČE VZDRŽEVANJE IN ZAVAROVANJE

Sredstva bodo namenjena za plačilo stroškov pregleda gasilnih aparatov in servisa kurilnih naprav.

DRUGI SPLOŠNI MATERIAL IN STORITVE

Drugi splošni material in storitve predstavlja stroške plačila sveč, žalnih ter cvetličnih aranžmajev za namen obdaritve starostnikov ob njihovem jubileju in ostalih priložnostih.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402099 Drugi splošni material in storitve **500 €**

402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje **300 €**

402905 Sejnine udeležencem odborov **4.200 €**

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet **10 €**

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 1.000 €

Opis podprograma

Tekoče vzdrževanje upravnih prostorov, plačilo najemnin za upravne prostore, investicijsko vzdrževanje upravnih prostorov, investicije v upravne prostore, nakup opreme, nakup prevoznih sredstev.

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Upravljanje ter vzdrževanje objektov in opreme za nemoteno delovanje KS.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Ustrezno gospodarjenje s prostori in zgradbami je obvezen del delovanja KS vsako leto.

60093 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje 1.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva so predvidena za morebitna vzdrževalna dela na večnamenskem domu v Zabukovju. V letu 2021 načrtujemo popravilo balkona in menjavo svetil.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **1.000 €**

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 56.066 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 56.066 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 56.066 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine)

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13090 Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje 56.066 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

ZIMSKA SLUŽBA

Postavka predstavlja načrtovana sredstva za pluženje snega in posipavanje cest in javnih površin na območju krajevne skupnosti v zimskem času, vključno z nabavo posipnega materiala.

TEKOČE VZDRŽEVANJE CEST IN DRUGIH OBJEKTOV

Iz postavke se krije tudi tekoče vzdrževanje cest za zagotovitev normalne prevoznosti (urejanje bankin, sanacija udarnih jam, gramoziranje makadamskih poti,...) V letu 2021 načrtujemo vzdrževalna dela v manjšem obsegu na javnih poteh prioritetno po prejetih vlogah oz. glede na ustrezno zagotavljanje cestno prometne varnosti. Glavna vzdrževalna dela se bodo vršila na javni poti, odsek Špec Vid, kjer se predvideva asfaltacija.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in sezonskih potreb lokalne cestne infrastrukture.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov **56.066 €**

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE **8.000 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine). Poslanstvo občine je zagotavljati uresničevanje javnega interesa za kulturo, skrbeti za varstvo kulturne dediščine, vsem interesnim skupinam zagotoviti spodbudne razmere za njihovo delovanje in ustvarjanje ter slediti smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa in mladine.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1803 Programi v kulturi **8.000 €**

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Zabukovje.

18039003 Ljubiteljska kultura 8.000 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18090 Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje 8.000 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM

Postavka predstavlja predvidena sredstva za pomoč neprofitnim organizacijam pri organizaciji prireditev v KS, v skladu s Pravilnikom in letnimi programi društev in organizacij. Skladno s sklepom sveta KS je na kontu upoštevan znesek 3.000,00 EUR, ker se bo pomagalo PGD Trnovec pri nabavi novega gasilskega vozila.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam **8.000 €**

5010 KS DOLNJE BREZOVO **4.439 €**

06 LOKALNA SAMOUPRAVA **452 €**

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema sredstva za delovanje ožjih delov občin ali zvez občin, združenj občin in drugih oblik povezovanja občin. Občina zagotavlja nemoteno poslovanje proračunskih uporabnikov, izvaja administrativne storitve, upravlja s kadri.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Kadrovski načrt, Načrt razvojnih programov.

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Zagotavljanje materialnih in kadrovskih pogojev za nemoteno delovanje občinske uprave.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

0603 Dejavnost občinske uprave

0603 Dejavnost občinske uprave **452 €**

Opis glavnega programa

Vključuje sredstva za KS.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje nemotenega dela KS.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

06039001 Administracija občinske uprave

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

06039001 Administracija občinske uprave **452 €**

Opis podprograma

Plače zaposlenih v občinski upravi, sredstva za odpravo nesorazmerij med osnovnimi plačami, materialni stroški in stroški počitniške dejavnosti (upravljanje in vzdrževanje počitniških objektov).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o lokalni samoupravi, Zakon o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja, Stanovanjski zakon, Zakon o javnih uslužbencih, Zakon o sistemu plač v javnem sektorju, Zakon o javnih financah;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Glavni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj so zadostna sredstva za delovanje krajevne skupnosti v upravnem smislu. Kazalci se merijo z zadovoljstvom krajanov.

60096 Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo 50 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

PISARNIŠKI MATERIAL

Za potrošni pisarniški material se za leto 2021 predvidi 50 EUR-ov.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402000 Pisarniški material in storitve 50 €

60097 Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo 402 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

IZDATKI ZA REPREZENTANCO

Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 200 EUR.

PLAČILO STORITEV ORG.POOBLAŠČENIM ZA PLAČILNI PROMET

Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 2 EUR.

DRUGI OPERATIVNI ODHODKI

Zajemajo sredstva, ki jih na začetku leta ni mogoče predvideti in razvrstiti na drugi postavke (razni žalni aranžmaji, voščila,...)

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402009 Izdatki za reprezentanco 200 €

402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet 2 €

402999 Drugi operativni odhodki 200 €

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.736 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema področje cestnega prometa in infrastrukture, železniške infrastrukture, letališke infrastrukture in vodne infrastrukture. Poslanstvo občine je izvajanje proračunske porabe v skladu z zakonom in zastavljenimi cilji.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1302 Cestni promet in infrastruktura

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.736 €

Opis glavnega programa

Cestni promet in infrastruktura vključuje sredstva za upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest, investicijsko vzdrževanje in gradnjo občinskih cest, urejanje cestnega prometa, cestno razsvetljavo, upravljanje in tekoče vzdrževanje državnih cest in investicijsko vzdrževanje in gradnjo državnih cest.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Večja učinkovitost, zmogljivost in varnost infrastrukturnih sistemov.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Izboljšanje prometne varnosti in tehničnih karakteristik za normalno prevoznost javnih poti.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 1.736 €

Opis podprograma

Upravljanje in tekoče vzdrževanje lokalnih cest (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje javnih poti ter trgov (letno in zimsko), upravljanje in tekoče vzdrževanje cestne infrastrukture (pločniki, kolesarske poti, mostovi, varovalne ograje, ovire za umirjanje prometa - grbine).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o javnih cestah, Zakon o varnosti cestnega prometa, Zakon o prevozih v cestnem prometu, Zakon o železniškem prometu, Zakon o varnosti v železniškem prometu.

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega vzdrževanja javnih poti.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje tekočega letnega in zimskega vzdrževanja javnih poti.

13095 Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo 1.736 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 1.736,30 EUR in sicer za potrebe zimske službe in morebitnega tekočega vzdrževanja javnih poti v KS Dolnje Brezovo.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 1.736 €

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 270 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema prostorsko načrtovanje in razvoj ter načrtovanje poselitve v prostoru (stanovanjska dejavnost, gospodarjenje z zemljišči in komunalna dejavnost). Poslanstvo občine je, da premišljeno skrbi za razvoj in načrtovanje poselitve v prostoru ter infrastrukturno opremljenost in s tem omogoči kvalitetno bivanje vseh občanov.

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

Resolucija o nacionalnem programu varnosti cestnega prometa za obdobje 2013-2022 (Uradni list RS, št. 39/13).

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Komunalno opremljanje poslovnih in stanovanjskih con.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1603 Komunalna dejavnost

1603 Komunalna dejavnost 270 €

Opis glavnega programa

Komunalna dejavnost vključuje sredstva za oskrbo naselij z vodo,urejanje pokopališč, objektov za rekreacijo v naseljih, sredstva za praznično urejanje naselij in druge komunalne dejavnosti.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotoviti ustrezen nivo komunalne opremljenosti.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje vodooskrbnih objektov.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

16039001 Oskrba z vodo

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

16039001 Oskrba z vodo 270 €

Opis podprograma

Gradnja in vzdrževanje vodovodnih sistemov (vključno s hidrantno mrežo).

Zakonske in druge pravne podlage

Zakon o imenovanju in evidentiranju naselij, ulic in stavb, Zakon o evidentiranju nepremičnin, državne meje in prostorskih enot, Zakon o temeljni geodetski izmeri, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Zakon o varstvu okolja, Zakon o gospodarskih javnih službah, Zakon o pokopališki in pogrebni dejavnosti ter urejanju pokopališč, Stanovanjski zakon, Zakon o stavbnih zemljiščih;

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje kontinuirane in neoporečne vodooskrbe krajanov.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Tekoče vzdrževanje vodooskrbne infrastrukture.

16096 Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo 270 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Za to proračunsko postavko se za leto 2021 predvidi 270 EUR.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov in ocene makroekonomskih gibanj.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 270 €

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1.981 €

Opis področja proračunske porabe, poslanstva občine znotraj področja proračunske porabe

Zajema programe kulture, športa, programe za mladino in financiranje posebnih skupin (veteranske organizacije, verske skupnosti, narodnostne skupnosti in druge posebne skupine).

Dokumenti dolgoročnega razvojnega načrtovanja

- Nacionalni program športa v RS

- Letni program športa v občini Sevnica

- Letni program kulture v občini Sevnica

Dolgoročni cilji področja proračunske porabe

Slediti zakonodaji in s proračunskimi sredstvi zagotoviti uresničevanje javnega interesa za kulturo, varovanje kulturne dediščine ter sledenje smernicam nacionalnega in lokalnega programa športa ter mladine.

Oznaka in nazivi glavnih programov v pristojnosti občine

1803 Programi v kulturi

1805 Šport in prostočasne aktivnosti

1803 Programi v kulturi 200 €

Opis glavnega programa

Programi v kulturi vključuje sredstva za knjižničarsko dejavnost, založniško dejavnost, umetniške programe, ljubiteljsko kulturo, medije in avdiovizualno dejavnost, druge programe v kulturi ter zoološke in botanične vrtove, akvarije, arboretume ipd.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljanje pogojev za delovanje in razvoj knjižničarstva in ljubiteljske kulture v občini, varovanje in vzdrževanje kulturne dediščine in ohranjanje doseženega nivoja razvoja drugih kulturnih dejavnosti v občini. Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18039003 Ljubiteljska kultura

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

18039003 Ljubiteljska kultura 200 €

Opis podprograma

Sofinanciranje dejavnosti in programa sklada za ljubiteljske kulturne dejavnosti (revije, srečanja, poklicna gostovanja), sofinanciranje strokovne službe in organov zveze kulturnih društev, sofinanciranje programa zveze kulturnih društev, programi kulturnih društev, nagrade za kulturne dosežke.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o uresničevanju javnega interesa za kulturo (ZUJIK) (Uradni list RS št. 77/07 - UPB 1, 56/08, 04/10)

- Zakon o varstvu kulturne dediščine (Uradni list RS št. 16/08-ZVKD-1)

- Pravilnik o določitvi zvrsti kulturne dediščine (Uradni list RS št. 73/00, 102/10)

- Zakon o skladu Republike Slovenije za ljubiteljske kulturne dejavnosti (Uradni list RS, št. 1/96, 29/10)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Zagotavljati sredstva za uresničevanje javnega interesa za kulturo.

Spodbujanje družabnega in kulturnega življenja, organizacije športnih, kulturnih in družabnih prireditev, ki niso vključene v proračun in jih izvajajo društva, klubi in organizacije.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Cilj je zagotoviti sredstva za programe in delovanje JSKD Sevnica ter zagotoviti sredstva za izvedbo javnega razpisa za sofinanciranje kulturnih programov in projektov.

Omogočiti društvom in drugim organizacijam na območju celotne občine aktivno delovanje s sofinanciranjem stroškov projektov oz. organizacije prireditev.

18096 LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO 200 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Postavka je rezervirana za morebitno pomoč društvom, ki bi podali vloge za donacijo za njihovo delovanje.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

Navedeni stroški niso povezani z izvajanjem projektov.

Izhodišča, na katerih temelijijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Izhodišča so oblikovana na podlagi preteklih stroškov.

412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200 €

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 1.781 €

Opis glavnega programa

Šport in prostočasne aktivnosti vključuje sredstva za financiranje programov na področju športa in programov za mladino.

Dolgoročni cilji glavnega programa

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu. Omogočiti mladim izvajanje dejavnosti s področja sociale, vzgoje, neformalnega izobraževanja, prostočasnih dejavnosti, kulture, javnega obveščanja in mednarodnega sodelovanja mladine in otrok.

Glavni letni izvedbeni cilji in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Omogočiti in spodbuditi zainteresirana društva in javnost za vključevanje v športno in mladinsko dejavnost.

Podprogrami in proračunski uporabniki znotraj glavnega programa

Podprogrami znotraj glavnega programa:

18059001 Programi športa

Proračunski uporabnik znotraj glavnega programa je Krajevna skupnost Dolnje Brezovo.

18059001 Programi športa 1.781 €

Opis podprograma

Dejavnost javnih zavodov za šport, financiranje strokovne službe, nagrade za športnike in športne delavce, promocijske športne prireditve, strokovno izobraževanje v športu, financiranje športa v vrtcih in šolah (predšolska in šolska mladina), financiranje športa v društvih (interesna športna vzgoja otrok in mladine, kakovostni šport, vrhunski šport, rekreacija), financiranje športa invalidov, upravljanje in vzdrževanje športnih objektov (dvoran, igrišč - obratovalni stroški, zavarovanje in upravljanje), najemnine športnih objektov (dvorane, telovadnice, igrišča), nakup, gradnja in vzdrževanje športnih objektov.

Zakonske in druge pravne podlage

- Zakon o športu (Ur. list RS št. 22/98)

- Nacionalni program športa (Ur. list RS št. 24/00, 26/14)

- Pravilnik o sofinanciranju letnega programa športa v občini Sevnica (Uradni list RS, št. 106/09, 100/13)

- Letni program športa v občini Sevnica

- Odlok o ustanovitvi javnega zavoda Zavod za kulturo, šport, turizem in mladinske dejavnosti (Uradni list RS, št. 94/05, 51/09, 46/14)

Dolgoročni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Soustvarjanje pogojev, da se čim večje število prebivalcev občine Sevnica ukvarja s športom ali športno rekreacijo - zagotavljanje ustrezne športne infrastrukture, dostopne za vse udeležence v športu.

Letni izvedbeni cilji podprograma in kazalci, s katerimi se bo merilo doseganje zastavljenih ciljev

Letni izvedbeni cilj je zagotavljanje sredstev za sofinanciranje investicij na področju športa.

18095 OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA-KS DOLNJE BREZOVO 1.781 €

Obrazložitev dejavnosti v okviru proračunske postavke

Sredstva se nameni ureditvi nadstrešnice na igrišču.

Navezava na projekte v okviru proračunske postavke

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO

Izhodišča, na katerih temeljijo izračuni predlogov pravic porabe za del, ki se ne izvršuje preko NRP

Navedeni stroški so povezani zgolj z izvajanjem projektov.

402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov 781 €

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 1.000 €

420299 Nakup druge opreme in napeljav 1.000 €

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

III. NAČRT RAZVOJNIH PROGRAMOV

06 LOKALNA SAMOUPRAVA 84.500 €

0603 Dejavnost občinske uprave 84.500 €

06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 84.500 €

OB110-07-0007 NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA 2.000 €

Namen in cilj

NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA

v letu 2021 se zagotovijo sredstva za preureditev pisarniškega pohištva v stavbi OU.

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0008 NAKUP PISARNIŠKE OPREME 4.000 €

Namen in cilj

NAKUP PISARNIŠKE OPREME

Občina predvideva v letu 2021 nakup novih stolov za večnamenski dom Razbor ter nakup ve opreme zaradi dotrajanosti le-te za zaposlene v občinski upravi (stolov, delovne opreme zaradi izvajanja določb varstva pri delu, rezalnikov papirja...).

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-07-0009 NAKUP RAČUNALNIKOV 10.000 €

Namen in cilj

NAKUP RAČUNALNIKOV

Občina planira v letu 2021 nakupiti računalnike le za zamenjavo dotrajanih računalnikov ter druge računalniške opreme.

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-08-0025 NAKUP OPREME ZA HLAJENJE 1.000 €

Namen in cilj

NAKUP OPREME ZA HLAJENJE

Občina Sevnica planira v letu 2021 kupiti klimatsko napravo za prostor v lasti Občine Sevnica, zaradi dotrajanosti le-te.

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-09-0010 INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV

66.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBČINSKIH OBJEKTOV

Sredstva na kontu investicijskega vzdrževanja občinskih objektov so namenjena zamenjavi oken in vrat na objektu Kvedrova 8 v Sevnici, ureditvi prostora za društva na sedežu Krajevne skupnosti Tržišče, ureditvi sanitarnih prostorov v objektu na Češnjicah, za krovska dela na objektu vaškega mladinskega prostora na Artu ter ureditvi sanitarij v stavbi občinske uprave v drugem nadstropju.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

- Vaški mladinski prosto Arto (1.900,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 kupila pisarniško pohištvo za urejen mladinski prostor.

- Ureditev društvenega prostora Kolonija 54 (4.500,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 sanirala stene, strop, tla, zamenjala stavbno pohištvo, uredila kuhinjsko nišo, vhod in podest do vrednosti 4.500,00 EUR. Ostala sredstva zagotovi društvo samo.

- Ureditev društvenega prostora v Tržišču (5.000,00 EUR): Občina Sevnica bo v letu 2021 uredila kuhinjo in kupila gospodinjske aparate za AKŽ Tržišče.

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

OB110-12-0024 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

1.000 €

Namen in cilj

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Predvideva se nakup telefonov v primerih okvar oziroma v primeru potreb po dodatni opremi.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-15-0025 NAKUP GASILNIH APARATOV

500 €

Namen in cilj

NAKUP GASILNIH APARATOV

Ob vsakoletnih pregledih gasilnih aparatov skladno z Zakonom o varstvu pred požarom se ugotovi potreba po zamenjavi dotrajanih aparatov. Predvidena sredstva so ocenjena glede na dosedanje potrebe.

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsako leto.

07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH 111.500 €

0703 Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami 111.500 €

07039001 Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč 11.500 €

OB110-07-0011 IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA 10.500 €

Namen in cilj

IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA

Občina Sevnica je v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami - UPB (Uradni list RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg) in v skladu z določili Uredbe o vsebini in izdelavi načrtov zaščite in reševanja (Ur.l. RS, št. 24/12, 78/16, 26/19) dolžna izdelati načrte ZiR za posamezne vrste nesreč, ki izhajajo iz Ocene ogroženosti za občino Sevnica, ki je tudi osnova za izdelavo načrtov zaščite in reševanja. V proračunskem letu 2021 pa se bodo prenavljali in ažurirali dosedanji že sprejeti načrti ZiR v skladu z prioritetami glede na ogrožanje. (10.500 EUR)

Stanje projekta

Projekt se izvaja skladno s pogodbo med Občino Sevnico in Gasilsko zvezo Sevnico.

OB110-11-0007 NAKUP OS ZA ZIR 1.000 €

Namen in cilj

NAKUP OS ZA ZIR

Planira se nabava opreme za zaščito in reševanje (uniforme, obutev, oprema za ekipo PP, ročna radijska postaja) za nemoteno delovanje OŠCZ in ekip v sestavu CZ občine Sevnica v skladu z Zakonom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Ur l. RS, št. 51/06 – uradno prečiščeno besedilo, 97/10 in 21/18 – ZNOrg), Uredbo o organiziranju in opremljanju enot in drugih sestavov Civilne zaščite (Ur.l.RS št 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) in Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami na območju Občine Sevnica (Ur.l.RS št.78/09). (1.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

07039002 Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč 100.000 €

OB110-07-0012 TRANSFER ZA NAKUP OPREME 100.000 €

Namen in cilj

TRANSFER ZA NAKUP OPREME

Sredstva bodo namenjena za nabavo oziroma sofinanciranje deleža pri nabavi vozil in druge zaščitno reševalne tehnike gasilskim društvom, ki delujejo v okviru GZ Sevnica. V postavki so predvidena sredstva v skladu s pogodbo o najemu avtolestve PGE Krško za reševanje iz višin. Del sredstev pa bo namenjenih tudi sofinanciranju vozila za reševanje iz višin in globin), ki ga

bo skupno z GZ Sevnica nabavilo PGD Sevnica, kot gasilska enota širšega pomena in osrednje društvo v občini. Občina Sevnica sofinancira nabavo in najem opreme v skladu z Uredbo o organiziranju, opremljanju in usposabljanju sil za zaščito, reševanje in pomoč (Ur. l. RS, št. 92/07, 54/09, 23/11 in 27/16) ter Odlokom o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami v Občini Sevnica (Ur.l.RS; št. 78/09). (100.000 EUR)

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno.

10 TRG DELA IN DELOVNI POGOJI 4.000 €

1003 Aktivna politika zaposlovanja 4.000 €

10039001 Povečanje zaposljivosti 4.000 €

OB110-07-0299 SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU 4.000 €

Namen in cilj

SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU

Sredstva za subvencioniranje odpiranja novih delovnih mest se dodeljujejo na podlagi priglašenih shem državnih pomoči na Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«. Navedena sredstva bodo razdeljena upravičencem po prijavi na Javni razpis o dodeljevanju finančnih sredstev iz občinskega proračuna za pospeševanje razvoja gospodarstva v občini Sevnica. Namen razpisa je subvencioniranje stroškov za zaposlitev registrirano brezposelnega iskalca prve zaposlitve srednje strokovne, višje, visoke ali univerzitetne izobrazbe ter starejše po 50. letu starosti, predvsem invalidov v višini 10 minimalnih mesečnih bruto plač. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za spodbujanje zaposlovanja v gospodarstvu, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Stanje projekta

V izvajanju.

11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO 598.509 €

1102 Program reforme kmetijstva in živilstva 558.509 €

11029001 Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu 68.000 €

OB110-07-0304 POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA 13.000 €

Namen in cilj

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Občina Sevnica navedena sredstva, skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica, nameni prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je pokrivati operativne stroške tovornega transporta na odročnih, razpršenih območjih občine. Cilji ukrepa je ohraniti dejavnost transporta in transportne mreže na odročnih krajih. Obstoječi uredbi *de minimis*, pod katero se dodeljujejo sredstva za pokrivanje operativnih stroškov cestnega

tovornega prometa iz odročnih krajev, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve ukrepa za leto 2021 ni potrebna izvesti.

Stanje projekta

Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-11-0025 NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO 40.000 €

Namen in cilj

NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO

Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za naložbe v opredmetena ali neopredmetena sredstva na kmetijskih gospodarstvih v zvezi s primarno kmetijsko proizvodnjo. V okviru proračunske postavke 11401 se izvedeta dva podukrepa: Posodabljanje kmetijskih gospodarstev in Urejanje kmetijskih zemljišč in pašnikov. Sredstva so namenjena prijaviteljem na javni razpis, katerega namen je posodabljanje in prestrukturiranje primarne kmetijske proizvodnje, dvig dodane vrednosti in kakovosti v pridelavi, povečanje zaposlenosti v kmetijstvu in ohranjanje obdelanosti kmetijskih površin v občini. Sredstva so namenjena naložbam v lastno primarno pridelavo kmetijskih proizvodov. Cilj ukrepa je izboljšanje splošne učinkovitosti in trajnosti kmetijskega gospodarstva, zlasti z zmanjšanjem stroškov proizvodnje ali izboljšanjem in preusmeritvijo proizvodnje; izboljšanje naravnega okolja, higienskih razmer ali standardov za dobrobit živali, če zadevna naložba presega veljavne standarde Unije; vzpostavljanje in izboljšanje infrastrukture, povezane z razvojem, prilagajanjem in modernizacijo kmetijstva, vključno z dostopom do kmetijskih zemljišč, komasacijo in izboljšanjem zemljišč, oskrbo in varčevanjem z energijo in vodo.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-19-0043 NADZOR ZA PROJEKTE LAS 15.000 €

Namen in cilj

NADZOR ZA PROJEKTE LAS

V okviru CLLD projektov, ki zajemajo tudi investicijo, je potrebno zagotoviti strokovni nadzor.

Stanje projekta

V fazi priprave.

11029002 Razvoj in prilagajanje podeželskih območij 488.509 €

OB110-07-0306 ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU 2.000 €

Namen in cilj

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE V KMETIJSTVU

Cilj pomoči je zagotavljanje višjega nivoja strokovne izobraženosti in usposobljenosti v kmetijskem in gozdarskem sektorju v okviru ukrepa po pravilniku Pomoč za dejavnosti prenosa znanja in informiranja. Upravičeni stroški so stroški za izobraževanje, usposabljanje in informiranje, izvajanje delavnic ter predstavitvenih dejavnosti.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-07-0307 NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ. 10.000 €

Namen in cilj

NALOŽBE V PREDELAVO IN TRŽENJE KMETIJSKIH PROIZVODOV - DOPOLNILNE DEJAVNOSTI

V skladu s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja občina namenja sredstva vlagateljem v okviru razpisa za ukrep Pomoč za naložbe v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijsko dejavnost na kmetiji. Cilj pomoči je diverzifikacija dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter širjenje nekmetijskih dejavnosti na kmetijskih gospodarstvih. Upravičeni stroški so: stroški izdelave projektne dokumentacije za naložbo v predelavo in trženje kmetijskih in živilskih proizvodov ter naložbe v nekmetijske dejavnosti na kmetiji, stroški gradnje ali obnove objekta za dejavnosti predelave in trženja kmetijskih proizvodov ter nekmetijske dejavnosti na kmetiji in stroški nakupa opreme in naprav za dejavnosti predelave in trženja na kmetijah ter nekmetijske dejavnosti. V letu 2021 bo ukrep dopolnjen v delu, ki se nanaša na intenzivnost pomoči za investicije vezane na predelavo in trženje izdelkov, za katere imajo vlagatelji pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva za naložbe v dopolnilo dejavnost, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo pripravila le sprememba.

Stanje projekta

Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-07-0394 ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA 6.000 €

Namen in cilj

KOMPLEKSNE SUBVENCIJE DRUŠTVOM

Sredstva so namenjena registriranim stanovskim in interesnim združenjem, ki delujejo na področju kmetijstva, gozdarstva in prehrane na območju občine ali regije in območja Slovenije, ki izvajajo izobraževanje in usposabljanje na področju nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja. Cilj pomoči je doseganje višje ravni strokovne izobraženosti in usposobljenosti kmetov in njihovih družinskih članov s področja nekmetijskih dejavnosti na kmetiji ter predelave in trženja kmetijskih proizvodov, ki niso proizvodi primarne kmetijske proizvodnje. Upravičeni stroški so: stroški kotizacije in šolnin za tečaje, seminarje, predavanja in strokovne ekskurzije, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški prevoza in stroški vstopnin za strokovne oglede, povezane z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški strokovnih gradiv, pomembnih za izobraževanje in usposabljanje, povezano z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov; stroški udeležbe na sejmih, povezanih z nekmetijskimi dejavnostmi ter predelavo in trženjem kmetijskih proizvodov. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za pomoč društvom za izvedbo izobraževanj in usposabljanj, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Stanje projekta

Projekt je vsakoleten oz. po potreb.

OB110-14-0023 TRŽNICA SEVNICA 5.000 €

Namen in cilj

TRŽNICA SEVNICA

Sredstva se namenjajo za operativno delovanje objekta Tržnica Sevnica.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-17-0038 RIBA JE IN 16.600 €

Namen in cilj

RIBA JE IN

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM Sevnica, Društvo kmetic Sevnica, Društvo kmetic Brežice, Društvo kmečkih žena Arnika iz Radeč, Društvo podeželskih žena Pod Gorjanci iz Kostanjevice na Krki, ribogojsko podjetje Akval d. o. o. z Blance in Občina Krško. Vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 148.838,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 105.461,74 EUR. Občina Sevnica je prenovila prostor v Trškem dvorcu v izmeri 48,16m2. Prenova razstavno - turističnega in izobraževalnega prostora je zajemala predvsem sanacijo vlage zidov in ometov, temeljev, zamenjavo notranjega stavbnega pohištva, sanacijo propadlih stropov, zamenjavo in dodelavo obstoječih vodov elektro inštalacij in novo izvedbo instalacij ogrevanja. V navedenem razstavno - turističnem in izobraževalnem prostoru se je pripravila tudi razstava. V projektu se je kupilo 10 prenosnih samostoječih panojev za postavitev ulične razstave v novem delu Sevnice na temo Save in rib. Po Posavju se je izvedlo 5 izobraževalnih kuharskih delavnic in 1 strokovni obisk ribogojnice. Izvesti je potrebno še 7 strokovnih obiskov ribogojnic. Izvedla pa se je in se še tudi bo promocija projekta. V letu 2021 sledi še izplačilo Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo v znesku 97.333,02 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-17-0044 RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH 821 €

Namen in cilj

RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH

Namen projekta je povečati ozaveščenost ljudi o zdravi prehrani in povečati prehrano z ribami in ribjimi izdelki pri učencih, učiteljih, starših in splošno prebivalcih območja LAS. S tem pa bo posredno prišlo tudi do razvoja ribogojstva kot pomembne gospodarske dejavnosti območja LAS, ki jo je potrebno razviti in utrditi, da bi lahko uspešno delovala na širšem trgu. Vodilni partner Občina Krško in partnerji Ribogojstvo Goričar d.o.o., Občina Sevnica, OŠ Jurija Dalmatina, Krško, Vrtec Krško, OŠ Brežice in OŠ Jožeta Gorjupa Kostanjevica so se združili in skupaj pripravili projekt, ki bo na šolske krožnike pripeljal več ribjih jedi. Projekt traja od maja 2019 in se bo končal aprila 2021. Sevniški del projekta je v letu 2019 zajemal izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici Ribogojstva Goričar v Kostanjevici, v letu 2020 je zajemal ureditev učne učilnice na ribogojnici na Lazah, izvedbo naravoslovnih dni za osnovne šole na ribogojnici na Lazah in v letu 2021 bo zajemal zaključni dogodek projekta na ribogojnici na Lazah. Vrednost sevniškega dela projekta znaša 40.383,54 EUR z DDV, s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja pa bo v prvi in drugi fazi projekta pridobljenih 28.373,82 EUR, v letu 2021 še 2.571,25 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-19-0007 Z RIBAMI DO ZDRAVJA 248.557 €

Namen in cilj

Z RIBAMI DO ZDRAVJA

Nosilec projekta je Občina Sevnica, partnerji pa so: KŠTM, Akval d.o.o. z Blance in Športno kulturno društvo Mini kraljestvo. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. Občina Sevnica bo v obstoječi etaži mansarde objekta Tončkovega doma na Lisci, uredila nastanitvene prostore (5 sob in samostojni tuš) ter uredila razstavni prostor in prostor za druženje. Kupili se bodo tablični računalniki za izvedbo Spletne aplikacije za interaktivno iskanje zakladov. V preteklem projektu se je v občini Sevnica, natančneje na zbirnem centru odpadkov postavila filtrirna postaja, ki zbrano olje prečisti, da je lahko uporabno za pogonsko gorivo. V okviru projekta se bo kupil tudi agregat z nadgradnjo delovanja na odpadno jedilno olje, ki je pomemben okoljski vidik. Skupna vrednost projekta za Občino Sevnica znaša 248.556,82 EUR z DDV, s strani Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo pa bo pridobljenih 117.967,06 EUR. Na prvi stopnji je bil projekt potrjen, čakamo še Odločbo o sofinanciranju s strani Agencije za kmetijske trge.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-19-0023 CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ 199.531 €

Namen in cilj

CENTRI INTERPRETACIJA ZAVAROVANIH OBMOČIJ

V operaciji sodelovanja so vključeni 4 LASi in sicer: LAS OBSOTELJE IN KOZJANSKO, LAS POSAVJE, LAS S CILJEM in LAS PRI DOBRIH LJUDEH 2020. V sklopu investicijskih vzdrževalnih del je na naslovu Podgorica 36, 8290 Sevnica, predvidena preureditev nastanitvenih prostorov v obstoječem objektu Tončkov dom, lociranem na parc. 5/31, 5/32, k.o. 1361-Podgorje. Objekt je v lastništvu Občine Sevnica. S predmetno projektno dokumentacijo je predvidena preureditev notranjih nastanitvenih prostorov v etaži nadstropja. Ravno tako je predvidena odstranitev in menjava starega stavbnega pohištva za novo. S predvidenim posegom je predvidena racionalnejša izraba prostorov ter posledično novi razporeditvi prostorov napeljava novih strojnih in elektro instalacij.

Vrednost projekta za Občino Sevnica v letu 2021 in 2022 znaša 204.374,73 EUR, od navedenega zneska je zaprošena višina sofinanciranja 85.506,24 EUR. V letu 2021 bodo nastali stroški v znesku 199.530,69 EUR, v letu 2022 pa v znesku 5.815,16 EUR.

Stanje projekta

V pripravi.

11029003 Zemljiške operacije 2.000 €

OB110-16-0015 KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ 2.000 €

Namen in cilj

KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ

Skladno s Pravilnikom o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v občini Sevnica občina namenja sredstva za ukrep Pomoč za zaokrožitev (komasacija) kmetijskih in gozdnih zemljišč. Cilj pomoči je zaokrožitev kmetijskih zemljišč za zmanjšanje razdrobljenosti in

racionalnejšo rabo kmetijskih zemljišč. Upravičeni stroški so stroški pravnih in upravnih postopkov pri medsebojni menjavi kmetijskih zemljišč in gozdov, vključno s stroški pregleda. Intenzivnost pomoči znaša do 100 % upravičenih stroškov.

Stanje projekta

Projekt bo vsakoleten oziroma po potrebi.

1104 Gozdarstvo 40.000 €

11049001 Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest 40.000 €

OB110-07-0013 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI 40.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI

Zakon o gozdovih (Uradni list RS, št. 30/93, 13/98 – odločba US, 56/99 – ZON, 67/02, 110/02 – ZGO-1, 115/06, 110/07, 8/10-ZSKZ-B, 106/10, 63/13, 101/13 – ZdavNepr, 17/14, 22/14 –odl. US in 24/15) določa vzdrževanje in gradnjo gozdnih cest. Sem spada investicijsko vzdrževanje gozdnih poti, dela ki zagotavljajo vzpostavljanje novih cestnih povezav, ohranjanje dobrega stanja gozdnih cest in preprečevanje zmanjševanja prevoznosti: vzdrževanje vozišča, koritnic in bankin, vzdrževanje drugih naprav za odvodnjavanje ter manjša popravila naprav in objektov cestnega telesa.

Vzdrževalna dela na gozdnih cestah se izvajajo na podlagi letne pogodbe med Ministrstvom za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano, Zavodom za gozdove Slovenije ter Občino Sevnica. Letni plan vzdrževalnih del na gozdnih cestah pripravi Zavod za gozdove RS, območna enota Brežice. Občina Sevnica izvede izbor izvajalca del ter nato skupaj z Zavodom za gozdove skrbi za realizacijo letnega plana ter pripravi zaključno poročilo o izvedenih delih. Občina Sevnica načrtuje v letu 2021 izvajanje investicijskega vzdrževanja gozdnih poti v finančnem obsegu, ki so zakonsko določene ter zato pridobi tudi namenska sredstva. (40.000 EUR)

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 10.000 €

1204 Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina 10.000 €

12049001 Oskrba s plinom 10.000 €

OB110-20-0014 ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA 10.000 €

Namen in cilj

PLINIFIKACIJA BOŠTANJA

Predvideva se razširitev plinovodnega omrežja v Boštanju. V letu 2021 bo pridobljena projektna dokumentacija za širitev omrežja plinovoda. (10.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1.848.325 €

1302 Cestni promet in infrastruktura 1.843.869 €

13029002 Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 1.687.869 €

OB110-07-0054 POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG 10.000 €

Namen in cilj

POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG

Sredstva so namenjena za pričetek izdelave projektne dokumentacije za ureditev povezovalne poti Boštanj-Radna-Log. Povezovalna pot bo namenjena pešcem in tudi kolesarjem. (10.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-07-0057 PROMETNA SIGNALIZACIJA 38.400 €

Namen in cilj

PROMETNA SIGNALIZACIJA

Sredstva so namenjena za nabavo in vzdrževanje vertikalne in talne prometne signalizacije na občinskih cestah. Le-ta se obnavlja in postavlja na osnovi evidentiranih potreb ter zakonskih predpisov. V sklopu urejanja talne prometne signalizacije se urejuje talna signalizacija v okolici šol in varnih šolskih poti, ureditev parkirnih mest, zaris intervencijskih poti itd. V sklopu vertikalne prometne signalizacije pa gre za ureditev signalizacije ob cestišču; usmerjevalne in obveščevalne signalizacije, s katero se zagotavlja varna vožnja v prometu. (38.400 EUR)

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-16-0005 GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P. 15.000 €

Namen in cilj

GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INVESTICIJE NA CESTNEM PODROČJU

Sredstva so namenjena za geološki in gradbeni nadzor pri investicijah na cestnem področju. (15.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-16-0045 RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC 72.000 €

Namen in cilj

RAZVOJ KOMUNALNE INFRASTRUKTURE ZA OPREMLJANJE POSLOVNIH CON

Na javnih površinah na območju Sevnice, Boštanja, Krmelja in Blance se bo na dostopih do poslovnih con, skupaj z investitorji, urejala komunalna javna infrastruktura. V skladu s potrebami se sredstva prerazporejajo znotraj NRPja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-16-0060 UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO 6.750 €

Namen in cilj

UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU - MOST ČEZ HINJO.

V izdelavi je projektna dokumentacija za rekonstrukcijo dveh obstoječih premostitev potoka Hinja v Krmelju u naslednjimi izhodišči:

- rekonstrukcija premostitev za vozišča primernih širin s površinami za pešce,

- izvedba potrebnih vodnogospodarskih ureditev struge potoka,

- prometno-tehnična ureditev območja,

- zaščita in preureditev obstoječih komunalnih vodov,

- ureditev cestne razsvetljave.

Sredstva so predvidena za plačilo dodatnih projektantskih del za izvedbo novogradnje mostu za Gabrijele. Projektna dokumentacija bo dokončana v letu 2021. (6.750 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-17-0008 UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA5.000 €

Namen in cilj

UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA

V letu 2018 je bil izdelan koncept ureditve območja ŽP Sevnica, ki je bil predstavljen tudi občinskemu svetu in posredovan upravljavcu železniške infrastrukture. Ministrstvo za infrastrukturo predvideva izdelavo izvedbene projektne dokumentacije za ureditev območja ŽP Sevnica in sredstva so namenjena naročilu dokumentacije, ki bi bila dodatno zahtevana od Občine. (5.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-17-0023 REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ 50.000 €

Namen in cilj

REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ

Sredstva so namenjena za izvedbo prestavitve (novogradnje) kapele za potrebe ureditve križišča regionalne ceste in javnih poti za osnovno šolo in pokopališče v Šentjanžu, kot sodelovanje Občine pri začetku investicije DRSI za ureditev odseka regionalne ceste R3-738 Šentjanž-Glino. Izvedba se začne v letu 2020 in konča v 2021. (50.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-18-0002 KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

810.109 €

Namen in cilj

KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA

Za zagotovitev pogojev za rast in razvoj dejavnosti v obstoječi PC v Sevnici, hitrejši razvoj gospodarstva, povečanje dodane vrednosti ter povečanje zaposlenosti v podjetjih na območju PC je predvidena izvedba komunalnega opremljanja razširjenega dela PC Sevnica. Predvidena je gradnja nadvoza nad trebanjsko progo za zagotovitev lažje dostopnosti ter razširitev PC z razširitvijo uporabnih poslovnih površin. Sredstva so namenjena za gradnjo nadvoza na lokalni cesti ter ukinitvi obstoječega nivojskega prehoda, investicijskemu nadzoru nad gradnjo ter plačilu projektne dokumentacije. Izvedba je povezana s preureditvijo križišča na regionalni cesti v sodelovanju z DRSI in se začne v letu 2021 ter predvidoma konča v 2022. (820.108 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-19-0019 KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

25.000 €

Namen in cilj

KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA

Sredstva so namenjena naročilu izvedbene projektne dokumentacije za "Ureditev kolesarskega prometa od krožišča Lidl do Komunale v Sevnici" na osnovi pripravljene in potrjene projektne naloge ter izdelane idejne zasnove z upoštevanjem vseh obstoječih in predvidenih prometnih ureditev.

Projektna dokumentacija bo predvidoma dokončana v letu 2022. (25.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-19-0020 DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

8.810 €

Namen in cilj

DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE

Sredstva so namenjena plačilu dokumentacije – elaborata dejanske rabe zemljišč občinske javne cestne infrastrukture, skladno z določili Zakona o evidentiranju dejanske rabe zemljišč javne cestne in javne železniške infrastrukture (UL RS, št. 13/18). Gradivo je izdelano in se usklajuje z MZI – DRSI. (8.810 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-20-0015 UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA 120.000 €

Namen in cilj

UREDITEV CESTE PRIMOŽ - HUBAJNICA

Sredstva so namenjena za ureditev križišča v Hubajnici ter ureditev ceste v smeri Primoža. Ureditev vključuje nadvišanje in razširitev križišča, ureditev odvodnjavanja ter asfaltacija cestišča. Z ureditvijo se bo zagotovila večja preglednost in varnost za vse uporabnike cestišč. (120.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0016 UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE 101.200 €

Namen in cilj

UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE

Sredstva so namenjena za ureditev in razširitev ceste v naselju Ponikve. Predvidena je sanacija večjih posedkov cestišča, z ureditvijo odvodnjavanja ter asfaltacijo cestišča. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000,00 EUR)

Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev lokalne ceste Ponikve. (1.200 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0017 UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA 101.200 €

Namen in cilj

UREDITEV CESTE GRAHOVICA - JABLANICA

Sredstva so namenjena za ureditev najbolj poškodovanega dela ceste na odseku od Grahovice v smeri Jablanica. Večji posedki cestišča in dotrajanost asfaltne prevleke ogrožata normalno prevoznost cestišča. Na posameznih odsekih cestišč, kjer so se pojavili usadi se načrtujejo globinske sanacije. S sanacijami bodo omogočili dolgotrajno stabilnost in prevoznost cestišča. Cestišče se ureja v približni dolžini 400 m. Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).

Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Grahovica - Jablanica. (1.200 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0018 UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK 101.200 €

Namen in cilj

UREDITEV CESTE BLANCA - POKLEK

Načrtuje se sanacija dela cestišča na odseku lokalne ceste Blanca v smeri Poklek. Cesta se ureja na območju, kjer se je v letu 2020 sanirala nevarna brežina. Na tem odseku se cesta prestavlja stran od potoka, se razširi in s tem zagotovi večja preglednost in varnost. Na

preostalem delu cestišča je predvidena ureditev odvodnjavanja, sanacija večjih posedkov cestišča in asfaltacija cestišča.

Investicija bo prijavljena na 23. člen Zakona o financiranju občin (ZFO). (100.000 EUR).

Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste Blanca - Poklek. (1.200 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0019 UREDITEV CESTE NA DOBRAVO 181.200 €

Namen in cilj

UREDITEV CESTE NA DOBRAVO

Sredstva so namenjena za izvedbo ureditve odseka lokalne Ceste na Dobravo, v dolžini prib. 160 m, iz smeri Trga svobode do križišča pri OŠ Ana Gale. Predvidena je gradnja mešane in elektro-kabelske kanalizacije, sanacija podpornih zidov, rekonstrukcija vozišča ter gradnja enostranskega pločnika.

V izdelavi je projektna dokumentacija in gradnja bo usklajena z upravljavci komunalnih ter elektro vodov.

Investicija bo prijavljena na sofinanciranje po 23. členu Zakona o financiranju občin in zaključena v letu 2021. (180.000 EUR)

Sredstva so namenjena za pridobitev investicijske dokumentacije za pridobivanje nepovratnih sredstev sofinanciranja po določilih zakona o financiranju občin za ureditev ceste na Dobravo. (1.200 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0029 UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE 30.000 €

Namen in cilj

UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL - ŽIGRSKI VRH-ČANJE

Sredstva so namenjena za rekonstrukcijo dela lokalne ceste. Na določenih odsekih bomo sanirali usade na vozišču. (30.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0030 INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM 12.000 €

Namen in cilj

INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev nove intervencijske poti nad bazenom, ki bo tudi dostopna cesta do stanovanjskih objektov. (12.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

13029003 Urejanje cestnega prometa 81.000 €

OB110-07-0062 INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ 29.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ

V letu 2021 predvidevamo obnovo obstoječih in postavitev novih avtobusnih postajališč v občini Sevnica, predvsem za potrebe osnovnošolcev. (29.000 EUR)

Stanje projekta

Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-13-0047 INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN 42.000 €

Namen in cilj

INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN

Sredstva so namenjena za izvedbo dodatnih parkirišč v NHM v Sevnici in sicer parkirišče pri objektu Komunala d.o.o. Sevnica ter za izvedbo novega parkirišča na začetku parka v Krmelju (ob lokaciji stare bencinske črpalke). (35.000 EUR)

Del sredstev je namenjenih za izdelavo projektne dokumentacije. (7.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-15-0027 PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE 10.000 €

Namen in cilj

PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE

V programskem obdobju črpanja evropskih sredstev 2014-2020 je dan velik poudarek kohezijskim programom. V okviru programa se sredstva namenjajo tudi za prijavo na razpise CLLD. V okviru navedenih programov so sredstva sofinancirana iz Evropskega sklada za pomorstvo in ribištvo, Evropskega kmetijskega sklada: Evropa investira v podeželje in Evropskega sklada za regionalni razvoj.

Stanje projekta

V pripravi.

13029004 Cestna razsvetljava 75.000 €

OB110-07-0063 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR 75.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JAVNE RAZSVETLJAVE

Na javni razsvetljavi v občini Sevnica se vsako leto povečuje potreba po investicijskem vzdrževanju le te za doseganje določil mejnih vrednosti svetlobnega onesnaževanja. Večino energijsko potratnih svetilk je že zamenjanih. Občina Sevnica bo v letu 2021 pospešeno menjavala neustrezna svetila. Sredstva so povečana zaradi nujne menjave neustreznih svetil in s tem zmanjševanja svetlobnega onesnaževanja. (75.000 EUR)

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

1306 Telekomunikacije in pošta 4.456 €

13069001 Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje 4.456 €

OB110-13-0051 NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME 1.456 €

Namen in cilj

NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME

Sredstva bodo namenjena za vzdrževanje Wi-Fi, širitev OŠO omrežja in druge aktivnosti na tem področju. (1.456 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-20-0031 PAMETNA LOKALNA SKUPNOST 3.000 €

Namen in cilj

Sodobne tehnologije omogočajo lokalnim skupnostim realizacijo digitaliziranih pametnih rešitev, ki izboljšujejo kakovost bivanja in pospešujejo lokalni gospodarski razvoj. S tem se preprečuje izseljevanje mladih in hkrati ohranja okolje, ki je prijazno tudi za generacije v jeseni življenja.

Občina Sevnica stremi k tovrstnemu razvoju in realizaciji zastavljenih ciljev digitalne preobrazbe, hkrati pa se intenzivno pripravlja za kandidiranje na napovedanem razpisu Pametna mesta in vasi Ministrstva za javno upravo, ki bo objavljen v začetku leta 2021. Občina Sevnica bo v tem razpisu nastopila kot članica dveh konzorcijev, v okviru regije Posavje in v sodelovanju z Občino Kočevje. Glede na pogoje razpisa bo sprejeta končna odločitev o načinu prijave na razpis, z objavo razpisa pa bo znan tudi finančni okvir, ki se bo uskladil z rebalansom.

Stanje projekta

V pripravi.

14 GOSPODARSTVO 465.123 €

1402 Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti 87.607 €

14029001 Spodbujanje razvoja malega gospodarstva 87.607 €

OB110-06-0007 POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ 15.000 €

Namen in cilj

POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ

Razpoložljiva sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem z namenom sofinanciranja stroškov najetja, postavitve in delovanja stojnic pri udeležbi na sejmih. Sredstva so namenjena promociji izdelkov in storitev malih in srednje velikih podjetij za pospeševanje razvoja gospodarstva v Občini Sevnica. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo sredstva za pospeševanje promocije podjetij, je evropska komisija samodejno

podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Stanje projekta

Projekt je vsakoleten oz. po potrebi.

OB110-09-0020 NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST. 50.000 €

Namen in cilj

NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEMATERIALNIH INVESTICIJ

Sredstva se na podlagi javnega razpisa ter skladno s Priglasitvijo sheme državnih pomoči Ministrstvu za finance v skladu s pravilom »de minimis«, dodelijo upravičencem za naložbe v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, izvedenih v razpisnem obdobju. Namen ukrepa je spodbujanje investicijskih vlaganj v nakup nove proizvajalne in storitvene opreme za opravljanje dejavnosti, za katero je podjetje registrirano in jo tudi dejansko opravlja, ter nakup nematerialnih pravic (patenti, licence, tehnološko znanje). Investicijska vlaganja se nanašajo na ustanovitev novega podjetja, razširitve obstoječega podjetja ali uvajanja novega proizvodnega oziroma storitvenega programa. V letu 2021 bo ukrep spremenjen in dopolnjen v delu, ki se nanaša na intenzivnost pomoči za naložbe v izdelke, za katere ima podjetje pridobljen certifikat kakovosti kolektivne blagovne znamke občine Sevnica. Obstoječi uredbi de minimis pod katero se dodeljujejo sredstva v nakup nove opreme in nematerialnih investicij, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti, po potrebi se bo izvedla le dopolnitev.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-17-0031 FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE 7.000 €

Namen in cilj

FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE

V pravilnik se uvrsti nov ukrep, ki bo namenjen lokalnim turističnim ponudnikom, ki bodo promovirali zeleni turizem. Sredstva bodo namenjena za izobraževanje ponudnikov za vključitev v sheme kakovosti. Obstoječi uredbi *de minimis* pod katero se dodeljujejo finančne vzpodbude za lokalne turistične ponudnike, je evropska komisija samodejno podaljšala obdobje trajanja do 31.12.2023, zato nove priglasitve za navedeni ukrep do leta 2023 ni potrebno izvesti.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-18-0025 RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE 15.144 €

Namen in cilj

RAZVOJ IN PROMOCIJA TURISTIČNE PONUDBE VODILNE DESTINACIJE ČATEŽ IN POSAVJE

Vse posavske občine so RRA Posavje v letu 2018 in 2019 sofinancirale izvajanje projekta "Razvoj in promocija turistične ponudbe vodilne destinacije Čatež in Posavje" v okviru Javnega razpisa za sofinanciranje razvoja in promocije turistične ponudbe vodilnih turističnih destinacij. Občine so sofinancirale stroške plač, posredne stroške in stroške aktivnosti projekta (Sklop aktivnost: Razvoj turističnih produktov in sklop aktivnosti: Vzpostavitev sodobnih digitalnih orodij

in digitalna promocija turistične ponudbe). Za čas izvajanja aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta pa bodo vse občine v trajanju 5 (pet) let po koncu projekta pokrivale še stroške plače zaposlenega na projektu in stroške aktivnosti za doseganje trajnosti in učinkov projekta.

Občina Sevnica se je, poleg ostalih posavskih občin, priključila projektu E-Gradovi Posavja. RRA je navedeni projekt prijavil na razpis MGRTja.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-19-0018 INVESTICIJSKI TRANSERI RRA 463 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKI TRANSFERI RRA

V okviru te proračunske postavke so sredstva namenjena pokrivanju stroškov nabave osnovnih sredstev za izvajanja nalog in programov RRA Posavje, ki se opravljajo v javnem interesu (konto 4323 Investicijski transferi javim zavodom).

Stanje projekta

V izvajanju.

1403 Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva 377.516 €

14039002 Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva 377.516 €

OB110-14-0044 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI 50.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI

Občina Sevnica bo sredstva, ki jih bo pridobila iz naslova najemnine Tončkovega doma ter dodatna proračunska sredstva, namenila za investicijsko vzdrževanje Tončkovega doma in okolice.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-16-0047 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA 41.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE TURIZMA

Sredstva se namenijo za nadaljevanje delovanja s ponudniki v okviru Kolektivne blagovne znamke in zagotovi se nakup opreme za nove prostore TIC Sevnica.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-18-0026 KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV 1.500 €

Namen in cilj

KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA

Po pripravi strategije razvoja turizma, kjer je bilo vključenih skoraj 100 posameznikov, 7 izvedenih delavnic, 2 izvedeni strokovni ekskurziji po občini, 24 obiskov pri ponudnikih in opravljeni razgovori s pomembnimi deležniki s področja turizma. Občina skupaj s KŠTM razvija skupno kolektivno blagovno znamko.

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-20-0006 ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI 285.016 €

Namen in cilj

ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI

Občina Sevnica namerava za sofinanciranje na razpis MGRTja prijaviti Energetsko in ekološko sanacijo Tončkovega doma na Lisci. Prijava obnove bo obsegala:

sanacijo obstoječega objekta z obnovo celotnega zunanjega ovoja stavbe, vključno z zamenjavo stavbnega pohištva, izvedbo toplotno izolacijske fasade in izvedbo toplotne izolacije stropov, kolenčnih sten ter čelnih zidov mansarde,

obnova komplet kotlarne z zamenjavo obstoječega kotla na Elko kotlom na lesne palete, vgradnjo zalogovnikov za palete in kotlovsko ter sanitarno vodo s potrebnimi ustreznimi razvodi in razdelilci,

namestitev sončne elektrarne in ustrezne moči za samooskrbo z električno energijo,

vgradnjo energetsko učinkovitejše razsvetljave z namestitvijo led luči v objektu in pri zunanji ureditvi ter

namestitev sistema za zbiranje in uporabo deževnice.

Stanje projekta

V fazi priprave.

15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 782.850 €

1502 Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 752.850 €

15029001 Zbiranje in ravnanje z odpadki 38.904 €

OB110-12-0068 OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD 17.000 €

Namen in cilj

OBNOVITVENE INVESTICIJE- CEROD

Na osnovi podpisane Pogodbe o najemu, uporabi in vzdrževanju javne infrastrukture med občinam družbenicam in podjetjem Cerod iz leta 2010 ter letnega potrjenega poslovnega plana

podjetja, so definirane obnovitvene in razširitvene investicije na Cerod-u. Obnovitvene investicije na področju odpadkov se financirajo iz najemnine in jih vodi podjetje Cerod. (17.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-14-0036 ZBIRNI CENTER SEVNICA **18.000 €**

Namen in cilj

ZBIRNI CENTER SEVNICA

Zbirni center za ravnanje z odpadki v Sevnici deluje že vrsto let. V tem času je bila zgrajena nova dostopna cesta mimo Mercator centra na Savski cesti in nov manipulacijski prostor, s katerimi je omogočeno občanom prijaznejše sprejemanje vseh vrst odpadkov. Sredstva bodo namenjena za nabavo dodatne opreme na zbirnem centru za odpadke Sevnica, ureditev ekoloških otokov po občini in za zagotavljanje požarne varnosti na zbirnem centru. (18.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-20-0013 VARUJ O(KO)LJE **3.904 €**

Namen in cilj

VARUJ OKOLJE

Občina Sevnica, Javno podjetje Komunala d.o.o. Sevnica, Društvo univerza za tretje življenjsko obdobje Sevnica, Javno podjetje Komunala Radeče d.o.o., Kostak d.d. ter Javno podjetje Komunala Brežice d.o.o. so skupaj s projektom Varuj o(ko)lje kandidirali za nepovratna sredstva na Javnem pozivu za izbor operacij za uresničevanje ciljev Strategije lokalnega razvoja na območju LAS Posavje v letu 2020. Namen operacije je zmanjševanje obremenitve okolja in naravnih virov z odpadnim jedilnim oljem, bolj čisto in zdravo okolje, zagotavljanje ekološke osveščenosti, inovativno reševanje in oskrba okolja v primeru naravnih nesreč ter s tem dvig kvalitete življenja prebivalcev na celotnem območju LAS Posavja. Občina Sevnica bo v okviru projekta v letu 2021 izvedla informiranje in obveščanje javnosti.

Stanje projekta

V pripravi.

15029002 Ravnanje z odpadno vodo **713.946 €**

OB110-09-0046 CENOVNA SUBVENCIJA-ČN **184.763 €**

Namen in cilj

CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - odvajanje komunalne odpadne vode, ki ga je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (184.762 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-10-0054 OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA

153.000 €

Namen in cilj

OBNOVITVENE INVESTICIJE - KANALIZACIJE

Sredstva so namenjena za vzdrževanje kanalizacijskih sistemov na območju občine Sevnica. Sekundarna kanalizacija v mestu Sevnici in Boštanju, ki se priključuje na primarni kanal do centralne čistilne naprave Sevnica, je na nekaterih delih dotrajana in poddimenzionirana, zato so potrebna večja vzdrževalna dela. Za ta namen je potreba po rekonstrukciji sekundarne kanalizacije v Boštanju in Sevnici. (153.000 EUR)

Stanje projekta

Investicija se odvija vsakoletno oz. po potrebi.

OB110-11-0017 CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA183.695 €

Namen in cilj

CENOVNA SUBVENCIJA - KANALIZACIJA

Sredstva so namenjena za pokrivanje razlike med vrednostjo amortizacije in tržne cene. Na osnovi Elaborata o oblikovanju cene izvajanja storitev javne službe v občini Sevnica - čiščenje komunalne odpadne vode, ki ga je Občinski svet sprejel junija 2020, so vrednosti subvencije usklajene med Občino in Komunalo. (183.695 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-12-0073 AŽURIRANJE KATASTRA GJI

5.000 €

Namen in cilj

AŽURIRANJE KATASTRA GJI

Sredstva v proračunu so namenjena za ažuriranje baze podatkov katastra gospodarske javne infrastrukture na področju vodooskrbe in kanalizacije v občini Sevnica. (5.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-14-0039 OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN

25.000 €

Namen in cilj

OBNOVITVENE INVESTICIJE - ČN

Sredstva so namenjena za vzdrževanje čistilnih naprav. Na centralni čistilni napravi Sevnica so po času obratovanja potrebna večja vzdrževalna dela na sistemu dehidracije blata. (25.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-16-0030 PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

15.000 €

Namen in cilj

PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije za potrebe obnove kanalizacije v mestu Sevnica in Boštanj ter za izdelavo projektne dokumentacije za reševanje problematike zalednih voda na območju Radne. (15.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-17-0026 ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE 147.488 €

Namen in cilj

IZGRADNJA KANALIZACIJSKEGA SISTEMA V SEVNICI

Na sekundarnem kanalizacijskem omrežju Sevnice je predvidena izgradnja manjkajoče kanalizacije in sanacija obstoječega omrežja ter objektov. Občina Sevnica bo za projekt oddala vlogo za pridobitev evropskih nepovratnih sredstev. Projekt se bo tako financiral iz Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike 2014-2020, in sicer iz prednostne naložbe: 6.1 Vlaganje v vodni sektor. V letu se 2021 se načrtuje pridobitev 54.893,51 € evropskih nepovratnih sredstev ter 9.687,09 € državnih sredstev s strani Ministrstva za okolje in prostor. (147.488 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

1504 Upravljanje in nadzor vodnih virov 30.000 €

15049001 Načrtovanje, varstvo in urejanje voda 30.000 €

OB110-17-0009 UREJANJE VODOTOKOV 30.000 €

Namen in cilj

UREJANJE VODOTOKOV

V letu 2020 je Ministrstvo za okolje in prostor pristopilo k izvedbi ureditve struge Sevnične v Šmarju po novelirani projektni in investicijski dokumentaciji, ki jo je pridobila Občina, skladno s sklenjenim sporazumom. Prva faza ureditev zajema odsek od rondoja v Šmarju do konca naselja Sevnica in z ureditvami bo Šmarje, z deloma Taborniške in Planinske ulice, varnejše pred poplavami hudourne Sevnične. Sredstva so namenjena naročilu projektne dokumentacije za ureditvena dela druge faze, ki predvidoma zajema nadaljevanje do območja nad PC Ines. (30.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST

2.232.279 €

1602 Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija

115.000 €

16029001 Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc

40.000 €

OB110-07-0074 URBANIZEM

40.000 €

Namen in cilj

URBANIZEM

Na področju urbanističnega načrtovanja namenjamo proračunska sredstva za izdelavo strokovnih podlag (študij, elaboratov, idejnih zasnov in rešitev), namenjenih za pripravo projektov in prostorskih ureditev, ki jih moramo v tekočem letu izdelati v postopkih priprave izvedbenih prostorskih aktov. Izdelava je potrebna v postopku priprave prostorskih aktov in projektov zaradi zahtev in pogojev pristojnih nosilcev urejanja prostora in mnenjedajalcev.

Občina naroča izdelavo strokovnih podlag tudi za potrebe širitve dejavnosti posameznih podjetij v občini s področja umeščanja v prostor in s tem nadaljnjega razvoja in zagotavljanja novih delovnih mest, ter podlage za urejanje stanovanjskih območij in družbene infrastrukture. (40.000 EUR)

Stanje projekta

Investicija se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

16029003 Prostorsko načrtovanje

75.000 €

OB110-13-0057 OPN OBČINE SEVNICA

20.000 €

Namen in cilj

OPN OBČINE SEVNICA

V Uradnem listu RS, št. 35/18 z dne 25.5.2018, je bil objavljen sklep župana o pričetku priprave tretjih sprememb in dopolnitev Odloka o Občinskem prostorskem načrtu Občine Sevnica.

Z javnim pozivom smo zbrali cca. 340 razvojnih pobud, ki so bile vrednotene v skladu z navodili prostorske zakonodaje in le pozitivno ocenjene vključene v postopek tretjih rednih sprememb OPN. Vse prejete pobude smo digitalizirali z ustrezno programsko opremo, kar je izdelovalcu, po prejemu podatkov, omogočilo takojšnje nadaljevanje dela na vrednotenju posameznih pobud.

V začetku decembra 2018 je bil zaključen postopek izbora izdelovalca tretjih sprememb OPN in z njim podpisana pogodba.

Sredstva v navedenem znesku so bila v letu 2019 namenjena za plačilo dela pogodbenih obveznosti, preostanek plačil izdelovalcu pa se izvede po situacijah do zaključka in sprejema sprememb in dopolnitev OPN 3 in predaji končnega akta v predpisani obliki.

V septembru 2019 smo oddali vlogo za izdajo prvih mnenj k osnutku OPN, po prejemu mnenj in izvedenih uskladitvah z nosilci urejanja, bo v pomladnih mesecih okviroma izvedena javna razgrnitev dopolnjenega osnutka OPN.

Zaključek in sprejem tretjih sprememb OPN v skladu s terminskim okvirom priprave načrtujemo v sredini leta 2021 ob pogoju, da bodo nosilci urejanja prostora izpolnjevali svoje obveznosti v zakonsko predpisanih rokih, na kar Občina ne more vplivati. Po sprejemu sprememb OPN bomo nadaljevali z aktivnostmi za uvedbo novega postopka. (20.000 EUR)

Stanje projekta

Postopek priprave sprememb in dopolnitev OPN 3 je v izvajanju, v septembru in oktobru 2019 pridobivamo prva mnenja nosilcev urejanja prostora k osnutku prostorskega akta.

OB110-19-0008 OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD 30.000 €

Namen in cilj

OPPN STANOVANJSKA SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI - ZAHOD

Sredstva so namenjena za pričetek izdelave občinskega podrobnega prostorskega načrta za stanovanjsko pozidavo ob Drožanjski cesti - zahodni del, v območju nad obstoječo stanovanjsko pozidavo.

Območje je namenjeno gradnji eno in dvo-stanovanjskih stavb s spremljajočimi objekti za potrebe območja, ki naj z obstoječim stanovanjskim območjem na vzhodni strani tvori funkcionalno povezano in urbanistično skladno prostorsko območje. Skladno s preverjenimi in ugotovljenimi potrebami je treba v območju zagotoviti preskrbo s storitvenimi dejavnostmi (npr. lokalna trgovina za osnovno preskrbo). V območju se uredi osrednja odprta javna površina za potrebe druženja in preživljanja prostega časa.

Razlogi za pripravo OPPN so v prejetih pobudah in izkazanih razvojnih potrebah pobudnikov: Doma upokojencev in oskrbovancev Impoljca, Osnovne šole Ana Gale Sevnica in Občine Sevnica.

Poleg eno in dvostanovanjske gradnje, je na delu območja predviden tudi sklop umestitve primernih kapacitet za različne ciljne skupine starejših v občini Sevnica (širitev kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb – dom 4. generacije, medgeneracijskega centra v neposredni povezavi na območje doma upokojencev in gradnja oskrbovanih stanovanj), na delu območja OPPN pa se predvideva izgradnja javnega objekta – osnovne šole s posebnimi potrebami. DUO Impoljca se sooča z vse večjim problemom zagotavljanja zadostnih in ustreznih kapacitet za institucionalno varstvo starejših oseb. V obstoječih starejših objektih standardi bivanja niso v skladu z veljavnimi normativi, zato je nujen pristop k tehnološkim izboljšavam in zagotavljanju novih nastanitvenih kapacitet.

V letu 2019 smo pridobili geodetski načrt območja OPPN, v novembru bo z razpisom izbran izvajalec Zavod za raziskavo konstrukcij in materialov iz Ljubljane (ZRMK) pričel s kompleksno, večmesečno izvedbo geoloških in hidrogeoloških raziskav območja. Rezultati študije bodo podali pogoje in usmeritve za določitev sistema kontroliranja, zbiranja in odvajanja podzemnih ter padavinskih voda, kontrolo eventualne plazljivosti temeljnih tal in pogoje za temeljenje objektov.

V oktobru je bila naročena izdelava idejne rešitve objekta nove OŠ Ana Gale z zunanjo ureditvijo, ki bo nadomestila obstoječo stavbo, ki več ne izpolnjuje minimalnih pogojev za izvajanje dejavnosti na obstoječi lokaciji.

V letu 2020 so bile pridobljene vse strokovne podlage in zasnove. V letu 2021 se postopek priprave OPPN nadaljuje do končnega sprejema akta. (30.000 EUR)

Stanje projekta

Smo v postopku priprave strokovne podlage in geoloških raziskav.

OB110-20-0020 OPPN ZD IN LEKARNA 25.000 €

Namen in cilj

OPPN ZD IN LEKARNA

Na podlagi pobude ZD Sevnica in Lekarne Sevnica s katero so izrazili potrebe po dodatnih poslovnih površinah oz. prostorih, bo Občina Sevnica pristopila k postopku sprememb in dopolnitev veljavnega prostorskega akta, s katerim bo omogočeno nemoteno izvajanje dejavnosti.(25.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

1603 Komunalna dejavnost 1.559.279 €

16039001 Oskrba z vodo 1.331.979 €

OB110-13-0060 OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV 9.000 €

Namen in cilj

OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA

Sredstva so namenjena za izdelavo projektne dokumentacije, načrtov za namen povezovanja vodovodov in izdelavo študije za nove vodne vire v občini Sevnica. (6.000 EUR)

Sredstva so namenjena za nadzor investicij na področju vodooskrbe. (3.000 EUR)

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-14-0040 POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV 150.000 €

Namen in cilj

POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV V OBČINI SEVNICA

Leta 1999 je bila sprejeta na Občinskem svetu "Študija dolgoročne oskrbe s pitno vodo občine Sevnica". Osnovna usmeritev Študije je bila: izvedba novih vrtin za oskrbo s kvalitetno pitno vodo in povezovanje obstoječih vodovodnih sistemov. Značilnost takratne vodooskrbe v Občini Sevnica je bila izredna razpršenost vodovodnih sistemov.

V letu 2021 se bo nadaljevalo z povezovanjem, vzdrževanjem, rekonstrukcijami in adaptacijami na javnih vodovodnih sistemih v skladu s potrebami in razpoložljivimi proračunskimi sredstvi. (150.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

OB110-17-0014 HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA 1.172.979 €

Namen in cilj

HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA

Projekt Ureditev in posodobitev obstoječih in novih vodnih virov je zajet kot regijski projekt v Posavju, ki temelji na regionalnem razvojnem programu, uresničuje razvojne prioritete regije in izkorišča njene razvojne potenciale. Namen projekta je povezati 10.000 uporabnikov na en javni

vodovodni sistem v občini Sevnica za kar bo potrebno izgraditi preko 20 km vodovodnih vodov. Sredstva so predvidena v letu 2021. (1.172.978 EUR).

Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav 10.374 EUR

Rekonstrukcije in adaptacije 1.103.793 EUR

Investicijski nadzor 20.069 EUR

Načrti in druga projektna dokumentacija 38.742 EUR

Stanje projekta

V pripravi.

16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 102.000 €

OB110-19-0001 RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE 4.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za razširitev pokopališča v Tržišču. Dela se bodo predvidoma izvajala več let.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-19-0030 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ 45.000 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE IN IZBOLJŠAVE VEŽIC IN POKOPALIŠČ

Občina Sevnica planira v letu 2021 izvesti investicijsko vzdrževalna dela na objektu mrliške vežice Gabrijele (prenova kuhinje), na objektu mrliške vežice v Sevnici (sanacija objekta zaradi posedanja in plazenja terena), na objektu mrliške vežice Studenec (nakup kuhinjske niše) in v Loki pri Zidanem Mostu (izvedba kamnoseških del in montaža tlaka pod pokritim platojem).

INVESTICIJSKI NADZOR

Za novi investiciji v Tržišču in Velikem Cirniku je potreben nadzor nad deli, za kar so se zagotovila sredstva

Stanje projekta

Občina Sevnica bo opravljenih ogledih pridobila popise in izbrala izvajalca del.

OB110-20-0004 IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK 28.000 €

Namen in cilj

IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK

Novogradnje

Občina Sevnica planira po prestavitvi TP postaje na Velikem Cirniku po pridobljenem gradbenem dovoljenju izbrati izvajalca gradnje nove mrliške vežice Veliki Cirnik. Izgradnja bo potekala v dveh letih.

Načrti in druga projektna dokumentacija

Za izgradnjo mrliške vežice je potrebno naročiti tudi PZI dokumentacijo.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0005 IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU 25.000 €

Namen in cilj

IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU

Novogradnje

Občina Sevnica planira po pridobljenem gradbenem dovoljenju (rok za izdelavo DGD in PZI dokumentacije je konec marca 2021) izbrati izvajalca izgradnje žarnega zidu na pokopališču v Tržišču. Izgradnja je predvidena do konca leta 2021.

Stanje projekta

V pripravi.

16039003 Objekti za rekreacijo 25.300 €

OB110-19-0027 OBJEKTI ZA REKREACIJO 25.300 €

Namen in cilj

OBJEKTI ZA REKREACIJO

Zaradi vse večje ozaveščenosti zdravega sloga življenja, na območju občine Sevnica, je potrebno zagotoviti infrastrukturo in pripadajočo urbano opremo. (25.300 EUR)

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Nasproti gostišča Janc na Studencu se postavi kolesarnica ter pipa za vodo. Klopi se namestijo na igrišče poleg igral. (5.000 EUR).

Na Dolnjem Brezovu ob igrišču se postavijo stojala za kolesa. (800 EUR)

Ob avtobusni postaji na Jablanici se postavi solarna svetilka. (3.500 EUR)

Na Logu ob pešpoti se namesti 4 klopi in 2 na pokopališču. (1.500 EUR)

V Krmelju se na tenis igrišču zamenja razsvetljava, ki bo omogočala igranje tenisa v noč. (4.500 EUR)

Na Škovcu ob kozolcu bo Občina Sevnica postavila dve solarnih svetilki. (5.000 EUR)

Na Okroglicah, Razborju in zaselku Lisce bo Občina Sevnica postavila 3 oglasne kozolčke. (5.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

16039005 Druge komunalne dejavnosti 100.000 €

OB110-20-0027 NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN 100.000 €

Namen in cilj

NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN

Za potrebe javne gospodarske službe vzdrževanja javnih površin je potreben tudi nakup novih strojev in opreme. (100.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

1605 Spodbujanje stanovanjske gradnje 80.000 €

16059002 Spodbujanje stanovanjske gradnje 80.000 €

OB110-18-0007 OBNOVA STANOVANJ 80.000 €

Namen in cilj

OBNOVA STANOVANJ

Za potrebe celovite prenove posameznih stanovanj v lasti Občine Sevnica se v postavki nahajajo sredstva za investicijsko prenovo stanovanj na področju celotne občine Sevnica, predvsem pa na območju Krmelja. Predhodno je bil izdelan tudi projekt za izvedbo in fazno prenovo starejšega objekta na področju Krmelja. V letu 2020 se je izvedla prenova strehe in začela delna prenova praznih stanovanj v objektu Krmelj 20. V letu 2021 se bo prenova nadaljevala. (80.000 EUR)

Stanje projekta

V izvajanju.

1606 Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča) 478.000 €

16069001 Urejanje občinskih zemljišč 72.000 €

OB110-14-0042 RUŠENJE OBJEKTOV 30.000 €

Namen in cilj

RUŠENJE OBJEKTOV

Občina Sevnica bo v letu 2021 izvedla rušitve nekaterih starejših objektov. Dela se bodo izvajala z dolgoročnim namenom ureditve in zagotovitve večje preglednosti cest in priprave zemljišč za nadaljnje posege v prostor. Za namen rušitev bo potrebno izdelati projekte za izvedbo ter pridobiti ustrezna soglasja. (30.000 EUR)

Stanje projekta

Izvedba v letu 2020.

OB110-18-0010 OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR. 42.000 €

Namen in cilj

OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOMUNALNO OPREMLJANJE

V letu 2017 je Občinski svet sprejel program komunalnega opremljanja za stanovanjski del v območju OPPN Sveti križ v Boštanju. Sredstva v letu 2021 so namenjena za nadaljnjo izvedbo povezovalne ceste, kanalizacijskega sistema za odvod odpadne in meteorne vode ter vodovodnega sistema iz predvidenega stanovanjskega območja. (40.000 EUR)

Za pridobitev ustrezne projektne dokumentacije pa je predvidenih 2.000 EUR.

Stanje projekta

V izvajanju.

16069002 Nakup zemljišč 406.000 €

OB110-12-0083 NAKUP ZEMLJIŠČ 406.000 €

Namen in cilj

DRUGE ODŠKODNINE IN KAZNI

Ob sklenitvi pogodb o ustanovitvi služnostnih pravic za projekte izgradnje javne infrastrukture mora Občina plačati tudi potrebne odškodnine zaradi posegov na zemljišča v privatni lasti.

NAKUP ZEMLJIŠČ

Na tej postavki se zagotavljajo sredstva za nakupe zemljišč ob odmerah cest, ko se urejajo neurejena dejanska stanja s katastrom ali ob investicijskih posegih.

Iz te postavke predvidevamo odkupiti tudi:

- nakup oziroma menjava zemljišč v območju nadvoza čez trebanjsko železnico na Savski cesti,
- nakup zemljišč za infrastrukturo na območju OPPN sveti Križ,
- nakup zemljišča pri ZP Krmelj (morebitna menjava),
- nakup zemljišča v starem delu Sevnice,
- nakup zemljišča za ureditev cestnega sveta in parkirišča v NHM v Sevnici,
- nakup objekta zaradi ureditve javne poti v Podborštu.

Stanje projekta

V pripravi.

17 ZDRAVSTVENO VARSTVO 310.000 €

1702 Primarno zdravstvo 10.000 €

17029001 Dejavnost zdravstvenih domov 10.000 €

OB110-19-0011 NAKUP DEFIBRILATORJEV 10.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica bo v letu 2021 nadaljevala s širjenjem javne mreže defibrilatorjev na lokacijah, ki jih bo predhodno uskladila z Zdravstvenim domom Sevnica glede na dostopnost oziroma pokritost posameznih območij z že obstoječo mrežo defibrilatorjev.

PARTICIPATIVNI PRORAČUN:

Občina Sevnica je že drugo leto zapored izvedla participativni proračun "Sobivam, sodelujem, soodločam". Komisija, imenovana s sklepom župana, je vse prejete vloge obravnavala in odobrila nakup defibrilatorjev na Artu, Jablanici (Novi grad) in na Logu. Vsi defibrilatorji se bodo vključili v javno mrežo.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

1707 Drugi programi na področju zdravstva 300.000 €

17079001 Nujno zdravstveno varstvo 300.000 €

OB110-20-0021 NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV 300.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica bo v naslednjem letu za potrebe izvajanja zdravstvenih programov Zdravstvenega doma Sevnica kupila potrebne prostore. Načrtuje se nakup prostorov Mercatorja (bivši Cenko), ki bodo namenjeni za programe zdravstva ter socialne in družbene dejavnost.

Stanje projekta

V pripravi.

18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 215.350 €

1803 Programi v kulturi 39.500 €

18039002 Umetniški programi 33.500 €

OB110-16-0034 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE 33.500 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju kulture, ki jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

18039005 Drugi programi v kulturi 6.000 €

OB110-07-0116 INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA 6.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena za redno investicijsko vzdrževanje objektov in opreme v Knjižnici Sevnica in obeh izposojevališčih. Knjižnica za vsako tekoče leto izrazi potrebe, kaj je nujno potrebno za vzdrževanje objekta.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno oz. po potrebi.

1805 Šport in prostočasne aktivnosti 175.850 €

18059001 Programi športa 173.850 €

OB110-07-0104 IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA 40.000 €

Namen in cilj

IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA

Občina Sevnica je zaradi problematike nestabilnosti terena pri Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo Univerze v Ljubljani aprila 2019 naročila pregled projektne dokumentacije in izdelavo recenzije. Nadaljnje aktivnosti za sanacijo nestabilnega pobočja se bodo izvajale po priporočilih recenzijskega poročila.

Glede na zahtevnost terena in situacijo, ki je nastala po izvedbi del, bo potrebno izdelati dodatno rešitev za stabilizacijo pobočja. Občina Sevnica je 19.11.2020 pridobila geološko - geotehnično poročilo, ki bo podlaga za pripravo projekta dodatne stabilizacije na območju stadiona.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-13-0068 ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ 5.000 €

Namen in cilj

Gradnja objekta ob igrišču je potekala že v letu 2020. Sredstva na kontu so zagotovljena za razna morebitna potrebna dela za dokončanje.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-14-0018 NAKUP FITNES NAPRAV 20.200 €

Namen in cilj

NAKUP FITNES NAPRAV

V preteklih letih so se na več lokacijah (Sevnica, Boštanj, Krmelj, Loka pri Zidanem Mostu) uredile zunanje fitnes naprave, s strani posameznih krajevnih skupnosti oz. krajev pa je interes, da se nekaj zunanjih fitnes naprav uredi tudi na drugih lokacijah. Občina bo v skladu z možnostmi sledila potrebam po celotni občini.

V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 postavljene zunanje fitnes naprave na Češnjicah in na Škovcu.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

OB110-16-0008 IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO 1.000 €

Namen in cilj

Sredstva se nameni ureditvi nadstrešnice na igrišču.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-16-0036 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA 31.850 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objektov na področju športa, ki jih ima KŠTM Sevnica v upravljanju.

Stanje projekta

Projekt se bo izvajal skozi celo leto.

OB110-16-0037 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME 45.800 €

Namen in cilj

INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME

Občina Sevnica bo v sklopu vzdrževanje športne opreme sledila potrebam, ki nastajajo pri izvajanju športnih dejavnosti na igriščih in ostalih športnih površinah v Občini Sevnica.

V sklopu PARTICIPATIVNEGA PRORAČUNA bodo v letu 2021 nabavljeni goli za mali nogomet na Dolnjem Brezovem, odbojkarsko igrišče na mivki ob Drožanjski cesti, postavljena igrala na Češnjicah in igrala pri domu krajanov Razbor.

Stanje projekta

Projekt je v pripravi.

OB110-20-0022 TRIM STEZA OB SAVI 30.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica bo pri Orehovem uredila trim stezo, ki bo služila rekreativnim skupinam in ostalim zainteresiranim prebivalcem.

Stanje projekta

V pripravi.

18059002 Programi za mladino 2.000 €

OB110-20-0023 INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ. 2.000 €

Namen in cilj

Sredstva bodo namenjena investicijskemu vzdrževanju opreme in objekta Mladinskega centra Sevnica, ki ga upravlja Javni zavod KŠTM Sevnica.

Stanje projekta

V pripravi.

19 IZOBRAŽEVANJE 1.114.000 €

1902 Varstvo in vzgoja predšolskih otrok 549.000 €

19029001 Vrtci 549.000 €

OB110-07-0124 INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE 50.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica je kot ustanoviteljica vrtcev dolžna zagotavljati sredstva za obnovo njihovih prostorov, nakup opreme in igral. Po predlogih, ki jih podajo vrtci vsako leto, se sredstva namenijo za nujna investicijsko vzdrževalna dela.

Sredstva bodo namenjena za nujna dodatna investicijsko vzdrževalna dela, ki niso bila predvidena.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0038 NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI 449.000 €

Namen in cilj

DOZIDAVA VRTCA V SEVNICI

Občina Sevnica je na podlagi čakalne vrste otrok pripravila predlog dozidave Vrtca Ciciban v Sevnici. Trenutno ima obstoječa stavba 14 oddelkov, z dozidavo pa bodo dodani še trije oddelki in potrebni spremljajoči prostori. Tako bo vrtec imel 17 oddelkov. V letu 2019 je bila naročena idejna zasnova za dozidavo vrtca, ki jo je pripravil izbrani ponudnik Boson, trajnostno načrtovanje d.o.o. iz Ljubljane. V letu 2020 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje in izbran izvajalec del, podjetje VG5 d.o.o.. Pogodba je bila podpisana julija 2020, pogodbena vrednost znaša 887.000,00 EUR (500.000,00 EUR v letu 2020, preostanek v višini 388.000,00 v letu 2021). Rok za dokončanje del je 8 mesecev od uvedbe v delo.

INVESTICIJSKI NADZOR

Skladno z zakonodajo mora občina naročiti tudi investicijski nadzor za izgradnjo dozidave vrtca. Nadzornik je bil izbran po Zakonu o javnem naročanju. Ker investicija poteka dve leti, je potrebno tudi v letu 2021, zagotoviti sredstva za investicijski nadzor.

NAKUP OPREME ZA VRTEC

Občina Sevnica je naročila popis opreme za dograditev vrtca v Sevnici, razpis za nabavo opreme bo objavljen v letu 2020, izvedba pa v začetku leta 2021.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0024 OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU 50.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica je z lastnikom objekta Panorama sklenila dogovor o obnovi objekta za namen izvajanja predšolske vzgoje. Lastnik bo objekt uredil tako, da bo možno izvajati predšolsko dejavnost v največ štirih oddelkih. Objekt bo urejen skladno s Pravilnikom o normativih in minimalnih tehničnih pogojih za prostor in opremo vrtcev, prav tako bo pridobljeno uporabno

dovoljenje. Občina Sevnica pa bo do začetka izvajanja predšolske vzgoje nabavila vso potrebno opremo za izvajanje dejavnosti, ki naj bi se začela izvajati z mesecem septembrom 2021.

Stanje projekta

V pripravi.

1903 Primarno in sekundarno izobraževanje 565.000 €

19039001 Osnovno šolstvo 460.000 €

OB110-10-0023 TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM 300.000 €

Namen in cilj

Občina mora v skladu z zakonodajo zagotavljati sredstva investicijskega vzdrževanja za izvajanje osnovnošolskega programa. Po predlogih, ki jih na začetku leta za tekoče leto podajo posamezne osnovne šole, se sredstva namenjajo za nujna investicijska vzdrževanja oziroma večja dela.

Sredstva bodo namenjena za nujna dodatna investicijsko vzdrževalna dela, ki niso bila predvidena.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-19-0039 UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE 40.000 €

Namen in cilj

UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE SEVNICA

Občina Sevnica je naročila idejno zasnovo za prostorsko umestitev novih prostorov za Osnovno šolo Ana Gale Sevnica. V projektni nalogi za izbor izvajalca je opredeljena lokacija in prostorski normativi. Idejna zasnova bo narejena v letu 2021. Po pridobitvi idejne zasnove bo potrebno naročiti še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

OB110-19-0040 GRADNJA OŠ KRMELJ 80.000 €

Namen in cilj

GRADNJA OŠ KRMELJ

Osnovna šola Krmelj trenutno deluje na dveh lokacijah in sicer v spodnji šoli je prva triada učencev, v zgornji šoli pa drugi dve triadi. Zgornja šola je stara in nefunkcionalna ter brez jedilnice, ustrezne knjižnice, večnamenskega prostora. Prav tako je spodnja šola sicer energetsko sanirana, vendar z dotrajano in premajhno kuhinjo, slabimi notranjimi prostori (zamakanje, dotrajane vodovodne inštalacije).

Glede na podatke o gibanju natalitete v šolskem okolišu OŠ Krmelj (po podatkih MŠŠ, baza Sokol) se kaže izvajanje pouka v perspektivi v naslednjih letih v 8 oddelkih (en kombiniran), pri čemer število otrok na oddelek ne bo preseglo 21.

Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo umestitve nove OŠ Krmelj v prostor z vsemi projektnimi pogoji za nadaljnje pridobivanje gradbenega dovoljenja. V letu 2021 se bo projekt nadaljeval s pridobivanjem dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

V pripravi.

OB110-20-0010 DOGRADITEV OŠ BLANCA 40.000 €

Namen in cilj

DOGRADITEV OSNOVNE ŠOLE BLANCA

Občina Sevnica je v letu 2020 naročila idejno zasnovo za dograditev nujnih manjkajočih prostorov za Osnovno šolo Blanca. Po pridobitvi idejne zasnove z vsemi projektnimi pogoji, bo Občina pridobila še projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja.

Stanje projekta

Projekt je v fazi priprave.

19039002 Glasbeno šolstvo 105.000 €

OB110-07-0135 INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA 5.000 €

Namen in cilj

Sredstva so namenjena rednemu vzdrževanju opreme in objekta Glasbene šole Sevnica.

Stanje projekta

Projekt se izvaja vsakoletno.

OB110-20-0025 IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA 100.000 €

Namen in cilj

Občina Sevnica je v letu 2019 pridobila projekt za izvedbo ploščadi pred Glasbeno šolo Sevnica, ki ga je pripravilo podjetje Demida d.o.o. Projekt zajema zamenjavo celotne ploščadi, ki bo statično stabilnejša in ureditev kletnih prostorov pod ploščadjo.

Stanje projekta

V pripravi.

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

PREDLOG

Številka: 100-0014/2020
Datum: 2. 12. 2020

Župan Občine Sevnica v skladu s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF) predlaga

KADROVSKI NAČRT
OBČINE SEVNICA ZA LETI 2021 IN 2022

Skupina kadrov	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31.12. iz kadrovskega načrta za leto 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2021	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31.12.2022
A – Zaposleni za nedoločen čas	32	32	32
B – zaposleni za določen čas	2	2	2
C – Pripravniki za določen čas	/	/	/
Skupaj	34	34	34

V občinski upravi so uslužbenci zaposleni za nedoločen čas, razen dve uslužbenki, ki sta zaposleni za določen čas.

Skupaj je **aktivno zaposlenih** skladno s sistemizacijo 32 delavcev za nedoločen čas ter dve delavki za določen čas, obe vezano na projektno delo.

Obrazložitev:

Predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna v skladu z 42., 43., 44. in 45. členom Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3, 65/08, 69/08 - ZTFI-A, 69/08 - ZZavar-E in 40/12 - ZUJF). Predlog kadrovskega načrta mora biti usklajen s predlogom proračuna.

S kadrovskim načrtom se prikaže dejansko stanje zaposlenosti po delovnih mestih ter v skladu z delovnim področjem in programom dela organa za obdobje dveh let določi predvideno ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih, za katera se sklene delovno razmerje za nedoločen čas, ter predvidene zaposlitve za določen čas.

V kadrovskem načrtu se prikaže tudi predvideno zmanjšanje števila delovnih mest ali prestrukturiranje delovnih mest.
S kadrovskim načrtom se za dveletno obdobje določi tudi najvišje možno število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju.

Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07, 96/09) so v kadrovskem načrtu zajeti:
A – javni uslužbenci za nedoločen čas
B – javni uslužbenci za določen čas (projekti, povečan obseg dela,...ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev), razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo),
C – pripravniki za določen čas

Kadrovski načrt, usklajen s sprejetim proračunom, sprejme župan najkasneje v roku 60 dni po uveljavitvi proračuna.

1. Dejansko stanje zaposlenosti:

Trenutno je za opravljanje nalog z delovnega področja občinske uprave po sprejeti sistemizaciji potrebno skupaj 32 delovnih mest, in sicer:
- 29 uradniških delovnih mest, od tega je 1 uradniško delovno mesto na položaju za določen čas, in sicer za dobo petih let,
- 3 strokovno-tehnični delovni mesti.

Vsa delovna mesta so zasedena z zaposlitvijo za nedoločen čas skladno s sistemizacijo. V občinski upravi sta izven sistemizacije zaposleni dve javni uslužbenki za določen čas, obe vezani na projektno delo.

V občinski upravi je po oddelkih zaposleno naslednje število delavcev:

- direktor občinske uprave – 1 delavec

- kabinet župana – 1 delavec:
  - delovno mesto: višji svetovalec župana – naziv: višji svetovalec

- oddelek za družbene dejavnosti – 4 delavci:
  - delovno mesto: vodja oddelka za družbene dejavnosti – naziv podsekretar
  - delovno mesto: višji svetovalec za družbene dejavnosti – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec za družbene dejavnosti – naziva: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec za družbene dejavnosti – naziv: višji svetovalec

- oddelek za finance – 4 delavci:
  - delovno mesto: vodja oddelka za finance – naziv: podsekretar
  - delovno mesto: višji svetovalec za finance – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: računovodja VII/2 (strokovno tehnično delovno mesto)
  - delovno mesto: računovodja VI//2 (strokovno tehnično delovno mesto)

- oddelek za gospodarske dejavnosti – 5 delavcev:
  - delovno mesto: vodja oddelka za gospodarske dejavnosti – naziv: podsekretar
  - delovno mesto: višji svetovalec za investicije in razvoj – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto. višji svetovalec za javna naročila – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec za investicije in razvoj – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: svetovalec za gospodarske dejavnosti – naziv: svetovalec

- oddelek za okolje in prostor – 10 delavcev:
  - delovno mesto: vodja oddelka za okolje in prostor – naziv: podsekretar
  - delovno mesto: višji svetovalec za ceste in komunalo – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: občinski urbanist – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo – naziv: višji

svetovalec
- delovno mesto: višji svetovalec za gradbene dejavnosti – naziv: višji svetovalec (delavka dela polovični delovni čas skladno z odločbo ZPIZ)
- delovno mesto: višji svetovalec za komunalno infrastrukturo – naziv: višji svetovalec
- delovno mesto: višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti – naziv: višji svetovalec
- delovno mesto: višji svetovalec za prostorske in gradbene dejavnosti – naziv: višji svetovalec
- delovno mesto: referent za stanovanjske zadeve in civilno zaščito – naziv: referent

V oddelku za okolje in prostor je zaposlena ena delavka za določen čas, na delovnem mestu svetovalec za okolje in prostor – brez naziva, vezano na projekt NUSZ, ureditev evidenc, uskladitev le-teh s spremembami odloka, javna razgrnitev podatkov.

- splošna služba – 9 delavcev:
  - delovno mesto: vodja splošne službe – naziv: podsekretar
  - delovno mesto: višji svetovalec za pravne zadeve – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec za pravne zadeve – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: višji svetovalec splošne službe – naziv: višji svetovalec
  - delovno mesto: svetovalec za pravne zadeve – naziv: svetovalec
  - delovno mesto: referent vložišča – naziv: referent
  - delovno mesto: referent za krajevne skupnosti – naziv: referent
  - delovno mesto: programer aplikacij

V splošni službi je zaposlena ena delavka za določen čas, na delovnem mestu višji svetovalec splošne službe – brez naziva, vezano na projekt nova spletna stran, e- vloge in razvoj multimedijske predstavitve.

V občinski upravi so uslužbenci zaposleni za nedoločen čas, razen trenutno dveh zaposlenih za določen čas.

Skupaj je **aktivno zaposlenih** skladno s sistemizacijo 32 delavcev (od 32 sistemiziranih delovnih mest) in dve zaposleni delavki za določen čas, ena na delovnem mestu višji svetovalec splošne službe – brez naziva, vezano na projekt nova spletna stran, e- vloge in razvoj multimedijske predstavitve, druga na delovnem mestu svetovalec za okolje in prostor – brez naziva, vezano na projekt NUSZ, ureditev evidenc, uskladitev le-teh s spremembami odloka, javna razgrnitev podatkov.

2. Ciljno stanje zaposlenosti po delovnih mestih v občinski upravi Občine Sevnica za obdobje dveh let v skladu z delovnim področjem in delovnim programom:

Občina Sevnica v letu 2021 ne predvideva dodatnih zaposlitev. V primerjavi z letom 2020 se število zaposlenih (stalno in začasno) v letu 2021 ne spremeni.

Trenutno v teku ni javnih razpisov.

3. Število pripravnikov, vajencev, dijakov in študentov na praktičnem pouku ali na podobnem teoretičnem in praktičnem usposabljanju:

Občina Sevnica vsako leto omogoči študentom in dijakom opravljanje praktičnega pouka oziroma praktičnega usposabljanja. Le-te sprejmemo na podlagi podanih vlog. Prav tako bomo v letu 2021 in 2022 sprejeli do 10 dijakov ali študentov, da bodo v okviru šolskega programa opravili obveznost praktičnega usposabljanja.

Tudi študentom po končanem izobraževanju omogočimo opravljanje pripravništva v skladu z začasnimi večjimi potrebami po delu. Pa tudi ob potrebi po zasedbi delovnega mesta zaradi začasne odsotnosti posameznega delavca sprejmemo v začasno zaposlitev pripravnike in jim tako omogočimo lažjo nadaljnjo zaposlitev pri drugem delodajalcu.

4. Predlog kadrovskega načrta za Medobčinski inšpektorat – Skupni prekrškovni organ občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica.

Župani občin ustanoviteljic so podali predlog kadrovskega načrta za Medobčinski inšpektorat SPO, kjer se v letu 2021 ne predvideva dodatna zaposlitev, saj je bila zaposlitev izvedena v letu 2020.

Občina Sevnica 9

Srečko OCVIRK
Župan Občine Sevnica

Priloga:
1. Predlog kadrovskega načrta za Medobčinski inšpektorat SPO.

Vročiti:
1. Občinski svet Občine Sevnica
2. v zadevo, tu.

občina krško

V skladu s prvim odstavkom 43. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07-ZJU-UPB3, 65/08, 69/08-ZTFI-A, 69/08-ZZavar-E, 74/09-odl.- US RS in 40/12-ZUJF) in na podlagi 10. člena Odloka o ustanovitvi Medobčinskega inšpektorata - Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica (Uradni list RS, št. 73/08, 79/09, 105/10, 107/10, 107/10, 3/11 in 7/11) podajamo

PREDLOG KADROVSKEGA NAČRTA MEDOBČINSKEGA INŠPEKTORATA - SKUPNEGA PREKRŠKOVNEGA ORGANA OBČINSKIH UPRAV OBČIN BISTRICA OB SOTLI, BREŽICE, KRŠKO, RADEČE IN SEVNICA, ZA LETO 2021:

Skupina kadrov	Število zaposlenih na dan 31. december preteklega leta – 31. 12. 2018	Dovoljeno število zaposlenih na dan 31. december iz kadrovskega načrta za tekoče leto – 31. 12. 2019	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta – 31. 12. 2020	Predlog dovoljenega števila zaposlenih na dan 31. december prvega naslednjega proračunskega leta – 31. 12. 2021
A - Zaposleni za nedoločen čas	5	5	6	6
B - Zaposleni za določen čas				
C - Pripravniki za določen čas				
SKUPAJ (A+B+C)	5	5	6	6

Ob smiselni uporabi Pravilnika o vsebini in postopkih za pripravo in predložitev kadrovskih načrtov (Uradni list RS, št. 60/06, 83/06, 70/07 in 69/09) so v kadrovskem načrtu zajeti:

A - javni uslužbenci zaposleni za nedoločen čas

B - javni uslužbenci zaposleni za določen čas (projekti, povečan obseg dela.., ki ga ni mogoče opravljati z obstoječim številom javnih uslužbencev), razen tistih, ki nadomeščajo začasno odsotne javne uslužbence (in se sredstva za plačo refundirajo)

C - pripravniki za določen čas.

O b r a z l o ž i t e v :

Skladno s 43. členom Zakona o javnih uslužbencih predlog kadrovskega načrta poda predstojnik ob pripravi proračuna. Za usklajevanje predloga kadrovskega načrta se smiselno uporabljajo določbe zakona o javnih financah, ki urejajo usklajevanje predlogov pri pripravi proračuna. Predvideno in dejansko število zaposlenih Medočinskega inšpektorata – Skupnega prekrškovnega organa občinskih uprav občin Bistrica ob Sotli, Brežice, Krško, Radeče in Sevnica je razvidno iz zgornje tabele. V Predlogu kadrovskega načrta za leto 2021 se glede na dejansko število zaposlenih v letu 2019 predlaga dodatna zaposlitev 1 javnega uslužbenca za nedoločen čas, in sicer občinskega redarja, kot je bilo predlagano za leto 2020, zaradi povečanega obsega dela (izvedba vseh nalog opredeljenih v Občinskih programih varnosti, želja po večkratni prisotnosti redarjev na posameznih območjih, izvajanje nadzora tudi ob sobota in nedeljah ter popoldanskem času, dodatne naloge oz. pristojnosti v skladu s spremenjeno zakonodajo, ter večja pričakovanja občin in tudi samih občanov glede nadzora).

Številka: 100-0001/2019-2
Datum: 15.10.2019

Številka: 100-21/2018
Datum: 11-10-2019

Številka: 100-35/2019 (O304)
Datum: 30. 9. 2019

Franjo Debelak,
župan
Občine Bistrica ob Sotli

Ivan Molan,
župan
Občine Brežice

mag. Miran Stanko,
župan
Občine Krško

Številka: 0610-8/2019/13
Datum: 7/10-19

Tomaž Režun,
župan
Občine Radeče

OBČINA RADEČE
ŽUPAN

Številka: 6000-0004/2019
Datum: 2.10.2019

Srečko Ocvirk,
župan
Občine Sevnica

Občina
Sevnica

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 410-0025/2020
Datum: 11.12.2020

Na podlagi 24. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18), 2. in 3. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) župan Občine Sevnica predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica v sprejem

NAČRT RAVNANJA Z NEPREMIČNIM PREMOŽENJEM OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021

Ravnanje z nepremičnim premoženjem občin je urejeno z Zakonom o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18, v nadaljevanju ZSPDSLS-1) in Uredbo o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 31/18, v nadaljevanju Uredba).

V ZSPDSLS-1 je ravnanje s stvarnim premoženjem opredeljeno kot pridobivanje, razpolaganje, upravljanje in najemanje premoženja. Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem vsebuje načrt pridobivanja nepremičnega premoženja in načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem.

Pretežni del prometa je vezan na investicije in projekte, ki jih namerava Občina Sevnica pričeti oziroma dokončati v prihodnjem letu, vključno s pridobivanjem zemljišč, ki v naravi predstavljajo odseke občinskih cest.

Skladno s 27. členom ZSPDSLS-1 se lahko načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem med letom dopolni oziroma spremeni, če tako narekujejo spremenjene prostorske potrebe ali druge okoliščine, ki jih ob pripravi načrta ravnanja s stvarnim premoženjem ni bilo mogoče določiti oziroma načrtovati. Dopolnitev načrta je predvidena po končanju geodetskih postopkov, ki se trenutno izvajajo in po končanju postopkov, ki bodo tekom leta po potrebi naročeni.

Načrt ravnanja nepremičnega premoženja je priloga proračuna občine in se predloži v sprejem občinskemu svetu skupaj s predlogom odloka o proračunu.

1) Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021 (Priloga 1)

Pridobivanje nepremičnega premoženja je vsak prenos lastninske pravice na določenem stvarnem premoženju na samoupravno lokalno skupnost in pomeni odkup ali pridobitev na podlagi menjave ali drug način odplačne ali neodplačne prisvojitve stvarnega premoženja. Način, pogoji in postopek odkupa stvarnega premoženja so opredeljeni v ZSPDSLS-1 ter Uredbi.

Z načrtom pridobivanja nepremičnega premoženja se ureja pridobivanje nepremičnega premoženja na območju Občine Sevnica za leto 2021. Vključuje nepremičnine, ki so potrebne za realizacijo izvedbenih prostorskih aktov oziroma investicij, gradnjo komunalne in prometne infrastrukture (ureditev javnih površin, gradnja vodohranov, dostopov do infrastrukturnih objektov, ureditev komunalnih koridorjev, parkirišč idr.) ter zaradi zemljiškoknjižne ureditve

lastništva teh objektov na območju občine. Prav tako se urejajo premoženjskopravna razmerja na nepremičninah v zasebni rabi.

Priloga 1 vsebuje nepremičnine, ki so predvidene za pridobitev v prihodnjem letu. Realizacija načrta je odvisna od poteka pogajanj, višine razpoložljivih sredstev v okviru sprejetega proračuna ter odzivnosti strank.

Večji del načrta pridobivanja, tako kot v preteklih letih, predstavlja urejanje zemljiškoknjižnega stanja občinskih lokalnih cest in javnih poti, ki potekajo po zemljiščih v zasebni lasti. Odmere občinskih cest se kontinuirano izvajajo skozi vse leto, prav tako odmere zemljišč, ki so potrebna za ureditev druge komunalne in prometne infrastrukture.

V letu 2021 nadaljujemo z utečeno prakso, torej s pridobitvijo geodetsko odmerjenih zemljišč. Ker je nekaj geodetskih postopkov odmer trenutno v teku, bodo novonastale parcele vključene v načrt pridobivanja naknadno.

Predviden je odkup zemljišč, kjer ima občina z vidika urejanja prostora, prometa in zaokrožitve območij velik interes za njihovo pridobitev (nadvoz v industrijski coni Šmarje, zemljišča za ureditev javnega parkirišča v starem delu Sevnice, širitev parkirišča pri Osnovni šoli Boštanj, parkirišče Trupejeva rampa, zemljišče za kulturno dvorano idr.), kot tudi nepremičnine potrebne za širitev zdravstvene dejavnosti (Zdravstvena postaja Krmelj).

Določena vrednost nepremičnin v načrtu je orientacijska oziroma posplošena tržna vrednost in ni enaka dejanski (tržni) vrednosti nepremičnin. Vrednost nepremičnin, po katerih potekajo občinske ceste oziroma druga lokalna gospodarska javna infrastruktura, je ocenjena na podlagi Sklepa o določitvi vrednosti zemljišč, uporabljenih za gradnjo lokalne gospodarske javne infrastrukture v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 22/13) ali na podlagi Zbirke podatkov vrednotenja nepremičnin GURS. Vrednosti nepremičnin v tabelah so brez davka.

V skladu s proračunom je v letu 2021 predviden nakup objektov in zemljišč v skupni vrednosti 398.116 EUR.

2) Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021 (Priloga 2)

Razpolaganje s stvarnim premoženjem je vsak prenos lastninske pravice na drugo fizično ali pravno osebo. Način, pogoji in postopek razpolaganja s stvarnim premoženjem so opredeljeni v ZSPDSLS-1 in Uredbi.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica obsega prodajo, odsvojitev na podlagi menjave ali druge načine odplačne ali neodplačne odsvojitve nepremičnega premoženja.

V načrt so vključene nepremičnine, ki se na podlagi oddanih vlog ali presoje v okviru vodenja aktivne zemljiške politike, namenijo za prodajo oziroma menjavo nepremičnin, ki jih Občina Sevnica ne potrebuje za zagotavljanje javne koristi.

Občina Sevnica v letu 2021 nadaljuje s prodajo preostalih gradbenih parcel v naselju Kompolje in v Sevnici. Predvidena je tudi prodaja zemljišč v Poslovni coni Blanca.

Zaradi neusklajenega katastrskega stanja z dejanskim stanjem se na podlagi vlog in na stroške interesentov izvajajo odmere in prodaje zemljišč, ki še imajo status javnega dobra, v naravi pa predstavljajo dele funkcionalnih zemljišč, dvorišč ali drugih zemljišč v zasebni rabi.

V načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem sta vključeni tudi prodaja stanovanja v Krmelju ter prodaja enostanovanjske stavbe na naslovu Kvedrova 5 v Sevnici.

Vrednost nepremičnin v načrtu je orientacijska oziroma posplošena tržna vrednost in ni enaka dejanski (tržni) prodajni vrednosti nepremičnin. Vrednosti nepremičnin v tabeli so brez davka.

Pred razpolaganjem s posameznim nepremičnim premoženjem, katerega posamična vrednost je izkustveno višja od 10.000,00 EUR, mora njegovo vrednost oceniti pooblaščeni ocenjevalec vrednosti nepremičnin, ki je imenovan na podlagi zakona, ki ureja revidiranje, ali zakona, ki ureja sodišča. Pooblaščeni ocenjevalec Občine Sevnica za prihodnje leto bo izbran na podlagi izvedenega evidenčnega javnega naročila.

V skladu s proračunom je v letu 2021 predviden prihodek od prodaje nepremičnin v skupni vrednosti 510.576 EUR.

Natančnega obsega in metode razpolaganja ni možno zanesljivo napovedati oziroma načrtovati, saj je pretežen del prometa vezan na interes posameznih investitorjev oziroma potencialnih kupcev. Kot že navedeno, so tudi vrednosti v načrtu zgolj orientacijske. Končne pogodbene vrednosti so odvisne tudi od pogajanj s pogodbenimi strankami oziroma lastniki nepremičnin ter cenitvenih poročil v primeru višjih vrednosti nepremičnin.

Pripravila:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.
Višja svetovalka za pravne zadeve

Občina Sevnica 7

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Prilogi:
1. Priloga 1 - Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021,
2. Priloga 2 - Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.

Vročiti:
1. Občinskemu svetu Občine Sevnica.

Vložiti:
1. v zadevo, tu.

Na podlagi 24. in 27. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (ZSPDSLS-1, Uradni list RS, št. 11/18 in 79/18) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na __. redni seji dne _____ sprejel naslednji

S K L E P

1. člen

Občinski svet Občine Sevnica je sprejel Načrt ravnanja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021, ki zajema Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021 in Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021.

2. člen

Pridobivanje nepremičnega premoženja se načrtuje v orientacijski vrednosti 398.116 EUR.

Razpolaganje z nepremičnim premoženjem se načrtuje v orientacijski vrednosti 510.576 EUR.

3. člen

V primeru spremenjenih prostorskih potreb, ki jih ni bilo mogoče določiti ob pripravi načrta ravnanja iz 1. člena tega sklepa ali ob nepredvidenih okoliščinah na trgu, ki narekujejo hiter odziv, se lahko sklepajo pravni posli, ki niso predvideni v veljavnem načrtu ravnanja z nepremičnim premoženjem.

Skupna vrednost poslov iz prejšnjega odstavka lahko znaša največ 20 % skupne vrednosti načrtov iz prejšnjega člena, to je največ 181.738 EUR.

Številka: 410-0025/2020
V Sevnici, dne _____

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

PRILOGA 1

Načrt pridobivanja nepremičnega premoženja Občine Sevnica za leto 2021

zap. št.	vrsta nepremičnine	šifra in ime k.o.	parcelna številka / del stavbe	okvirna površina nepremičnine	predvidena sredstva (EUR)	Opomba
	1381 Boštanj					
1.	zemljišče	1381 Boštanj	399/19	105	698	odsek JP 872201 Gasilski dom
2.	zemljišče	1381 Boštanj	399/21	7	47	
3.	zemljišče	1381 Boštanj	400/5	1	7	
4.	zemljišče	1381 Boštanj	409/9	28	186	
5.	zemljišče	1381 Boštanj	411/7	115	765	
6.	zemljišče	1381 Boštanj	412/7	56	372	
7.	zemljišče	1381 Boštanj	412/14	61	406	
8.	zemljišče	1381 Boštanj	412/15	57	379	
9.	zemljišče	1381 Boštanj	412/16	19	126	
10.	zemljišče	1381 Boštanj	444/2	296	7.400	širitev parkirišča pri OŠ Boštanj
11.	zemljišče	1381 Boštanj	431/4	26	520	odsek LC 372342 Boštanj - Dolenji Boštanj
12.	zemljišče	1381 Boštanj	431/5	13	260	
13.	zemljišče	1381 Boštanj	431/7	17	340	
14.	zemljišče	1381 Boštanj	431/9	4	80	
15.	zemljišče	1381 Boštanj	322/9	69	1.380	odsek JP 872191 Dolenji Boštanj h.št. 70
16.	zemljišče	1381 Boštanj	294/77	132	2.640	ureditev komunalnega koridorja
17.	zemljišče	1381 Boštanj	294/79	239	4.780	
18.	zemljišče	1381 Boštanj	294/83	245	4.900	
19.	zemljišče	1381 Boštanj	890/17	140	2.800	
20.	zemljišče	1381 Boštanj	890/19	129	2.580	
21.	zemljišče	1381 Boštanj	930/3	131	2.620	
22.	zemljišče	1381 Boštanj	del 302/7		2.763	odkup zemljišč za ureditev prometne infrastrukture (Sv. Križ)
23.	zemljišče	1381 Boštanj	298/38	177	4.779	
24.	zemljišče	1381 Boštanj	390/6	11	73	odsek LC 372411 Boštanj - Jablanica
25.	zemljišče	1381 Boštanj	391/4	49	326	
26.	zemljišče	1381 Boštanj	391/5	159	1.059	
27.	zemljišče	1381 Boštanj	392/2	51	340	
28.	zemljišče	1381 Boštanj	399/26	5	33	
29.	zemljišče	1381 Boštanj	399/28	49	326	
30.	zemljišče	1381 Boštanj	500/32	5	33	
31.	zemljišče	1381 Boštanj	557/50	265	1.765	
32.	zemljišče	1381 Boštanj	557/53	77	513	
33.	zemljišče	1381 Boštanj	557/56	172	1.146	
34.	zemljišče	1381 Boštanj	234/4	899	23.374	gradnja prometne in komunalne infrastrukture v gospodarski coni Dolenji Boštanj
35.	zemljišče	1381 Boštanj	234/8	527	13.702	

	1387 Cirnik					
36.	zemljišče	1387 Cirnik	1025/4	474	4.731	odsek LC 425412 Veliki Cirnik - Hrastovica in LC 372301 Šentjanž - Hinje - Podboršt
37.	zemljišče	1387 Cirnik	1043/5	28	279	
	1389 Goveji Dol					
38.	zemljišče	1389 Goveji Dol	1038/12	33	329	odsek JP 873181 Krmelj h.št. 83a
39.	zemljišče	1389 Goveji Dol	1034/1	935	15.000	zemljišče ob ZP Krmelj
	1386 Kal					
40.	zemljišče	1386 Kal	940/1	1.390	2.016	odkup vodohrana
	1382 Kompolje					
41.	zemljišče	1382 Kompolje	1301/43	659	6.590	odsek LC 372344 Boštanj - Grahovica
42.	zemljišče	1382 Kompolje	1301/42	11	110	odsek JP 872221 Drbogovje - Jablanica
43.	zemljišče	1382 Kompolje	1288/2	54	359	odsek JP odsek 872241 Grahovica - Staro Dobje - Vitovec
44.	zemljišče	1382 Kompolje	1295/2	100	665	
45.	zemljišče	1382 Kompolje	1297/2	480	3.192	
46.	zemljišče	1382 Kompolje	1299/2	36	239	
	1388 Pijavice					
47.	zemljišče	1388 Pijavice	694/2	36	52	odsek LC 372361 Gabrijele - Stražberk - Veliki Cirnik
48.	zemljišče	1388 Pijavice	695/2	111	161	
49.	zemljišče	1388 Pijavice	696/2	369	535	
50.	zemljišče	1388 Pijavice	731/2	146	212	
	1385 Podboršt					
51.	zemljišče s stavbo	1385 Podboršt	770/3	471	15.000	odkup zaradi ureditve odseka LC 372301
52.	zemljišče s stavbo	1385 Podboršt	770/4	203		
53.	zemljišče	1385 Podboršt	97/4	646	937	odsek JP 595443 Leskovec pri Podborštu h. št. 10
54.	zemljišče	1385 Podboršt	258/4	378	548	
55.	zemljišče	1385 Podboršt	279/4	49	71	
56.	zemljišče	1385 Podboršt	281/2	2.341	3.394	
57.	zemljišče	1385 Podboršt	282/2	428	621	
58.	zemljišče	1385 Podboršt	297/2	1.619	2.348	
	1361 Podgorje					
59.	zemljišče	1361 Podgorje	1151/6	99	658	odsek JP 596451 Kurja vas
60.	zemljišče	1361 Podgorje	1151/8	68	452	
61.	zemljišče	1361 Podgorje	1155/2	60	399	
	1370 Podvrh					
62.	zemljišče	1370 Podvrh	365/2	375	2.494	odsek JP 594511 Okič – Dobje
	1379 Sevnica					
63.	zemljišče	1379 Sevnica	1452/15	900	1.305	odsek JP 594591 Pečje - Metelko

64.	zemljišče	1379 Sevnica	48	991	50.645	ureditev javnega parkirišča v starem delu Sevnice
65.	zemljišče	1379 Sevnica	49/1	469		
66.	zemljišče	1379 Sevnica	49/2	307		
67.	zemljišče	1379 Sevnica	1526/32	2.004	37.980	parkirišče Trupejeva rampa (last SŽ d.o.o.)
68.	zemljišče	1379 Sevnica	1526/52	512		
69.	zemljišče	1379 Sevnica	1526/53	16		
70.	zemljišče	1379 Sevnica	377/1	421	15.000	odsek JP 594152 NHM h.št. 27 - funkcionalno zemljišče garaže (potrebna odmera)
71.	zemljišče	1379 Sevnica	1540	232		
72.	zemljišče	1379 Sevnica	377/3	301		
73.	zemljišče s stavbo	1379 Sevnica	497/2	395	30.000	zemljišče za kulturno dvorano (1. del kupnine)
74.	zemljišče	1379 Sevnica	497/5	632		
	1393 Studenec					
75.	zemljišče	1393 Studenec	844/2	49	326	odsek JP 595134 Rovišče pri Studenecu
	1380 Šmarje					
76.	zemljišče	1380 Šmarje	del 2	3.570	89.678	nadvoz ind.cona Šmarje - Lipa les d.o.o. (zemljišča bodo odmerjena v ocenjeni površini 3570 m2)
77.	zemljišče	1380 Šmarje	del 4			
78.	zemljišče	1380 Šmarje	del 5/1			
79.	zemljišče	1380 Šmarje	del 5/2			
80.	zemljišče	1380 Šmarje	del 145/1			
81.	zemljišče	1380 Šmarje	del 145/2			
	1396 Trnovec					
82.	zemljišče	1369 Trnovec	247/3	87	126	odsek JP 596401 Trnovec h. št. 28 a
83.	zemljišče	1369 Trnovec	249/5	109	158	
84.	zemljišče	1369 Trnovec	260/13	88	128	odsek LC 372151 Podvrh - Trnovec - Poklek
85.	zemljišče	1369 Trnovec	266/7	18	26	
86.	zemljišče	1369 Trnovec	266/10	540	783	
87.	zemljišče	1369 Trnovec	290/13	336	487	
88.	zemljišče	1369 Trnovec	290/16	147	213	
89.	zemljišče	1369 Trnovec	290/17	21	30	
	1397 Tržišče					
90.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/21	298	432	odsek LC 372471 Spodnje Vodale - Zgornje Vodale
91.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/24	112	162	
92.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/27	88	128	
93.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/30	74	107	
94.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/33	174	252	
95.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/36	80	116	
96.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/39	55	80	
97.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/42	188	273	
98.	zemljišče	1397 Tržišče	1448/45	90	131	

	1390 Vrh					
99.	zemljišče	1390 Vrh	901/27	531	770	odsek JP 872301 Straški hrib (Mlakar)
100.	zemljišče	1390 Vrh	934/2	48	70	
101.	zemljišče	1390 Vrh	935/5	100	145	
102.	zemljišče	1390 Vrh	935/8	84	122	
103.	zemljišče	1390 Vrh	901/31	1.178	11.780	odsek JP 872171 Grahovica - Vrh
104.	zemljišče	1390 Vrh	901/33	316	3.160	
	1367 Zabukovje					
105.	zemljišče	1367 Zabukovje	1470/4	436	632	odsek JP 596451 Kurja vas
106.	zemljišče	1367 Zabukovje	1470/6	150	218	
107.	zemljišče	1367 Zabukovje	1473/4	24	35	
108.	zemljišče	1367 Zabukovje	1480/15	62	90	
109.	zemljišče	1367 Zabukovje	1480/17	231	335	
110.	zemljišče	1367 Zabukovje	1480/20	64	93	
111.	zemljišče	1367 Zabukovje	1480/23	340	493	
112.	zemljišče	1367 Zabukovje	1481/6	249	361	
113.	zemljišče	1367 Zabukovje	1481/9	286	415	
114.	zemljišče	1367 Zabukovje	1481/12	183	265	
115.	zemljišče	1367 Zabukovje	1269/4	486	705	odsek JP 596511 Trebeže
116.	zemljišče	1367 Zabukovje	1269/5	940	1.363	
117.	zemljišče	1367 Zabukovje	1269/7	29	42	
118.	zemljišče	1367 Zabukovje	1295/5	86	125	
119.	zemljišče	1367 Zabukovje	1295/3	147	213	
120.	zemljišče	1367 Zabukovje	1296/3	3	4	
121.	zemljišče	1367 Zabukovje	1297/3	22	32	
122.	zemljišče	1367 Zabukovje	1297/5	218	316	
123.	zemljišče	1367 Zabukovje	1299/7	45	65	
124.	zemljišče	1367 Zabukovje	1299/9	116	168	
125.	zemljišče	1367 Zabukovje	1299/11	114	165	
126.	zemljišče	1367 Zabukovje	1333/4	153	222	
	1373 Žigrski Vrh					
127.	zemljišče	1373 Žigrski Vrh	107/7	224	2.236	odsek JP 594691 Žigrski Vrh - cerkev - Jager
	SKUPAJ			**36.104**	**398.116**	

PRILOGA 2

Načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem Občine Sevnica za leto 2021

2. Načrt razpolaganja z zemljišči

zap. št.	šifra in ime k.o.		parc. št.	površina parcele v m2	orientacijska vrednost nepremičnine (EUR)
1377 Blanca					
1.	1377	Blanca	557/8	1764	18.522
2.	1377	Blanca	557/10	5287	55.513
3.	1377	Blanca	557/12	2873	30.167
1381 Boštanj					
4.	1381	Boštanj	294/72	3118	62.360
5.	1381	Boštanj	294/75	5202	104.040
6.	1381	Boštanj	298/27	53	901
7.	1381	Boštanj	298/28	14	238
8.	1381	Boštanj	272/5	612	11.660
9.	1381	Boštanj	1032/75	241	2.412
10.	1381	Boštanj	1032/77	5	50
11.	1381	Boštanj	1032/79	11	110
1389 Goveji Dol					
12.	1389	Goveji Dol	668/1	109	728
1382 Kompolje					
13.	1382	Kompolje	55/1	1.600	25.600
14.	1382	Kompolje	55/2	1.600	25.600
15.	1382	Kompolje	1631/2	422	2.819
1388 Pijavice					
16.	1388	Pijavice	1617/3	142	182
17.	1388	Pijavice	1617/4	898	1.149
1370 Podvrh					
18.	1370	Podvrh	1436/2	61	408
19.	1370	Podvrh	1436/3	183	1.223
20.	1361	Podvrh	1449/8	153	188
21.	1361	Podvrh	1454/3	8	54

22.	1361	Podvrh	1468/6	167	205
23.	1361	Podvrh	1468/14	217	267
24.	1361	Podvrh	1468/18	189	232
25.	1361	Podvrh	1468/20	17	21
26.	1361	Podvrh	1468/21	685	2.790
27.	1361	Podvrh	1468/27	223	274
28.	1361	Podvrh	1468/26	48	322
29.	1361	Podvrh	1468/30	23	154
30.	1361	Podvrh	1468/31	54	66
31.	1361	Podvrh	1468/38	162	199
32.	1361	Podvrh	1468/39	60	74
33.	1361	Podvrh	1469/3	78	96
34.	1361	Podvrh	1469/5	130	160
35.	1361	Podvrh	1469/7	92	113
1379 Sevnica					
36.	1379	Sevnica	del 926/24	61.374	50.940
37.	1379	Sevnica	570/14	898	14.772
38.	1379	Sevnica	568/50	813	13.374
39.	1379	Sevnica	1526/76	227	12464
40.	1379	Sevnica	1526/77	585	
1393 Studenec					
41.	1393	Studenec	2667/28	130	869
1381 Šmarje					
42.	1381	Šmarje	del 13/2	3.570	89.678
43.	1381	Šmarje	del 14/6		
44.	1381	Šmarje	del 1456/1		
45.	1381	Šmarje	del 146/2		
46.	1381	Šmarje	del 146/3		
1369 Trnovec					
47.	1369	Trnovec	702/3	100	670
48.	1369	Trnovec	702/5	49	60
1397 Tržišče					
49.	1397	Tržišče	2739/6	114	758
50.	1397	Tržišče	2739/7	54	359
51.	1397	Tržišče	2739/8	180	1.197

1390 Vrh					
52.	1390	Vrh	2311/3	25	166
53.	1390	Vrh	2311/5	121	155
54.	1390	Vrh	2311/6	166	212
55.	1390	Vrh	2311/7	176	980
1367 Zabukovje					
56.	1367	Zabukovje	1681/8	340	435
57.	1367	Zabukovje	1681/10	54	69
58.	1367	Zabukovje	1681/11	36	46
59.	1367	Zabukovje	1682/5	104	133
60.	1367	Zabukovje	1682/6	500	640
61.	1367	Zabukovje	1480/9	506	648
62.	1367	Zabukovje	1480/11	545	698
63.	1367	Zabukovje	1480/13	165	211
64.	1367	Zabukovje	1697/5	6	6
1372 Žurkov Dol					
65.	1372	Žurkov Dol	425/3	225	277
66.	1372	Žurkov Dol	498/7	197	242
67.	1372	Žurkov Dol	498/9	31	38
68.	1372	Žurkov Dol	498/11	30	37
	SKUPAJ			**90.771**	**464.998**
3. Načrt razpolaganja s stavbami					

Zap. št.	Naslov	ID oznaka	Površina (m^2)	Namen	Posplošena tržna oz. orientacijska vrednost (EUR)
1.	Krmelj 86, 8296 Krmelj	1389-735-24, 1389-735-23	28,20	stanovanje s kletjo	18.559
2.	Kvedrova cesta 5, 8290 Sevnica	1379-169/7	85,10	enostanovajska stavba	27.019
SKUPAJ 3.			113		**45.578**
SKUPAJ 2. in 3.					**510.576**

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
						PRIHODKI	**18.007.416,69**	**19.463.208,14**	**20.411.555,18**	**104,87**
	.						**17.810.185,80**	**19.349.805,74**	**20.315.095,15**	**104,99**
							17.810.185,80	19.349.805,74	20.315.095,15	104,99
							16.524.932,21	19.349.805,74	20.315.095,15	104,99
					500101	DOLGOROčNI KREDIT	0,00	683.000,00	0,00	0,00
					500307	NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	0,00	363.980,00	370.727,58	101,85
					700020	Dohodnina - občinski vir	11.453.649,00	13.010.335,00	13.080.003,00	100,54
					703000	Davek od premoženja od stavb - od fizičnih oseb	28.298,92	12.000,00	20.000,00	166,67
					703001	Davek od premoženja od prostorov za počitek in rekreacijo	14.447,68	7.000,00	10.000,00	142,86
					703002	Zamudne obresti od davkov na nepremičnine	29,51	5,00	5,00	100,00
					703003	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od pravnih oseb	286.840,39	380.000,00	380.000,00	100,00
					703004	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča - od fizičnih oseb	319.604,55	380.000,00	380.000,00	100,00
					703005	Zamudne obresti iz naslova nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča	1.305,94	1.000,00	1.000,00	100,00
					703100	Davek na vodna plovila	752,36	1.000,00	1.000,00	100,00
					703101	Zamudne obresti od davkov na premičnine	-0,41	0,00	0,00	-
					703200	Davek na dediščine in darila	36.272,52	32.000,00	45.000,00	140,63
					703202	zamudne obresti od davka na dediščine in darila	21,94	0,00	0,00	-
					703300	Davek na promet nepremičnin - od pravnih oseb	27.394,63	30.000,00	28.000,00	93,33
					703301	Davek na promet nepremičnin - od fizičnih oseb	127.078,24	110.000,00	103.000,00	93,64
					703303	Zamudne obresti od davka na promet nepremičnin	77,88	0,00	0,00	-
					704403	Davek na dobitke od iger na srečo	2.447,81	12.000,00	5.000,00	41,67
					704405	Zamudne obresti od davka na dobitke od iger na srečo	0,00	2,00	2,00	100,00
					704700	Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda	286.879,98	309.341,00	290.000,00	93,75
					704704	Turistična taksa	7.089,29	3.000,00	3.000,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					704706	Občinske takse od pravnih oseb	3.122,68	4.185,00	4.000,00	95,58
					704707	Občinske takse od fizičnih oseb in zasebnikov	630,00	1.300,00	1.300,00	100,00
					704708	Pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest	27.088,01	26.000,00	26.000,00	100,00
					706099	Drugi davki	0,00	500,00	500,00	100,00
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	28.080,58	30.000,00	30.000,00	100,00
					710302	Prihodki od najemnin za stanovanja	122.793,87	118.640,00	118.640,00	100,00
					710304	Prihodki od drugih najemnin javna infrastr.	869.150,26	935.224,00	976.233,00	104,38
					710305	Prihodki od zakupnin	5.461,90	6.000,00	6.000,00	100,00
					710306	Prihodki iz naslova podeljenih koncesij	2.770,33	2.700,00	0,00	0,00
					710311	Prihodki od podeljenih koncesij za rudarsko pravico	25.173,81	25.174,00	25.000,00	99,31
					710312	Prihodki od podeljenih koncesij za vodno pravico	531.993,82	531.893,00	530.000,00	99,64
					710399	Drugi prihodki od premoženja	872,41	700,00	700,00	100,00
					711100	Upravne takse (tar. št. 1-10 in tar. št. 80 in 82 iz ZUT)	14.365,42	10.000,00	9.000,00	90,00
					712001	Globe za prekrške	4.720,00	4.500,00	4.500,00	100,00
					712007	Nadomestilo za degradacijo in uzurpacijo prostora	12.159,86	12.500,00	12.500,00	100,00
					712008	Povprečnine oziroma sodne takse ter drugi stroški na podlagi zakona o prekrških	250,00	400,00	400,00	100,00
					713003	Prihodki od počitniške dejavnosti	8.173,00	3.000,00	3.000,00	100,00
					713099	Drugi prihodki od prodaje	40.604,56	22.000,00	22.000,00	100,00
					714100	Drugi nedavčni prihodki	3.850,00	20.000,00	15.000,00	75,00
					714105	Prihodki od komunalnih prispevkov	236.392,25	243.732,00	243.732,00	100,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	48.882,01	100.000,00	70.000,00	70,00
					714116	Nadomestila zaradi omejene rabe prostora na območju jedrskega objekta	167.406,15	167.136,00	167.136,00	100,00
					714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	0,00	22.063,00	-
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	146.594,91	49.786,80	124.017,78	249,10
					720000	Prihodki od prodaje poslovnih objektov in poslovnih prostorov	14.861,00	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					720001	Prihodki od prodaje stanovanjskih objektov in stanovanj	0,00	18.560,00	15.000,00	80,82
					722000	Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč	35.845,00	25.000,00	25.000,00	100,00
					722100	Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč	545.625,13	305.000,00	305.000,00	100,00
					740000	Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna	528.953,00	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	375.989,31	768.959,00	1.063.100,87	138,25
					740004	Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo	123.102,71	126.543,00	105.856,00	83,65
					740100	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo	7.830,00	5.000,00	5.000,00	100,00
					741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020	0,00	178.709,94	340.858,78	190,73
					741300	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada	0,00	0,00	186.896,00	-
					741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	0,00	272.000,00	1.139.924,14	419,09
				OB110-16-0043		NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA	46.356,15	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	11.589,04	0,00	0,00	-
					741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020	34.767,11	0,00	0,00	-
				OB110-16-0044		TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE	34.960,83	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	6.992,17	0,00	0,00	-
					741101	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike za obdobje 2014-2020	27.968,66	0,00	0,00	-
				OB110-17-0016		UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.	193.046,62	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	77.037,88	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	116.008,74	0,00	0,00	-
				OB110-17-0040		UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA	235.579,54	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	160.567,04	0,00	0,00	-
					741301	Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada za obdobje 2014-2020	75.012,50	0,00	0,00	-
				OB110-18-0013		OLJE NEKOLIKO DRUGAČE	2.558,42	0,00	0,00	-
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	2.558,42	0,00	0,00	-
				OB110-18-0016		OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261	39.997,21	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	39.997,21	0,00	0,00	-
				OB110-18-0018		GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE V PIJAVICAH	69.867,69	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	69.867,69	0,00	0,00	-
				OB110-18-0020		DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111	49.994,55	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	49.994,55	0,00	0,00	-
				OB110-18-0021		REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ	49.996,00	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	49.996,00	0,00	0,00	-
				OB110-18-0024		SANACIJA BAZENSKE ŠKOLJKE	503.250,00	0,00	0,00	-
					500307	NAJETI KREDITI PRI DRŽAVNEM PRORAČUNU - DOLGOROČNI KREDITI	503.250,00	0,00	0,00	-
				OB110-18-0027		SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA	59.646,58	0,00	0,00	-
					740001	Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije	59.646,58	0,00	0,00	-
	5000					**KS BLANCA**	**5.162,03**	**2.891,35**	**2.891,35**	**100,00**
							5.162,03	2.891,35	2.891,35	100,00
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	494,00	450,00	450,00	100,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	252,00	126,00	126,00	100,00
					713099	Drugi prihodki od prodaje	4.223,50	112,00	112,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	2.203,35	2.203,35	100,00
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	192,53	0,00	0,00	-
	5001					**KS BOŠTANJ**	**100.049,78**	**92.606,23**	**82.501,62**	**89,09**
	.						100.049,78	92.606,23	82.501,62	89,09
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	1.014,49	600,00	600,00	100,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	68.130,55	68.000,00	68.000,00	100,00
					713099	Drugi prihodki od prodaje	9.667,98	643,64	0,00	0,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	10.000,00	3.000,00	30,00
					714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	7.269,17	11.151,62	10.901,62	97,76
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	13.967,59	2.210,97	0,00	0,00
	5002					**KS KRMELJ**	**9.013,55**	**723,53**	**300,00**	**41,46**
	.						9.013,55	723,53	300,00	41,46
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	612,00	300,00	300,00	100,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	890,71	0,00	0,00	-
					713099	Drugi prihodki od prodaje	6.275,71	405,00	0,00	0,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	1.220,00	0,00	0,00	-
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	15,13	18,53	0,00	0,00
	5003					**KS LOKA**	**34.603,28**	**5.148,47**	**3.087,06**	**59,96**
	.						34.603,28	5.148,47	3.087,06	59,96
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	15.790,57	2.460,16	1.900,00	77,23
					713099	Drugi prihodki od prodaje	10.599,59	363,77	0,00	0,00
					714100	Drugi nedavčni prihodki	0,00	437,06	437,06	100,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	932,00	750,00	750,00	100,00
					714199	Drugi izredni nedavčni prihodki	7.131,12	1.137,48	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					730100	Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb	150,00	0,00	0,00	-
	5004					**KS PRIMOŽ**	**2.004,00**	**1.920,00**	**1.920,00**	**100,00**
		.					2.004,00	1.920,00	1.920,00	100,00
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	2.004,00	1.920,00	1.920,00	100,00
	5006					**KS STUDENEC**	**4.790,00**	**61,00**	**0,00**	**0,00**
		.					4.790,00	61,00	0,00	0,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	4.790,00	61,00	0,00	0,00
	5007					**KS ŠENTJANŽ**	**17.939,00**	**8.478,15**	**5.560,00**	**65,58**
		.					17.939,00	8.478,15	5.560,00	65,58
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	4.624,00	3.960,00	3.960,00	100,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	2.490,00	1.600,00	1.600,00	100,00
					713099	Drugi prihodki od prodaje	10.825,00	675,00	0,00	0,00
					714120	Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj	0,00	2.243,15	0,00	0,00
	5008					**KS TRŽIŠČE**	**10.389,91**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		.					10.389,91	500,00	0,00	0,00
					713099	Drugi prihodki od prodaje	10.114,51	500,00	0,00	0,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	275,40	0,00	0,00	-
	5009					**KS ZABUKOVJE**	**13.279,34**	**573,67**	**200,00**	**34,86**
		.					13.279,34	573,67	200,00	34,86
					710301	Prihodki od najemnin za poslovne prostore	600,00	500,00	200,00	40,00
					713000	Prihodki od prodaje blaga in storitev	377,00	0,00	0,00	-
					713099	Drugi prihodki od prodaje	3.802,34	73,67	0,00	0,00
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	8.500,00	0,00	0,00	-
	5010					**KS DOLNJE BREZOVO**	**0,00**	**500,00**	**0,00**	**0,00**
		.					0,00	500,00	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					714106	Prispevki in doplačila občanov za izvajanje določenih programov tekočega značaja	0,00	500,00	0,00	0,00
						ODHODKI	**18.371.375,49**	**19.277.040,04**	**21.211.555,18**	**110,04**
	1000					**OBČINSKI SVET**	**80.085,72**	**77.000,00**	**77.000,00**	**100,00**
		01				POLITIČNI SISTEM	80.085,72	77.000,00	77.000,00	100,00
		0101				Politični sistem	80.085,72	77.000,00	77.000,00	100,00
		01019001				Dejavnost občinskega sveta	80.085,72	77.000,00	77.000,00	100,00
			01101			Stroški dela občinskega sveta	55.056,49	48.000,00	48.000,00	100,00
			.				55.056,49	48.000,00	48.000,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	55.056,49	48.000,00	48.000,00	100,00
			01104			Sejnine delovnih teles občinskega sveta	6.223,19	6.000,00	6.000,00	100,00
			.				6.223,19	6.000,00	6.000,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	6.223,19	6.000,00	6.000,00	100,00
			01105			Delovanje političnih strank	18.806,04	23.000,00	23.000,00	100,00
			.				18.806,04	23.000,00	23.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	18.806,04	23.000,00	23.000,00	100,00
	2000					**NADZORNI ODBOR**	**4.798,40**	**9.290,00**	**9.290,00**	**100,00**
		02				EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA	4.798,40	9.290,00	9.290,00	100,00
		0203				Fiskalni nadzor	4.798,40	9.290,00	9.290,00	100,00
		02039001				Dejavnost nadzornega odbora	4.798,40	9.290,00	9.290,00	100,00
			02201			Stroški dela Nadzornega odbora	3.582,14	3.850,00	3.850,00	100,00
			.				3.582,14	3.850,00	3.850,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	3.582,14	3.850,00	3.850,00	100,00
			02203			Stroški prevoza Nadzornega odbora	0,00	150,00	150,00	100,00
			.				0,00	150,00	150,00	100,00
					402402	Stroški prevoza v državi	0,00	150,00	150,00	100,00
			02204			Delovanje Nadzornega odbora	1.216,26	5.290,00	5.290,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				1.216,26	5.290,00	5.290,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	984,46	5.050,00	5.050,00	100,00
					402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	231,80	240,00	240,00	100,00
	3000					**ŽUPAN**	**247.575,02**	**359.280,15**	**419.570,15**	**116,78**
		01				POLITIČNI SISTEM	152.310,49	184.648,00	174.648,00	94,58
		0101				Politični sistem	152.310,49	184.648,00	174.648,00	94,58
		01019003				Dejavnost župana in podžupanov	152.310,49	184.648,00	174.648,00	94,58
			01301			Nadomestilo za delo župana in podžupanov	62.115,77	65.698,00	65.698,00	100,00
			.				62.115,77	65.698,00	65.698,00	100,00
					400000	Osnovne plače	40.587,22	40.621,00	40.621,00	100,00
					400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	2.943,23	2.600,00	2.600,00	100,00
					400100	Regres za letni dopust	886,63	941,00	941,00	100,00
					400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	827,20	707,00	707,00	100,00
					400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	383,52	500,00	500,00	100,00
					401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	3.852,42	3.900,00	3.900,00	100,00
					401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	2.855,59	3.000,00	3.000,00	100,00
					401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	230,70	250,00	250,00	100,00
					401200	Prispevek za zaposlovanje	26,11	30,00	30,00	100,00
					401300	Prispevek za starševsko varstvo	43,49	50,00	50,00	100,00
					401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	350,28	320,00	320,00	100,00
					402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	0,00	50,00	50,00	100,00
					402402	Stroški prevoza v državi	2.494,57	3.359,00	3.359,00	100,00
					402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	0,00	16,00	16,00	100,00
					402499	Drugi izdatki za službena potovanja	1,40	20,00	20,00	100,00
					402908	Dodatki poslancem in državnim svetnikom	6.633,41	9.334,00	9.334,00	100,00
			01302			Materialni stroški urada župana	90.194,72	118.950,00	108.950,00	91,59

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				90.194,72	118.950,00	108.950,00	91,59
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	58.490,07	85.000,00	75.000,00	88,24
					402009	Izdatki za reprezentanco	16.968,61	15.750,00	15.750,00	100,00
					402099	Drugi splošni material in storitve	14.736,04	18.200,00	18.200,00	100,00
		04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
		0403				Druge skupne administrativne službe	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
		04039002				Izvedba protokolarnih dogodkov	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
			04301			Izvedba protokolarnih dogodkov	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
			.				19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
					402099	Drugi splošni material in storitve	19.694,35	20.000,00	20.000,00	100,00
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	75.570,18	82.672,15	74.922,15	90,63
		1803				Programi v kulturi	68.606,68	75.010,00	67.260,00	89,67
		18039003				Ljubiteljska kultura	68.606,68	75.010,00	67.260,00	89,67
			18305			Transferi neprofitnim organizacijam	68.606,68	75.010,00	67.260,00	89,67
			.				68.606,68	75.010,00	67.260,00	89,67
					402999	Drugi operativni odhodki	16.026,68	16.260,00	16.260,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	52.580,00	58.750,00	51.000,00	86,81
		1805				Šport in prostočasne aktivnosti	6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,00
		18059001				Programi športa	6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,00
			18306			Transferi drugim izvajalcem javnih služb	6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,00
			.				6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,00
					413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	6.963,50	7.662,15	7.662,15	100,00
		23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	0,00	71.960,00	150.000,00	208,45
		2303				Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,45
		23039001				Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,45
			23410			Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,45

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				0,00	71.960,00	150.000,00	208,45
					409000	Splošna proračunska rezervacija	0,00	71.960,00	150.000,00	208,45
	4001					**OBČINSKA UPRAVA - SPLOŠNA SLUŽBA**	**2.153.304,58**	**2.247.793,44**	**2.293.805,00**	**102,05**
		04				SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOSNE JAVNE STORITVE	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
		0403				Druge skupne administrativne službe	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
		04039001				Obveščanje domače in tuje javnosti	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
			04401			Oglaševanje občinske uprave	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
			.				8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
					402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	8.118,99	9.000,00	13.000,00	144,44
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	1.501.398,48	1.681.917,48	1.706.805,00	101,48
		0603				Dejavnost občinske uprave	1.501.398,48	1.681.917,48	1.706.805,00	101,48
		06039001				Administracija občinske uprave	1.292.643,44	1.420.195,81	1.494.805,00	105,25
			06413			Stroški dela občinske uprave	996.238,89	1.031.210,00	1.120.745,00	108,68
			.				996.238,89	1.031.210,00	1.120.745,00	108,68
					400000	Osnovne plače	739.655,93	772.200,00	847.502,00	109,75
					400001	Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	41.363,36	35.000,00	42.000,00	120,00
					400100	Regres za letni dopust	29.480,46	31.980,00	31.994,00	100,04
					400202	Povračilo stroškov prehrane med delom	25.357,86	27.000,00	27.000,00	100,00
					400203	Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	9.398,82	9.500,00	9.500,00	100,00
					400400	Sredstva za nadurno delo	9.638,34	10.000,00	10.000,00	100,00
					400900	Jubilejne nagrade	721,89	0,00	289,00	-
					401001	Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	70.223,06	75.500,00	75.500,00	100,00
					401100	Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	52.052,21	52.200,00	55.600,00	106,51
					401101	Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.205,35	4.500,00	4.500,00	100,00
					401200	Prispevek za zaposlovanje	522,94	530,00	510,00	96,23
					401300	Prispevek za starševsko varstvo	793,49	800,00	850,00	106,25

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					401500	Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	12.825,18	12.000,00	15.500,00	129,17
			06420			Pisarniški in splošni material za delovanje OU	41.782,98	51.175,31	58.500,00	114,31
			.				41.782,98	51.175,31	58.500,00	114,31
					402000	Pisarniški material in storitve	9.319,92	10.609,31	12.000,00	113,11
					402001	Čistilni material in storitve	22.436,04	24.066,00	25.000,00	103,88
					402002	Storitve varovanja zgradb in prostorov	2.505,00	3.000,00	3.000,00	100,00
					402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.852,49	4.500,00	4.500,00	100,00
					402009	Izdatki za reprezentanco	1.119,70	2.000,00	2.000,00	100,00
					402099	Drugi splošni material in storitve	3.549,83	7.000,00	12.000,00	171,43
			06422			Energija in komunalne storitve za delovanje OU	69.712,02	101.060,00	104.500,00	103,40
			.				69.712,02	101.060,00	104.500,00	103,40
					402200	Električna energija	25.322,03	39.831,60	40.000,00	100,42
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	11.929,58	15.000,00	15.000,00	100,00
					402203	Voda in komunalne storitve	3.758,35	5.000,00	6.000,00	120,00
					402204	Odvoz smeti	7.578,80	9.000,00	10.000,00	111,11
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	7.738,63	9.728,40	9.500,00	97,65
					402206	Poštnina in kurirske storitve	13.384,63	22.500,00	24.000,00	106,67
			06423			Prevozni stroški in storitve OU	13.980,14	17.055,00	17.055,00	100,00
			.				13.980,14	17.055,00	17.055,00	100,00
					402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	4.605,81	6.000,00	6.000,00	100,00
					402301	Vzdrževanje in popravila vozil	5.436,87	5.000,00	5.000,00	100,00
					402304	Pristojbine za registracijo vozil	674,03	1.000,00	1.000,00	100,00
					402305	Zavarovalne premije za motorna vozila	2.713,43	4.500,00	4.500,00	100,00
					402306	Stroški nakupa vinjet in urbane	550,00	555,00	555,00	100,00
			06424			Izdatki za službena potovanja OU	2.973,04	4.470,00	4.470,00	100,00
			.				2.973,04	4.470,00	4.470,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402400	Dnevnice za službena potovanja v državi	354,00	350,00	350,00	100,00
					402401	Hotelske in restavracijske storitve v državi	0,00	320,00	320,00	100,00
					402402	Stroški prevoza v državi	2.273,81	3.000,00	3.000,00	100,00
					402403	Dnevnice za službena potovanja v tujini	96,00	300,00	300,00	100,00
					402404	Hotelske in restavracijske storitve v tujini	0,00	100,00	100,00	100,00
					402499	Drugi izdatki za službena potovanja	249,23	400,00	400,00	100,00
			06429			Drugi operativni odhodki za delovanje OU	118.893,08	153.682,50	127.700,00	83,09
							118.893,08	153.682,50	127.700,00	83,09
					402008	Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	3.172,00	16.476,00	18.000,00	109,25
					402502	Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	1.881,46	2.971,85	3.500,00	117,77
					402603	Najemnine in zakupnine za druge objekte	9.466,25	4.500,00	4.500,00	100,00
					402901	Plačila avtorskih honorarjev	1.156,03	1.000,00	1.000,00	100,00
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.955,82	5.994,35	3.500,00	58,39
					402903	Plačila za delo preko študentskega servisa	519,34	700,00	700,00	100,00
					402907	Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	3.471,82	5.000,00	5.000,00	100,00
					402920	Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	29.036,27	41.667,03	25.000,00	60,00
					402931	Plačila bančnih storitev	1.183,28	1.500,00	2.000,00	133,33
					402937	Stroški davčnih postopkov	1.304,13	4.790,00	5.000,00	104,38
					402940	Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	20.858,34	22.088,10	25.000,00	113,18
					402999	Drugi operativni odhodki	37.343,87	36.967,02	25.000,00	67,63
					4029992	negativne obresti ezr	7.544,47	10.028,15	9.500,00	94,73
			06430			Stroški skupnega prekrškovnega organa	49.063,29	61.543,00	61.835,00	100,47
							49.063,29	61.543,00	61.835,00	100,47
					413003	Sredstva, prenesena drugim občinam	49.063,29	61.543,00	61.835,00	100,47
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	208.755,04	261.721,67	212.000,00	81,00
			06440			Vzdrževanje objektov in opreme	191.431,25	213.480,69	190.500,00	89,24

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				.			107.475,65	117.192,69	124.500,00	106,24
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	36.820,39	44.446,32	48.500,00	109,12
					402504	Zavarovalne premije za objekte	18.775,10	18.413,40	20.000,00	108,62
					402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	10.995,56	9.332,97	11.000,00	117,86
					402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	3.373,13	5.000,00	5.000,00	100,00
					402514	Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	35.607,03	35.000,00	35.000,00	100,00
					402604	Najem strojne računalniške opreme	1.904,44	5.000,00	5.000,00	100,00
				OB110-09-0010		INVESTICIJSKO VZDR. OBČINSKIH OBJEKTOV	83.955,60	96.288,00	66.000,00	68,54
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	83.955,60	96.288,00	66.000,00	68,54
			06441			Nakup osnovnih sredstev	14.857,82	45.706,92	18.500,00	40,48
				OB110-07-0007		NAKUP PISARNIŠKEGA POHIŠTVA	0,00	6.750,48	2.000,00	29,63
					420200	Nakup pisarniškega pohištva	0,00	6.750,48	2.000,00	29,63
				OB110-07-0008		NAKUP PISARNIŠKE OPREME	89,95	5.686,00	4.000,00	70,35
					420201	Nakup pisarniške opreme	89,95	5.686,00	4.000,00	70,35
				OB110-07-0009		NAKUP RAČUNALNIKOV	9.837,69	12.000,00	10.000,00	83,33
					420202	Nakup strojne računalniške opreme	9.837,69	12.000,00	10.000,00	83,33
				OB110-08-0025		NAKUP OPREME ZA HLAJENJE	902,80	500,00	1.000,00	200,00
					420223	Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	902,80	500,00	1.000,00	200,00
				OB110-12-0024		NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	928,56	1.590,44	1.000,00	62,88
					420238	Nakup telekomunikacijske opreme	928,56	1.590,44	1.000,00	62,88
				OB110-13-0026		NAKUP LICENČNE PROGRAMSKE OPREME	3.050,00	0,00	0,00	-
					420703	Nakup licenčne programske opreme	3.050,00	0,00	0,00	-
				OB110-13-0065		NAKUP VOZILA ZA OU	0,00	18.290,00	0,00	0,00
					420101	Nakup avtomobilov	0,00	18.290,00	0,00	0,00
				OB110-15-0017		NAKUP STANOVANJSKEGA POHIŠTVA ZA B. ENOTO	0,00	390,00	0,00	0,00
					420203	Nakup stanovanjskega pohištva	0,00	390,00	0,00	0,00
				OB110-15-0025		NAKUP GASILNIH APARATOV	48,82	500,00	500,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420233	Nakup gasilske opreme	48,82	500,00	500,00	100,00
			06443			Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.465,97	2.534,06	3.000,00	118,39
				.			2.465,97	2.534,06	3.000,00	118,39
					402605	Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	2.465,97	2.534,06	3.000,00	118,39
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	643.787,11	556.875,96	574.000,00	103,08
		1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,00
		16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,00
			16459			GEODETSKE STORITVE	58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,00
				.			58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,00
					402113	Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	58.763,76	60.000,00	60.000,00	100,00
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	80.875,96	98.000,00	121,17
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	80.875,96	98.000,00	121,17
			16407			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	0,00	80.875,96	98.000,00	121,17
				OB110-19-0030		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE VEŽIC IN POKOPALIŠČ	0,00	69.721,96	45.000,00	64,54
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	67.586,96	40.000,00	59,18
					420801	Investicijski nadzor	0,00	2.135,00	5.000,00	234,19
				OB110-20-0004		IZGRADNJA MRLIŠKE VEŽICE VELIKI CIRNIK	0,00	7.442,00	28.000,00	376,24
					420401	Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.442,00	3.000,00	40,31
				OB110-20-0005		IZGRADNJA ŽARNEGA ZIDU NA POKOPALIŠČU V TRŽIŠČU	0,00	3.712,00	25.000,00	673,49
					420401	Novogradnje	0,00	0,00	25.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	3.712,00	0,00	0,00
		1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	585.023,35	416.000,00	416.000,00	100,00
		16069002				Nakup zemljišč	585.023,35	416.000,00	416.000,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			16460			NAKUP ZEMLJIŠČ	585.023,35	416.000,00	416.000,00	100,00
			.				0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
					402799	Druge odškodnine in kazni	0,00	10.000,00	10.000,00	100,00
				OB110-12-0083		NAKUP ZEMLJIŠČ	585.023,35	406.000,00	406.000,00	100,00
					420600	Nakup zemljišč	585.023,35	406.000,00	406.000,00	100,00
	4002					**ODDELEK ZA FINANCE**	**885.509,60**	**713.583,66**	**702.300,38**	**98,42**
		22				SERVISIRANJE JAVNEGA DOLGA	885.509,60	713.583,66	702.300,38	98,42
		2201				Servisiranje javnega dolga	885.509,60	713.583,66	702.300,38	98,42
		22019001				Obveznosti iz naslova financiranja izvrševanja proračuna - domače zadolževanje	885.509,60	713.583,66	702.300,38	98,42
			22401			Plačilo obresti bankam	44.940,78	50.500,00	35.000,00	69,31
			.				44.940,78	50.500,00	35.000,00	69,31
					403100	Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	468,15	1.000,00	1.000,00	100,00
					403101	Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	44.472,63	49.500,00	34.000,00	68,69
			22420			Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov bankam	735.450,88	504.358,08	452.658,12	89,75
			.				735.450,88	504.358,08	452.658,12	89,75
					550101	ODPLAČILA KREDITOV POSLOVNIM BANKAM - DOLGOROČNI KREDITI	735.450,88	504.358,08	452.658,12	89,75
			22422			Odplačilo glavnic dolgoročnih kreditov državnemu proračunu	105.117,94	158.725,58	214.642,26	135,23
			.				105.117,94	158.725,58	214.642,26	135,23
					550307	Odplačila kreditov državnemu proračunu-dolgoročni krediti	105.117,94	158.725,58	214.642,26	135,23
	4003					**ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR**	**5.329.939,86**	**5.773.190,56**	**6.798.579,54**	**117,76**
		07				OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH	275.606,74	288.282,00	353.500,00	122,62
		0703				Varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami	275.606,74	288.282,00	353.500,00	122,62
		07039001				Pripravljenost sistema za zaščito, reševanje in pomoč	39.432,09	36.120,75	38.500,00	106,59
			07400			Zaščitna oprema za civilno zaščito	5.233,64	5.866,91	5.000,00	85,22
			.				4.253,13	4.866,91	4.000,00	82,19
					402199	Drugi posebni materiali in storitve	4.253,13	4.866,91	4.000,00	82,19

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-11-0007		NAKUP OS ZA ZIR	980,51	1.000,00	1.000,00	100,00
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	980,51	1.000,00	1.000,00	100,00
			07402			Operativni odhodki za civilno zaščito	23.698,45	19.753,84	23.000,00	116,43
			.				23.698,45	19.753,84	23.000,00	116,43
					402999	Drugi operativni odhodki	23.698,45	19.753,84	23.000,00	116,43
			07404			Študije na področju civilne zaščite	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
				OB110-07-0011		IZDELAVA OBČINSKIH NAČRTOV ZAŠČITE IN REŠEVANJA	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00	10.500,00	10.500,00	100,00
		07039002				Delovanje sistema za zaščito, reševanje in pomoč	236.174,65	252.161,25	315.000,00	124,92
			07411			Delovanje Občinske gasilske zveze	198.296,91	210.000,00	215.000,00	102,38
			.				198.296,91	210.000,00	215.000,00	102,38
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	198.296,91	210.000,00	215.000,00	102,38
			07412			Investicijski transferi združenjem za požarno varnost	37.877,74	42.161,25	100.000,00	237,18
				OB110-07-0012		TRANSFER ZA NAKUP OPREME	37.877,74	42.161,25	100.000,00	237,18
					431500	Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	37.877,74	42.161,25	100.000,00	237,18
	08					NOTRANJE ZADEVE IN VARNOST	14.665,12	14.350,00	14.350,00	100,00
	0802					Policijska in kriminalistična dejavnost	14.665,12	14.350,00	14.350,00	100,00
	08029001					Prometna varnost	14.665,12	14.350,00	14.350,00	100,00
			08401			Sejnine Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prometu	267,96	350,00	350,00	100,00
			.				267,96	350,00	350,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	267,96	350,00	350,00	100,00
			08402			Materialni stroški za del. Sveta za preventivo in vzgojo v cestnem prom.	14.397,16	14.000,00	14.000,00	100,00
			.				14.397,16	14.000,00	14.000,00	100,00
					402099	Drugi splošni material in storitve	14.397,16	14.000,00	14.000,00	100,00
	11					KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1104				Gozdarstvo	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16
		11049001				Vzdrževanje in gradnja gozdnih cest	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16
			11415			Investicijsko vzdrževanje gozdnih poti	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16
				OB110-07-0013		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE GOZDNIH POTI	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	50.557,52	48.687,00	40.000,00	82,16
		12				PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN	0,00	0,00	47.790,00	-
		1204				Urejanje, nadzor in oskrba na področju predelave in distribucije nafte in zemeljskega plina	0,00	0,00	47.790,00	-
		12049001				Oskrba s plinom	0,00	0,00	47.790,00	-
			12402			INVESTICIJE V PLINIFIKACIJO	0,00	0,00	10.000,00	-
				OB110-20-0014		ŠIRITEV PLINOVODNEGA OMREŽJA	0,00	0,00	10.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	-
			12403			VZDRŽEVANJE PLINOVODNEGA OMREŽJA	0,00	0,00	37.790,00	-
				.			0,00	0,00	37.790,00	-
					402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	0,00	37.790,00	-
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	3.020.425,92	2.607.841,40	2.969.835,01	113,88
		1302				Cestni promet in infrastruktura	3.008.439,92	2.606.385,40	2.965.379,01	113,77
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	1.820.043,59	1.716.000,00	1.063.360,26	61,97
			13401			Tekoče vzdrževanje cest in obcestnih površin	1.262.007,09	1.186.000,00	1.063.360,26	89,66
				.			1.262.007,09	1.186.000,00	1.063.360,26	89,66
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.262.007,09	1.186.000,00	1.063.360,26	89,66
			13402			Tekoči transferi za komunalno dejavnost	558.036,50	530.000,00	0,00	0,00
				.			558.036,50	530.000,00	0,00	0,00
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	558.036,50	530.000,00	0,00	0,00
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	918.747,18	612.813,48	1.615.868,75	263,68
			13406			Investicijsko vzdrževanje cestne infrastrukture	843.904,93	488.413,48	1.528.508,75	312,95

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-07-0054		POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG	0,00	30.000,00	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	30.000,00	0,00	0,00
				OB110-07-0057		PROMETNA SIGNALIZACIJA	33.378,72	38.400,00	38.400,00	100,00
					420225	Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	33.378,72	38.400,00	38.400,00	100,00
				OB110-17-0016		UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.	219.155,54	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	219.155,54	0,00	0,00	-
				OB110-17-0021		MOST VRTAČNIK	60.825,04	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	60.825,04	0,00	0,00	-
				OB110-17-0023		REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA PRI OŠ ŠENTJANŽ	0,00	40.000,00	50.000,00	125,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	40.000,00	50.000,00	125,00
				OB110-17-0040		UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA	255.959,07	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	255.959,07	0,00	0,00	-
				OB110-18-0002		KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA	0,00	0,00	810.108,75	-
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	7.561,76	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	757.119,81	-
					420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	22.713,59	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	22.713,59	-
				OB110-18-0016		OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261	39.997,21	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	39.997,21	0,00	0,00	-
				OB110-18-0017		STABILIZACIJA TERENA BOŠTANJ-GRAHOVICA 2. FAZA	95.994,02	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	95.994,02	0,00	0,00	-
				OB110-19-0002		REKONSTRUKCIJA ODSEKA LC VELIKI CIRNIK	14.945,48	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	14.945,48	0,00	0,00	-
				OB110-19-0010		OBRAČALIŠČE OŠ BLANCA	62.220,00	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	62.220,00	0,00	0,00	-
				OB110-19-0032		PRESTAVITEV SVTK IN ELEKTRO NAP. PRI Ž.P. SEVNICA	61.429,85	49.490,00	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	61.429,85	49.490,00	0,00	0,00
				OB110-19-0045		RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA	0,00	91.694,13	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	91.694,13	0,00	0,00
				OB110-19-0046		REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL	0,00	117.426,42	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	117.426,42	0,00	0,00
				OB110-19-0047		REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH	0,00	121.402,93	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	121.402,93	0,00	0,00
				OB110-20-0015		UREDITEV CESTE PRIMOŽ-HUBAJNICA	0,00	0,00	120.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	120.000,00	-
				OB110-20-0016		UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE	0,00	0,00	100.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
				OB110-20-0017		UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA	0,00	0,00	100.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
				OB110-20-0018		UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK	0,00	0,00	100.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	100.000,00	-
				OB110-20-0019		UREDITEV CESTE NA DOBRAVO	0,00	0,00	180.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	180.000,00	-
				OB110-20-0029		UREDITEV CESTE LONČARJEV DOL-ŽIGRSKI VRH-ČANJE	0,00	0,00	30.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	30.000,00	-
			13407			Študije na področju cestne infrastrukture	74.842,25	124.400,00	87.360,00	70,23
				OB110-07-0054		POVEZOVALNA POT BOŠTANJ-RADNA-LOG	0,00	0,00	10.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	10.000,00	-
				OB110-09-0001		KOLESARSKA STEZA KRMELJ-TRŽIŠČE	19.764,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	19.764,00	0,00	0,00	-
				OB110-16-0005		GEOLOŠKI IN GRADBENI NADZOR ZA INV. NA C. P.	9.114,62	15.227,00	15.000,00	98,51
					420801	Investicijski nadzor	9.114,62	15.227,00	15.000,00	98,51

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-16-0060		UREDITEV KRIŽIŠČA V KRMELJU-MOST ČEZ HINJO	0,00	34.139,26	6.750,00	19,77
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	34.139,26	6.750,00	19,77
				OB110-17-0008		UREDITEV MULTIMODALNEGA SREDIŠČA	2.018,00	2.457,74	5.000,00	203,44
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.018,00	2.457,74	5.000,00	203,44
				OB110-17-0016		UREDITEV LZ NA ODSEKU KVEDROVE CESTE:PAR. PRI Ž.P.	7.320,03	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	4.270,03	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.050,00	0,00	0,00	-
				OB110-17-0040		UREDITEV KVEDROVE CESTE PRI Ž.P. SEVNICA	5.439,52	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	5.439,52	0,00	0,00	-
				OB110-18-0002		KOMUNALNO OPREMLJANJE V PC SEVNICA	12.151,20	17.435,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	12.151,20	17.435,00	0,00	0,00
				OB110-18-0004		UREDITEV CESTE NA DOBRAVO	0,00	10.500,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.500,00	0,00	0,00
				OB110-18-0016		OBNOVA VOZIŠČA NA JAVNI POTI 594261	1.171,20	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.171,20	0,00	0,00	-
				OB110-19-0009		LC LONČARJEV DOL 1. FAZA	5.673,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.673,00	0,00	0,00	-
				OB110-19-0017		KATEGORIZACIJA OBČINSKIH CEST	7.190,68	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	7.190,68	0,00	0,00	-
				OB110-19-0019		KOLESARSKA POVEZAVA BOŠTANJ-SEVNICA	0,00	7.000,00	25.000,00	357,14
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	7.000,00	25.000,00	357,14
				OB110-19-0020		DEJANSKA RABA JAVNE CESTNE INFRASTRUKTURE	5.000,00	17.100,00	8.810,00	51,52
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	17.100,00	8.810,00	51,52
				OB110-19-0044		REKONSTRUKCIJA ODSEKA PRVOMAJSKE ULICE	0,00	1.200,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-19-0045		RAZŠIRITEV LC 372344 BOŠTANJ-GRAHOVICA	0,00	1.200,00	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-19-0046		REKONSTRUKCIJA LC 372101 SPODNJE VRANJE-LON. DOL	0,00	1.200,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-19-0047		REKONSTRUKCIJA LC 372091 SEVNICA-DROŽANJE-M. VRH	0,00	1.200,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-19-0048		PD ZA UREDITEV CESTE IN PROMETA OD Z.D. DO BAZENA	0,00	15.741,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.741,00	0,00	0,00
				OB110-20-0016		UREDITEV LOKALNE CESTE PONIKVE	0,00	0,00	1.200,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	-
				OB110-20-0017		UREDITEV CESTE GRAHOVICA-JABLANICA	0,00	0,00	1.200,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	-
				OB110-20-0018		UREDITEV CESTE BLANCA-POKLEK	0,00	0,00	1.200,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	-
				OB110-20-0019		UREDITEV CESTE NA DOBRAVO	0,00	0,00	1.200,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	1.200,00	-
				OB110-20-0030		INTERVENCIJSKA POT NAD BAZENOM	0,00	0,00	12.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	12.000,00	-
		13029003				Urejanje cestnega prometa	34.384,61	65.644,92	73.000,00	111,20
			13410			Avtobusna postajališča	24.059,14	36.210,73	31.000,00	85,61
				.			4.074,00	2.000,00	2.000,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	4.074,00	2.000,00	2.000,00	100,00
				OB110-07-0062		INVESTICIJSKO VZD.AVTOBUSNIH POSTAJALIŠČ	19.985,14	34.210,73	29.000,00	84,77
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	19.985,14	34.210,73	29.000,00	84,77
			13411			Parkirišča	10.325,47	29.434,19	42.000,00	142,69
				OB110-13-0047		INV. VZDRŽEVANJE PARKIRNIH POVRŠIN	10.325,47	29.434,19	42.000,00	142,69

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	9.656,30	19.654,19	35.000,00	178,08
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	669,17	9.780,00	7.000,00	71,57
		13029004				Cestna razsvetljava	235.264,54	211.927,00	213.150,00	100,58
			13414			Tokovina za javno razsvetljavo	100.192,64	98.150,00	98.150,00	100,00
				.			100.192,64	98.150,00	98.150,00	100,00
					402200	Električna energija	100.192,64	98.150,00	98.150,00	100,00
			13415			Redno vzdrževanje javne razsvetljave	34.137,49	39.577,00	40.000,00	101,07
				.			34.137,49	39.577,00	40.000,00	101,07
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	34.137,49	39.577,00	40.000,00	101,07
			13416			Investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave	100.934,41	74.200,00	75.000,00	101,08
				OB110-07-0063		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE JR	29.895,52	74.200,00	75.000,00	101,08
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	29.895,52	74.200,00	75.000,00	101,08
				OB110-18-0018		GRADNJA JAVNE RAZSVETLJAVE V PIJAVICAH	71.038,89	0,00	0,00	-
					420401	Novogradnje	69.867,69	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.171,20	0,00	0,00	-
		1306				Telekomunikacije in pošta	11.986,00	1.456,00	4.456,00	306,04
		13069001				Investicijska vlaganja v telekomunikacijsko omrežje	11.986,00	1.456,00	4.456,00	306,04
			13440			Gradnja širokopasovnih povezav	11.986,00	1.456,00	1.456,00	100,00
				OB110-13-0051		NAKUP TELEKOMUNIKACIJSKE OPREME	11.986,00	1.456,00	1.456,00	100,00
					420238	Nakup telekomunikacijske opreme	11.986,00	1.456,00	1.456,00	100,00
			13441			Razvoj pametnega mesta	0,00	0,00	3.000,00	-
				OB110-20-0031		PAMETNA LOKALNA SKUPNOST	0,00	0,00	3.000,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	3.000,00	-
		15				VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	735.632,66	1.019.574,18	805.845,70	79,04
		1502				Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	729.352,46	1.013.174,18	772.145,70	76,21
		15029001				Zbiranje in ravnanje z odpadki	28.487,63	26.100,59	36.000,00	137,93
			15401			Ravnanje z odpadki	28.487,63	26.100,59	36.000,00	137,93

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				.			-470,75	1.000,00	1.000,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	-470,75	0,00	0,00	-
				OB110-12-0068		OBNOVITVENE INVESTICIJE-CEROD	10.963,38	7.100,59	17.000,00	239,42
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	10.963,38	7.100,59	17.000,00	239,42
				OB110-14-0036		ZBIRNI CENTER SEVNICA	17.995,00	18.000,00	18.000,00	100,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	17.995,00	18.000,00	18.000,00	100,00
		15029002				Ravnanje z odpadno vodo	700.864,83	987.073,59	736.145,70	74,58
			15407			Študije na področju ravnanja z odpadno vodo	219.459,18	223.181,41	199.762,63	89,51
				OB110-09-0046		CENOVNA SUBVENCIJA-ČN	192.139,18	193.092,00	184.762,63	95,69
					410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	192.139,18	193.092,00	184.762,63	95,69
				OB110-11-0026		KANALIZACIJA IN ČN ŠENTJANŽ	5.000,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	0,00	0,00	-
				OB110-16-0030		PROJEKTIRANJE KANALIZACIJ	5.000,00	10.560,00	15.000,00	142,05
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	10.560,00	15.000,00	142,05
				OB110-17-0026		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE	15.400,00	18.494,41	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.400,00	18.494,41	0,00	0,00
				OB110-18-0020		DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111	960,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	960,00	0,00	0,00	-
				OB110-18-0021		REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ	960,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	960,00	0,00	0,00	-
				OB110-19-0035		SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU	0,00	1.035,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.035,00	0,00	0,00
			15411			Gradnja kanalizacij in ČN	459.908,54	739.500,14	509.183,07	68,86
				OB110-10-0054		OBNOVITVENE INVESTICIJE-KANALIZACIJA	145.478,77	130.000,00	153.000,00	117,69
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	145.478,77	130.000,00	150.000,00	115,38

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	-
				OB110-11-0017		CENOVNA SUBVENCIJA-KANALIZACIJA	196.440,32	192.157,00	183.695,01	95,60
					410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	196.440,32	192.157,00	183.695,01	95,60
				OB110-14-0039		OBNOVITVENE INVESTICIJE-ČN	17.998,90	25.000,00	25.000,00	100,00
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	17.998,90	25.000,00	25.000,00	100,00
				OB110-17-0026		ODVAJANJE IN ČIŠČENJE ODPADNE VODE V P. S. SAVE	0,00	0,00	147.488,06	-
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	2.588,38	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	107.571,49	-
					420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	2.151,43	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	35.176,76	-
				OB110-18-0020		DOGRADITEV KANALIZACIJE STUDENEC-JAVNA POT 595111	49.994,55	0,00	0,00	-
					420401	Novogradnje	49.994,55	0,00	0,00	-
				OB110-18-0021		REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE V BOŠTANJU - PUGELJ	49.996,00	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	49.996,00	0,00	0,00	-
				OB110-19-0035		SANACIJA KANALIZACIJE V DOLENJEM BOŠTANJU	0,00	84.618,05	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	84.618,05	0,00	0,00
				OB110-20-0003		REKONSTRUKCIJA KANALIZACIJE - PRVOMAJSKA ULICA	0,00	307.725,09	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	307.725,09	0,00	0,00
			15414			Gospodarske javne službe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
				OB110-12-0073		AŽURIRANJE KATASTRA GJI	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
			15415			HIŠNI PRIKLJUČKI IN MČN	16.497,11	19.392,04	22.200,00	114,48
				.			16.497,11	19.392,04	22.200,00	114,48
					402938	Prejemki zunanjih sodelavcev	1.324,78	3.101,30	3.200,00	103,18
					411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	15.172,33	16.290,74	19.000,00	116,63
		1504				Upravljanje in nadzor vodnih virov	6.280,20	6.400,00	33.700,00	526,56

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		15049001				Načrtovanje, varstvo in urejanje voda	6.280,20	6.400,00	33.700,00	526,56
			15501			Urejanje vodotokov	6.280,20	6.400,00	33.700,00	526,56
				.			3.645,00	3.700,00	3.700,00	100,00
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.645,00	3.700,00	3.700,00	100,00
				OB110-17-0009		UREJANJE VODOTOKOV	2.635,20	2.700,00	30.000,00	1.111,11
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.635,20	2.700,00	30.000,00	1.111,11
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	731.335,40	1.471.439,93	2.327.258,83	158,16
		1602				Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija	95.287,30	133.954,00	115.000,00	85,85
		16029001				Urejanje in nadzor na področju geodetskih evidenc	30.800,66	35.000,00	40.000,00	114,29
			16401			Urbanizem in geodetske storitve	30.800,66	35.000,00	40.000,00	114,29
				OB110-07-0074		URBANIZEM	30.800,66	35.000,00	40.000,00	114,29
					420899	Plačila drugih storitev in dokumentacije	30.800,66	35.000,00	40.000,00	114,29
		16029003				Prostorsko načrtovanje	64.486,64	98.954,00	75.000,00	75,79
			16405			Strateško načrtovanje	64.486,64	98.954,00	75.000,00	75,79
				OB110-13-0057		OPN OBČINE SEVNICA	39.528,00	36.954,00	20.000,00	54,12
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	39.528,00	36.954,00	20.000,00	54,12
				OB110-18-0006		KONSERVATORSKI NAČRT	11.148,24	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	11.148,24	0,00	0,00	-
				OB110-19-0008		OPPN STAN. SOSESKA OB DROŽANJSKI CESTI-ZAHOD	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	50.000,00	30.000,00	60,00
				OB110-19-0021		OPPN STUDENEC VZHOD	13.810,40	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	13.810,40	0,00	0,00	-
				OB110-19-0036		ZN IC SEVNICA-ŠMARJE	0,00	12.000,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	12.000,00	0,00	0,00
				OB110-20-0020		OPPN ZD IN LEKARNA	0,00	0,00	25.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	25.000,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1603				Komunalna dejavnost	340.583,24	1.007.903,03	1.890.258,83	187,54
		16039001				Oskrba z vodo	340.583,24	978.568,03	1.364.958,83	139,49
			16411			Študije o vodooskrbi	35.655,70	112.505,87	28.000,00	24,89
				.			17.255,70	19.000,00	19.000,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	17.255,70	19.000,00	19.000,00	100,00
				OB110-13-0060		OBNOVITEV VODOVODNIH SISTEMOV	0,00	6.029,87	9.000,00	149,26
					420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	3.000,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	6.029,87	6.000,00	99,50
				OB110-17-0014		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA	18.400,00	80.296,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	18.400,00	80.296,00	0,00	0,00
				OB110-19-0033		OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ	0,00	1.200,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-19-0034		OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE	0,00	5.980,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.980,00	0,00	0,00
			16413			Investicije v vodooskrbne sisteme	304.927,54	866.062,16	1.336.958,83	154,37
				.			0,00	13.522,66	13.980,00	103,38
					402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	13.522,66	13.980,00	103,38
				OB110-10-0055		RAZŠIRITVENE INVESTICIJE - VODOVODI	39.880,75	0,00	0,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	39.880,75	0,00	0,00	-
				OB110-11-0021		CENOVNA SUBVENCIJA - VODOVODI	120.382,98	76.325,00	0,00	0,00
					410000	Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	120.382,98	76.325,00	0,00	0,00
				OB110-12-0079		NADZOR NAD DELOVANJEM HIDRANTNEGA OMREŽJA	9.210,53	0,00	0,00	-
					420800	Študija o izvedljivosti projekta	9.210,53	0,00	0,00	-
				OB110-14-0040		POVEZOVANJE VODOVODNIH SISTEMOV	135.453,28	226.076,56	150.000,00	66,35
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	135.453,28	226.076,56	150.000,00	66,35
				OB110-17-0014		HIDRAVLIČNE IZBOLJŠAVE V OBČINI SEVNICA	0,00	272.000,50	1.172.978,83	431,24

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	10.374,05	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	272.000,50	1.103.793,55	405,81
					420801	Investicijski nadzor	0,00	0,00	20.068,97	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	0,00	38.742,26	-
				OB110-19-0033		OBNOVA VODOVODA SEVNICA-PECELJ	0,00	79.930,78	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	79.930,78	0,00	0,00
				OB110-19-0034		OBNOVITEV VODOVODA SEVNICA-OREHOVO-LEDGONJE	0,00	78.965,84	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	78.965,84	0,00	0,00
				OB110-20-0002		OBNOVITEV VODOVODA SVETI ROK	0,00	119.240,82	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	119.240,82	0,00	0,00
		16039003				Objekti za rekreacijo	0,00	29.335,00	25.300,00	86,25
			16406			Objekti za rekreacijo	0,00	29.335,00	25.300,00	86,25
				OB110-19-0027		OBJEKTI ZA REKREACIJO	0,00	29.335,00	25.300,00	86,25
					420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	29.335,00	25.300,00	86,25
		16039005				Druge komunalne dejavnosti	0,00	0,00	500.000,00	-
			16418			Urejanje javnih površin	0,00	0,00	500.000,00	-
				.			0,00	0,00	400.000,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	400.000,00	-
				OB110-20-0027		NAKUP OPREME ZA UREJANJE JAVNIH POVRŠIN	0,00	0,00	100.000,00	-
					420230	Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	0,00	0,00	100.000,00	-
		1605				Spodbujanje stanovanjske gradnje	230.976,58	277.000,00	250.000,00	90,25
		16059002				Spodbujanje stanovanjske gradnje	79.615,71	80.000,00	80.000,00	100,00
			16443			Investicijsko vzdrževanje stanovanjskih objektov	79.615,71	80.000,00	80.000,00	100,00
				OB110-18-0007		OBNOVA STANOVANJ	79.615,71	80.000,00	80.000,00	100,00
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	79.615,71	80.000,00	80.000,00	100,00
		16059003				Drugi programi na stanovanjskem področju	151.360,87	197.000,00	170.000,00	86,29
			16440			Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	116.050,64	120.000,00	120.000,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				.			116.050,64	120.000,00	120.000,00	100,00
					402501	Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	116.050,64	120.000,00	120.000,00	100,00
			16442			Subvencije za spodbujanje gradenj	35.310,23	77.000,00	50.000,00	64,94
				.			35.310,23	77.000,00	50.000,00	64,94
					411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	35.310,23	77.000,00	50.000,00	64,94
		1606				Upravljanje in razpolaganje z zemljišči (javno dobro, kmetijska, gozdna in stavbna zemljišča)	64.488,28	52.582,90	72.000,00	136,93
		16069001				Urejanje občinskih zemljišč	64.488,28	52.582,90	72.000,00	136,93
			16450			Gospodarjenje z zemljišči v lasti Občine Sevnica	64.488,28	52.582,90	72.000,00	136,93
				OB110-14-0042		RUŠENJE OBJEKTOV	18.909,70	23.599,34	30.000,00	127,12
					420400	Priprava zemljišča	18.909,70	23.599,34	30.000,00	127,12
				OB110-18-0010		OPPN SVETI KRIŽ (STANOVANJSKI DEL) - KOM. OPR.	45.578,58	23.983,56	42.000,00	175,12
					420401	Novogradnje	45.578,58	21.885,16	40.000,00	182,77
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	2.098,40	2.000,00	95,31
				OB110-20-0007		STANOVANJSKA SOSESKA DOLNJE BREZOVO	0,00	5.000,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	5.000,00	0,00	0,00
		23				INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
		2302				Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
		23029001				Rezerva občine	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
			23401			Proračunska rezerva za naravne in druge nesreče	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
				.			501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
					409100	Proračunska rezerva	501.716,50	323.016,05	240.000,00	74,30
	4004					**ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI**	**7.772.507,35**	**7.968.821,89**	**8.562.217,00**	**107,45**
		10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00
		1003				Aktivna politika zaposlovanja	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00
		10039001				Povečanje zaposljivosti	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			10403			Javna dela	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00
			.				53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00
					411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	53.429,48	55.000,00	55.000,00	100,00
		17				ZDRAVSTVENO VARSTVO	352.510,26	225.000,00	498.000,00	221,33
		1702				Primarno zdravstvo	23.671,72	13.000,00	16.000,00	123,08
		17029001				Dejavnost zdravstvenih domov	23.671,72	13.000,00	16.000,00	123,08
			17401			Oprema za zdravstvene namene	3.518,72	5.416,00	6.000,00	110,78
			.				3.518,72	5.416,00	6.000,00	110,78
					402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	2.786,72	5.416,00	6.000,00	110,78
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	732,00	0,00	0,00	-
			17404			INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ZDRAVSTVENIH OBJEKTOV	20.153,00	7.584,00	10.000,00	131,86
				OB110-16-0032		PARKIRNA HIŠA PRI ZDRAVSTVENEM DOMU SEVNICA	14.053,00	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	5.000,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.464,00	0,00	0,00	-
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	7.589,00	0,00	0,00	-
				OB110-19-0011		NAKUP DEFIBRILATORJEV	6.100,00	7.584,00	10.000,00	131,86
					420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	6.100,00	7.584,00	10.000,00	131,86
		1707				Drugi programi na področju zdravstva	328.838,54	212.000,00	482.000,00	227,36
		17079001				Nujno zdravstveno varstvo	305.494,20	190.000,00	460.000,00	242,11
			17410			Prispevek za zdravstveno varstvo za nezavarovane občane	148.308,67	160.000,00	160.000,00	100,00
			.				148.308,67	160.000,00	160.000,00	100,00
					413105	Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	148.308,67	160.000,00	160.000,00	100,00
			17411			NAKUP OSNOVNIH SREDSTEV ZA NUJNO ZDRAVSTVENO VARSTVO	157.185,53	30.000,00	300.000,00	1.000,00
				OB110-19-0022		NABAVA NUJNEGA REŠEVALNEGA VOZILA-NRV TIPA B	157.185,53	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420104	Nakup reševalnih vozil	118.040,00	0,00	0,00	-
					420240	Nakup medicinske opreme in napeljav	39.145,53	0,00	0,00	-
				OB110-19-0037		CT NAPRAVA ZA BOLNIŠNICO BREŽICE	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	10.000,00	0,00	0,00
				OB110-20-0008		NAKUP REŠEVALNEGA VOZILA	0,00	20.000,00	0,00	0,00
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	20.000,00	0,00	0,00
				OB110-20-0021		NAKUP PROSTOROV ZA IZVAJANJE ZDR. PROGRAMOV	0,00	0,00	300.000,00	-
					420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	0,00	300.000,00	-
		17079002				Mrliško ogledna služba	23.344,34	22.000,00	22.000,00	100,00
			17420			Mrliško pregledna služba	23.344,34	22.000,00	22.000,00	100,00
				.			23.344,34	22.000,00	22.000,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	3.000,00	3.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	20.055,47	16.000,00	16.000,00	100,00
					413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.288,87	3.000,00	3.000,00	100,00
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.268.200,81	1.676.181,89	1.471.477,00	87,79
		1802				Ohranjanje kulturne dediščine	6.500,00	33.600,00	27.200,00	80,95
		18029001				Nepremična kulturna dediščina	0,00	26.500,00	20.000,00	75,47
			18481			SREDSTVA ZA OBNOVO IN OHRANJANJE KULTURNE DEDIŠČINE	0,00	26.500,00	20.000,00	75,47
				.			0,00	0,00	20.000,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	20.000,00	-
				OB110-19-0028		MARTINOVO ZNAMENJE NA GLAVNEM TRGU	0,00	8.000,00	0,00	0,00
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	8.000,00	0,00	0,00
				OB110-20-0009		UREDITEV BRIVSKO FRIZERSKEGA SALONA V SEVNICI	0,00	18.500,00	0,00	0,00
					420000	Nakup poslovnih stavb	0,00	18.500,00	0,00	0,00
		18029002				Premična kulturna dediščina	6.500,00	7.100,00	7.200,00	101,41

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18490			TRANSFERI ZA MUZEJSKE PROGRAME	6.500,00	7.100,00	7.200,00	101,41
			.				6.500,00	7.100,00	7.200,00	101,41
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	6.500,00	7.100,00	7.200,00	101,41
		1803				Programi v kulturi	663.658,86	692.790,12	739.722,00	106,77
		18039001				Knjižničarstvo in založništvo	356.273,42	418.367,36	410.580,00	98,14
			18401			Knjižnična dejavnost	356.273,42	418.367,36	388.320,00	92,82
			.				356.273,42	387.103,36	388.320,00	100,31
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	237.099,73	255.103,36	268.320,00	105,18
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	119.173,69	132.000,00	120.000,00	90,91
				OB110-18-0022		BIBLIOBUS	0,00	31.264,00	0,00	0,00
					420102	Nakup avtobusov in minibusov	0,00	31.264,00	0,00	0,00
			18404			Posavska potujoča knjižnica	0,00	0,00	22.260,00	-
			.				0,00	0,00	22.260,00	-
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	9.915,00	-
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	0,00	12.345,00	-
		18039002				Umetniški programi	214.685,19	185.195,00	236.142,00	127,51
			18408			Transferi KŠTM za dejavnost kulture	214.685,19	185.195,00	236.142,00	127,51
			.				203.608,03	178.195,00	202.642,00	113,72
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	85.554,07	66.657,00	98.366,00	147,57
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	118.053,96	111.538,00	104.276,00	93,49
				OB110-16-0034		INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE KULTURE	11.077,16	7.000,00	33.500,00	478,57

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	11.077,16	7.000,00	33.500,00	478,57
		18039003				Ljubiteljska kultura	86.730,42	81.749,12	87.000,00	106,42
			18410			Ljubiteljska kultura - tekoči transferi	15.000,00	9.749,12	15.000,00	153,86
				.			15.000,00	9.749,12	15.000,00	153,86
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	9.749,12	15.000,00	153,86
			18411			Delovanje združenj na področju ljubiteljske kulture	71.730,42	72.000,00	72.000,00	100,00
				.			71.730,42	72.000,00	72.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	69.730,42	70.000,00	70.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
		18039005				Drugi programi v kulturi	5.969,83	7.478,64	6.000,00	80,23
			18403			Investicijsko vzdrževanje knjižnice	5.969,83	7.478,64	6.000,00	80,23
				OB110-07-0116		INVESTICIJSKI TRANSFER JZ KNJIŽNICA SEVNICA	5.969,83	7.478,64	6.000,00	80,23
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	5.969,83	7.478,64	6.000,00	80,23
		1804				Podpora posebnim skupinam	8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
		18049001				Programi veteranskih organizacij	8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
			18440			Transferi združenjem s področja družbenih dejavnosti	8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
				.			8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	8.000,00	7.000,00	5.600,00	80,00
		1805				Šport in prostočasne aktivnosti	1.590.041,95	942.791,77	698.955,00	74,14
		18059001				Programi športa	1.450.448,39	797.495,00	537.758,00	67,43
			18420			Transferi za športne dejavnosti	384.699,77	433.445,00	399.958,00	92,27
				.			342.199,77	389.445,00	368.108,00	94,52
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	115.508,61	123.000,00	123.000,00	100,00
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	68.694,18	85.140,00	84.164,00	98,85
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	157.996,98	181.305,00	160.944,00	88,77

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-16-0036		INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA PODROČJE ŠPORTA	42.500,00	44.000,00	31.850,00	72,39
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	42.500,00	44.000,00	31.850,00	72,39
			18421			OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA	1.065.748,62	364.050,00	137.800,00	37,85
				.			0,00	3.000,00	1.800,00	60,00
					402511	Tekoče vzdrževanje druge opreme	0,00	3.000,00	1.800,00	60,00
				OB110-07-0104		IZGRADNJA ATLETSKEGA STADIONA	59.514,98	25.000,00	40.000,00	160,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	54.756,98	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.758,00	25.000,00	40.000,00	160,00
				OB110-14-0018		NAKUP FITNES NAPRAV	7.122,85	10.600,00	20.200,00	190,57
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.122,85	10.600,00	20.200,00	190,57
				OB110-16-0037		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE ŠPORTNE OPREME	10.719,51	69.827,00	45.800,00	65,59
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	15.800,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	10.719,51	69.827,00	30.000,00	42,96
				OB110-17-0029		PREUREDITEV ŠPORTNEGA DOMA	142.445,89	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	139.179,89	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	2.534,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	732,00	0,00	0,00	-
				OB110-18-0024		SANACIJA BAZENSKE ŠKOLJKE	538.444,06	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	528.757,26	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	8.515,60	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.171,20	0,00	0,00	-
				OB110-18-0027		SANACIJA STROJNICE NA BAZENU SEVNICA	307.501,33	255.623,00	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	299.990,13	249.773,00	0,00	0,00
					420801	Investicijski nadzor	6.340,00	4.650,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	1.171,20	1.200,00	0,00	0,00
				OB110-20-0022		TRIM STEZA OB SAVI	0,00	0,00	30.000,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	30.000,00	-
		18059002				Programi za mladino	139.593,56	145.296,77	161.197,00	110,94
			18430			Transferi za mladinsko dejavnost	139.593,56	145.296,77	161.197,00	110,94
			.				139.593,56	145.296,77	159.197,00	109,57
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.019,56	15.135,77	15.135,00	99,99
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	67.380,04	78.370,00	105.854,00	135,07
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	59.193,96	51.791,00	38.208,00	73,77
				OB110-20-0023		INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM ZA MLADINSKO DEJ.	0,00	0,00	2.000,00	-
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	0,00	0,00	2.000,00	-
		19				IZOBRAŽEVANJE	4.047.921,24	4.876.640,00	5.352.740,00	109,76
		1902				Varstvo in vzgoja predšolskih otrok	2.507.694,77	3.210.032,88	3.354.900,00	104,51
		19029001				Vrtci	2.507.694,77	3.210.032,88	3.354.900,00	104,51
			19401			Transferi posameznikom na področju predšolske vzgoje	2.393.064,84	0,00	0,00	-
			.				2.393.064,84	0,00	0,00	-
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.393.064,84	0,00	0,00	-
			19402			Transferi javnim zavodom za predšolsko vzgojo	94.694,13	0,00	0,00	-
			.				94.694,13	0,00	0,00	-
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	94.694,13	0,00	0,00	-
			19403			Gradnja objektov za predšolsko vzgojo	0,00	576.000,00	449.000,00	77,95
				OB110-19-0038		NADGRADNJA VRTCA V SEVNICI	0,00	576.000,00	449.000,00	77,95
					420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	50.000,00	50.000,00	100,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	500.000,00	388.000,00	77,60
					420801	Investicijski nadzor	0,00	16.000,00	11.000,00	68,75
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	0,00	0,00
			19405			Investicijsko vzdrževanje objektov predšolske vzgoje	19.935,80	69.620,00	100.000,00	143,64

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-07-0124		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV PRED.VZGOJE	19.935,80	69.620,00	50.000,00	71,82
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	19.935,80	69.620,00	50.000,00	71,82
				OB110-20-0024		OPREMA ZA VRTEC V BOŠTANJU	0,00	0,00	50.000,00	-
					420245	Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	0,00	0,00	50.000,00	-
			19406			Vrtci v občini Sevnica	0,00	2.211.939,81	2.420.000,00	109,41
			.				0,00	2.211.939,81	2.420.000,00	109,41
					402600	Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	0,00	0,00	20.000,00	-
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	2.211.939,81	2.400.000,00	108,50
			19407			Drugi vrtci- plačilo za sevniške otroke v drugih občinah	0,00	185.000,00	200.400,00	108,32
			.				0,00	185.000,00	200.400,00	108,32
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	185.000,00	200.400,00	108,32
			19408			Ugodnosti in popusti- vrtci v občini Sevnica	0,00	44.218,08	30.000,00	67,85
			.				0,00	44.218,08	30.000,00	67,85
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	44.218,08	30.000,00	67,85
			19409			Ugodnosti in popusti-vrtci v drugih občinah	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			.				0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
					411921	Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			19415			Izvajanje odločb za otroke s posebnimi potrebami	0,00	115.754,99	143.000,00	123,54
			.				0,00	115.754,99	143.000,00	123,54
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	115.754,99	143.000,00	123,54
			19416			Sofinanciranje vrtca bolnišničnega oddelka	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
			.				0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	3.500,00	3.500,00	100,00
			19425			Vrtci - stroški ki niso v ceni	0,00	0,00	5.000,00	-
			.				0,00	0,00	5.000,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	5.000,00	-
		1903				Primarno in sekundarno izobraževanje	826.254,48	921.690,00	1.183.010,00	128,35
		19039001				Osnovno šolstvo	767.701,73	872.690,00	1.034.010,00	118,49
			19410			Tekoči transferi združenjem na področju otroške problematike	15.999,00	14.000,00	0,00	0,00
				.			15.999,00	14.000,00	0,00	0,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.999,00	14.000,00	0,00	0,00
			19411			Transferi v osnovne šole	550.151,43	429.500,00	419.500,00	97,67
				.			550.151,43	429.500,00	419.500,00	97,67
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	550.151,43	429.500,00	419.500,00	97,67
			19412			Študije za investicije na področju šolstva	31.523,44	0,00	0,00	-
				OB110-17-0030		DOGRADITEV VRTCA CICIBAN V SEVNICI	31.523,44	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	31.523,44	0,00	0,00	-
			19413			Investicijski transferi šolam	170.027,86	242.180,00	300.000,00	123,87
				OB110-10-0023		TRANSFERI OSNOVNIM ŠOLAM	170.027,86	242.180,00	300.000,00	123,87
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	170.027,86	242.180,00	300.000,00	123,87
			19414			Gradnja in vzdrževanje osnovnih šol	0,00	35.000,00	160.000,00	457,14
				OB110-19-0039		UREDITEV PROSTOROV ZA OŠ ANA GALE	0,00	10.000,00	40.000,00	400,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	40.000,00	400,00
				OB110-19-0040		GRADNJA OŠ KRMELJ	0,00	15.000,00	80.000,00	533,33
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	15.000,00	80.000,00	533,33
				OB110-20-0010		DOGRADITEV OŠ BLANCA	0,00	10.000,00	40.000,00	400,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	10.000,00	40.000,00	400,00
			19417			Varstvo vozačev	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
				.			0,00	28.000,00	28.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	28.000,00	28.000,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			19418			Šolska tekmovanja	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
			.				0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	16.000,00	16.000,00	100,00
			19419			Dodatne dejavnosti-sredstva za plače-očinski del	0,00	99.000,00	100.000,00	101,01
			.				0,00	99.000,00	100.000,00	101,01
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	99.000,00	100.000,00	101,01
			19423			KŠTM- Dvorana pri OŠ	0,00	6.510,00	6.510,00	100,00
			.				0,00	6.510,00	6.510,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	6.510,00	6.510,00	100,00
			19424			Materialni stroški OŠ s posebnimi potrebami v drugih občinah	0,00	2.500,00	4.000,00	160,00
			.				0,00	2.500,00	4.000,00	160,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	2.500,00	4.000,00	160,00
		19039002				Glasbeno šolstvo	58.552,75	49.000,00	149.000,00	304,08
			19420			Osnovno glasbeno šolstvo - tekoči transferi	43.491,15	44.000,00	44.000,00	100,00
			.				43.491,15	44.000,00	44.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	43.491,15	44.000,00	44.000,00	100,00
			19421			Investicijski transferi na področju glasbenega izobraževanja	15.061,60	5.000,00	105.000,00	2.100,00
				OB110-07-0135		INVESTICIJSKI TRANSFER - GŠ SEVNICA	15.061,60	5.000,00	5.000,00	100,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	61,60	0,00	0,00	-
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	15.000,00	5.000,00	5.000,00	100,00
				OB110-20-0025		IZVEDBA PLOŠČADI PRED GŠ SEVNICA	0,00	0,00	100.000,00	-
					420401	Novogradnje	0,00	0,00	100.000,00	-
		1906				Pomoči šolajočim	713.971,99	744.917,12	814.830,00	109,39
		19069001				Pomoči v osnovnem šolstvu	713.971,99	744.917,12	814.830,00	109,39

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			19430			Transferi posameznikom na področju osnovnošolskega izobraževanja	713.971,99	744.917,12	814.830,00	109,39
			.				713.971,99	744.917,12	814.830,00	109,39
					411900	Regresiranje prevozov v šolo	695.701,99	685.917,12	751.830,00	109,61
					411902	Doplačila za šolo v naravi	18.270,00	19.000,00	19.000,00	100,00
					411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	0,00	4.000,00	4.000,00	100,00
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	36.000,00	40.000,00	111,11
		20				SOCIALNO VARSTVO	1.050.445,56	1.136.000,00	1.185.000,00	104,31
		2002				Varstvo otrok in družine	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,13
		20029001				Drugi programi v pomoč družini	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,13
			20400			Pomoč staršem ob rojstvu otrok	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,13
			.				66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,13
					411103	Darilo ob rojstvu otroka	66.800,00	64.000,00	66.000,00	103,13
		2004				Izvajanje programov socialnega varstva	983.645,56	1.072.000,00	1.119.000,00	104,38
		20049002				Socialno varstvo invalidov	161.492,49	149.000,00	172.000,00	115,44
			20401			Socialni transferi posameznikom	161.492,49	149.000,00	172.000,00	115,44
			.				161.492,49	149.000,00	172.000,00	115,44
					411922	Izplačila družinskemu pomočniku	161.492,49	149.000,00	172.000,00	115,44
		20049003				Socialno varstvo starih	681.110,94	779.000,00	805.000,00	103,34
			20410			Center za socialno delo Sevnica	40.779,91	49.000,00	69.000,00	140,82
			.				40.779,91	49.000,00	69.000,00	140,82
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	0,00	0,00	20.000,00	-
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	40.779,91	49.000,00	49.000,00	100,00
			20430			Transferi posameznikom na področju socialnega varstva starejših	640.331,03	730.000,00	736.000,00	100,82
			.				637.193,89	716.000,00	736.000,00	102,79

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					411909	Regresiranje oskrbe v domovih	442.715,57	504.030,00	507.000,00	100,59
					411999	Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	194.478,32	211.970,00	229.000,00	108,03
				OB110-16-0004		MREŽA SOCIALNIH STORITEV IN MED. SODELOVANJE	3.137,14	14.000,00	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	10.000,00	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.137,14	4.000,00	0,00	0,00
		20049004				Socialno varstvo materialno ogroženih	86.042,13	91.000,00	94.000,00	103,30
			20411			Socialni transferi	86.042,13	91.000,00	94.000,00	103,30
			.				86.042,13	91.000,00	94.000,00	103,30
					402999	Drugi operativni odhodki	1.885,18	6.000,00	6.000,00	100,00
					411299	Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	29.574,68	30.000,00	30.000,00	100,00
					411920	Subvencioniranje stanarin	54.582,27	55.000,00	58.000,00	105,45
		20049006				Socialno varstvo drugih ranljivih skupin	55.000,00	53.000,00	48.000,00	90,57
			20402			Transferi neprofitnim organizacijam na področju socialnega dela	55.000,00	0,00	0,00	-
			.				55.000,00	0,00	0,00	-
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	55.000,00	0,00	0,00	-
			20403			Sofinanciranje programov društev	0,00	25.000,00	20.000,00	80,00
			.				0,00	25.000,00	20.000,00	80,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	25.000,00	20.000,00	80,00
			20404			Dejavnost Rdečega križa	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
			.				0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	27.000,00	27.000,00	100,00
			20405			Program zavetišče za ženske in otroke žrtve nasilja	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
			.				0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
	4005					**ODDELEK ZA GOSPODARSKE DEJAVNOSTI**	**899.753,55**	**1.220.329,13**	**1.482.332,70**	**121,47**
		10				TRG DELA IN DELOVNI POGOJI	4.433,15	0,00	4.000,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1003				Aktivna politika zaposlovanja	4.433,15	0,00	4.000,00	-
		10039001				Povečanje zaposljivosti	4.433,15	0,00	4.000,00	-
			10401			Spodbujanje zaposlovanja	4.433,15	0,00	4.000,00	-
				OB110-07-0299		SPODBUJANJE ZAPOSLOVANJA V GOSPODARSTVU	4.433,15	0,00	4.000,00	-
					410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.433,15	0,00	4.000,00	-
		11				KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO	161.952,24	532.625,11	397.907,98	74,71
		1102				Program reforme kmetijstva in živilstva	142.711,72	513.860,17	377.907,98	73,54
		11029001				Strukturni ukrepi v kmetijstvu in živilstvu	53.808,83	65.098,07	53.000,00	81,42
			11401			Naložbe v kmetijska gospodarstva	40.808,83	52.098,07	40.000,00	76,78
				OB110-11-0025		NALOŽBE ZA PRIMARNO PROIZVODNJO	40.808,83	52.098,07	40.000,00	76,78
					410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	40.808,83	52.098,07	40.000,00	76,78
			11403			Pokrivanje operativnih stroškov transporta iz odročnih krajev	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
				OB110-07-0304		POKRIVANJE OPERATIVNIH STROŠKOV TRANSPORTA	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
					410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	13.000,00	13.000,00	13.000,00	100,00
		11029002				Razvoj in prilagajanje podeželskih območij	88.153,78	448.762,10	322.907,98	71,96
			11405			Odškodnine v kmetijstvu	4.603,36	4.700,00	4.700,00	100,00
				.			4.603,36	4.700,00	4.700,00	100,00
					402799	Druge odškodnine in kazni	4.603,36	4.700,00	4.700,00	100,00
			11407			Delovanje društev s področja kmetijstva	5.999,98	5.737,04	6.000,00	104,58
				.			5.999,98	5.737,04	6.000,00	104,58
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	5.999,98	5.737,04	6.000,00	104,58
			11408			Razvoj podeželja	60.166,27	430.160,17	294.207,98	68,39
				.			15.251,16	12.459,82	8.229,91	66,05
					402099	Drugi splošni material in storitve	5.251,16	4.000,00	4.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	10.000,00	0,00	0,00	-
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	0,00	8.459,82	4.229,91	50,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-14-0023		TRŽNICA SEVNICA	4.013,19	4.021,31	5.000,00	124,34
					402999	Drugi operativni odhodki	648,43	4.021,31	5.000,00	124,34
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	1.534,76	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	1.830,00	0,00	0,00	-
				OB110-16-0043		NAJBOLJŠA RIBA JE POSAVSKA RIBA	35.582,84	0,00	0,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	1.805,92	0,00	0,00	-
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	33.776,92	0,00	0,00	-
				OB110-16-0044		TRAJNOSTNI RAZVOJ LISCE ZA ZDRAVO POSAVJE	2.794,69	0,00	0,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	2.794,69	0,00	0,00	-
				OB110-17-0038		RIBA JE IN	0,00	148.838,73	16.600,00	11,15
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	46.905,01	16.600,00	35,39
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	22.374,80	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	79.558,92	0,00	0,00
				OB110-17-0044		RIBE NA ŠOLSKIH KROŽNIKIH	2.524,39	36.945,27	821,25	2,22
					402999	Drugi operativni odhodki	2.524,39	2.649,88	821,25	30,99
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	9.363,50	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	24.931,89	0,00	0,00
				OB110-19-0004		RIBE NA NAVAROVARSTVENEM OBMOČJU	0,00	217.150,12	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	13.006,01	0,00	0,00
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	94.750,08	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	109.394,03	0,00	0,00
				OB110-19-0007		Z RIBAMI DO ZDRAVJA	0,00	0,00	248.556,82	-
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	10.293,49	-
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	0,00	81.991,37	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	156.271,96	-
				OB110-19-0043		NADZOR ZA PROJEKTE LAS	0,00	10.744,92	15.000,00	139,60
					420801	Investicijski nadzor	0,00	10.744,92	15.000,00	139,60

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			11409			Zagotavljanje tehnične podpore kmetijskemu sektorju	7.384,17	4.928,89	8.000,00	162,31
				OB110-07-0306		ZAGOT.TEHNIČNE PODPORE KMETIJSKEMU SEKTORJU	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
					402900	Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00	2.000,00	2.000,00	100,00
				OB110-07-0394		ZAGOTOVITEV TEH. PODP. KMET. SEKT.-DRUŠTVA	5.384,17	2.928,89	6.000,00	204,86
					410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	5.384,17	2.928,89	6.000,00	204,86
			11411			Naložbe v predelavo in trženje kmetijskih proizvodov - dop.dej.na kmetiji	10.000,00	3.236,00	10.000,00	309,02
				OB110-07-0307		NALOŽBE V PRED.IN TRŽENJE KMET.PROIZV.-DOP.DEJ.	10.000,00	3.236,00	10.000,00	309,02
					410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	10.000,00	3.236,00	10.000,00	309,02
		11029003				Zemljiške operacije	749,11	0,00	2.000,00	-
			11413			Pomoč za zaokrožitev zemljišč	749,11	0,00	2.000,00	-
				OB110-16-0015		KOMASACIJA KMETIJSKIH IN GOZDNIH ZEMLJIŠČ	749,11	0,00	2.000,00	-
					410217	Kompleksne subvencije v kmetijstvu	749,11	0,00	2.000,00	-
		1103				Splošne storitve v kmetijstvu	19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,58
		11039002				Zdravstveno varstvo rastlin in živali	19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,58
			11406			Zapuščene živali	19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,58
				.			19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,58
					402999	Drugi operativni odhodki	19.240,52	18.764,94	20.000,00	106,58
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	35.432,23	98.908,70	82.000,00	82,90
		1302				Cestni promet in infrastruktura	35.432,23	98.908,70	82.000,00	82,90
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.213,40	75.112,31	50.000,00	66,57
			13418			Gradnja cest za poslovne cone	15.213,40	75.112,31	50.000,00	66,57
				OB110-16-0045		RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC	15.213,40	75.112,31	50.000,00	66,57
					420401	Novogradnje	0,00	48.232,90	40.000,00	82,93
					420801	Investicijski nadzor	0,00	3.599,00	5.000,00	138,93
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	15.213,40	23.280,41	5.000,00	21,48
		13029003				Urejanje cestnega prometa	20.218,83	23.796,39	32.000,00	134,47

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13450			JAVNI POTNIŠKI PROMET	15.595,03	20.258,39	22.000,00	108,60
				.			15.595,03	20.258,39	22.000,00	108,60
					402399	Drugi prevozni in transportni stroški	15.595,03	20.258,39	22.000,00	108,60
			13451			Mednarodni programi na področju urejanja cest in drugih površin	4.623,80	3.538,00	10.000,00	282,65
				OB110-15-0027		PROGRAMI ZA TRANSNACIONALNO SODELOVANJE	4.623,80	3.538,00	10.000,00	282,65
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	4.623,80	3.538,00	10.000,00	282,65
		14				GOSPODARSTVO	661.705,93	527.471,96	940.424,72	178,29
		1402				Pospeševanje in podpora gospodarski dejavnosti	184.321,78	203.994,18	340.384,32	166,86
		14029001				Spodbujanje razvoja malega gospodarstva	184.321,78	203.994,18	340.384,32	166,86
			14404			Spodbude podjetniškemu razvoju	136.089,90	146.629,35	288.634,69	196,85
				.			6.806,07	12.645,00	13.200,00	104,39
					402011	Storitve informacijske podpore uporabnikom	3.980,00	4.000,00	4.000,00	100,00
					402399	Drugi prevozni in transportni stroški	1.542,57	1.200,00	1.200,00	100,00
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	1.283,50	7.445,00	8.000,00	107,45
				OB110-06-0007		POSPEŠEVANJE PROMOCIJE PODJETIJ	15.000,00	7.002,00	15.000,00	214,22
					410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	15.000,00	7.002,00	15.000,00	214,22
				OB110-09-0020		NALOŽBE V NAKUP NOVE OPREME IN NEM. INVEST.	63.566,84	64.798,00	50.000,00	77,16
					410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	63.566,84	64.798,00	50.000,00	77,16
				OB110-16-0046		POT DO ZAPOSLITVE Z USTANOVITVIJO PODJETJA	18.245,10	0,00	0,00	-
					400000	Osnovne plače	2.823,52	0,00	0,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	15.421,58	0,00	0,00	-
				OB110-17-0031		FINANČNE VZPODBUDE ZA LOKALNE TURISTIČNE PONUDNIKE	0,00	3.200,00	7.000,00	218,75
					410299	Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	0,00	3.200,00	7.000,00	218,75
				OB110-17-0037		PAMETNE VASI ZA JUTRI	28.570,33	732,00	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	9.642,88	732,00	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	7.102,84	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	11.824,61	0,00	0,00	-
				OB110-17-0045		OŽIVLJANJE MESTNIH SREDIŠČ S POMOČJO OBRTI	0,00	58.252,35	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	17.501,15	0,00	0,00
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	23.214,16	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	17.537,04	0,00	0,00
				OB110-18-0013		OLJE NEKOLIKO DRUGAČE	3.901,56	0,00	0,00	-
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.901,56	0,00	0,00	-
				OB110-19-0023		CENTRI INTERPRETACIJE ZAVAROVANIH OBMOČIJ	0,00	0,00	199.530,69	-
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	0,00	1.413,26	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	198.117,43	-
				OB110-20-0013		VARUJ O(KO)LJE	0,00	0,00	3.904,00	-
					402006	Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	0,00	0,00	3.904,00	-
			14406			Delovanje RRA	48.231,88	57.364,83	51.749,63	90,21
				.			35.046,58	37.172,02	36.142,59	97,23
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	16.312,02	17.051,64	16.047,45	94,11
					413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	2.402,31	2.529,56	2.557,79	101,12
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.163,58	17.406,68	17.362,89	99,75
					413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	168,67	184,14	174,46	94,74
				OB110-18-0025		RAZVOJ IN PROM. TUR. P. V. DEST. ČATEŽ IN POSAVJE	12.722,30	19.729,80	15.144,03	76,76
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	1.377,30	4.234,72	4.234,72	100,00
					413301	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	0,00	1.065,96	1.065,96	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	10.153,16	14.351,76	9.765,99	68,05
					413310	Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	0,00	77,36	77,36	100,00
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	1.191,84	0,00	0,00	-
				OB110-19-0018		INVESTICIJSKI TRANSERI RRA	463,00	463,01	463,01	100,00
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	463,00	463,01	463,01	100,00
		1403				Promocija Slovenije, razvoj turizma in gostinstva	477.384,15	323.477,78	600.040,40	185,50
		14039002				Spodbujanje razvoja turizma in gostinstva	477.384,15	323.477,78	600.040,40	185,50
			14420			Turizem	477.384,15	323.477,78	600.040,40	185,50
				.			156.924,76	204.077,47	222.524,00	109,04
					402009	Izdatki za reprezentanco	3.926,38	2.000,00	2.000,00	100,00
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	0,00	0,00	1.000,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	15.289,65	8.606,47	36.000,00	418,29
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	11.225,41	13.027,00	13.027,00	100,00
					413300	Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	76.874,36	76.442,00	98.383,00	128,70
					413302	Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.608,96	104.002,00	72.114,00	69,34
				OB110-14-0044		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE OBJEKTOV NA LISCI	187.829,40	93.892,40	50.000,00	53,25
					402999	Drugi operativni odhodki	231,80	16.562,72	17.000,00	102,64
					420200	Nakup pisarniškega pohištva	328,50	0,00	0,00	-
					420239	Nakup avdiovizualne opreme	3.670,00	0,00	0,00	-
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	2.877,64	0,00	0,00
					420400	Priprava zemljišča	0,00	48.135,73	0,00	0,00
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	177.266,10	22.557,49	28.000,00	124,13
					420801	Investicijski nadzor	660,00	2.244,80	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	5.673,00	1.514,02	5.000,00	330,25

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				OB110-16-0047		INVESTICIJSKI TRANSFERI KŠTM NA PODROČJU TURIZMA	91.469,00	0,00	41.000,00	-
					432300	Investicijski transferi javnim zavodom	91.469,00	0,00	41.000,00	-
				OB110-16-0048		POSTAJALIŠČA ZA AVTODOME	39.161,00	2.007,91	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	2.007,91	0,00	0,00
					420401	Novogradnje	34.784,00	0,00	0,00	-
					420801	Investicijski nadzor	1.881,00	0,00	0,00	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	2.496,00	0,00	0,00	-
				OB110-18-0026		KOLEKTIVNA BLAGOVNA ZNAMKA TURISTIČNIH PONUDNIKOV	1.999,99	1.500,00	1.500,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	1.999,99	1.500,00	1.500,00	100,00
				OB110-20-0006		ENERGETSKA SANACIJA TONČKOVEGA DOMA NA LISCI	0,00	22.000,00	285.016,40	1.295,53
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	0,00	0,00	285.016,40	-
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	22.000,00	0,00	0,00
	15					VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE	3.611,20	30.134,67	15.000,00	49,78
	1502					Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor	3.611,20	24.541,57	15.000,00	61,12
	15029001					Zbiranje in ravnanje z odpadki	0,00	503,27	0,00	0,00
		15402				Ravnanje s posebnimi odpadki	0,00	503,27	0,00	0,00
				OB110-19-0005		VAROVANJE OKOLJA JE NALOŽBA	0,00	503,27	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	0,00	503,27	0,00	0,00
	15029002					Ravnanje z odpadno vodo	3.611,20	24.038,30	15.000,00	62,40
		15417				IZGRADNJA KANALIZACIJ IN ČN ZA POSLOVNE CONE	3.611,20	24.038,30	15.000,00	62,40
				OB110-16-0045		RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC	3.611,20	24.038,30	15.000,00	62,40
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	9.886,30	5.000,00	50,58
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	3.611,20	14.152,00	10.000,00	70,66
	1505					Pomoč in podpora ohranjanju narave	0,00	5.593,10	0,00	0,00
	15059001					Ohranjanje biotske raznovrstnosti in varstvo naravnih vrednot	0,00	5.593,10	0,00	0,00
		15430				UKREPI ZA PREPREČITEV ŠKODE PO DIVJADI	0,00	5.593,10	0,00	0,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				0,00	5.593,10	0,00	0,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	5.593,10	0,00	0,00
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	0,00	7.000,00	-
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	0,00	7.000,00	-
		16039001				Oskrba z vodo	0,00	0,00	7.000,00	-
			16417			IZGRADNJA VODOVODNIH SISTEMOV V POSLOVNIH CONAH	0,00	0,00	7.000,00	-
				OB110-16-0045		RAZVOJ KOMUNALNE INF. ZA OPREMLJANJE PC	0,00	0,00	7.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	7.000,00	-
		19				IZOBRAŽEVANJE	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
		1906				Pomoči šolajočim	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
		19069003				Štipendije	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
			19440			ŠTIPENDIJSKA POLITIKA	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
			.				32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
					411799	Druge štipendije	32.618,80	31.188,69	36.000,00	115,43
	5000					**KS BLANCA**	**54.390,15**	**53.642,64**	**51.645,49**	**96,28**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	8.988,74	11.910,93	12.605,93	105,83
		0603				Dejavnost občinske uprave	8.988,74	11.910,93	12.605,93	105,83
		06039001				Administracija občinske uprave	8.843,45	11.377,93	12.072,93	106,11
			60001			Administracija - KS Blanca	4.206,45	4.300,00	4.300,00	100,00
			.				4.206,45	4.300,00	4.300,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.206,45	4.300,00	4.300,00	100,00
			60002			Pisarniški material - KS Blanca	260,14	326,19	326,19	100,00
			.				260,14	326,19	326,19	100,00
					402000	Pisarniški material in storitve	260,14	326,19	326,19	100,00
			60003			Stroški prevozov-KS Blanca	148,28	1.243,76	1.800,00	144,72
			.				148,28	1.243,76	1.800,00	144,72

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402300	Goriva in maziva za prevozna sredstva	148,28	1.243,76	1.800,00	144,72
			60005			Energija in komunalne storitve-KS Blanca	2.970,15	3.468,67	3.489,00	100,59
				.			2.970,15	3.468,67	3.489,00	100,59
					402200	Električna energija	2.165,60	2.629,67	2.650,00	100,77
					402203	Voda in komunalne storitve	123,64	123,92	130,00	104,91
					402204	Odvoz smeti	144,27	156,08	150,00	96,10
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	536,64	559,00	559,00	100,00
			60006			Drugi operativni odhodki za delo-KS Blanca	1.258,43	2.039,31	2.157,74	105,81
				.			1.258,43	2.039,31	2.157,74	105,81
					402009	Izdatki za reprezentanco	377,74	1.071,57	1.190,00	111,05
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,66	12,00	12,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	874,03	955,74	955,74	100,00
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	145,29	533,00	533,00	100,00
			60007			Upravljanje z premoženjem	145,29	533,00	533,00	100,00
				.			145,29	533,00	533,00	100,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	145,29	533,00	533,00	100,00
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	37.547,20	38.825,76	36.239,56	93,34
		1302				Cestni promet in infrastruktura	37.547,20	38.825,76	36.239,56	93,34
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	21.978,37	38.825,76	36.239,56	93,34
			13001			Tekoče vzdrževanje cest-KS Blanca	21.978,37	38.825,76	36.239,56	93,34
				.			21.978,37	38.825,76	36.239,56	93,34
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.978,37	38.825,76	36.239,56	93,34
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	15.568,83	0,00	0,00	-
			13002			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Blanca	15.568,83	0,00	0,00	-
				OB110-13-0067		ASFALTACIJA JP	15.568,83	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	15.568,83	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.454,21	105,95	0,00	0,00
		1603				Komunalna dejavnost	4.454,21	105,95	0,00	0,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.454,21	105,95	0,00	0,00
			16095			Urejanje in vzdrževanje pokopališča KS Blanca	4.454,21	105,95	0,00	0,00
			.				4.454,21	105,95	0,00	0,00
					402200	Električna energija	409,52	105,95	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	222,43	0,00	0,00	-
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.122,26	0,00	0,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	700,00	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
		1803				Programi v kulturi	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
		18039003				Ljubiteljska kultura	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
			18001			Ljubiteljska kultura-KS Blanca	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
			.				3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.400,00	2.800,00	2.800,00	100,00
	5001					**KS BOŠTANJ**	**219.383,34**	**210.741,67**	**201.893,70**	**95,80**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	16.651,69	17.116,67	17.238,71	100,71
		0603				Dejavnost občinske uprave	16.651,69	17.116,67	17.238,71	100,71
		06039001				Administracija občinske uprave	16.651,69	16.499,87	17.238,71	104,48
			60011			Pisarniški material-KS Boštanj	329,09	292,91	400,00	136,56
			.				329,09	292,91	400,00	136,56
					402000	Pisarniški material in storitve	128,77	86,12	200,00	232,23
					402099	Drugi splošni material in storitve	200,32	206,79	200,00	96,72
			60014			Energija in komunalne storitve za delovanje-KS Boštanj	1.744,49	3.183,80	3.372,07	105,91
			.				1.744,49	3.183,80	3.372,07	105,91
					402200	Električna energija	401,20	453,50	600,00	132,30

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	1.555,27	1.555,27	100,00
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	667,81	671,77	700,00	104,20
					402206	Poštnina in kurirske storitve	675,48	503,26	516,80	102,69
			60015			Drugi operativni odhodki - KS Boštanj	14.578,11	13.023,16	13.466,64	103,41
				.			14.578,11	13.023,16	13.466,64	103,41
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	5.450,55	7.113,44	5.800,00	81,54
					402905	Sejnine udeležencem odborov	3.062,63	3.675,16	3.700,00	100,68
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	68,49	75,36	100,00	132,70
					402999	Drugi operativni odhodki	5.996,44	2.159,20	3.866,64	179,08
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	616,80	0,00	0,00
			60016			Upravljanje z premoženjem - KS Boštanj	0,00	616,80	0,00	0,00
				OB110-12-0088		NAKUP RAČUNALNIŠKE OPREME	0,00	616,80	0,00	0,00
					420202	Nakup strojne računalniške opreme	0,00	616,80	0,00	0,00
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	25.329,71	82.207,05	112.454,99	136,79
		1302				Cestni promet in infrastruktura	25.329,71	82.207,05	112.454,99	136,79
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	25.329,71	82.207,05	112.454,99	136,79
			13011			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Boštanj	25.329,71	82.207,05	112.454,99	136,79
				.			25.329,71	82.207,05	112.454,99	136,79
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	5.000,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	25.329,71	82.207,05	107.454,99	130,71
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	165.177,94	92.455,34	60.200,00	65,11
		1603				Komunalna dejavnost	165.177,94	92.455,34	60.200,00	65,11
		16039001				Oskrba z vodo	53.437,71	80.853,35	58.200,00	71,98
			16055			Oskrba z vodo - KS Boštanj	53.437,71	80.853,35	58.200,00	71,98
				.			53.437,71	80.853,35	58.200,00	71,98

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402200	Električna energija	11.582,71	11.911,53	15.000,00	125,93
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	375,43	376,58	400,00	106,22
					402206	Poštnina in kurirske storitve	2.388,47	2.761,63	2.200,00	79,66
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	28.349,68	55.347,39	29.000,00	52,40
					402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.011,32	848,16	1.100,00	129,69
					402999	Drugi operativni odhodki	7.470,31	7.395,06	8.000,00	108,18
					413500	Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.259,79	2.213,00	2.500,00	112,97
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	111.740,23	11.601,99	2.000,00	17,24
			16072			Urejanje pokopališč	111.740,23	11.601,99	2.000,00	17,24
				.			4.168,32	1.005,96	2.000,00	198,82
					402200	Električna energija	735,70	254,60	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	3.149,08	751,36	0,00	0,00
					402206	Poštnina in kurirske storitve	179,31	0,00	0,00	-
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	0,00	2.000,00	-
					402510	Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	104,23	0,00	0,00	-
				OB110-12-0089		OBNOVA POKOPALIŠČA BOŠTANJ	107.571,91	10.596,03	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	107.109,97	10.596,03	0,00	0,00
					420804	Načrti in druga projektna dokumentacija	461,94	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
		1803				Programi v kulturi	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
		18039003				Ljubiteljska kultura	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
			18011			Ljubiteljska kultura-KS Boštanj	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
				.			12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.224,00	18.962,61	12.000,00	63,28
	5002					**KS KRMELJ**	**37.535,18**	**30.422,04**	**27.656,76**	**90,91**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	12.509,08	15.140,55	11.176,35	73,82

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		0603				Dejavnost občinske uprave	12.509,08	15.140,55	11.176,35	73,82
		06039001				Administracija občinske uprave	12.509,08	15.140,55	11.176,35	73,82
			60020			Administracija -KS Krmelj	1.392,69	934,87	1.497,78	160,21
				.			1.392,69	934,87	1.497,78	160,21
					402000	Pisarniški material in storitve	224,62	168,00	170,00	101,19
					402001	Čistilni material in storitve	120,23	80,76	140,00	173,35
					402009	Izdatki za reprezentanco	1.047,84	686,11	1.187,78	173,12
			60023			Energija in komunalne storitve-KS Krmelj	4.534,98	4.272,97	3.858,57	90,30
				.			4.534,98	4.272,97	3.858,57	90,30
					402200	Električna energija	1.984,73	1.574,91	2.100,00	133,34
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	962,34	1.358,57	1.358,57	100,00
					402203	Voda in komunalne storitve	422,79	478,64	400,00	83,57
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	331,22	0,00	0,00	-
					402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	833,90	860,85	0,00	0,00
			60024			Drugi operativni odhodki-KS Krmelj	6.581,41	9.932,71	5.820,00	58,59
				.			6.581,41	9.932,71	5.820,00	58,59
					402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	381,39	339,13	500,00	147,44
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.513,10	4.500,00	4.500,00	100,00
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	8,43	6,57	20,00	304,41
					402999	Drugi operativni odhodki	1.678,49	5.087,01	800,00	15,73
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97
		1302				Cestni promet in infrastruktura	19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97
			13021			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Krmelj	19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97
				.			19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	19.630,38	11.267,84	13.180,41	116,97

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.237,83	276,12	0,00	0,00
		1603				Komunalna dejavnost	2.237,83	276,12	0,00	0,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.237,83	276,12	0,00	0,00
			16020			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Krmelj	2.237,83	276,12	0,00	0,00
				.			2.237,83	276,12	0,00	0,00
					402200	Električna energija	321,16	59,09	0,00	0,00
					402203	Voda in komunalne storitve	156,78	22,09	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	1.079,36	194,94	0,00	0,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	680,53	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.157,89	3.737,53	3.300,00	88,29
		1803				Programi v kulturi	3.157,89	3.737,53	3.300,00	88,29
		18039003				Ljubiteljska kultura	3.000,00	1.148,62	2.300,00	200,24
			18020			Ljubiteljska kultura-KS Krmelj	3.000,00	1.148,62	2.300,00	200,24
				.			3.000,00	1.148,62	2.300,00	200,24
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.000,00	1.148,62	2.300,00	200,24
		18039005				Drugi programi v kulturi	157,89	2.588,91	1.000,00	38,63
			18021			Ohranjanje nepremične kulturne dediščine - KS Krmelj	157,89	2.588,91	1.000,00	38,63
				.			157,89	2.588,91	1.000,00	38,63
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	157,89	2.588,91	1.000,00	38,63
	5003					**KS LOKA**	**88.018,74**	**73.887,94**	**62.521,78**	**84,62**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	20.440,61	24.105,79	18.829,00	78,11
		0603				Dejavnost občinske uprave	20.440,61	24.105,79	18.829,00	78,11
		06039001				Administracija občinske uprave	20.005,09	22.372,62	17.609,00	78,71
			60030			Pisarniški material-KS Loka	3.683,46	2.069,64	2.203,00	106,44
				.			3.683,46	2.069,64	2.203,00	106,44
					402000	Pisarniški material in storitve	1.284,31	210,79	200,00	94,88

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402009	Izdatki za reprezentanco	1.021,95	390,73	503,00	128,73
					402099	Drugi splošni material in storitve	1.377,20	1.468,12	1.500,00	102,17
			60031			Energija in komunalne storitve - KS Loka	4.227,58	6.899,29	6.166,00	89,37
				.			4.227,58	6.899,29	6.166,00	89,37
					402200	Električna energija	3.022,37	3.004,51	3.620,00	120,49
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	366,64	1.232,02	1.300,00	105,52
					402204	Odvoz smeti	24,54	50,00	50,00	100,00
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	498,19	806,00	636,00	78,91
					402299	Druge storitve komunikacij in komunale	315,84	1.806,76	560,00	30,99
			60032			Drugi operativni odhodki-KS Loka	12.094,05	13.403,69	9.240,00	68,94
				.			12.094,05	13.403,69	9.240,00	68,94
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	0,00	769,96	0,00	0,00
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	3.362,74	0,00	0,00	-
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.412,49	4.520,00	5.220,00	115,49
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	9,23	20,00	20,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	4.309,59	8.093,73	4.000,00	49,42
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	435,52	1.733,17	1.220,00	70,39
			60033			Upravljanje z premoženjem - KS Loka	435,52	1.733,17	1.220,00	70,39
				.			435,52	1.153,67	1.220,00	105,75
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	0,00	716,16	720,00	100,54
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	435,52	437,51	500,00	114,28
				OB110-20-0011		NAKUP OPREME KS LOKA	0,00	579,50	0,00	0,00
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	579,50	0,00	0,00
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	40.825,18	38.208,74	31.302,78	81,93
		1302				Cestni promet in infrastruktura	40.825,18	38.208,74	31.302,78	81,93
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	32.506,98	38.208,74	31.302,78	81,93

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13032			Tekoče vzdrževanje cest v KS Loka	32.506,98	38.208,74	31.302,78	81,93
			.				32.506,98	38.208,74	31.302,78	81,93
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	32.506,98	38.208,74	31.302,78	81,93
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	8.318,20	0,00	0,00	-
			13030			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Loka	8.318,20	0,00	0,00	-
				OB110-10-0037		UREJANJE JAVNIH POTI V KS	8.318,20	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	8.318,20	0,00	0,00	-
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	22.058,95	8.053,41	4.370,00	54,26
		1603				Komunalna dejavnost	22.058,95	8.053,41	4.370,00	54,26
		16039001				Oskrba z vodo	16.647,37	6.547,01	4.370,00	66,75
			16030			Upravljanje in nadzor vodnih virov - KS Loka	16.647,37	6.547,01	4.370,00	66,75
			.				16.647,37	6.547,01	4.370,00	66,75
					402200	Električna energija	722,30	1.204,25	730,00	60,62
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	9.659,15	3.904,01	2.200,00	56,35
					402999	Drugi operativni odhodki	6.265,92	1.438,75	1.440,00	100,09
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	5.411,58	1.506,40	0,00	0,00
			16075			Urejanje pokopališč in pokopališka dejavnost v KS Loka	5.411,58	1.506,40	0,00	0,00
			.				5.411,58	1.506,40	0,00	0,00
					402200	Električna energija	1.368,29	288,40	0,00	0,00
					402203	Voda in komunalne storitve	86,24	21,06	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	1.466,28	177,60	0,00	0,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.490,77	1.019,34	0,00	0,00
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	4.694,00	3.520,00	8.020,00	227,84
		1803				Programi v kulturi	1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,00
		18039003				Ljubiteljska kultura	1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,00
			18030			Ljubiteljska kultura v KS Loka	1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.400,00	3.000,00	7.500,00	250,00
		1805				Šport in prostočasne aktivnosti	3.294,00	520,00	520,00	100,00
		18059001				Programi športa	3.294,00	520,00	520,00	100,00
			18031			Šport in prostočasne aktivnosti	3.294,00	520,00	520,00	100,00
			.				3.294,00	520,00	520,00	100,00
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.294,00	520,00	520,00	100,00
	5004					**KS PRIMOŽ**	**29.948,16**	**36.173,62**	**24.872,04**	**68,76**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	2.275,67	4.000,56	2.606,00	65,14
		0603				Dejavnost občinske uprave	2.275,67	4.000,56	2.606,00	65,14
		06039001				Administracija občinske uprave	2.275,67	3.297,56	2.106,00	63,87
			60040			Administracija - KS Primož	562,68	2.400,56	1.306,00	54,40
			.				562,68	2.400,56	1.306,00	54,40
					402000	Pisarniški material in storitve	0,00	74,98	100,00	133,37
					402009	Izdatki za reprezentanco	380,23	1.000,00	1.000,00	100,00
					402099	Drugi splošni material in storitve	180,00	1.319,58	200,00	15,16
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	2,45	6,00	6,00	100,00
			60041			Energija in komunalne storitve-KS Primož	1.712,99	897,00	800,00	89,19
			.				1.712,99	897,00	800,00	89,19
					402200	Električna energija	1.598,38	796,28	700,00	87,91
					402203	Voda in komunalne storitve	114,61	100,72	100,00	99,29
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	703,00	500,00	71,12
			60043			Upravljanje z premoženjem -KS Primož	0,00	703,00	500,00	71,12
			.				0,00	703,00	500,00	71,12
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	703,00	500,00	71,12
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	26.322,49	18.461,45	13.266,04	71,86

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		1302				Cestni promet in infrastruktura	26.322,49	18.461,45	13.266,04	71,86
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	5.182,96	18.461,45	13.266,04	71,86
			13040			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Primož	5.182,96	18.461,45	13.266,04	71,86
				.			5.182,96	18.461,45	13.266,04	71,86
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	5.182,96	18.461,45	13.266,04	71,86
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	21.139,53	0,00	0,00	-
			13041			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest - KS Primož	21.139,53	0,00	0,00	-
				OB110-07-0353		UREJANJE JAVNIH POTI	21.139,53	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	21.139,53	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	1.350,00	13.711,61	9.000,00	65,64
		1803				Programi v kulturi	1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		18039003				Ljubiteljska kultura	1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,00
			18040			Ljubiteljska kultura-KS Primož	1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,00
				.			1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	1.350,00	4.000,00	4.000,00	100,00
		1805				Šport in prostočasne aktivnosti	0,00	9.711,61	5.000,00	51,48
		18059001				Programi športa	0,00	9.711,61	5.000,00	51,48
			18041			Gradnja in vzdrževanje športnih objektov	0,00	9.711,61	5.000,00	51,48
				OB110-13-0068		ŠPORTNO IGRIŠČE V KS PRIMOŽ	0,00	9.711,61	5.000,00	51,48
					420401	Novogradnje	0,00	9.711,61	5.000,00	51,48
	5005					**KS SEVNICA**	**180.069,90**	**166.912,65**	**161.882,99**	**96,99**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	10.073,36	6.806,91	6.725,91	98,81
		0603				Dejavnost občinske uprave	10.073,36	6.806,91	6.725,91	98,81
		06039001				Administracija občinske uprave	10.073,36	6.806,91	6.725,91	98,81
			60050			Administracija -KS Sevnica	5.170,81	5.318,91	5.318,91	100,00
				.			5.170,81	5.318,91	5.318,91	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	5.170,81	5.318,91	5.318,91	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			60051			Pisarniški material - KS Sevnica	218,69	385,00	400,00	103,90
				.			218,69	385,00	400,00	103,90
					402000	Pisarniški material in storitve	99,69	100,00	100,00	100,00
					402009	Izdatki za reprezentanco	119,00	285,00	300,00	105,26
			60055			Drugi operativni odhodki za delo - KS Sevnica	4.683,86	1.103,00	1.007,00	91,30
				.			4.683,86	1.103,00	1.007,00	91,30
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	6,45	7,00	7,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	4.677,41	1.096,00	1.000,00	91,24
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	157.006,54	147.149,26	138.157,08	93,89
		1302				Cestni promet in infrastruktura	157.006,54	147.149,26	138.157,08	93,89
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	67.514,93	147.149,26	138.157,08	93,89
			13050			Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest-KS Sevnica	67.514,93	147.149,26	138.157,08	93,89
				.			67.514,93	147.149,26	138.157,08	93,89
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	67.514,93	147.149,26	138.157,08	93,89
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	86.601,61	0,00	0,00	-
			13051			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Sevnica	86.601,61	0,00	0,00	-
				OB110-14-0024		INVESTICIJSKO VZDRŽEVANJE CEST V KS SEVNICA	86.601,61	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	86.601,61	0,00	0,00	-
		13029003				Urejanje cestnega prometa	2.890,00	0,00	0,00	-
			13052			Urejanje cestnega prometa-KS Sevnica	2.890,00	0,00	0,00	-
				OB110-17-0012		UREDITEV PARKIRNIH PROSTOROV-NOVI DEL SEVNICA	2.890,00	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	2.890,00	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21
		1803				Programi v kulturi	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21
		18039003				Ljubiteljska kultura	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21
			18050			Ljubiteljska kultura-KS Sevnica	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	12.990,00	12.956,48	17.000,00	131,21
	5006					**KS STUDENEC**	**45.774,12**	**39.508,69**	**40.114,18**	**101,53**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	8.595,24	10.651,10	11.314,56	106,23
		0603				Dejavnost občinske uprave	8.595,24	10.651,10	11.314,56	106,23
		06039001				Administracija občinske uprave	8.595,24	10.651,10	11.314,56	106,23
			60060			Materialni stroški-KS Studenec	593,38	1.007,00	2.018,00	200,40
			.				593,38	1.007,00	2.018,00	200,40
					402000	Pisarniški material in storitve	61,45	100,00	100,00	100,00
					402009	Izdatki za reprezentanco	531,93	907,00	1.918,00	211,47
			60062			Energija in komunalne storitve-KS Studenec	1.579,77	999,32	1.600,00	160,11
			.				1.579,77	999,32	1.600,00	160,11
					402200	Električna energija	1.473,88	893,36	1.500,00	167,91
					402203	Voda in komunalne storitve	105,89	105,96	100,00	94,38
			60063			Drugi operativni odhodki - KS Studenec	6.422,09	8.644,78	7.696,56	89,03
			.				6.422,09	8.644,78	7.696,56	89,03
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.217,12	2.499,71	3.448,56	137,96
					402905	Sejnine udeležencem odborov	3.656,24	3.675,12	3.696,00	100,57
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	4,67	8,00	8,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	544,06	2.461,95	544,00	22,10
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	30.959,29	24.737,86	22.799,62	92,16
		1302				Cestni promet in infrastruktura	30.959,29	24.737,86	22.799,62	92,16
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	6.919,63	24.737,86	22.799,62	92,16
			13064			Urejanje in tekoče vzdrževanje cest - KS Studenec	6.919,63	24.737,86	22.799,62	92,16
			.				6.919,63	24.737,86	22.799,62	92,16
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	6.919,63	24.737,86	22.799,62	92,16

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	24.039,66	0,00	0,00	-
			13065			Investicijsko vzdrževanje cest - KS Studenec	24.039,66	0,00	0,00	-
				OB110-07-0186		ASFALTACIJA CEST - OBNOVA	24.039,66	0,00	0,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	24.039,66	0,00	0,00	-
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.469,59	819,73	0,00	0,00
		1603				Komunalna dejavnost	2.469,59	819,73	0,00	0,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.469,59	819,73	0,00	0,00
			16061			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Studenec	2.469,59	819,73	0,00	0,00
			.				2.469,59	819,73	0,00	0,00
					402200	Električna energija	667,31	78,41	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	1.802,28	261,60	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	479,72	0,00	0,00
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
		1803				Programi v kulturi	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
		18039003				Ljubiteljska kultura	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
			18060			Ljubiteljska kultura-KS Studenec	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
			.				3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	3.750,00	3.300,00	6.000,00	181,82
	5007					**KS ŠENTJANŽ**	**139.579,33**	**118.937,35**	**119.515,94**	**100,49**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	12.369,51	14.079,37	17.130,91	121,67
		0603				Dejavnost občinske uprave	12.369,51	14.079,37	17.130,91	121,67
		06039001				Administracija občinske uprave	12.369,51	14.079,37	15.130,91	107,47
			60070			Administracija - KS Šentjanž	2.914,90	2.744,39	3.543,79	129,13
			.				2.914,90	2.744,39	3.543,79	129,13
					402000	Pisarniški material in storitve	536,13	500,00	500,00	100,00
					402009	Izdatki za reprezentanco	992,85	557,89	1.500,00	268,87

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402099	Drugi splošni material in storitve	1.385,92	1.686,50	1.543,79	91,54
			60072			Energija in komunalne storitve-KS Šentjanž	2.244,22	2.202,29	2.454,12	111,43
				.			2.244,22	2.202,29	2.454,12	111,43
					402200	Električna energija	889,56	789,81	1.000,00	126,61
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	880,78	932,48	974,12	104,47
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	473,88	480,00	480,00	100,00
			60073			Drugi operativni odhodki za delo-KS Šentjanž	7.210,39	9.132,69	9.133,00	100,00
				.			7.210,39	9.132,69	9.133,00	100,00
					402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	891,85	2.508,70	1.800,00	71,75
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	1.460,01	1.613,00	1.613,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.851,00	4.993,99	5.700,00	114,14
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,53	17,00	20,00	117,65
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	2.000,00	-
			60074			Razpolaganje in upravljanje z premoženjem - KS Šentjanž	0,00	0,00	2.000,00	-
				.			0,00	0,00	2.000,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	2.000,00	-
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	106.535,88	88.976,68	86.149,53	96,82
		1302				Cestni promet in infrastruktura	106.535,88	88.976,68	86.149,53	96,82
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	47.441,89	88.976,68	86.149,53	96,82
			13070			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Šentjanž	47.441,89	88.976,68	86.149,53	96,82
				.			47.441,89	88.976,68	86.149,53	96,82
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	47.441,89	88.976,68	86.149,53	96,82
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	59.093,99	0,00	0,00	-
			13071			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Šentjanž	59.093,99	0,00	0,00	-
				OB110-07-0202		ASFALTACIJA CEST V KS ŠENTJANŽ	59.093,99	0,00	0,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	59.093,99	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	4.068,46	649,42	0,00	0,00
		1603				Komunalna dejavnost	4.068,46	649,42	0,00	0,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	4.068,46	649,42	0,00	0,00
			16071			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Šentjanž	4.068,46	649,42	0,00	0,00
							4.068,46	649,42	0,00	0,00
					402200	Električna energija	1.006,79	226,58	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	2.999,71	422,84	0,00	0,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	61,96	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	16.605,48	15.231,88	16.235,50	106,59
		1803				Programi v kulturi	16.605,48	15.231,88	16.235,50	106,59
		18039003				Ljubiteljska kultura	14.490,00	12.980,00	13.490,00	103,93
			18070			Ljubiteljska kultura-KS Šentjanž	14.490,00	12.980,00	13.490,00	103,93
							14.490,00	12.980,00	13.490,00	103,93
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	14.490,00	12.980,00	13.490,00	103,93
		18039004				Mediji in avdiovizualna kultura	2.115,48	2.251,88	2.745,50	121,92
			18073			Mediji in avdiovizualna kultura	2.115,48	2.251,88	2.745,50	121,92
							2.115,48	2.251,88	2.745,50	121,92
					402004	Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.115,48	2.251,88	2.745,50	121,92
	5008					**KS TRŽIŠČE**	**105.746,80**	**99.097,23**	**97.122,62**	**98,01**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	13.995,02	12.824,26	13.085,88	102,04
		0603				Dejavnost občinske uprave	13.995,02	12.824,26	13.085,88	102,04
		06039001				Administracija občinske uprave	13.995,02	12.824,26	13.085,88	102,04
			60080			Materialni stroški-KS Tržišče	4.441,11	2.705,80	3.105,88	114,79
							4.441,11	2.705,80	3.105,88	114,79
					402000	Pisarniški material in storitve	244,02	261,24	150,00	57,42
					402009	Izdatki za reprezentanco	1.378,50	1.060,68	1.500,00	141,42

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402099	Drugi splošni material in storitve	2.818,59	1.383,88	1.455,88	105,20
			60081			Energija in komunalne storitve-KS Tržišče	1.296,67	1.615,00	1.620,00	100,31
				.			1.296,67	1.615,00	1.620,00	100,31
					402200	Električna energija	636,25	614,00	700,00	114,01
					402203	Voda in komunalne storitve	428,69	711,00	625,00	87,90
					402204	Odvoz smeti	0,00	50,00	50,00	100,00
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	231,73	240,00	245,00	102,08
			60082			Drugi operativni odhodki-KS Tržišče	8.257,24	8.503,46	8.360,00	98,31
				.			8.257,24	8.503,46	8.360,00	98,31
					402902	Plačila po podjemnih pogodbah	2.902,56	2.903,00	2.903,00	100,00
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.714,24	5.056,80	5.097,00	100,79
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	7,77	10,00	10,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	632,67	533,66	350,00	65,58
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	67.341,09	66.557,38	63.536,74	95,46
		1302				Cestni promet in infrastruktura	67.341,09	66.557,38	63.536,74	95,46
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	15.359,56	66.557,38	63.536,74	95,46
			13080			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Tržišče	15.359,56	66.557,38	63.536,74	95,46
				.			15.359,56	66.557,38	63.536,74	95,46
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	15.359,56	66.557,38	63.536,74	95,46
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	51.981,53	0,00	0,00	-
			13081			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Tržišče	51.981,53	0,00	0,00	-
				OB110-07-0208		POSODOBITEV JAVNIH POTI V KS	51.981,53	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	51.981,53	0,00	0,00	-
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	6.336,39	2.148,74	5.000,00	232,69
		1603				Komunalna dejavnost	6.336,39	2.148,74	5.000,00	232,69
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	6.336,39	2.148,74	5.000,00	232,69

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			16081			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost-KS Tržišče	6.336,39	2.148,74	5.000,00	232,69
				.			6.336,39	2.148,74	1.000,00	46,54
					402200	Električna energija	670,46	172,30	0,00	0,00
					402203	Voda in komunalne storitve	464,60	69,88	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	3.201,33	406,56	0,00	0,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00	500,00	0,00	0,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	1.000,00	1.000,00	100,00
				OB110-19-0001		RAZŠIRITEV POKOPALIŠČA TRŽIŠČE	0,00	0,00	4.000,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	0,00	0,00	4.000,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	18.074,30	17.566,85	15.500,00	88,23
		1803				Programi v kulturi	18.074,30	17.566,85	15.500,00	88,23
		18039003				Ljubiteljska kultura	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
			18082			Ljubiteljska kultura - KS Tržišče	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
				.			15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	15.000,00	12.000,00	12.000,00	100,00
		18039005				Drugi programi v kulturi	3.074,30	5.566,85	3.500,00	62,87
			18083			Vzdrževanje večnamenskih domov	3.074,30	5.566,85	3.500,00	62,87
				.			3.044,09	5.366,85	3.500,00	65,22
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.756,82	2.395,76	2.500,00	104,35
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.287,27	2.971,09	1.000,00	33,66
				OB110-09-0025		OBNOVA DOMOV TRŽIŠČE IN TELČE	30,21	200,00	0,00	0,00
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	30,21	200,00	0,00	0,00
	5009					**KS ZABUKOVJE**	**90.082,73**	**73.298,35**	**74.796,01**	**102,04**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	10.277,27	7.126,17	10.730,00	150,57
		0603				Dejavnost občinske uprave	10.277,27	7.126,17	10.730,00	150,57
		06039001				Administracija občinske uprave	10.277,27	7.126,17	9.730,00	136,54
			60090			Administracija - KS Zabukovje	499,20	132,47	600,00	452,93

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			.				499,20	132,47	600,00	452,93
					402000	Pisarniški material in storitve	210,49	61,28	100,00	163,19
					402009	Izdatki za reprezentanco	288,71	71,19	500,00	702,35
			60091			Energija in komunalne storitve-KS Zabukovje	3.982,14	2.096,63	4.120,00	196,51
			.				3.982,14	2.096,63	4.120,00	196,51
					402200	Električna energija	1.663,99	1.278,37	1.800,00	140,80
					402201	Poraba kuriv in stroški ogrevanja	1.996,68	518,26	2.000,00	385,91
					402205	Telefon, faks, elektronska pošta	321,47	300,00	320,00	106,67
			60092			Drugi operativni odhodki-KS Zabukovje	5.795,93	4.897,07	5.010,00	102,31
			.				5.795,93	4.897,07	5.010,00	102,31
					402099	Drugi splošni material in storitve	597,41	434,61	500,00	115,05
					402599	Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	519,17	256,27	300,00	117,06
					402905	Sejnine udeležencem odborov	4.673,52	4.200,00	4.200,00	100,00
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	5,83	6,19	10,00	161,55
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	0,00	1.000,00	-
			60093			Razpolaganje in upravljanje s premoženjem-KS Zabukovje	0,00	0,00	1.000,00	-
			.				0,00	0,00	1.000,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	0,00	1.000,00	-
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	74.858,79	59.396,79	56.066,01	94,39
		1302				Cestni promet in infrastruktura	74.858,79	59.396,79	56.066,01	94,39
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	29.892,40	59.396,79	56.066,01	94,39
			13090			Upravljanje in tekoče vzdrževanje cest-KS Zabukovje	29.892,40	59.396,79	56.066,01	94,39
			.				29.892,40	59.396,79	56.066,01	94,39
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	3.000,00	0,00	0,00	-
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	26.892,40	59.396,79	56.066,01	94,39
		13029002				Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest	44.966,39	0,00	0,00	-

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			13091			Investicijsko vzdrževanje in gradnja cest-KS Zabukovje	44.966,39	0,00	0,00	-
				OB110-07-0212		VZDRŽEVANJE JP	44.966,39	0,00	0,00	-
					420500	Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	44.966,39	0,00	0,00	-
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	2.046,67	325,39	0,00	0,00
		1603				Komunalna dejavnost	2.046,67	325,39	0,00	0,00
		16039002				Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.046,67	325,39	0,00	0,00
			16091			Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost	2.046,67	325,39	0,00	0,00
				.			1.876,60	325,39	0,00	0,00
					402200	Električna energija	261,83	55,09	0,00	0,00
					402204	Odvoz smeti	1.437,97	270,30	0,00	0,00
					402500	Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	126,80	0,00	0,00	-
					402999	Drugi operativni odhodki	50,00	0,00	0,00	-
				OB110-12-0055		MRLIŠKA VEŽICA	170,07	0,00	0,00	-
					420402	Rekonstrukcije in adaptacije	170,07	0,00	0,00	-
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
		1803				Programi v kulturi	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
		18039003				Ljubiteljska kultura	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
			18090			Ljubiteljska kultura-KS Zabukovje	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
				.			2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	2.900,00	6.450,00	8.000,00	124,03
	5010					**KS DOLNJE BREZOVO**	**7.372,96**	**5.129,03**	**4.438,90**	**86,54**
		06				LOKALNA SAMOUPRAVA	0,35	651,40	452,00	69,39
		0603				Dejavnost občinske uprave	0,35	651,40	452,00	69,39
		06039001				Administracija občinske uprave	0,35	451,40	452,00	100,13
			60096			Pisarniški material-KS Dolnje Brezovo	0,00	80,00	50,00	62,50
				.			0,00	80,00	50,00	62,50

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					402000	Pisarniški material in storitve	0,00	80,00	50,00	62,50
			60097			Drugi operativni odhodki za delo - KS Dolnje Brezovo	0,35	371,40	402,00	108,24
				.			0,35	371,40	402,00	108,24
					402009	Izdatki za reprezentanco	0,00	200,00	200,00	100,00
					402930	Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	0,35	2,00	2,00	100,00
					402999	Drugi operativni odhodki	0,00	169,40	200,00	118,06
		06039002				Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave	0,00	200,00	0,00	0,00
			60098			UPRAVLJANJE Z PREMOŽENJEM-KS DOLNJE BREZOVO	0,00	200,00	0,00	0,00
				OB110-16-0013		NAKUP OPREME	0,00	200,00	0,00	0,00
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	0,00	200,00	0,00	0,00
		13				PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
		1302				Cestni promet in infrastruktura	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
		13029001				Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
			13095			Tekoče vzdrževanje cest - KS Dolnje Brezovo	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
				.			7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	7.159,12	1.725,21	1.736,30	100,64
		16				PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST	0,00	271,82	270,00	99,33
		1603				Komunalna dejavnost	0,00	271,82	270,00	99,33
		16039001				Oskrba z vodo	0,00	271,82	270,00	99,33
			16096			Oskrba z vodo - KS Dolnje Brezovo	0,00	271,82	270,00	99,33
				.			0,00	271,82	270,00	99,33
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	271,82	270,00	99,33
		18				KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE	213,49	2.480,60	1.980,60	79,84
		1803				Programi v kulturi	0,00	200,00	200,00	100,00
		18039003				Ljubiteljska kultura	0,00	200,00	200,00	100,00

Prih/ Odh	PU	PK	PP	NRP	Konto	Opis	ZAKLJUČNI RAČUN 2019	VELJAVNI 2020 na dan 26.11.2020	PRORAČUN 2021	Indeks PRORAČUN 2021/ VELJAVNI 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			18096			LJUBITELJSKA KULTURA-KS DOLNJE BREZOVO	0,00	200,00	200,00	100,00
			.				0,00	200,00	200,00	100,00
					412000	Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	0,00	200,00	200,00	100,00
		1805				Šport in prostočasne aktivnosti	213,49	2.280,60	1.780,60	78,08
		18059001				Programi športa	213,49	2.280,60	1.780,60	78,08
			18095			OBJEKTI PROSTOČASNIH DEJAVNOSTI IZ PODROČJA ŠPORTA- KS DOLNJE BREZOVO	213,49	2.280,60	1.780,60	78,08
			.				0,00	780,60	780,60	100,00
					402503	Tekoče vzdrževanje drugih objektov	0,00	780,60	780,60	100,00
				OB110-16-0008		IGRIŠČE DOLNJE BREZOVO	213,49	1.500,00	1.000,00	66,67
					420299	Nakup druge opreme in napeljav	213,49	1.500,00	1.000,00	66,67
						SKUPAJ PRIHODKI, ODHODKI IN ZADOLŽEVANJE	**36.378.792,18**	**38.740.248,18**	**41.623.110,36**	**107,44**

PRORAČUN OBČINE SEVNICA ZA LETO 2021
PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI

A. Bilanca odhodkov

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

01 JAVNA UPRAVA	**2.795.638,25**
011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev	**1.872.385,25**
0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov	***1.863.095,25***
400000 Osnovne plače	888.123,00
400001 Dodatek za delovno dobo in dodatek za stalnost	44.600,00
400100 Regres za letni dopust	32.935,00
400202 Povračilo stroškov prehrane med delom	27.707,00
400203 Povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela	10.000,00
400400 Sredstva za nadurno delo	10.000,00
400900 Jubilejne nagrade	289,00
401001 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	79.400,00
401100 Prispevek za obvezno zdravstveno zavarovanje	58.600,00
401101 Prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni	4.750,00
401200 Prispevek za zaposlovanje	540,00
401300 Prispevek za starševsko varstvo	900,00
401500 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU	15.820,00
402000 Pisarniški material in storitve	13.996,19
402001 Čistilni material in storitve	25.140,00
402002 Storitve varovanja zgradb in prostorov	3.000,00
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	4.500,00
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	75.000,00
402008 Računovodske, revizorske in svetovalne storitve	18.000,00
402009 Izdatki za reprezentanco	27.548,78
402099 Drugi splošni material in storitve	35.599,67
402200 Električna energija	54.670,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	22.187,96
402203 Voda in komunalne storitve	7.355,00
402204 Odvoz smeti	10.250,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	12.440,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	24.516,80
402299 Druge storitve komunikacij in komunale	560,00
402300 Goriva in maziva za prevozna sredstva	7.800,00
402301 Vzdrževanje in popravila vozil	5.000,00
402304 Pristojbine za registracijo vozil	1.000,00
402305 Zavarovalne premije za motorna vozila	4.500,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6	
402306 Stroški nakupa vinjet in urbane	555,00
402400 Dnevnice za službena potovanja v državi	400,00
402401 Hotelske in restavracijske storitve v državi	320,00
402402 Stroški prevoza v državi	6.359,00
402403 Dnevnice za službena potovanja v tujini	316,00
402404 Hotelske in restavracijske storitve v tujini	100,00
402499 Drugi izdatki za službena potovanja	420,00
402502 Tekoče vzdrževanje počitniških objektov	3.500,00
402599 Drugi izdatki za tekoče vzdrževanje in zavarovanje	2.600,00
402603 Najemnine in zakupnine za druge objekte	4.500,00
402901 Plačila avtorskih honorarjev	1.000,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	17.264,56
402903 Plačila za delo preko študentskega servisa	700,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	95.731,91
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	5.000,00
402908 Dodatki poslancem in državnim svetnikom	9.334,00
402920 Sodni stroški, storitve odvetnikov, sodnih izvedencev, tolmačev, notarjev in drugih	25.000,00
402930 Plačilo storitev organizacijam, pooblaščenim za plačilni promet	215,00
402931 Plačila bančnih storitev	2.000,00
402937 Stroški davčnih postopkov	5.000,00
402940 Prispevek za vzpodbujanje zaposlovanja invalidov po ZZRZI	25.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	46.216,38
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	23.000,00
413003 Sredstva, prenesena drugim občinam	61.835,00
0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev	***9.290,00***
402402 Stroški prevoza v državi	150,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	8.900,00
402907 Izdatki za strokovno izobraževanje zaposlenih	240,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

013 Splošne zadeve	**725.253,00**
0133 Druge splošne zadeve in storitve	***725.253,00***
402099 Drugi splošni material in storitve	20.000,00
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	720,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	49.533,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	3.500,00
402504 Zavarovalne premije za objekte	20.000,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	11.000,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	5.000,00
402514 Tekoče vzdrževanje licenčne programske opreme	35.000,00
402604 Najem strojne računalniške opreme	5.000,00
402605 Nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča	3.000,00
402799 Druge odškodnine in kazni	10.000,00
420200 Nakup pisarniškega pohištva	2.000,00
420201 Nakup pisarniške opreme	4.000,00
420202 Nakup strojne računalniške opreme	10.000,00
420223 Nakup opreme za hlajenje in ogrevanje ter napeljav	1.000,00
420233 Nakup gasilske opreme	500,00
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.000,00
420400 Priprava zemljišča	30.000,00
420401 Novogradnje	40.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	66.000,00
420600 Nakup zemljišč	406.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	2.000,00
016 Druge dejavnosti javne uprave	**163.000,00**
0160 Druge dejavnosti javne uprave	***163.000,00***
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	13.000,00
409000 Splošna proračunska rezervacija	150.000,00
017 Servisiranje javnega dolga	**35.000,00**
0171 Servisiranje javnega dolga države	***35.000,00***
403100 Plačila obresti od kratkoročnih kreditov - poslovnim bankam	1.000,00
403101 Plačila obresti od dolgoročnih kreditov - poslovnim bankam	34.000,00
02 OBRAMBA	**38.500,00**
022 Civilna zaščita	**38.500,00**
0220 Civilna zaščita	***38.500,00***
402199 Drugi posebni materiali in storitve	4.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	23.000,00
420299 Nakup druge opreme in napeljav	1.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.500,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

03 JAVNI RED IN VARNOST	**329.350,00**
031 Policija	**14.350,00**
0310 Policija	*14.350,00*
402099 Drugi splošni material in storitve	14.000,00
402905 Sejnine in pripadajoča povračila stroškov	350,00
032 Protipožarna varnost	**315.000,00**
0320 Protipožarna varnost	*315.000,00*
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	215.000,00
431500 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	100.000,00
04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI	**5.528.996,77**
041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom	**399.384,32**
0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev	*340.384,32*
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	3.904,00
402011 Storitve informacijske podpore uporabnikom	4.000,00
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	1.200,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.413,26
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	72.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.282,17
413301 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za prispevke delodajalcev	3.623,75
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	35.128,88
413310 Tekoči transferi v javne zavode - za premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja	251,82
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	198.117,43
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	463,01
0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem	*59.000,00*
410299 Druge subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom	4.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	55.000,00
042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov	**437.907,98**
0421 Kmetijstvo	*397.907,98*
402099 Drugi splošni material in storitve	4.000,00
402799 Druge odškodnine in kazni	4.700,00
402900 Stroški konferenc, seminarjev in simpozijev	2.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	52.714,74
410217 Kompleksne subvencije v kmetijstvu	71.000,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	6.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	4.229,91
420299 Nakup druge opreme in napeljav	81.991,37
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	156.271,96
420801 Investicijski nadzor	15.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6	
0422 Gozdarstvo	***40.000,00***
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00
043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin	**47.790,00**
0432 Pridobivanje in distribucija nafte in zemeljskega plina	***47.790,00***
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	37.790,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	10.000,00
045 Promet	**3.409.118,07**
0451 Cestni promet	***3.409.118,07***
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	7.561,76
402399 Drugi prevozni in transportni stroški	22.000,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	5.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.633.249,32
402999 Drugi operativni odhodki	2.000,00
420225 Nakup opreme za nadzor prometa in napeljav	38.400,00
420401 Novogradnje	40.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.437.119,81
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	64.000,00
420801 Investicijski nadzor	42.713,59
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	117.073,59
046 Komunikacije	**4.456,00**
0460 Komunikacije	***4.456,00***
420238 Nakup telekomunikacijske opreme	1.456,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	3.000,00
047 Druge gospodarske dejavnosti	**600.040,40**
0473 Turizem	***600.040,40***
402009 Izdatki za reprezentanco	2.000,00
402902 Plačila po podjemnih pogodbah	1.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	54.500,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	13.027,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	98.383,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	72.114,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	313.016,40
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	5.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	41.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6	
049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	**630.300,00**
0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev	***630.300,00***
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	2.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	400.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
420230 Nakup opreme za vzdrževanje parkov in vrtov	125.300,00
420401 Novogradnje	50.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	4.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	40.000,00
420801 Investicijski nadzor	5.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	3.000,00
05 VARSTVO OKOLJA	**787.145,70**
051 Zbiranje in ravnanje z odpadki	**36.000,00**
0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki	***36.000,00***
402999 Drugi operativni odhodki	1.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	35.000,00
052 Ravnanje z odpadno vodo	**751.145,70**
0520 Ravnanje z odpadno vodo	***751.145,70***
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	2.588,38
402938 Prejemki zunanjih sodelavcev	3.200,00
410000 Subvencioniranje cen javnim podjetjem in drugim izvajalcem gospodarskih javnih služb	368.457,64
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	19.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	112.571,49
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	175.000,00
420801 Investicijski nadzor	5.151,43
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	65.176,76
06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ	**2.106.648,83**
061 Stanovanjska dejavnost	**250.000,00**
0610 Stanovanjska dejavnost	***250.000,00***
402501 Tekoče vzdrževanje stanovanjskih objektov	120.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	50.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	80.000,00
062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	**175.000,00**
0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja	***175.000,00***
402113 Geodetske storitve, parcelacije, cenitve in druge podobne storitve	60.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	75.000,00
420899 Plačila drugih storitev in dokumentacije	40.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

063 Oskrba z vodo	**1.468.498,83**
0630 Oskrba z vodo	***1.468.498,83***
402006 Stroški oglaševalskih storitev in stroški objav	10.374,05
402200 Električna energija	15.730,00
402205 Telefon, faks, elektronska pošta	400,00
402206 Poštnina in kurirske storitve	2.200,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	35.170,00
402510 Tekoče vzdrževanje komunikacijske opreme	1.100,00
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	13.980,00
402999 Drugi operativni odhodki	28.440,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	2.500,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	1.260.793,55
420801 Investicijski nadzor	23.068,97
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	74.742,26
064 Cestna razsvetljava	**213.150,00**
0640 Cestna razsvetljava	***213.150,00***
402200 Električna energija	98.150,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	40.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	75.000,00
07 ZDRAVSTVO	**338.000,00**
072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve	**338.000,00**
0721 Splošne zdravstvene storitve	***338.000,00***
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	6.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	3.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	16.000,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	3.000,00
420000 Nakup poslovnih stavb	300.000,00
420240 Nakup medicinske opreme in napeljav	10.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ	**1.694.235,25**
081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	**552.720,75**
0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije	***552.720,75***
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	1.300,60
402511 Tekoče vzdrževanje druge opreme	1.800,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	123.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	84.164,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	160.944,00
413500 Tekoča plačila storitev drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	7.662,15
420299 Nakup druge opreme in napeljav	37.000,00
420401 Novogradnje	5.000,00
420500 Investicijsko vzdrževanje in izboljšave	60.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	40.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	31.850,00
082 Kulturne dejavnosti	**923.972,00**
0820 Kulturne dejavnosti	***923.972,00***
402201 Poraba kuriv in stroški ogrevanja	2.500,00
402500 Tekoče vzdrževanje poslovnih objektov	1.000,00
402503 Tekoče vzdrževanje drugih objektov	21.000,00
402999 Drugi operativni odhodki	16.260,00
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	221.290,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	376.601,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	245.821,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	39.500,00
083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	**2.745,50**
0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva	***2.745,50***
402004 Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura	2.745,50
084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	**214.797,00**
0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij	***214.797,00***
412000 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	67.735,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	105.854,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	39.208,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	2.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

09 IZOBRAŽEVANJE	**5.388.740,00**
091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje	**4.537.910,00**
0911 Predšolska vzgoja	***3.354.900,00***
402600 Najemnine in zakupnine za poslovne objekte	20.000,00
411921 Plačilo razlike med ceno programov v vrtcih in plačili staršev	2.634.400,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	151.500,00
420245 Nakup opreme za igralnice v vrtcih in za otroška igrišča	100.000,00
420402 Rekonstrukcije in adaptacije	388.000,00
420801 Investicijski nadzor	11.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	50.000,00
0912 Osnovnošolsko izobraževanje	***1.183.010,00***
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	618.010,00
420401 Novogradnje	100.000,00
420804 Načrti in druga projektna dokumentacija	160.000,00
432300 Investicijski transferi javnim zavodom	305.000,00
096 Podporne storitve pri izobraževanju	**850.830,00**
0960 Podporne storitve pri izobraževanju	***850.830,00***
411799 Druge štipendije	36.000,00
411900 Regresiranje prevozov v šolo	751.830,00
411902 Doplačila za šolo v naravi	19.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	4.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	40.000,00
10 SOCIALNA VARNOST	**1.537.000,00**
101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb	**172.000,00**
1012 Varstvo invalidnih oseb	***172.000,00***
411922 Izplačila družinskemu pomočniku	172.000,00
104 Varstvo otrok in družine	**66.000,00**
1040 Varstvo otrok in družine	***66.000,00***
411103 Darilo ob rojstvu otroka	66.000,00

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6

107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	**1.059.000,00**
1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva	***1.059.000,00***
402999 Drugi operativni odhodki	6.000,00
411299 Drugi transferi za zagotavljanje socialne varnosti	30.000,00
411909 Regresiranje oskrbe v domovih	507.000,00
411920 Subvencioniranje stanarin	58.000,00
411999 Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom	229.000,00
413105 Prispevek v ZZZS za zdravstveno zavarovanje oseb, ki ga plačujejo občine	160.000,00
413300 Tekoči transferi v javne zavode - sredstva za plače in druge izdatke zaposlenim	20.000,00
413302 Tekoči transferi v javne zavode - za izdatke za blago in storitve	49.000,00
109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva	**240.000,00**
1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti	***240.000,00***
409100 Proračunska rezerva	240.000,00
Skupaj A. Bilanca odhodkov	**20.544.254,80**

C. Račun financiranja

v EUR

COFOG2/COFOG3/COFOG4/K6	
01 JAVNA UPRAVA	**667.300,38**
017 Servisiranje javnega dolga	**667.300,38**
0171 Servisiranje javnega dolga države	***667.300,38***
550101 Odplačila kreditov poslovnim bankam - dolgoročni krediti	452.658,12
550307 Odplačila kreditov državnemu proračunu - dolgoročni krediti	214.642,26
Skupaj C. Račun financiranja	**667.300,38**

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Številka: 1222-0246/2020
Datum: 20.11.2020

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica v letu 2021**

Spoštovani,

Pravilnik o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19; v nadaljevanju: pravilnik) v 3. členu določa, da višino pomoči, ki jo prejeme upravičenec, določi občinski svet v proračunu Občine Sevnica. Tako določeni znesek velja do uveljavitve proračuna za naslednje leto.

Enkratna pomoč ob rojstvu otroka je enkratni denarni prejemek ob rojstvu otroka, ob predpostavki, da upravičenci izpolnjujejo pogoje za uveljavljanje pomoči, ki so določeni v pravilniku.

Za leto 2021 se predlaga, da višina enkratne pomoči ostane na ravni iz leta 2020, ki znaša 400 EUR.

Sklep bo pričel veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se prične s 1. januarjem 2021.

Občina Sevnica predlaga, da občinski svet sprejme predlagani Sklep o višini enkratne pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica za leto 2021.

Pripravila:
Lidija Udovč, univ. dipl. ekon.
višja svetovalka za družbene dejavnosti

Mojca Šešlar, univ. dipl. ekon.
vodja Oddelka za družbene dejavnosti

Občina Sevnica 4

Srečko Ocvirk
župan
Občine Sevnica

Vročiti:
- naslovu
- v zadevo

PREDLOG

Na podlagi 2. člena Pravilnika o enkratni pomoči ob rojstvu otroka v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 14/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, 46/15-UPB, 17/17, 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ____. redni seji dne _____ sprejel

SKLEP O VIŠINI ENKRATNE POMOČI OB ROJSTVU OTROKA V OBČINI SEVNICA ZA LETO 2021

1. člen

S tem sklepom se določi višina enkratne pomoči ob rojstvu otroka, ki je enkratni denarni prejemek ob rojstvu otroka, s katerim se družini zagotovijo dodatna sredstva za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka in za leto 2021 znaša 400 evrov.

2. člen

Sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne s 1. januarjem 2021.

Številka: 1222-0246/2020
Sevnica, dne _____

Srečko Ocvirk
župan
Občine Sevnica

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE BREZOVO
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Številka: 410-0028/2020
Boštanj, 28. 9. 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Dolnje Brezovo se je na svoji 6. redni seji dne, 28. 9. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Franc Slemenšek
Predsednik sveta KS Dolnje Brezovo

KRAJEVNA SKUPNOST DOLNJE BREZOVO 1 OBČINA SEVNICA

Vročiti:
- naslovu,
- arhiv – tu.

Številka: 410-0032/2020
Boštanj, 29. september 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Sevnica se je na svoji 10. redni seji dne, 29. 9. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Stanka Žičkar
Predsednik sveta KS Sevnica

KRAJEVNA SKUPNOST SEVNICA

Vročiti:

- naslovu,
- arhiv - tu.

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA
Loka pri Zidanem Mostu 51
1434 LOKA

Številka: 410-0030/2020
Zabukovje, 8. 10. 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Loka pri Zidanem Mostu se je na svoji 7. redni seji dne, 8. 10. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Aleksander File
Predsednik sveta KS Loka

KRAJEVNA SKUPNOST LOKA 3 OBČINA SEVNICA

Vročiti:
- naslovu,
- arhiv – tu.

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ
Šentjanž 22
8297 ŠENTJANŽ

Številka: 410-0034/2020
Šentjanž, 6.10.2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Šentjanž se je na svoji 10 redni seji dne, 6.10.2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

KRAJEVNA SKUPNOST ŠENTJANŽ OBČINA SEVNICA

Boštjan Repovž
Predsednik sveta KS Šentjanž

Vročiti:

- naslovu,
- arhiv – tu.

Na podlagi 1. odstavka 79. člena Statuta Občine Sevnica (ul štev. 46/15-UPB) je Svet KS Blanca na 8. redni seji, dne 24.09.2020 sprejel,

SKLEP

Svet KS Blanca se je seznanil z dokumenti finančnega načrta KS Blanca za leto 2021. Finančni načrt znaša na prihodkovni in odhodkovni strani 51645,49 eur, Svet KS Blanca predlaga Občiskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

Marjan Ločičnik
Predsednik sveta KS Blanca



Številka: 011/020 - 15

1 x OJF Občina Sevnica
1 x arhiv
1 x v vednost župan Občine Sevnica

KRAJEVNA SKUPNOST
STUDENEC

Datum: 25.9.2020

OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **FINANČNI NAČRT ZA LETO 2021**

Na svoji 11. redni seji z dne 23.9.2020, je Svet KS Studenec obravnaval predlog finančnega načrta za KS Studenec , za leto 2021.

Po obravnavi je predsednik KS dal na glasovanje, ali se finančni načrt za leto 2021, potrdi.

Izid glasovanja: 8 za 0 proti (prisotnih 8)

SKLEP: FINANČNI NAČRT ZA KRAJEVNO SKUPNOST STUDENEC ZA LETO 2021, SE V CELOTI SPREJME IN POTRDI.

Sklep je sprejet.

Lep pozdrav!

Predsednik KS Studenec:
JANC Janoš

KRAJEVNA SKUPNOST STUDENEC OBČINA SEVNICA

KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ
PRIMOŽ 6
8293 STUDENEC

Primož, 28. september 2021

Zadeva: **SKLEP**

Svet KS Primož se je na 7. redni seji dne 25.09.2020 seznanil z dokumenti finančnega načrta KS Primož za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

KRAJEVNA SKUPNOST PRIMOŽ OBČINA SEVNICA

Silvo Vintar
Predsednik Sveta KS Primož

KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE

Datum: 29.09.2020

Svet Krajevne skupnosti Tržišče je na svoji 07. redni seji, dne 28.09.2020, obravnaval Finančni načrt Krajevne skupnosti Tržišče za leto 2021 in s tem v zvezi sprejel sledeč sklep:

Sprejme se Finančni načrt Krajevne skupnosti Tržišče za leto 2021.

KRAJEVNA SKUPNOST TRŽIŠČE OBČINA SEVNICA

Predsednik KS Tržišče

Janez Virant

Tržišče 23, 8295 TRŽIŠČE

tel.: 041 653 860 • TRR: 01310-6450844472 • davčna št.: 73437280

KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ
Boštanj 30
8294 Boštanj

Številka: 410-0027/2020
Boštanj, 29. 9. 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Boštanj se je na svoji 11. redni seji dne, 29. 9. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Jože Udovč
Predsednik sveta KS Boštanj

KRAJEVNA SKUPNOST BOŠTANJ OBČINA SEVNICA

Vročiti:
- naslovu,
- arhiv – tu.

KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ
Krmelj 52
8290 SEVNICA

Številka: 410-0029/2020
Sevnica, 30. 9. 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Krmelj se je na svoji 8. redni seji dne, 30. 9. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Klementina Žvar
Predsednica sveta KS Krmelj

KRAJEVNA SKUPNOST KRMELJ OBČINA SEVNICA

Vročiti:
- naslovu,
- arhiv – tu.

KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE
Zabukovje nad Sevnico 5
8292 ZABUKOVJE

Številka: 410-0036/2020
Zabukovje, 25. 9. 2020

OBČINA SEVNICA
Oddelek za finance
Glavni trg 19 a
8290 SEVNICA

Zadeva: **Sklep o potrditvi finančnega načrta za leto 2021**

Spoštovani!

Svet Krajevne skupnosti Zabukovje se je na svoji 8. redni seji dne, 25. 9. 2020 seznanil s predlogom finančnega načrta za leto 2021 in predlaga Občinskemu svetu Občine Sevnica, da ga sprejme.

S spoštovanjem,

Ana Ivanić
Predsednica sveta KS Zabukovje

KRAJEVNA SKUPNOST ZABUKOVJE OBČINA SEVNICA

Vročiti:
- naslovu,
- arhiv – tu.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA GOSPODARSTVO IN KMETIJSTVO

Številka: 011-0006/2019
Datum: 9.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Stališče odbora k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 za področje gospodarstva, turizma in kmetijstva**

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je na svoji 8. redni seji dne, 9.12.2020, obravnaval Odlok o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 za področje gospodarstva, turizma in kmetijstva.

Odbor za gospodarstvo in kmetijstvo je sprejel stališče, da se je seznanil s predlogom prve obravnave Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021, ga podpira in v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.

Tanja Novšak
Predsednica Odbora za gospodarstvo in kmetijstvo

Občina Sevnica 2

Dostaviti:
- naslovu

Vložiti:
- v zadevo, tu.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Številka: 011-0004/2020
Datum: 15.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: **Stališče Odbora za družbene dejavnosti k predlogu Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 – prva obravnava (za področje Oddelka za družbene dejavnosti)**

Odbor za družbene dejavnosti je na svoji 12. redni seji dne, 15.12.2020, za področje Oddelka za družbene dejavnosti obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 v prvi obravnavi in sprejel naslednje stališče:

Odbor za družbene dejavnosti je za področje Oddelka za družbene dejavnosti obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 v prvi obravnavi, nanj nima pripomb in ga v navedeni obliki predlaga občinskemu svetu v obravnavo in sprejem.

Rado Kostrevc l.r., predsednik
Odbora za družbene dejavnosti

Občina Sevnica 4

Vročiti:
- naslovu
- s spis

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODBOR ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 011-0002/2020
Datum: 15.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Stališče Odbora za okolje in prostor k Odloku o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 - področje okolja in prostora**

Odbor za okolje in prostor je na 14. redni seji dne 15.12.2020 obravnaval predlog Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021 za področje okolja in prostora, ter sprejel stališče:

- ***Odbor za okolje in prostor je sprejel stališče, da se je seznanil s predlogom Odloka o proračunu Občine Sevnica za leto 2021, ga podpira in v navedeni obliki posreduje v sprejem Občinskemu svetu Občine Sevnica.***

Občina Sevnica 10

Franc Povše
predsednik
Odbora za okolje in prostor

VROČITI:
- naslovu

VLOŽITI:
- v zadevo

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

9. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Seznanitev s Sklepom o začasnem financiranju Občine Sevnica v obdobju januar – marec 2021**

Številka: 4100-0025/2020

Pripravljavka gradiva in poročevalka:
Mag. Vlasta Marn, vodja Oddelka za finance

Na podlagi 33. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) in 18 .člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Župan Občine Sevnica dne 14.12.2020 sprejel

SKLEP O ZAČASNEM FINANCIRANJU OBČINE SEVNICA V OBDOBJU JANUAR – MAREC 2021

1. SPLOŠNA DOLOČBA

1. člen
(vsebina sklepa)

S tem sklepom se določa in ureja začasno financiranje Občine Sevnica (v nadaljevanju: občina) v obdobju od 1. januarja do 31. marca 2021 (v nadaljnjem besedilu: obdobje začasnega financiranja).

2. člen
(podlaga za začasno financiranje)

Začasno financiranje temelji na proračunu občine za leto 2020. Obseg prihodkov in drugih prejemkov ter odhodkov in drugih izdatkov občine je določen v skladu z Zakonom o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02-ZJU in 110/02-ZDT-B; v nadaljevanju: ZJF) in Odlokom o rebalansu proračuna Občine Sevnica za leto 2020 (Uradni list RS, št. 134/20; v nadaljevanju: odlok o rebalansu).

2. VIŠINA IN STRUKTURA ZAČASNEGA FINANCIRANJA

2. člen
(sestava proračuna in višina splošnega dela proračuna)

V obdobju začasnega financiranja se prihodki in drugi prejemki ter odhodki in izdatki splošnega dela proračuna določijo v naslednjih zneskih:

A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV

skupina	*podsk.*	*konto*		*znesek v EUR*
I. PRIHODKI				
70			DAVČNI PRIHODKI	3.860.074
	700		davki na dohodek in dobiček	3.0148.562
		7000	dohodnina	3.018.462
	703		davki na premoženje	70.916
		7030	davki na nepremičnine	5.722
		7031	Davki na premičnine	691

		7032	davki na dediščine in darila	4.704
		7033	davki na promet nepremičnin in finančno premoženje	59.798
	704		domači davki na blago in storitve	85.526
		7044	davki na posebne storitve	8.912
		7047	drugi davki na uporabo blaga in storitev	76.614
	706		drugi davki in prispevki	149
		7060	Drugi davki in prispevki	149
71			NEDAVČNI PRIHODKI	679.700
	710		udeležba na dobičku in dohodki od premoženja	424.872
		7103	prihodki od premoženja	424.872
	711		takse in pristojbine	2.353
		7111	upravne takse in pristojbine	2.353
	712		denarne kazni	7.779
		7120	globe in druge denarne kazni	7.779
	713		prihodki od prodaje blaga in storitev	25.771
		7130	prihodki od prodaje blaga in storitev	25.771
	714		drugi nedavčni prihodki	218.923
		7141	drugi nedavčni prihodki	218.923
74			TRANSFERNI PRIHODKI	5.319
	740		transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij	5.319
		7400	Prejeta sredstva iz državnega proračuna	3.739
		7401	Prejeta sredstva iz občinskih proračunov	1.580
II. ODHODKI				
40			TEKOČI ODHODKI	3.638.874
	400		plače in drugi izdatki zaposlenim	222.387
		4000	plače in dodatki	210.467
		4002	povračila in nadomestila	9.116
		4004	sredstva za nadurno delo	2.803
	401		prispevki delodajalcev za socialno varnost	37.566
		4010	prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje	18.689
		4011	prispevek za zdravstveno zavarovanje	15.120
		4012	prispevek za zaposlovanje	143
		4013	prispevek za starševsko varstvo	213
		4015	premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja na podlagi ZKDPZJU	3.399

	402		izdatki za blago in storitve	808.608
		4020	pisarniški in splošni material in storitve	45.795
		4021	posebni material in storitve	14.987
		4022	energija, voda, komunalne storitve in komunikacije	74.544
		4023	prevozni stroški in storitve	12.346
		4024	izdatki za službena potovanja	1.794
		4025	tekoče vzdrževanje	574.236
		4026	poslovne najemnine in zakupnine	510
		4029	drugi operativni odhodki	84.392
	403		plačila domačih obresti	8.500
		4031	plačila obresti od kreditov-p. bankam	8.500
	409		rezerve	111.821
		4090	Splošna proračunska rezervacija	76.821
		4091	proračunska rezerva	35.000
41			TEKOČI TRANSFERI	1.744.552
	410		subvencije	98.055
	411		transferi posameznikom in gospodinjstvom	1.074.556
		4111	družinski prejemki in starševska nadomestila	15.600
		4112	transferi za zagotavljanje socialne varnosti	11.170
		4117	štipendije	4.620
		4119	drugi transferi posameznikom	1.043.165
	412		Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam	22.575
	413		drugi tekoči transferi	549.366
		4130	tekoči transferi občinam	13.344
		4131	tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja	40.251
		4133	tekoči transferi v javne zavode	495.041
		4135	tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki	728
42			INVESTICIJSKI ODHODKI	701.338
	420		nakup in gradnja osnovnih sredstev	701.338
		4200	Nakup zgradb in prostorov	300.000
		4202	nakup opreme	6.658
		4204	novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije	150.000
		4205	investicijsko vzdrževanje in obnove	75.030
		4206	nakup zemljišč in naravnih bogastev	93.717
		4208	študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring	75.932

43			INVESTICIJSKI TRANSFERI	4.100
	431		Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.500
		4315	Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki	1.500
	432		Investicijski transferi proračunskim uporabnikom	2.600
		4323	Investicijski transferi javnim zavodom	2.600
III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK/PRIMANJKLJAJ (I.-II.)				**221.200**

B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB

skupina	*podsk.*	*konto*		*znesek v EUR*
IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752)				**0**
75			prejeta vračila danih posojil in prodaja kapitalskih deležev	0
	750		prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov	0
	751		prodaja kapitalskih deležev	0
	752		kupnine iz naslova privatizacije	0
V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442)				**0**
44			DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV	0
	440		dana posojila	0
	441		povečanje kapitalskih deležev in naložb	0
	442		poraba sredstev iz naslova privatizacije	0
VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV.-V.)				**0**

C. RAČUN FINANCIRANJA

skupina	*podsk.*	*konto*		*znesek v EUR*

VII. ZADOLŽEVANJE (500)				**0**
50			ZADOLŽEVANJE	0
	500		domače zadolževanje	0
VIII. ODPLAČILA DOLGA (550)				**221.200**
55			ODPLAČILA DOLGA	221.200
	550		odplačila kreditov poslovnim bankam	221.200
		5501	Odplačilo kreditov poslovnim bankam	113.200
		5503	Odplačilo kreditov drugim domačim kreditodajalcem	108.000
IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII--II.-V.-VIII.)				**0**
X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.)				**-221.200**
XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X-IX.)				**-221.200**

V obdobju začasnega financiranja se lahko prejemki in izdatki občine povečajo za namenske prejemke in izdatke, ki so tako opredeljeni s 43. členom ZJF oziroma odlokom o proračunu, če niso načrtovani v začasnem financiranju.

3. člen
(posebni del proračuna)

Finančni načrti neposrednih uporabnikov se določijo do ravni proračunskih postavk - podkontov in so priloga k temu sklepu ter se objavijo na spletni strani občine.

3. IZVRŠEVANJE ZAČASNEGA FINANCIRANJA

4. člen
(uporaba predpisov)

V obdobju začasnega financiranja se za izvrševanje začasnega financiranja uporabljajo ZJF, pravilnik, ki ureja postopke za izvrševanje proračuna Republike Slovenije, zakon, ki ureja izvrševanje proračuna Republike Slovenije in odlok o rebalansu.

5. člen
(prevzemanje in plačevanje obveznosti)

V obdobju začasnega financiranja lahko neposredni uporabniki prevzemajo in plačujejo obveznosti iz istih proračunskih postavk kot v proračunu preteklega leta.

Neposredni uporabniki lahko v obdobju začasnega financiranja prevzemajo in plačujejo obveznosti v breme svojega finančnega načrta samo v okviru pravic porabe iz svojega finančnega načrta, določenega v posebnem delu proračuna.

Nove proračunske postavke lahko neposredni uporabnik odpre le na podlagi 41., 43. in 44. člena ZJF.

4. OBSEG ZADOLŽEVANJA OBČINE V OBDOBJU ZAČASNEGA FINANCIRANJA

6. člen
(obseg zadolževanja občine)

V obdobju začasnega financiranja se občina ne sme zadolžiti.

5. KONČNA DOLOČBA

7. člen
(uveljavitev sklepa)

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.

Številka: 410-0025/2020
Sevnica, 14.12.2020

Občina Sevnica 3

Srečko OCVIRK

Župan Občine Sevnica

PRILOGA:
- Posebni del proračuna v obdobju januar-marec 2021

OBRAZLOŽITEV:

Proračunski načeli enoletnosti proračuna in predhodne potrditve proračuna zahtevata, da je proračun sprejet za leto, ki je enako koledarskemu, in da je sprejet pred začetkom leta, na katerega se nanaša. Če proračun ni sprejet pravočasno, se financiranje občine začasno nadaljuje na podlagi proračuna za preteklo leto. Temu obdobju, ki lahko traja največ tri mesece, pravimo začasno financiranje. Pravice porabe definiramo s sklepom, ki ga sprejme župan, njegova vsebina pa je zakonsko definirana.

Začasno financiranje urejata 32. in 33. člen Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – UPB4, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP in 96/15 – ZIPRS 1617) – odslej ZJF. Osnova za določitev obsega in namenov financiranja v obdobju začasnega financiranja je odlok, s katerim je občina sprejela proračun za preteklo leto. To pomeni, da je v konkretnem primeru podlaga za določitev obsega začasnega financiranja občine Sevnica realiziran obseg odhodkov in drugih izdatkov proračuna v obdobju 1.1.2020 – 31.03.2020. Oddelek za finance je skladno s tem pripravil finančne načrte neposrednih uporabnikov, v katerih so opredeljene kvote za proračunske vrstice, ki so se izvrševale že v prvih treh mesecih leta 2020, za investicije v teku ter za dvoletne pogodbe. V obdobju začasnega financiranja neposredni uporabniki ne smejo začeti izvajati novih nalog in programov, ki jih niso že izvajali v preteklem letu, ker za to obdobje Občinski svet še ni potrdil obsega in namenov sredstev v proračunu. Po sprejemu proračuna za leto 2021, bo realizacija v času izvrševanja sklepa o začasnem financiranju pripisana realizaciji preostalega obdobja v 2021 in bo predmet obravnave pri zaključnem računu za leto 2021.

Na podlagi 33. člena ZJF je določeno, da je župan pristojen za odločanje o začasnem financiranju občine. Obdobje začasnega financiranja lahko traja največ tri mesece. O svoji odločitvi mora Župan obvestiti Občinski svet in Nadzorni odbor. Sklep mora Župan sprejeti pred obdobjem na katerega se nanaša in ga je potrebno objaviti v Uradnem listu RS. Smiselno je, da je obdobje začasnega financiranja čim krajše.

Če proračun občine ni sprejet v času začasnega financiranja, to je v prvih treh mesecih leta, se obdobje lahko podaljša na predlog župana s sklepom občinskega sveta.

Pripravila:

mag. Vlasta Marn
vodja Oddelka za finance



OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

10. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021**

Številka: 3529-0149/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba

Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 3529- 0149/2020
Datum: 15. 12. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Seznanitev s Sklepom o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021**

Spoštovani!

Na osnovi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Uradni list RS, št. 75/17 in 45/19; v nadaljevanju: odlok), se na območju Občine Sevnica plačuje za uporabo stavbnega zemljišča nadomestilo.

Po določbah 13. člena odloka je vrednost točke za obračun nadomestila znašala za leto 2019 0,00089 EUR. Vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2020 je bila 0,00090 EUR.

Odlok nadalje določa, da se vrednost točke vsako leto uskladi s stopnjo inflacije, in sicer jo sprejme župan s sklepom, ki se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije. O vrednosti točke se seznani občinski svet.

Stopnja letne inflacije v novembru 2020 znaša – **0,9 %**. Zato seznanjamo Občinski svet Občine Sevnica, da je župan dne 14.12. 2020, sprejel sklep, da znaša za leto 2021 vrednost točke **0,00089 EUR**.

PREDLOG SKLEPA:
Občinski svet Občine Sevnica je bil seznanjen s sklepom župana o vrednosti točke za obračun nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021.

Z lepimi pozdravi.

Pripravila:
Sanja Slemenšek, mag. prav.,
Svetovalka

Občina Sevnica 12

Srečko Ocvirk,
župan Občine Sevnica

Priloga:
- Sklep o vrednosti točke za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021.

Vročiti:
- Občinskemu svetu Občine Sevnica;
- v spis.

Na podlagi 13. člena Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča (Uradni list RS, št. 75/17 in 45/19) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je župan Občine Sevnica sprejel

SKLEP

o vrednosti točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021

1. člen

Vrednost točke za določitev nadomestila za uporabo stavbnega zemljišča za leto 2021 znaša 0,00089 EUR.

2. člen

Sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati s 1. januarjem 2021.

Št.: 3529-0149/2020

Sevnica, dne 14.12.2020

Župan Občine Sevnica

Srečko Ocvirk

Občina Sevnica 12

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

11. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Sklepa o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju občine Sevnica za leto 2021**

Številka: 3520-0029/2020

Pripravljavec gradiva:
Oddelek za okolje in prostor

Poročevalec:
Roman Perčič, vodja Oddelka za okolje in prostor

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Oddelek za okolje in prostor

Številka: 3520-0029/2020
Datum: 04.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Vrednost točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021**

Zakon o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90 in nadaljnje spremembe) določa, da je osnova za davek od premoženja po 1. in 12. točki 14. člena tega zakona vrednost stavbe, delov stavb in garaž (v nadaljnjem besedilu: stavbe) ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo, ugotovljena po merilih republiškega upravnega organa pristojnega za stanovanjske zadeve in na način, ki ga določi občinski svet.

Vrednost točke za leto 2020 je znašala **3,05 €.**

Znižanje cen življenjskih potrebščin v obdobju XI / 2019 proti XI / 2020 znaša 0,9 **%.** Zato se predlaga znižanje pri določitvi vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica.

Občina Sevnica predlaga, da se za leto 2021 uporablja izračunana znižana vrednost točke in sicer **3,02 €.**

Pripravil:
Borut SIMONČIČ

Občina Sevnica 11

Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

VROČITI:
- naslovu
- v spis št. 3520-0029/2020

PREDLOG

Na podlagi določil Zakona o davkih občanov (Uradni list SRS, št. 36/88 in 8/89; Uradni list SFRJ, št. 83/89; Uradni list SRS, št. 5/90; Uradni list RS, št. 48/90, 8/91, 10/91, 17/91 – I-ZUDE, 14/92, 7/93, 13/93 – ZP-G, 66/93 – ZP-H, 12/94, 1/95, 77/95, 18/96 – ZDavP, 77/96, 80/97, 86/98, 91/98, 1/99 – ZNIDC, 7/99, 28/99, 110/99, 116/00, 117/06 – ZDVP, 117/06 – ZDDD, 24/08 – ZDDKIS, 101/13 – ZDavNepr in 22/14 – odl. US), Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 123/06, 57/08, 36/11, 14/15 – ZUUJFO, 71/17, 21/18 – popr. in 80/20 – ZIUOOPE) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji dne _____ sprejel

S K L E P

o vrednosti točke za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021

1. člen

Vrednost točke kot osnova za ugotovitev vrednosti stavb, delov stavb, stanovanj in garaž ter prostorov za počitek oziroma rekreacijo na območju Občine Sevnica za leto 2021 znaša 3,02 EUR.

2. člen

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.

Številka: 3520-0029/2020
Sevnica, dne _____

Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

12. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021**

Številka: 351-0258/2020

Pripravljavec gradiva:
Splošna služba

Poročevalka:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 351-0258/2020
Datum: 11.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Predlog Sklepa o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednosti stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021**

Občina Sevnica skladno z Zakonom o lokalni samoupravi vsako leto določi gradbeno ceno za m² neto tlorisne površine stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča, ki je element za izračun prometne vrednosti nepremičnin.

Cena stanovanj
Cenilci nepremičnin na osnovi primerljivih cen, ki jih sprejmejo občine, opravijo cenitev nepremičnin po stroškovni, dohodkovni in primerjalni metodi.

Občina Sevnica določi primerljivo vrednost, ki je usklajena s povprečnim indeksom za stanovanjsko gradnjo, ki v obdobju od 31.12.2019 do 30.11.2020 znaša **102,53** (vir: Gospodarska zbornica Slovenije).

Stanje na dan 01.01.2020 - 1.013,65 EUR/m^2
Stanje na dan 01.01.2021 - 1.039,30 EUR/m^2

Vrednost stavbnega zemljišča
Vrednost stavbnega zemljišča se uskladi na osnovi indeksa cen življenjskih potrebščin. Primerjava indeksa november 2019 v primerjavi z oktober 2020 je **100,4** (vir: Statistični urad RS).

Stanje na dan 01.01.2020 – Sevnica, Boštanj – 10,01 EUR/m^2
Stanje na dan 01.01.2021 – Sevnica, Boštanj - 10,05 EUR/m^2

Stanje na dan 01.01.2020 – ostala naselja - 6,68 EUR/m^2
Stanje na dan 01.01.2021 – ostala naselja - 6,71 EUR/m^2

Pripravila:
Maja Šušterič, univ. dipl. prav.,
višja svetovalka za pravne zadeve

Občina Sevnica 7

Srečko Ocvirk
župan Občine Sevnica

Vročiti:
- naslovu

Vložiti:
- v zadevo, tu.

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB2, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO in 76/16 – odl. US, 11/18 in 30/18) in 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji, dne_____, sprejel

SKLEP
o primerljivi gradbeni ceni stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021

1. člen

S tem sklepom se ugotavlja primerljiva gradbena cena stanovanj in vrednost stavbnega zemljišča v Občini Sevnica za leto 2021.

2. člen

Primerljiva gradbena cena za 1m^2 neto tlorisne površine objekta, zmanjšana za stroške komunalnega opremljanja in za vrednost zemljišča v Občini Sevnica na dan 1. januar 2021 znaša 1.039,30 EUR.

3. člen

Vrednost 1m^2 stavbnega zemljišča znaša na dan 1. januar 2021:
- za naselji Sevnica in Boštanj – 10,05 EUR/m^2
- za ostala naselja – 6,71 EUR/m^2.

4. člen

Sklep prične veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. januarja 2021 dalje.

Številka: 351-0258/2020
Sevnica, dne

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

13. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje**

Številka: 014-0023/2020

Pripravljavci gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poročevalca:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 014-0023/2020
Datum: 16. 12. 2020

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: **Predlog soglasja k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje**

Spoštovani,

v skladu z 10. členom Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 95/14) direktorja imenuje in razrešuje upravni odbor Regionalne razvojne agencije Posavje (v nadaljevanju: RRA Posavje) na osnovi javnega razpisa. K imenovanju dajo ustanoviteljice soglasje v roku 45 dni. Mandat direktorja traja 4 leta z možnostjo ponovnega imenovanja. Direktor mora imeti končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo, druge pogoje določa statut.

V skladu s 16. členom Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje je za direktorja RRA Posavje lahko imenovan kandidat, ki poleg splošnih pogojev, določenih z zakonom, izpolnjuje še naslednje zahteve:
- da ima končano najmanj univerzitetno izobrazbo ali 2. bolonjsko stopnjo,
- da ima najmanj pet let delovnih izkušenj z vodstvenimi deli v gospodarskih družbah, organizacijah ali institucijah, zavodih ali javni upravi,
- da je državljan Republike Slovenije,
- da aktivno obvlada vsaj en tuj svetovni jezik, pri čemer imajo prednost uradni jeziki Evropske unije, kar izkaže s potrdili ustreznih institucij,
- da ima izkušnje s področja delovanja zavoda, kar izkaže z referencami.

16. člen Statuta RRA Posavje določa, da upravni odbor pozove ustanoviteljice (Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica), da podajo soglasje k imenovanju direktorja v roku 45 dni. Direktor je imenovan, če je soglasje podala večina vseh občin ustanoviteljic. Šteje se, da občina ustanoviteljica, ki se v navedenem roku o imenovanju direktorja ne opredeli, soglaša z imenovanjem.

Javni razpis za prosto delovno mesto direktorja RRA Posavje je bil dne 29. 10. 2020 objavljen v Posavskem obzorniku, na Zavodu za zaposlovanje in na spletni strani RRA Posavje. Na javni razpis so se prijavili trije kandidati, in sicer mag. Nataša Šerbec, Roman Perčič in Tomaž Pliberšek. Slednji je pred razgovori umaknil svojo kandidaturo.

Upravni odbor RRA Posavje je na svoji 2. izredni seji, dne 26. 11. 2020, odločal o imenovanju direktorja in sprejel sklep, da se za mandat štirih let za direktorja RRA Posavje imenuje **Natašo Šerbec, rojeno 4.5.1973, stanujočo Narpel 61, 8270 Krško** in občinskim svetom občin ustanoviteljic predlaga, da podajo soglasje k njenemu imenovanju.

Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja je izbrano kandidatko povabila k predstaviti svojih načrtov in vizije vodenja agencije v naslednjem mandatnem obdobju.

Komisija je na svoji 13. redni seji dne 15. 12. 2020 po predstavitvi kandidatke, njenega programa dela in razpravi sprejela

SKLEP:
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja predlaga občinskemu svetu, da poda soglasje k imenovanju Nataše Šerbec, stanujoče na naslovu Narpel 61, 8270 Krško, za direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje.

Pripravil:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Občina Sevnica 14

Božidar Groboljšek, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Vročiti:
- naslovu
- v zadevo.

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – UPB, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 10. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Regionalna razvojna agencija Posavje (Uradni list RS, št. 95/14), 16. člena Statuta Regionalne razvojne agencije Posavje (z dne 2.12.2014) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica je na __. redni seji dne _____ sprejel naslednji sklep in podal

S O G L A S J E
k imenovanju direktorice Regionalne razvojne agencije Posavje

1. člen

Občinski svet Občine Sevnica je podal soglasje k imenovanju Nataše Šerbec, stanujoče na naslovu Narpel 61, 8270 Krško, za direktorico Regionalne razvojne agencije Posavje.

2. člen

Soglasje začne veljati naslednji dan po sprejemu.

Številka: 014-0023/2020
Sevnica dne, _____

Srečko OCVIRK
Župan
Občine Sevnica

Vročiti:
- Nataši Šerbec,
- Upravnemu odboru RRA Posavje,
- Oddelku za gospodarske dejavnosti,
- v zadevo.

V vednost:
- Občini Bistrica ob Sotli, Občini Brežice, Občini Kostanjevica na Krki, Občini Krško, Občini Radeče

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

14. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje**

Številka: 014-0022/2020

Pripravljavci gradiva:
Splošna služba
Komisija za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Poročevalca:
Alenka Mirt, vodja Splošne službe
Božidar Groboljšek, predsednik Komisije za mandatna vprašanja, volitve in imenovanja

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

KOMISIJA ZA MANDATNA VPRAŠANJA,
VOLITVE IN IMENOVANJA

Številka: 014-0022/2020
Datum: 16. 12. 2020

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

ZADEVA: **Potrditev skupne liste kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje**

Spoštovani,

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (Uradni list RS, št. 24/12; v nadaljnjem besedilu: odlok) določa, da so ustanoviteljice sveta Občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče in Sevnica. Svet sestavljajo:
- župani občin ustanoviteljic sveta,
- predstavniki gospodarstva, vključeni v organe zbornice, ki imajo sedež v regiji,
- predstavniki nevladnih organizacij v regiji, ki imajo sedež v regiji.

Skupno število članov sveta je 15, od tega je šest županov občin ustanoviteljic, šest predstavnikov gospodarstva in trije predstavniki nevladnih organizacij.

Naloge sveta regije so:
- vodenje in usmerjanje priprave regionalnega razvojnega programa,
- sprejem regionalnega razvojnega programa,
- na področju regionalnega razvoja sodeluje z regijami drugih držav,
- sklepanje dogovorov za razvoj regije,
- sodelovanje v teritorialnem razvojnem dialogu,
- spremljanje izvajanja regionalnega razvojnega programa in dogovorov za razvoj regije,
- opravljanje drugih nalog v skladu z zakonom.

Skladno z odlokom se člani sveta volijo za programsko obdobje veljavnosti Regionalnega razvojnega programa oziroma za čas trajanja mandatov voljenih občinskih funkcionarjev oziroma imenovanja na poslovodske funkcije.

Dosedanjemu Razvojnemu svetu bo ob zaključku sedanje finančne perspektive 2014-2020 potekel mandata, zato je bilo potrebno izvesti nov postopek imenovanja članov Razvojnega sveta za novo programsko obdobje 2021-2027.

Odlok v 7. členu določa oblikovanje kandidatne liste. Skladno z 11. členom Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list št. 20/11, 57/12 in 46/16) se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije.

Skladno z odlokom je Regionalna razvojna agencija Posavje pozvala predstavnike občin, gospodarstva in predstavnike nevladnih organizacij, da predlagajo svoje kandidate v svet. Svet regije Posavje je na svoji 89. dopisni seji, dne 1. 12. 2020, na podlagi prejetih predlogov sprejel skupno listo kandidatov, ki je v prilogi.

Volitve članov sveta izvedejo občinski sveti v roku 30 dni po prejemu kandidatnih list. Člani občinskega sveta glasujejo v skladu z določbami poslovnika občinskega sveta, ki ureja tajno glasovanje. Glasuje se tako, da se na glasovnici obkroži beseda »ZA« ali »PROTI«. Glasuje se za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanje glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin na območju razvojne regije.

Tajno glasovanje urejajo določbe 54., 55. in 56. člena Poslovnika Občinskega sveta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15, 17/17 in 64/18). Za potrebe izvedbe tajnega glasovanja bo pri tej točki seja občinskega sveta prekinjena za čas trajanja glasovanja, ki ga bo pred pričetkom glasovanja določil predsedujoči seji.

Pripravil:
Roman Strlekar, univ. dipl. prav.
Višji svetovalec za pravne zadeve

Občina Sevnica 14

Božidar Groboljšek, predsednik
Komisije za mandatna vprašanja,
volitve in imenovanja

Priloge:
- predlog sklepa,
- skupna lista kandidatov,
- obrazložitev RRA Posavje

Vročiti:
- naslovu,
- v zadevo.

PREDLOG

Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - ZLS-UPB2, 27/08 - odločba US RS, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 – ZUJF, 14/15 – ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1, 30/18, 61/20 – ZIUZEOP-A in 80/20 – ZIUOOPE), 11. člena Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Uradni list RS št. 20/11, 57/12 in 46/16), 8. in 9. člena Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (Uradni list RS št. 24/12) ter 18. člena Statuta Občine Sevnica (Uradni list RS, št. 46/15 – UPB, 17/17 in 44/18) je Občinski svet Občine Sevnica na ___. redni seji _____ sprejel

S K L E P

I.

Občinski svet Občine Sevnica je potrdil skupno listo kandidatov za člane Razvojnega sveta regije Posavje, ki jo sestavljajo:

1) predstavniki občin:
   1. **Franjo Debelak**, Črešnjevec ob Bistrici 13a, Bistrica ob Sotli, župan Občine Bistrica ob Sotli;
   2. **Ivan Molan**, Sela pri Dobovi 58, Dobova, župan Občine Brežice;
   3. **Srečko Ocvirk**, Podvrh 31, Zabukovje, župan Občine Sevnica;
   4. **Tomaž Režun**, Kolenov graben 1, Radeče, župan Občine Radeče;
   5. **Ladko Petretič**, Hmeljska cesta 13, Kostanjevica na Krki, župan Občine Kostanjevica na Krki;
   6. **mag. Miran Stanko**, Stritarjeva ulica 17, Krško, župan Občine Krško;

2) predstavniki gospodarstva:
   1. **Alojz Tuhtar,** Orehovo 80, Sevnica
   2. **Darko Gorišek**, Cesta oktobrskih žrtev 62, Šentjernej;
   3. **Janko Hrastovšek**, Cesta bratov Cerjakov 31, Brežice;
   4. **Igor Arh**, Pot na Črnile 18, 8273 Leskovec pri Krškem**;**
   5. **Danijel Levičar**, Grebenčeva cesta 56 b, 8273 Leskovec pri Krškem;
   6. **Boris Orešek,** Kvedrova cesta 14, 8290 Sevnica;

3) predstavniki nevladnih organizacij:
   1. **Andreja Pavlin**, Ulica Stanka Škalerja 21, Brežice;
   2. **Sašo Obolnar**, Svibno 12, 1433 Radeče;
   3. **Nataša Resnik**, Bizeljska cesta 52, 8259 Bizeljsko.

II.

Sklep začne veljati naslednji dan po sprejetju.

Številka: 014-0022/2020
V Sevnici, dne _____

Srečko OCVIRK
župan
Občine Sevnica

Vročiti:
- Regionalni razvojni agenciji Posavje,
- v zadevo.

Na podlagi drugega odstavka 7. člena Odloka o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje, ki so ga sprejele občine Bistrica ob Sotli, Brežice, Kostanjevica na Krki, Krško, Radeče, Sevnica objavlja Razvojna agencija Posavje

SKUPNO LISTO KANDIDATOV
predstavnikov v Razvojni svet regije Posavje

KANDIDATNA LISTA št. 1: PREDSTAVNIKI OBČIN

Kandidati in kandidatke so:

1. Ime in PRIIMEK: Franjo DEBELAK
   Datum rojstva: 17.9.1963
   Poklic: elektroinženir
   Delo, ki ga opravlja: župan Občine Bistrica ob Sotli
   Naslov stalnega prebivališča: Črešnjevec ob Bistrici 13 a, 3256 Bistrica ob Sotli
   Predlagatelj: Občina Bistrica ob Sotli

2. Ime in PRIIMEK: Ivan MOLAN
   Datum rojstva: 5.7.1963
   Poklic: dipl. organizator, menedžer
   Delo, ki ga opravlja: župan Občine Brežice
   Naslov stalnega prebivališča: Sela pri Dobovi 58, 8257 Dobova
   Predlagatelj: Občina Brežice

3. Ime in PRIIMEK: Srečko OCVIRK
   Datum rojstva: 05.11.1969
   Poklic: diplomiran inženir agronomije
   Delo, ki ga opravlja: župan Občine Sevnica
   Naslov stalnega prebivališča: Podvrh 31, 8292 Zabukovje
   Predlagatelj: Občina Sevnica

4. Ime in PRIIMEK: Tomaž Režun
   Datum rojstva: 9.6.1971
   Poklic: diplomiran inženir kemijske tehnologije
   Delo, ki ga opravlja: nepoklicno opravljanje funkcije župana, direktor proizvodnje Radeče papir Nova d.o.o.
   Naslov stalnega prebivališča: Kolenov graben 1, 1433 Radeče
   Predlagatelj: Občina Radeče

5. Ime in PRIIMEK: Ladko PETRETIČ
   Datum rojstva: 14.4.1957
   Poklic: avtoklepar
   Delo, ki ga opravlja: nepoklicni župan Občine Kostanjevica na Krki in direktor Trgovine in servisa Ladko Petretič s.p.
   Naslov stalnega prebivališča: Hmeljska cesta 13, 8311 Kostanjevica na Krki
   Predlagatelj: Občina Kostanjevica na Krki

6. Ime in PRIIMEK: mag. Miran STANKO
   Datum rojstva: 28.3.1956
   Poklic: magister informacijskih znanosti
   Delo, ki ga opravlja: župan Občine Krško
   Naslov stalnega prebivališča: Stritarjeva ulica 17, 8270 Krško
   Predlagatelj: Občina Krško

KANDIDATNA LISTA št. 2: PREDSTAVNIKI GOSPODARSTVA

Kandidati in kandidatke so:

1. Ime in PRIIMEK: Alojz TUHTAR
   Datum rojstva: 13.4.1966
   Poklic: mizar
   Delo, ki ga opravlja: Samostojni podjetnik posameznik, obrtna dejavnost mizarstva
   Naslov stalnega prebivališča: Orehovo 80, 8290 Sevnica
   Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Sevnica

2. Ime in PRIIMEK: Darko GORIŠEK
   Datum rojstva: 5.2.1966
   Poklic: univerzitetni diplomiran inženir strojništva
   Delo, ki ga opravlja: direktor GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško
   Naslov stalnega prebivališča: Cesta oktobrskih žrtev 62, 8310 Šentjernej
   Predlagatelj: GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

3. Ime in PRIIMEK: Janko HRASTOVŠEK
   Datum rojstva: 26.01.1959
   Poklic: avtoelektričar
   Delo, ki ga opravlja: podjetnik
   Naslov stalnega prebivališča: Cesta bratov Cerjakov 31, 8250 Brežice
   Predlagatelj: Območna obrtno-podjetniška zbornica Brežice

4. Ime in PRIIMEK: Igor ARH
   Datum rojstva: 8.2.1971
   Poklic: univerzitetni diplomirani inženir lesarstva
   Delo, ki ga opravlja: podjetnik
   Naslov stalnega prebivališča: Pot na Črnile 18, 8273 Leskovec pri Krškem
   Predlagatelj: Območna obrtno – podjetniška zbornica Krško

5. Ime in PRIIMEK: Danijel LEVIČAR
   Datum rojstva: 20.4.1975
   Poklic: univerzitetni diplomirani fizik, MBA magister managementa
   Delo, ki ga opravlja: predsednik GZS Posavske gospodarske zbornice, Krško, poslovni direktor GEN d.o.o.
   Naslov stalnega prebivališča: Grebenčeva cesta 56 b, 8273 Leskovec pri Krškem
   Predlagatelj: GZS Posavska gospodarska zbornica, Krško

6. Ime in PRIIMEK: Boris OREŠEK
   Datum rojstva: 25.4.1958
   Poklic: ekonomski tehnik
   Delo, ki ga opravlja: kmet - sadjar
   Naslov stalnega prebivališča: Kvedrova cesta 14, 8290 Sevnica
   Predlagatelj: Kmetijsko gozdarski zavod Novo mesto

KANDIDATNA LISTA št. 3: PREDSTAVNIKI NEVLADNIH ORGANIZACIJ

Kandidati in kandidatke so:

1. Ime in PRIIMEK: Andreja PAVLIN
   Datum rojstva: 8.1.1977
   Poklic: diplomantka menedžmenta vseživljenjskega izobraževanja
   Delo, ki ga opravlja: direktorica Zavoda Dobra družba
   Naslov stalnega prebivališča: Ulica Stanka Škalerja 21, 8250 Brežice
   Predlagatelj: Zavod dobra družba

2. Ime in PRIIMEK: Sašo OBOLNAR
   Datum rojstva: 5.10.1979
   Poklic: inženir naravovarstva
   Delo, ki ga opravlja: projektni vodja in ekolog pri Zavodu Svibna
   Naslov stalnega prebivališča: Svibno 12, 1433 Radeče
   Predlagatelj: Zavod dobra družba

3. Ime in PRIIMEK: Nataša RESNIK
   Datum rojstva: 23.8.1978
   Poklic: univ. dipl. pedagoginja (smer andragogika)
   Delo, ki ga opravlja: usklajevalka osebne asistence pri DGN Posavja Krško
   Naslov stalnega prebivališča: Bizeljska cesta 52, 8259 Bizeljsko
   Predlagatelj: Zavod dobra družba

OBRAZLOŽITEV:

PRAVNA PODLAGA:
Pravno podlago predstavlja 11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011, 57/2012 in 64/2016) ter 7. in 8. Člen Odloka o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje (Ur. l. 24/2012).

KRATKA VSEBINA:
11. člen Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (Ur. l. št. 20/2011, 57/2012 in 64/2016) – ZSRR-2 opredeljuje Razvojni svet regije, članstvo ter postopek imenovanja. Zakon opredeljuje, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga Svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovala večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji. Mandat sveta je enak programskem obdobju.

Skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje bo dosedanjemu Razvojnemu svetu ob zaključku te finančne perspektive 2014-2020 potekel mandata, zato je bilo potrebno izvesti nov postopek imenovanja članov Razvojnega sveta.

Svet regije Posavje je na svoji 89. dopisni seji sprejel skupno listo kandidatov, ki jo predlaga v sprejem Občinskim svetom občin.

RRA Posavje je skladno z Odlokom o ustanovitvi Razvojnega sveta regije pozvala predstavnike občin, gospodarstva in predstavnike NVO, da izvedejo volitve oz. imenovanja v Razvojni svet regije Posavje. Na podlagi prejetih imenovanj je RRA Posavje pripravila skupno kandidatno listo.

Odlok o ustanovitvi Razvojnega sveta regije Posavje v 7. členu določa oblikovanje kandidatne liste. Skladno z objavljeno spremembo Zakona o spodbujanju skladnega regionalnega razvoja (U. l. št. 57/2012) 15. Člena se v regiji Posavje nadaljevalo s postopkom izvedbe volitev na podlagi sprejetih odlokov. Nadaljnji postopek pa se pelje skladno z 8. členom spremembe zakona, kjer navaja, da se glasuje za skupno listo, ki jo predlaga svet regije in je potrjena, če je zanjo glasovalo večina občinskih svetov, ki predstavljajo večino prebivalk in prebivalcev vseh občin v regiji.

OCENA FINANČNIH POSLEDIC:
Skladno s 16. Členom odloka o ustanovitvi razvojnega sveta regije Posavje za kritje materialnih stroškov delovanja sveta zagotovi RRA iz naslova sredstev za opravljanje nalog spodbujanja razvoja iz pogodbenega razmerja z občinami in MGRT.

Kraj in datum:
Krško, 30.11.2020

Pripravila:
RRA Posavje

OBČINA SEVNICA
OBČINSKI SVET

15. t.d.r.

20. REDNA SEJA OBČINSKEGA SVETA

23.12.2020

ZADEVA: **Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta**

Številka: 033-0001/2020

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 033-0001/2019
Datum: 14. 12. 2020

OBČINSKI SVET OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta podane na 19. redni seji, 18. 11. 2020**

Ivan Orešnik:
- *zanima ga, ali so pridobljena zemljišča za rekonstrukcijo državne ceste Šentjanž – Glino, katere ureditev je predvidena v letu 2021; v kolikor niso, predlaga da se občina aktivno vključi v postopke pridobivanja zemljišč.*

Odgovor:
Zemljišča pridobiva MzI – DRSI, preko inženirja DRi d. o. o. in zunanjega izvajalca odkupov.

Gorazd Zupanc:
- *pove, da naj bi bila izvedba projekta ureditve ceste Loka – Račica v državnem načrtu predvidena v letu 2023*

Odgovor:
V NRP 2021-2024 Sprememb proračuna Republike Slovenije za leto 2021 je za projekt (2431) 2431-13-0012 URED Loka-Račica, predvidena naslednja dinamika virov:

Investitor	Skupna vrednost	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan po 2024
Skupaj	3.286.035	100.000	200.000	1.702.203	1.000.000	283.832
DRSI	2.083.832	100.000	200.000	500.000	1.000.000	283.832
Občina	1.202.203	0	0	1.202.203	0	0

Marjan Ločičnik:
- *predlaga, da Občina Sevnica ponovno pozove pristojno institucijo za rekonstrukcijo nivojskega prehoda v Dolnjem Brezovem, saj je iz odgovora Ministrstva za infrastrukturo preplastitev državne ceste načrtovana v letu 2021, ureditev nivojskega prehoda pa ne.*

Odgovor:
Pobuda je posredovana upravljavcu železniške infrastrukture, SŽ-Infrastruktura, d. o. o..
Ko bo odgovor prejet bo posredovan Občinskemu svetu.

Miran Grubenšek:
- *v odgovoru glede ureditev talnih označb je obravnavno območje Prvomajske ulice, ki se trenutno rekonstruira, v pobudi pa je mislil na območje ulice Naselja heroja Maroka od križišča pri Športnem domu do Gabriča. Do možnosti ureditve talnih označb na tem območju se lahko opredeli tudi SPV.*

Odgovor:
Pobuda za dodatne ukrepe za omejitev hitrosti na odseku lokalne ceste, št. 373501 Prvomajska, bo podana v preučitev Svetu za preventivo in vzgojo v cestnem prometu Občine Sevnica.

Prilagamo odgovor Direkcije RS za infrastrukturo na pobudo Janeza Kukca, z 18. redne seje.

Lep pozdrav.

Pripravil:
Robert Kaše, univ. dipl. inž. str.
višji svetovalec za ceste in komunalo

Roman Perčič, univ. dipl. inž. str.
vodja oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk
župan občine Sevnica

Občina Sevnica 13

Priloga:
- odgovor DRSI, z dne 25. 11. 2020

Vročiti:
- naslovu
- v zadevo

2644

REPUBLIKA SLOVENIJA
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO
DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO

Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana

T: 01 478 80 02
F: 01 478 81 23
E: gp.drsc@gov.si
www.dc.gov.si

Občina Sevnica
g. Robert Kaše
Glavni trg 19a
8290 Sevnica
robert.kase@obcina-sevnica.si

Številka: 37166-4/2020/603 | 660 (803)
DN: 8/996 (41151)
Datum: 25.11.2020

Zadeva: Neurejene brežine

Prejeli smo vaše elektronsko sporočilo z dne 06.11.2020, v katerem nas pisno pozivate h kvalitetni izvedbi in dokončanju del, saj so brežine neurejene, razrašča se ambrozija in dela strojne košnje niso dokončana.

Obveščamo vas, da je koncesionar rednega vzdrževanja CGP d.d., Novo mesto, izvajal strojno košnjo trave na brežini ceste R1-215, odsek 1163 Mokronog-Boštanj, v km 6,100.

Zaradi strojeloma na opremi za izvajanje košnje so morali dela prekiniti za dva dni. Takoj po popravilu stroja za košnjo so z deli nadaljevali in dokončali košnjo brežine na omenjenem odseku ceste.

S spoštovanjem,

Pripravil:
Jurij Stermecki, univ.dipl.inž.tehnol.prom.
DRI upravljanje investicij d.o.o.

Karmen Praprotnik, sekretarka
Vodja Sektorja za vzdrževanje, varstvo cest
in prometno varnost
Po pooblastilu št. 02006-2/2020/20 z dne 9.10.2020

Ljiljana Herga, univ.dipl.inž.geol.
direktorica

REPUBLIKA SLOVENIJA * MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO * DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO 1 LJUBLJANA

Dostaviti:
- naslovniku
- g. Anton Hrastar, CGP d.d., Ljubljanska cesta 36, 8000 Novo mesto
- ga. Karmen Praprotnik, skrbnica projekta DRSI
- DRI upravljanje investicij, Družba za razvoj infrastrukture, d.o.o. (g.Jurij Stermecki)

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR

Številka: 033-0001/2020
Datum: 14.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na svetniško vprašanje

Spoštovani,

Na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.10.2020 je svetnik Matej Imperl zastavil naslednje vprašanje:

- Zanima ga, ali so kakšni načrti za ureditev objekta Slomškovega doma za izvajanje manjših kulturnih dogodkov ter ali so v okviru ureditve predvideni prostori za skladiščenje različne opreme društev.

Odgovor:

Občina Sevnica je v letu 2009 na podlagi pobude Ministrstva za javno upravo (MJU) in Upravne enote Sevnica pričela s postopkom priprave OPPN za ureditev dela starega mestnega jedra Sevnice (območje občinskega parka in Slomškovega doma). Izrazili so namreč namero, da bi v vidu racionalizacije dela javnih organov in služb ter s tem znižanja stroškov v obstoječo občinsko stavbo namestili UE, geodetsko upravo in še nekaj drugih javnih služb, v nov objekt, ki bi ga zgradili na mestu Slomškovega doma, pa bi se preselila Občina.

V postopku smo s takratnimi zaposlenimi na Zavodu za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) v Celju dosegli dogovor, da se Slomškov dom lahko odstrani, vendar pa so občinski svetniki na zadnji seji v mandatu 2010 – 2014 sprejem OPPN zavrnili kot premalo dodelan. S tem je bil postopek zaključen, pobuda MJU pa tudi ni bila več aktualna, ker so vrsto služb vmes že premestili na druge lokacije.

Smo pa v letu 2015 pričeli z novim postopkom OPPN in sicer v drugačnem obsegu ter s posegi v območje državnega prostorskega načrta (DPN) ker so v idejni zasnovi načrtovali tudi pontonske priveze na Savi in ureditev broda preko Save.
Ker pa se je garnitura zaposlenih na ZVKDS v vmesnem času zamenjala, so začeli postavljati povsem nove pogoje in s tem tudi zanikali možnost odstranitve Slomškovega doma in nadomestne gradnje.
Pred izdajo smernic za načrtovanje so nam postavili pogoj (kar je tudi zapisano v OPN), da je potrebno pred izdajo smernic predhodno izdelati analitični del Konservatorskega načrta za prenovo (KNP) območja starega mestnega jedra Sevnica. V lanskem letu je bil ta del zaključen, strošek 22.252,00 EUR je plačala občina Sevnica. Pred nadaljevanjem postopka priprave OPPN pa moramo najprej izdelati še izvedbeni del KNP, kar pomeni dodatni strošek cca. 25.000 – 30.000 EUR. V izvedbenem delu pa je treba opredeliti rabo in namen vsakega objekta posebej.

V vmesnem času smo izdali tudi nekaj pozivov zainteresirani javnosti in lokalnim podjetnikom, da izrazijo potrebo po zasedbi posameznih prostorov, s čimer bi lahko podrobneje določili rabo in namen objektov. Odziva ni bilo nobenega.

V lanskem letu je bila sprejeta odločitev Občine, da s postopkom nadaljnje priprave OPPN zaenkrat prekinemo in si ne delamo dodatnih stroškov.

Tako da zaenkrat ni v načrtu ureditev Slomškovega doma za manjše kulturne dogodke in prostorov za skladiščenje različne opreme društev.

Pripravil:
Dušan Markošek, univ.dipl.inž.arh.
občinski urbanist

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
vodja Oddelka za okolje in prostor

Občina Sevnica 10

Srečko Ocvirk
župan
Občine Sevnica

Vročiti:
- ✓ naslovu
- - v spis

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 033-0001/2020
Datum: 15. 12. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov Občinskega sveta

Posredujemo vam odgovora na vprašanji, ki sta ga podala člana Občinskega sveta Občine Sevnica na 19. redni seji, dne 18.11.2020.

Franc Povše:
Opozori, da je potrebno čiščenje prepustov na lokalnih cestah redno izvajati, še posebej v obdobju, ko je veliko odpadlega listja.

Odgovor:
V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest, izvaja Komunala Sevnica vzdrževanje prometnih površin tako, da je omogočen varen in neoviran promet. Redno vzdrževanje prometnih površin, ki so sestavni del občinske ceste, obsega: čiščenje prometnih površin, popravila lokalnih poškodb, popravilo lokalnih neravnin (udori, izbokline), polaganje asfaltnih prevlek, zalivanje reg in razpok, vzdrževanje makadamskih vozišč in vzdrževanje odvodnjavanja.

Med vzdrževanje odvodnjavanja spadajo lokalna popravila ali nadomestitev posameznih delov (muld, koritnic), izkop iztokov za vodo, zamenjava pokrovov jaškov, manjša popravila jaškov in prepustov ter čiščenje prepustov, jaškov in rešetk. Čiščenje se izvaja ročno, kot tudi strojno.

Rok Petančič:
Zanima ga, kdaj in če je načrtovana sanacija kritičnih odsekov ceste Lončarjev Dol – Podvrh.

Odgovor:
Območje od Lončarjevega Dola do Podvrha, Trnovca in Zabukovje je zelo vodnato in posledično prihaja do večjih usadov cestišč, ki povzročajo težave pri zagotavljanju normalne prevoznosti.

Občina Sevnica je v preteklosti na omenjenih območjih sanirala večje posedki cestišč, ki so predstavljali tudi večje finančne vložke in sicer: Sanacija plazu na lokalni cesti Podvrh – Trnovec – Poklek v letu 2013, v vrednosti 456.915,24 EUR, Sanacija plazu na lokalni cesti Podvrh – Zabukovje, v letu 2016, v vrednosti 137.822,60 EUR in Sanacija usada na lokalni cesti Podvrh – Trnovec v letu 2017, v vrednosti 304.388,18 EUR.
Sofinancerska sredstva za sanacije je Občina Sevnica pridobivala na Ministrstvu za okolje in prostor, Sektorja za zmanjševanje posledic naravnih nesreč. Pridobivanje sredstev ter izvedbo sanacijskih del je povezano z obsegom naravnih nesreč v Republiki Sloveniji in razpoložljivimi finančnimi sredstvi na državni ravni.

Za sanacijo odseka ceste Lončarjev Dol – Podvrh je Občina Sevnica naročila in pridobila projektno dokumentacijo. Projektantska ocena sanacijskih del znaša dobrih 400.000 EUR.
Sanacijska dela so tako odvisna od možnosti pridobivanja državnih sredstev. V sklopu rednega vzdrževanja lokalnih cest bo Javno podjetje Komunala Sevnica, ki je pristojno za

vzdrževanje lokalnih cest, izvajalo vzdrževalna dela na predmetnem odseku ceste za zagotavljanje prevoznosti cestišča.

Z lepimi pozdravi!

Pripravila:
Rado Gobec, dipl.ekon.
Višji svetovalec za naravne nesreče in infrastrukturo

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk
Župan Občine Sevnica

Občina Sevnica 11

Vročiti:
- naslovu.

Vložiti:
- v zadevo, tu.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA OKOLJE IN PROSTOR
Številka: 033-0001/2020
Datum: 14.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta, podanih na 19. redni seji, z dne 18.11.2020**

Tanja Novšak
Vprašanje:
Predlaga, da se zaradi slabe svetilnosti zamenja prva svetilka (na lesenem drogu) na poti od Travnove hiše proti železniškem prehodu Gobavce;

Odgovor:
Svetilka na stebru je zamaknjena. Vzdrževalcem smo že naročili, da svetilko zamenjajo in pravilno namestijo.

Rok Petančič
Vprašanje:
Predlaga, da se v poznih večernih urah zmanjša svetilnost svetilk javne razsvetljave na območju od Lidla proti HE Boštanj;

Odgovor:
Ob državni cesti R3 (od Lidla proti HE Boštanj) je Občina Sevnica že uredila zmanjšanje svetilnosti v nočnem času. V nočnem času od približno 23:30 – 4:00 ure se svetilnost s 40W postopno zmanjšuje na 25W, nato se zopet poveča na 100 %. Preverili bomo možnost zmanjšanja svetilnosti pred 23.30 uro.
Edina alternativa je popolno ugašanje luči na tem odseku, kar pa ne bi bilo smiselno.

Vprašanje:
Zanima ga, ali je predvidena ureditev javne razsvetljave na poti od HE Boštanj do Avtoodpada Prah, ki jo uporabljajo rekreativni športniki in sprehajalci.

Odgovor:
Javna razsvetljava pešpoti in rekreacijskih površin ob akumulacijskem bazenu od HE Boštanj v smeri proti naselju Orehovo zaenkrat ni predvidena.
Možnost nočne rekreacije od mostu čez Savo pri Lidlu dolvodno do starega mestnega jedra.

Gregor Korene:
Vprašanje:
Predlaga da se razmisli o širši ureditvi dostopnih poti na območju stanovanjske soseske v Dolnjem Brezovem oziroma naj se asfaltira tudi del poti na brežini.

Odgovor:
Priprave na asfaltacijo dovozne ceste v stanovanjski soseski Dolnje Brezovo za spodnji del in klančino se že izvajajo.

Lep pozdrav,

Pripravila:
Lucija Herlec, univ.dipl.inž.arh.

Občina Sevnica 9

Roman Perčič, univ.dipl.inž.str.
Vodja Oddelka za okolje in prostor

Srečko Ocvirk
Župan
Občine Sevnica

VROČITI:
- naslovu

VLOŽITI:
- v zadevo, tu

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

Številka: 033-0001/2020
Datum: 15. 12. 2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

Zadeva: **ODGOVORI NA POBUDE IN VPRAŠANJA ČLANOV OBČINSKEGA SVETA**

Spoštovani!

Na 17., 18. in 19. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica so bile podane naslednje pobude in vprašanja članov občinskega sveta:

Ivan Orešnik

- predlaga, da se za stavbe, ki so že bile zajete v obračunu, NUSZ vrne na prejšnje stanje, za nezazidana stavbna zemljišča pa naj se prispevek občutno zniža, saj gre za veliko obremenitev lastnikov; razmisli naj se tudi o možnosti odkupa nezazidanih stavbnih zemljišč s strani Občine Sevnica.

Odgovor:
Občina Sevnica je v letu 2019 na podlagi inšpekcijskega nadzora pristopila k spremembi Odloka o nadomestilu za uporabo stavbnega zemljišča, saj zakonodaja nalaga Občini že od leta 2008 zaračunavanje nadomestila za nezazidano stavbno zemljišča. Nadzor nad Odlokom in zaračunavanjem je Občina morala izkazati inšpekcijskim službam in resornemu ministrstvu.

Tako je Občina Sevnica v letu 2020 prvič začela v celoti izvajati Odlok o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v Občini Sevnica (Ur.l.RS, št. 75/17 in 45/19; v nadaljevanju: Odlok), vključno z 8. členom Odloka, ki določa nadomestilo tudi za nezazidano stavbno zemljišče, kamor štejejo tiste zemljiške parcele, za katere je z izvedbenim prostorskim aktom (OPPN, LN, ZN) določeno, da je na njih dopustna gradnja stanovanjskih in poslovnih stavb. Za določitev površine za odmero nadomestila nezazidano stavbno zemljišče se uporablja 9. člen Odloka, ki določa, da za namene odmere NUSZ pridobi iz lastnih evidenc podatke o namenski rabi prostora. Podatke o površini parcel, ki so vključene v območja, za katera je občina določila, da se na njih plačuje NUSZ, pridobi občina brezplačno iz uradnih evidenc zemljiškega katastra, ki ga vodi Geodetska uprava Republike Slovenije.

Sprememba odloka ni posegla v sistem točkovanja, ki se nanaša na lokacijo nepremičnine in komunalno opremljenost in je podlaga za odmero nadomestila; določitev višine točke za odmero nadomestila ostaja nespremenjeno, in sicer se vrednost točke vsako leto uskladi s stopnjo inflacije; podatki o nepremičnini se pridobijo iz uradnih evidenc GURS.

Ključne spremembe, ki jih je doprinesla sprememba odloka iz leta 2019 so:
- plačevanje nadomestila za vse stavbno zemljišče, kar pomeni za vse evidentirane objekte glede na dejansko rabo objekta in lego zemljišča;
- glede dejanske rabe se upošteva Pravilnik o vrstah dejanskih rab dela stavbe in vrstah prostorov, ki pripadajo delu stavbe;
- črtanje določb, ki se nanašajo na oprostitve, za katere ni zakonske podlage (oprostitve za objekte, ki imajo status kulturnega spomenika, objekte v uporabi Rdečega križa, Karitasa in drugih podobnih organizacij, oprostitve za objekte, ki so starejši ali na območju višjih gorskih predelov);
- uvrstitev naselja Boštanj v I. kategorijo, in sicer k naselju Sevnica, saj sta glede na komunalno opremljenost obe naselji primerljivi, s 1.1.2021;

- pridobitev podatkov iz uradnih evidenc, ni več potreb po prijavi podatkov, slednji se usklajujejo na GURS;
- o oprostitvah odloča občinska upravo, kot prvostopenjski organ in ne na predlog župana občinski svet;
- postopkovna določila;
- postopna uvedba plačevanja nadomestila tudi za nezazidano stavbno zemljišče, in sicer s 1.1.2020 za območja, kjer je veljaven izvedbeni prostorski akt, s 1.1.2022 pa za vsa nezazidana stavbna zemljišča skladno z določili odloka.

V letošnjem letu je bilo izdanih v občini Sevnica cca 7300 odločb zavezancem za nadomestilo, od tega pravnim osebam okrog 200 odločb, za skupni znesek odmere nadomestila v znesku 395.802,13 EUR, fizičnim osebam pa skupaj 7085 odločb za skupni znesek nadomestila v znesku 416.326,75 EUR. Vloženih je bilo 136 pritožb. Občina se je vsebinsko morala opredeliti do 121 pritožb (1,6% pritožb glede na število izdanih odločb). Prepozne pritožbe so bile zavržene.
Vsebina pritožb glede odmere nadomestila za objekte se je v večjem delu nanašala na spremembo lastniškega razmerja oziroma drugih zavezancev (najemnikov, upravičencev do osebne služnosti), ki pravočasno niso sporočili sprememb ustreznim organom. Pri nezazidanem stavbnem zemljišču so bile pritožbe vložene predvsem za zemljišča, namenjena za poslovno dejavnost. Na zemljiščih, za katere so sprejeti vsi prostorski akti, do realizacije izkoriščenosti zemljišča za gradnjo ni prišlo iz različnih razlogov, ali ni bilo izkazanega interesa investitorjev ali pa ni bilo izkazanega interes lastnikov zemljišč, ko je bil interes investitorja ali lokalne skupnosti za odkup zemljišča izkazan.

Občina Sevnica ugotavlja, da je pričetek zaračunavanja in plačevanje nadomestila za nezazidano stavbno zemljišče imelo učinke na nepremičninskem področju, saj gre za ukrep zemljiške politike in gospodarskega ravnanja z zemljiščem.
Odkup nezazidanega stavbnega zemljišča s strani Občine Sevnica pa je dolgoletna praksa ravnanja s premoženjem, vendar ob pogoju primerne, sprejemljive cene.

Marjan Ločičnik

- predlaga, da se ugotovi lastništvo zemljišča, na katerem stoji visoka kamnita zložba pri stari šoli na Blanci ter lastnika pozove k ureditvi, saj se ob močnejših padavinah kamenje iz zložbe ruši.

Odgovor:
Občina Sevnica je lastnika kamnite zložbe pri stari šoli na Blanci na nevarnost le-te ob močnejših padavinah obvestila. Upam na usklajeno rešitev sanacije zaradi neposredne bližine ceste.

Miran Grubenšek

- predlaga, da se prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri parkirna mesta v centru mesta, postavijo ob cesti in tako sprostijo parkirišča.

Odgovor:
Prikolice z reklamnimi transparenti, od katerih vsaka zaseda dva ali tri parkirna mesta v centru mesta (parkirišče trupejeve rampe) so postavljena na zemljišču, ki ni last Občine Sevnica. Zemljišče je v lasti Slovenskih železnic d.o.o., s katerimi potekajo dogovoru o odkupu zadnjega sklopa zemljišča, na katerem je »javno« parkirišče. Ker gre za postavitev reklamnih prostorov ob državni cesti skozi mesto Sevnica, le te ne smejo stati neposredno ob cesti, zaradi varnosti in preglednosti prometa (varovalni pas) skladno z dovoljenjem DRSI, ravno tako pa ne smejo ovirati prost prehod po hodniku za pešce. Po morebitnem

uspešnem odkupu zemljišča, bo morala Občina Sevnica na novo urediti prostor za oglaševanje.

Brigita Karlovšek

- zanima jo, ali je Občina Sevnica naročila izdelavo projektne dokumentacije za ureditev strelišča na Radni.

Odgovor:

Ureditev protihrupne zaščite na strelišču Izem na Radni je v fazi usklajevanja obsega projektne dokumentacije, ki se jo za zaščito potrebuje. Izdelovalec le-te je opravil ogled strelišča, posredoval osnutek predloga rešitve ter izpostavil nekaj odprtih vprašanj, ki se rešujejo z ministrstvom za okolje in prostor. Občina Sevnica pa se z Ministrstvom za notranje zadeve usklajuje glede sofinanciranja izgradnje predvidene zaščite.

Z lepimi pozdravi.

Pripravila:
Alenka Mirt, univ.dipl.prav.
vodja splošne službe

Srečko OCVIRK
župan Občine Sevnica

Občina Sevnica 9

Vročiti:

1. Občinskemu svetu Občine Sevnica,
2. v zadevo, tu.

Občina Sevnica, Glavni trg 19 a, 8290 Sevnica
Tel.: 07 81 61 200, fax: 07 81 61 210
obcina.sevnica@siol.net
www.obcina-sevnica.si

ODDELEK ZA DRUŽBENE DEJAVNOSTI

Številka: 033-0001/2020
Datum: 11.12.2020

OBČINSKI SVET
OBČINE SEVNICA

ZADEVA: Odgovor na vprašanje člana občinskega sveta

Spoštovani,

na 18. redni seji Občinskega sveta Občine Sevnica, dne 21.10.2020, je bilo podano naslednje vprašanje:

Matej Imperl:

Zanima ga, kako bodo letos obravnavana poročila društev glede upravičenih stroškov iz javnih razpisov in predlaga, da se dodeljena sredstva izplačajo kljub temu, da je bilo delovanje društev zaradi epidemije onemogočeno in programi izvedeni v manjšem obsegu.

Odgovor:

Zakon o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije covid-19 je v 58. členu določil, da lahko občine v letu 2020, ne glede na siceršnja zakonska pravila, nevladnim organizacijam v celoti izplačajo vse v proračunu in pogodbah predvidene dotacije, tudi če organizacije niso uspele realizirati vseh pogodbenih aktivnosti (projektov, prireditev...). Aktivnosti, za katere so organizacije letos prejele celotno izplačilo, bodo morale biti izvedene najpozneje do konca leta 2021, ko se izteče tudi skrajni rok za poročanje.

Društva s področja kulture, sociale in športa, so dobila polovico odobrenih sredstev nakazanih po podpisu pogodbe, drugo polovico pa v mesecu septembru, tako da so bila izplačana vsa dodeljena sredstva.

V prihodnjih tednih bodo društva obveščena o nadaljnjih korakih glede oddaje vsebinskih in finančnih poročil za pogodbene obveznosti tekočega leta.

Z lepimi pozdravi,

Pripravila:
Maja Grabrijan, dipl.upr.org.
Višja svetovalka za družbene dejavnosti

Mojca Sešlar, univ.dipl.ekon.
Vodja oddelka za družbene dejavnosti

Občina Sevnica 5

Srečko Ocvirk,
Župan Občine Sevnica

Vročiti:

- naslovu.

Vložiti:

- v zadevo, tu.

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica
tel.:07 81 63 510, fax: 07 81 63 521, e-mail: ossevnica@ossevnica.si, www.ossevnica.si
matična številka: 5087490000, ID št. za DDV: SI69230307

OSEG062211

OBČINA SEVNICA
Prejeto: 16. 11. 2020
Sig. znak: 25
Priloge: /
Vredn.: /
Šifra zadeve: 033-0001/2020

Občinski svet občine Sevnica

Oddelek za družbene dejavnosti

Splošna služba

Številka: 6003-1/2020/1–1

Datum: 16. 11. 2020

ZADEVA: Odgovor na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Prejeli smo vprašanje glede organizacije in kalkulacije nadstandardne oblike jutranjega varstva za drugošolce. V nadaljevanju podajam odgovor.

ZADEVA: Odgovori na vprašanja in pobude članov občinskega sveta

Spoštovani!

Obveščamo vas, da je Občinski svet Občine Sevnica na 18. redni seji, dne 21.10.2020, obravnaval odgovore na vprašanja oziroma pobude članov sveta, ki ste jih pripravili, in sprejel naslednji

SKLEP:
Občinski svet je sprejel odgovore na vprašanja in pobude članov občinskega sveta s pripombo:

Gregor Korene
- predlaga, da se vprašanje glede izvajanja jutranjega varstva za drugošolce posreduje Osnovni šoli Sava Kladnika Sevnica z namenom priprave izračuna stroškov organizacije varstva, ki bi ga plačevali zainteresirani starši ali občina.

Zakonska podlaga:

Organizacijo jutranjega varstva za prvošolce ureja 22. člen Zakon o osnovni šoli. Jutranje varstvo se izvaja dve uri pred začetkom pouka, kar pomeni za našo šolo od 6.00 do 8.00. Vse ostale oblike varstva so nadstandardna oblika.

Organizacija na šoli v času razmer Covid 19:

Jutranje varstvo na šoli izvajamo od 5. 45, saj se starši vozijo v službo v oddaljene kraje in smo jim prišli nasproti. Prav tako se izvaja **jutranje varstvo tudi za učence od 2. in 5.** razreda v skladu s preventivnimi ukrepi in navodili NIJZ.

Te storitve staršem ne zaračunavano, kakor je nismo zaračunavali v preteklosti. Zaradi kadrovske podhranjenosti, s katero se soočamo, se učitelji v jutranjem varstvu menjavajo (različni strokovni nazivi in plačni razredi). **Zaenkrat je glede na število učencev v jutranjem varstvu kadrovsko sistem vzdržen.**

Osnovna šola Sava Kladnika Sevnica, Trg svobode 42, 8290 Sevnica
tel.:07 81 63 510, fax: 07 81 63 521, e-mail: ossevnica@ossevnica.si, www.ossevnica.si
matična številka: 5087490000, ID št. za DDV: SI69230307

V kolikor se bi število potreb po jutranjem varstvu v 2. razredu povečalo, bi bilo potrebno organizirati jutranje varstvo proti plačilu oz. na novo sistemizirati delovno mesto za jutranje varstvo v obsegu 10 ur tedensko.

Po do sedaj zbranih podatkih starši potrebujejo jutranje varstvo **občasno,** kar pomeni, da ne bi imeli zagotovljen stalen vir financiranja. **Stabilno organizirano** jutranje varstvo bi bilo, če bi ta del financiranja zagotovila ustanoviteljica Občina Sevnica. Spodaj je pripravljena kalkulacija.

Učitelj nerazrednik: **32.** plačni razred				**1.485,46 €**	
				MESEČNO	**LETNO**
10 ur JV je 28,6% zaposlitev				**424,84 €**	**5.098,10 €**
Delovna doba: 2%				**8,50 €**	**101,96 €**
Prispevek na plače 16,1%				**69,77 €**	**837,21 €**
Regres					**940,58 €**
Prehrana					**895,00 €**
Prevoz					**250,00 €**
KAD					**97,00 €**
			SKUPAJ:	**503,11 €**	**8.219,85 €**

Obrazložitev: Zaradi razmer povezanih s Covid 19 smo bile šole dolžne organizirati delo v skladu z navodili NIJZ, kjer je bilo zapisano, da naj se učenci iz različnih oddelkov med seboj ne združujejo. Na šoli od 1. 9. 2020 organiziramo jutranje varstvo za prvošolce v **3 skupinah (prej v eni)** iz zgoraj navedenega razloga.

Vsi **starši od 2. do 3. razreda** OŠ Sava Kladnika Sevnica so bili na roditeljskih sestankih v mesecu septembru (razvidno iz zapisnikov) seznanjeni s protokolom dela in življenja na šoli v času Covid 19 razmer, s kadrovsko podhranjenostjo, s katero se soočamo in tudi z možnostjo jutranjega varstva v izjemnih primerih.

Za vse starše, pri katerih se je izkazalo, da to obliko varstva potrebujejo, smo zanje poskrbeli v skladu s preventivnimi ukrepi (nošenje mask in razdalja) in navodili NIJZ.

V septembru in oktobru smo zaprli 4 oddelke na šoli zaradi okužbe, zato je bila primarna skrb namenjena varovanju zdravja otrok in zaposlenih v skladu z navodili NIJZ ter ohranjanju izvedbe **obveznega in razširjenega programa osnovne šole**, z namenom, da čim dlje ohranimo pouk v šoli. V tem trenutku se izvaja pouk na daljavo, zato bo ta zadeva spet aktualna ob vrnitvi učencev v šolo.

Za vsa dodatna vprašanja sem na voljo na mirjana.jelancic@ossevnica.si ali na 040 473 247.

S spoštovanjem,

Sevnica, 16. 11 . 2020

Mirjana Jelančič, prof.,
ravnateljica

Mirjana Jelančič
Digitally signed by Mirjana Jelančič
Date: 2020.11.16 13:17:16 +01'00'