

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
0/2 Cesta								
0/2 Cesta						0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.1 PREDEDELA						0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.1.1 Geodetska dela								
	S 1 1 121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu LC373071	KM	0,2230		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 1 121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu JP595281	KM	0,0260		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 1 221	Postavitev in zavarovanje prežnega profila javne ceste v ravninskem terenu	KOS	16,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 1 1 001	Zakoličba trase kanalizacije	M1	27,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 1 1 002	Zakoličba osi cevovoda, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov	M1	97,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 1 1 003	zakoličba in zavarovanje križanj kanalizacije in vodovoda z ostalimi komunalnimi vodl	kos	6,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.1.2 Čiščenje terena								
	S 1 2 141	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno	M2	620,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 151	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	26,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 151	Possek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej	KOS	3,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 166	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	3,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 152	Possek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej	KOS	26,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku	KOS	8,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm	M2	20,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 323	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm	M2	1160,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 381	* vključen odvoz na deponijo Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm	M1	31,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm	M1	54,8000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 311	Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm	M3	24,5000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 1 2 432	Porušitev in odstranitev jaska z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm	M1	2,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.1.3 Ostala predдела								
	N 1 0 001	Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljavcev *ocena (računi upravljavcev)	ocena	5000,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 1 0 002	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za državno in lokalno cesto * ocena (računi koncesionarjev)	ocena	5000,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE						0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.1 Izkopi								
	S 2 1 222	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odzivom do 50 m * s skladiščenjem na gradbišču za kasnejšo izvedbo zasipov	M3	40,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 1 234	Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem *Izkop obstoječega cestnega nasipa. Skladiščenje na gradbišču za kasnejšo izvedbo nasipov, zasipov,...	M3	258,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 1 112	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odzivom do 50 m *skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje	M3	1112,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 1 314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jasko in drenaze, širine do 1,0 m in globine do 1,5 m – strojno, planiranje dna ročno *Izkopan kamniti material nasipa ceste, deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo	M3	22,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 1 993	Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije	ura	3,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.2.2	Planum temeljnih tal							
	S 2 2 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	M2	3760,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 2 113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije	M2	455,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.3	Drenažne in filterske plasti							
	S 2 3 314	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/02	M2	3325,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.4	Nasipi, zasipi, klini, posteljica in glinasti naboj							
	S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm *z dobavo iz kamnoloma	M3	349,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm *z dobavo iz kamnoloma	M3	287,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 4 115	Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine *s kamnitim materialom iz izkopa	M3	258,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 4 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	M3	12789,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 4 451	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno *z materialom iz izkopa	M3	50,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 2 4 001	Zasip jarka padavinske kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani cestnega nasipa	M3	22,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.5	Brezine in zelenice							
	S 2 5 127	Humuziranje brezine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno * izdelava travnatih jarkov kadunjaste oblike	M2	18,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 2 5 151	Doplačilo za zatravitev s semenom	M2	3706,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 2 5 001	Humuziranje brežin in zelenic z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno *s plodno zemljino iz izkopa	M2	3688,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>3.1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA</b>						<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
3.1.2.1	Nosilne plasti							
	S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm * debeline 25 cm, LC in JP	M3	669,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm * debeline 25 cm, poljska pot	M3	31,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 1 366	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm	M2	1508,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 2 497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 *obvezna potrditev nadzornika	M2	1508,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 3 2 001	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 1,00 m *širine 0,50 m, material vključen pri tamponu	M2	84,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 3 2 002	Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m *širine 1,50 m, material vključen pri tamponu	M2	240,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.2	Obrabne plasti							
	N 3 2 003	Dobava in vgraditev zmesi zrn peska za nevezane obrabne plasti *pesek 0/4 mm, sloj debeline 4 cm, z dobavo iz kamnoloma	M3	5,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 2 273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm	M2	1508,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 2 256	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm *hodnik za pešce	M2	210,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.2.3 Tlakovane obrabne plasti								
	S 3 4 152	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto	M2	12,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 4 913	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona *podložni beton C 12/15, debeline 30 cm za robnik, debeline 20 cm za tlakovce	M2	72,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.2.4 Robni elementi vozíše								
	S 3 5 214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	150,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 3 5 235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	5,6000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
<b>3.1.4 ODVODNJAVANJE</b>						<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>	<b>0,00 EUR</b>
3.1.4.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija								
	N 4 3 001	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN200, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	28,5000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 3 002	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN250, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	38,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 3 003	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 31,5 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN315, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	75,7000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 3 004	Čiščenje (spiranje) kanalizacijskih cevi po končanih delih	M	141,2000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 4 3 841	Pregled vgrajenih cevi s TV kamero *od premera DN200 naprej	M	141,2000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.4.2 Jaški								
	S 4 4 134	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m *vtožni jašek s peskolovom (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	7,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 4 4 162	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m *revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 4 4 173	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m *revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	4,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 4 4 961	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	7,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 4 001	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 800 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 4 4 973	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 1000 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	4,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 4 002	Dobava, transport, namestitvev in vgradnja ponikovalnice iz bet. Cevi DN 1000 mm, višine 3x1,00 m, z obsutjem s prodcem - krovna AB plošča premera 124 cm z vgrajenim okvirjem in LTZ pokrovom GN 600 mm, N=250 kN - obsutje ponikovalnice s prodcem d $\geq$ 16 mm, skupaj 6 m <sup>3</sup>	kos	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 4 4 003	Dobava in vgradnja tipskega ponikalnega polja dim. 5x1,0, z vstopno odprtino, ter tipskim pokrovom fi 600 mm na zaklep (nosilnosti 250 kN).	kos	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.4.3 Površinsko odvodnjavanje								
	N 0 0 015	Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca kot na vozišču	M1	47,6000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
						0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.5 OPREMA CEST								
3.1.5.1 Pokončna oprema cest								
	S 6 1 652	Dobava in pritrditvev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm *znak 2102 ("stop")	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.5.2 Označbe na vozišču								
	S 6 2 123	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm * črta 5111 187,0 m	M1	187,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 6 2 123	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm * črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m	M1	19,5000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 6 2 253	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm * črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m	M1	19,5000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 6 2 168	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 * prehod za pešce 5231 19,6 m2 * STOP črta 5211 2,3 m2	M2	21,9000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.5.4 Oprema za zavarovanje prometa								
	S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4	M1	216,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 6 4 281	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 6 4 001	Dobava in vgraditev polkrožnega zaključnega elementa, dolžine 4m	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 5 8 214	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevni profiлов z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm *vključno s temeljenjem	M1	120,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
						0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3.1.6 TUJE STORITVE								
	S 7 9 311	Projektantski nadzor	URA	40,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 7 9 001	Nadzor predstavnika upravljavca državne ceste (DRI)	URA	5,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	N 7 9 002	Nadzor predstavnika upravljavca lokalne ceste	URA	10,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 7 9 351	Geotehnični nadzor	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 7 9 514	Izdelava dokumentacije za projekt izvedenih del	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	S 7 9 515	Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje	KOS	1,0000		0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR