

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
0/2 Cesta								
						318.418,83 EUR	70.052,14 EUR	388.470,98 EUR
3.1.1 PREDEDELA						25.093,65 EUR	5.520,61 EUR	30.614,26 EUR
3.1.1.1 Geodetska dela								
	S 1 1 121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu LC373071	KM	0,2230	1.500,00 EUR	334,50 EUR	73,59 EUR	408,09 EUR
	S 1 1 121	Obnova in zavarovanje zakoličbe osi trase ostale javne ceste v ravninskem terenu JP595281	KM	0,0260	1.500,00 EUR	39,00 EUR	8,58 EUR	47,58 EUR
	S 1 1 221	Postavitev in zavarovanje prežnega profila javne ceste v ravninskem terenu	KOS	16,0000	25,00 EUR	400,00 EUR	88,00 EUR	488,00 EUR
	N 1 1 001	Zakoličba trase kanalizacije	M1	27,0000	3,00 EUR	81,00 EUR	17,82 EUR	98,82 EUR
	N 1 1 002	Zakoličba osi cevovoda, oznakami horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč in odcepov	M1	97,0000	1,50 EUR	145,50 EUR	32,01 EUR	177,51 EUR
	N 1 1 003	zakoličba in zavarovanje križanj kanalizacije in vodovoda z ostalimi komunalnimi vodl	kos	6,0000	15,00 EUR	90,00 EUR	19,80 EUR	109,80 EUR
3.1.1.2 Čiščenje terena								
	S 1 2 141	Odstranitev grmovja in dreves z debli premera do 10 cm ter vej na gosto porasli površini - ročno	M2	620,0000	8,00 EUR	4.960,00 EUR	1.091,20 EUR	6.051,20 EUR
	S 1 2 151	Odstranitev panja s premerom 11 do 30 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	26,0000	25,00 EUR	650,00 EUR	143,00 EUR	793,00 EUR
	S 1 2 151	Possek in odstranitev drevesa z deblom premera 11 do 30 cm ter odstranitev vej	KOS	3,0000	12,00 EUR	36,00 EUR	7,92 EUR	43,92 EUR
	S 1 2 166	Odstranitev panja s premerom 31 do 50 cm z odvozom na deponijo na razdaljo nad 1000 m	KOS	3,0000	28,00 EUR	84,00 EUR	18,48 EUR	102,48 EUR
	S 1 2 152	Possek in odstranitev drevesa z deblom premera 31 do 50 cm ter odstranitev vej	KOS	26,0000	12,00 EUR	312,00 EUR	68,64 EUR	380,64 EUR
	S 1 2 211	Demontaža prometnega znaka na enem podstavku	KOS	8,0000	45,00 EUR	360,00 EUR	79,20 EUR	439,20 EUR
	S 1 2 322	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini 6 do 10 cm	M2	20,0000	4,70 EUR	94,00 EUR	20,68 EUR	114,68 EUR
	S 1 2 323	Porušitev in odstranitev asfaltne plasti v debelini nad 10 cm	M2	1160,0000	6,00 EUR	6.960,00 EUR	1.531,20 EUR	8.491,20 EUR
	S 1 2 381	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele do 5 cm	M1	31,0000	4,50 EUR	139,50 EUR	30,69 EUR	170,19 EUR
	S 1 2 382	Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, debele 6 do 10 cm	M1	54,8000	5,50 EUR	301,40 EUR	66,31 EUR	367,71 EUR
	S 1 2 311	Porušitev in odstranitev makadamskega vozišča v debelini do 20 cm	M3	24,5000	1,50 EUR	36,75 EUR	8,09 EUR	44,84 EUR
	S 1 2 432	Porušitev in odstranitev jaska z notranjo stranico/premerom 61 do 100 cm	M1	2,0000	35,00 EUR	70,00 EUR	15,40 EUR	85,40 EUR
3.1.1.3 Ostala predдела								
	N 1 0 001	Identifikacija obstoječih podzemnih instalacij s strani pooblaščenih upravljavcev *ocena (računi upravljavcev)	ocena	5000,0000	1,00 EUR	5.000,00 EUR	1.100,00 EUR	6.100,00 EUR
	N 1 0 002	Zavarovanje gradbišča v času gradnje s strani koncesionarja za državno in lokalno cesto * ocena (računi koncesionarjev)	ocena	5000,0000	1,00 EUR	5.000,00 EUR	1.100,00 EUR	6.100,00 EUR
3.1.2 ZEMELJSKA DELA IN TEMELJENJE						197.231,10 EUR	43.390,85 EUR	240.621,95 EUR
3.1.2.1 Izkopi								
	S 2 1 222	Široki izkop vezljive zemljine – 3. kategorije – strojno z odzivom do 50 m * s skladiščenjem na gradbišču za kasnejšo izvedbo zasipov	M3	40,0000	4,00 EUR	160,00 EUR	35,20 EUR	195,20 EUR
	S 2 1 234	Široki izkop zrnate kamnine - 3. kategorije - strojno z nakladanjem *Izkop obstoječega cestnega nasipa. Skladiščenje na gradbišču za kasnejšo izvedbo nasipov, zasipov,...	M3	258,0000	4,50 EUR	1.161,00 EUR	255,42 EUR	1.416,42 EUR
	S 2 1 112	Površinski izkop plodne zemljine – 1. kategorije – strojno z odzivom do 50 m *skladiščenje na gradbišču za kasnejše humusiranje	M3	1112,0000	2,50 EUR	2.780,00 EUR	611,60 EUR	3.391,60 EUR
	S 2 1 314	Izkop vezljive zemljine/zrnate kamnine – 3. kategorije za temelje, kanalske rove, prepuste, jasko in drenaže, širine do 1,0 m in globine do 1,5 m – strojno, planiranje dna ročno *Izkopan kamniti material nasipa ceste, deponiranje na robu izkopa za kasnejšo ponovno vgradnjo	M3	22,0000	5,00 EUR	110,00 EUR	24,20 EUR	134,20 EUR
	S 2 1 993	Doplačilo za ročni izkop vezljive zemljine - 3. kategorije	ura	3,0000	35,00 EUR	105,00 EUR	23,10 EUR	128,10 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.2.2 Planum temeljnih tal								
	S 2 2 112	Ureditev planuma temeljnih tal vezljive zemljine – 3. kategorije	M2	3760,0000	0,75 EUR	2.820,00 EUR	620,40 EUR	3.440,40 EUR
	S 2 2 113	Ureditev planuma temeljnih tal zrnate kamnine - 3. kategorije	M2	455,0000	0,75 EUR	341,25 EUR	75,08 EUR	416,33 EUR
3.1.2.3 Drenažne in filterske plasti								
	S 2 3 314	Dobava in vgraditev geotekstilije za ločilno plast (po načrtu), natezna trdnost nad 16 do 18 kN/02	M2	3325,0000	3,75 EUR	12.468,75 EUR	2.743,13 EUR	15.211,88 EUR
3.1.2.4 Nasipi, zasipi, klini, posteljnica in glinasti naboj								
	S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 40 cm *z dobavo iz kamnoloma	M3	349,0000	18,00 EUR	6.282,00 EUR	1.382,04 EUR	7.664,04 EUR
	S 2 4 475	Izdelava posteljice iz drobljenih kamnitih zrn v debelini 20 cm *z dobavo iz kamnoloma	M3	287,0000	18,00 EUR	5.166,00 EUR	1.136,52 EUR	6.302,52 EUR
	S 2 4 115	Vgraditev nasipa iz sekundarne surovine *s kamnitim materialom iz izkopa	M3	258,0000	6,00 EUR	1.548,00 EUR	340,56 EUR	1.888,56 EUR
	S 2 4 117	Izdelava nasipa iz zrnate kamnine – 3. kategorije z dobavo iz kamnoloma	M3	12789,0000	12,00 EUR	153.468,00 EUR	33.762,96 EUR	187.230,96 EUR
	S 2 4 451	Zasip z vezljivo zemljino – 3. kategorije - strojno *z materialom iz izkopa	M3	50,0000	3,50 EUR	175,00 EUR	38,50 EUR	213,50 EUR
	N 2 4 001	Zasip jarka padavinske kanalizacije z zrnato kamnino – predhodno izkopani cestnega nasipa	M3	22,0000	3,00 EUR	66,00 EUR	14,52 EUR	80,52 EUR
3.1.2.5 Brezine in zelenice								
	S 2 5 127	Humuziranje brezine z valjanjem, v debelini nad 15 cm - strojno * izdelava travnatih jarkov kadunjaste oblike	M2	18,0000	3,50 EUR	63,00 EUR	13,86 EUR	76,86 EUR
	S 2 5 151	Doplačilo za zatrvitev s semenom	M2	3706,0000	0,35 EUR	1.297,10 EUR	285,36 EUR	1.582,46 EUR
	N 2 5 001	Humuziranje brezín in zelenic z valjanjem, v debelini do 20 cm - strojno *s plodno zemljino iz izkopa	M2	3688,0000	2,50 EUR	9.220,00 EUR	2.028,40 EUR	11.248,40 EUR
3.1.3 VOZIŠČNA KONSTRUKCIJA						50.172,12 EUR	11.037,87 EUR	61.209,99 EUR
3.1.2.1 Nosilne plasti								
	S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm * debeline 25 cm, LC in JP	M3	669,0000	20,00 EUR	13.380,00 EUR	2.943,60 EUR	16.323,60 EUR
	S 3 1 132	Izdelava nevezane nosilne plasti enakomerno zrnatega drobljenca iz kamnine v debelini 21 do 30 cm * debeline 25 cm, poljska pot	M3	31,0000	20,00 EUR	620,00 EUR	136,40 EUR	756,40 EUR
	S 3 1 366	Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 32 base B 50/70 A3 v debelini 9 cm	M2	1508,0000	8,20 EUR	12.365,60 EUR	2.720,43 EUR	15.086,03 EUR
	S 3 2 497	Pobrizg s polimerno bitumensko emulzijo 0,31 do 0,50 kg/m2 *obvezna potrditev nadzornika	M2	1508,0000	0,60 EUR	904,80 EUR	199,06 EUR	1.103,86 EUR
	N 3 2 001	Izdelava bankine iz drobljenca, široke do 1,00 m *širine 0,50 m, material vključen pri tamponu	M2	84,0000	2,50 EUR	210,00 EUR	46,20 EUR	256,20 EUR
	N 3 2 002	Izdelava bankine iz drobljenca, široke nad 1,00 m *širine 1,50 m, material vključen pri tamponu	M2	240,0000	2,50 EUR	600,00 EUR	132,00 EUR	732,00 EUR
3.1.2.2 Obrabne plasti								
	N 3 2 003	Dobava in vgraditev zmesi zrn peska za nevezane obrabne plasti *pesek 0/4 mm, sloj debeline 4 cm, z dobavo iz kamnoloma	M3	5,0000	20,00 EUR	100,00 EUR	22,00 EUR	122,00 EUR
	S 3 2 273	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 11 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm	M2	1508,0000	10,00 EUR	15.080,00 EUR	3.317,60 EUR	18.397,60 EUR
	S 3 2 256	Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 50/70 A5 v debelini 5 cm *hodnik za pešce	M2	210,0000	9,00 EUR	1.890,00 EUR	415,80 EUR	2.305,80 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.2.3 Tlakovane obrabne plasti								
	S 3 4 152	Izdelava obrabne plasti iz malih tlakovcev iz silikatne kamnine velikosti 10 cm/10 cm/10 cm, stiki zapolnjeni s cementno malto	M2	12,0000	80,00 EUR	960,00 EUR	211,20 EUR	1.171,20 EUR
	S 3 4 913	Izdelava podložne plasti za tlakovano obrabno plast iz cementnega betona *podložni beton C 12/15, debeline 30 cm za robnik, debeline 20 cm za tlakovce	M2	72,0000	5,00 EUR	360,00 EUR	79,20 EUR	439,20 EUR
3.1.2.4 Robni elementi vozíše								
	S 3 5 214	Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	150,0000	23,79 EUR	3.568,50 EUR	785,07 EUR	4.353,57 EUR
	S 3 5 235	Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm	M1	5,6000	23,79 EUR	133,22 EUR	29,31 EUR	162,53 EUR
3.1.4 ODVODNJAVANJE						14.745,66 EUR	3.244,04 EUR	17.989,70 EUR
3.1.4.1 Globinsko odvodnjavanje - kanalizacija								
	N 4 3 001	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 20 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN200, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	28,5000	31,64 EUR	901,74 EUR	198,38 EUR	1.100,12 EUR
	N 4 3 002	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 25 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN250, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	38,0000	43,94 EUR	1.669,72 EUR	367,34 EUR	2.037,06 EUR
	N 4 3 003	Izdelava kanalizacije iz cevi iz polivinilklorida, vključno s podložno plastjo iz zmesi kamnitih zrn, premera 31,5 cm, v globini do 1,5 m *PVC UK SN8 DN315, vključno z nabavo in dobavo cevi	M	75,7000	50,00 EUR	3.785,00 EUR	832,70 EUR	4.617,70 EUR
	N 4 3 004	Čiščenje (spiranje) kanalizacijskih cevi po končanih delih	M	141,2000	2,50 EUR	353,00 EUR	77,66 EUR	430,66 EUR
	S 4 3 841	Pregled vgrajenih cevi s TV kamero *od premera DN200 naprej	M	141,2000	2,50 EUR	353,00 EUR	77,66 EUR	430,66 EUR
3.1.4.2 Jaški								
	S 4 4 134	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 50 cm, globokega 2,0 do 2,5 m *vtožni jašek s peskolovom (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	7,0000	86,50 EUR	605,50 EUR	133,21 EUR	738,71 EUR
	S 4 4 162	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 80 cm, globokega 1,0 do 1,5 m *revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	1,0000	148,50 EUR	148,50 EUR	32,67 EUR	181,17 EUR
	S 4 4 173	Izdelava jaska iz cementnega betona, krožnega prereza s premerom 100 cm, globokega 1,5 do 2,0 m *revizijski jašek (pokrovi so zajeti v ločenih oostavkah)	kom	4,0000	224,00 EUR	896,00 EUR	197,12 EUR	1.093,12 EUR
	S 4 4 961	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 250 kN, krožnega prereza s premerom 500 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	7,0000	205,00 EUR	1.435,00 EUR	315,70 EUR	1.750,70 EUR
	N 4 4 001	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 800 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	1,0000	225,00 EUR	225,00 EUR	49,50 EUR	274,50 EUR
	S 4 4 973	Dobava in vgraditev pokrova iz duktilne litine z nosilnostjo 400 kN, krožnega prereza s premerom 1000 mm *skupaj z izdelavo AB plošče in vsemi potrebnimi deli ter materiali	kom	4,0000	235,00 EUR	940,00 EUR	206,80 EUR	1.146,80 EUR
	N 4 4 002	Dobava, transport, namestitvev in vgradnja ponikovalnice iz bet. Cevi DN 1000 mm, višine 3x1,00 m, z obsutjem s prodcem - krovna AB plošča premera 124 cm z vgrajenim okvirjem in LTZ pokrovom GN 600 mm, N=250 kN - obsutje ponikovalnice s prodcem d _z 16 mm, skupaj 6 m ³	kos	1,0000	600,00 EUR	600,00 EUR	132,00 EUR	732,00 EUR
	N 4 4 003	Dobava in vgradnja tipskega ponikalnega polja dim. 5x1,0, z vstopno odprtino, ter tipskim pokrovom fi 600 mm na zaklep (nosilnosti 250 kN).	kos	1,0000	2.500,00 EUR	2.500,00 EUR	550,00 EUR	3.050,00 EUR

Nivo	Normativ	Opis postavke	Enota	Količina	Cena za enoto	Znesek	DDV	Znesek z DDV
3.1.4.3 Površinsko odvodnjavanje								
	N 0 0 015	Izdelava asfaltne mulde v debelini plasti kot so na vozišču, širine 50 cm, na podložni plasti iz zmesi zrn drobljenca kot na vozišču	M1	47,6000	7,00 EUR	333,20 EUR	73,30 EUR	406,50 EUR
						18.426,30 EUR	4.053,79 EUR	22.480,09 EUR
3.1.5 OPREMA CEST								
3.1.5.1 Pokončna oprema cest								
	S 6 1 652	Dobava in pritržitev okroglega prometnega znaka, podloga iz aluminijaste pločevine, znak z odsevno folijo 2. vrste, premera 600 mm *znak 2102 ("stop")	KOS	1,0000	200,00 EUR	200,00 EUR	44,00 EUR	244,00 EUR
3.1.5.2 Označbe na vozišču								
	S 6 2 123	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm * črta 5111 187,0 m	M1	187,0000	5,20 EUR	972,40 EUR	213,93 EUR	1.186,33 EUR
	S 6 2 123	Izdelava tankoslojne vzdolžne označbe na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, širina črte 15 cm * črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m	M1	19,5000	6,20 EUR	120,90 EUR	26,60 EUR	147,50 EUR
	S 6 2 253	Doplačilo za izdelavo prekinjenih vzdolžnih označb na vozišču, širina črte 15 cm * črta 5121, raster 1-1-1, dolžina 19,5 m	M1	19,5000	1,20 EUR	23,40 EUR	5,15 EUR	28,55 EUR
	S 6 2 168	Izdelava tankoslojne prečne in ostalih označb na vozišču z enokomponentno belo barvo, vključno 250 g/m2 posipa z drobci / kroglicami stekla, strojno, debelina plasti suhe snovi 250 mm, površina označbe nad 1,5 m2 * prehod za pešce 5231 19,6 m2 * STOP črta 5211 2,3 m2	M2	21,9000	24,00 EUR	525,60 EUR	115,63 EUR	641,23 EUR
3.1.5.4 Oprema za zavarovanje prometa								
	S 6 4 464	Dobava in vgraditev jeklene varnostne ograje, vključno vse elemente, za nivo zadrževanja H2 in za delovno širino W4	M1	216,0000	65,00 EUR	14.040,00 EUR	3.088,80 EUR	17.128,80 EUR
	S 6 4 281	Dobava in vgraditev vkopane zaključnice, dolžine 4 m	KOS	1,0000	850,00 EUR	850,00 EUR	187,00 EUR	1.037,00 EUR
	N 6 4 001	Dobava in vgraditev polkrožnega zaključnega elementa, dolžine 4m	KOS	1,0000	350,00 EUR	350,00 EUR	77,00 EUR	427,00 EUR
	S 5 8 214	Dobava in vgraditev ograje za pešce iz aluminijastih cevni profiлов z vertikalnimi polnili, visoke 110 cm *vključno s temeljenjem	M1	120,0000	11,20 EUR	1.344,00 EUR	295,68 EUR	1.639,68 EUR
						12.750,00 EUR	2.805,00 EUR	15.555,00 EUR
3.1.6 TUJE STORITVE								
	S 7 9 311	Projektantski nadzor	URA	40,0000	50,00 EUR	2.000,00 EUR	440,00 EUR	2.440,00 EUR
	N 7 9 001	Nadzor predstavnika upravljavca državne ceste (DRI)	URA	5,0000	50,00 EUR	250,00 EUR	55,00 EUR	305,00 EUR
	N 7 9 002	Nadzor predstavnika upravljavca lokalne ceste	URA	10,0000	50,00 EUR	500,00 EUR	110,00 EUR	610,00 EUR
	S 7 9 351	Geotehnični nadzor	KOS	1,0000	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	660,00 EUR	3.660,00 EUR
	S 7 9 514	Izdelava dokumentacije za projekt izvedenih del	KOS	1,0000	5.500,00 EUR	5.500,00 EUR	1.210,00 EUR	6.710,00 EUR
	S 7 9 515	Izdelava projektne dokumentacije za vzdrževanje in obratovanje	KOS	1,0000	1.500,00 EUR	1.500,00 EUR	330,00 EUR	1.830,00 EUR