KVALITETA MATERIALOV:

BETONI: SIST EN 206-1,SIST 1026

- beton hodnikov in robni venci C 30/37 - XD3, XF4, 4%zračnih por ,PV-III,VB3
-hodnike in robne vence je potrebno zaščititi s silikonskim penetracijskim sistemom
- beton prekladne konstrukcije C 35/45, XD1, XF2,PV-I,VB2
- beton opornikov ,sten, kril ,krilnih zidov,ojačitvena rebra C 30/37, XD3,XC3, XF4,PV-III,VB3
- beton temeljenje in prehodne plošče C 25/30, XC2,XA1(v primeru agresivne talne vode),PV-I,VB1
- podbeton C 12/15,X0

ARMATURA:

- rebrasta armatura B500B (RA 500/550)
- zasčitni sloj armature 5.0 cm

VSI KOVINSKI DELI NADVOZA MORAJO BITI OZEMLJENI PO PREDPISIH (TSC 07.113 7.5 list 13)

-vsi robovi pobrani z letvico 3/3 cm

podpora 1
tlorez 1-1,2-2
tloris 3-3

št.	sprememba	opis spremembe	datum	podpis
02				
01				

investitor: Občina Sevnica, Glavni trg 19a, 8290 Sevnica	objekt: Komunalno opremljanje v PC Sevnica – Preložitev ceste LC373071 od km 0,0+21,0 do km 0,2+16,70 in ureditev dostopne ceste JP594281 ter izvennivojskega križanja z železniško progo št. 81 Sevnica–Trebnje v Sevnici
vodilni projektant: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	načrt: Načrt s področja gradbeništva NADVOZ v km 0+761
projektant načrta: PNZ svetovanje projektiranje d.o.o.	risba: podpora 1 tlorez 1-1,2-2 tloris 3-3

	ident. št. IZS	podpis				
vodja projekta: Marko JELENC, univ. dipl. inž. grad.	G-0123		vrsta projekta:	PZI	merilo:	1:100
pooblaščeni inž.: Ervin JEZOVŠEK univ.dipl.inž.grad.	G-3891		št. projekta:	18_761	št. načrta:	K-761
obdelovalec: M.ČOH			datum:	april 2021	št. risbe:	

št. odseka:	arhivska številka:	vrsta dokumentacije:	šifra priloge:	črtna koda:
		004.2160	G.232.1	

pnz